

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBJEKTU

Stavba: 4501 - AREÁL CINK spol. JERUS a.s.

Objekt: 45010012 - SO 07 SDK

Středisko:

JKSO :

Cena bez DPH :	0 Kč
-----------------------	-------------

Zpracoval:
Dne: 10.5.2013

Poznámka:

Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

10.5.2013

REKAPITULACE
VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : 4501 - AREÁL CINK spol. JERUS a.s.
Objekt : 45010012 - SO 07 SDK

Číslo	Název stavebního oddílu	Nabídková cena	Hmotnost
1	SDK 1.NP STROPY	0,00	0,000
2	SDK 2.NP STROPY	0,00	0,000
3	SDK 3.NP STROPY	0,00	0,000
4	SDK 3.NP PŘÍČKY	0,00	0,000
5	SDK 2.NP PŘÍČKY	0,00	0,000
6	SDK 1.NP PŘÍČKY	0,00	0,000
7	DOPOČTY PŘÍRÁŽEK	0,00	0,000
REKAPITULACE:		Cena celkem	Hmotnost
Cena bez DPH:		0,00	0,00

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 10.5.2013

Strana : 1

Stavba : 4501 - AREÁL CINK spol. JERUS a.s.
 Objekt : 45010012 - SO 07 SDK

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
1 SDK 1.NP STROPY							
1	C0921	GKB 12,5 EI 00 Bez vaty	m2	18,20	0,00	0,00	0,000
2	C0921	GKB 12,5 EI 00 bez vaty	m2	7,10	0,00	0,00	0,000
3	C0921	GKB 12,5 EI 00 bez vaty	m2	2,00	0,00	0,00	0,000
4	C0921	GKF 2x12,5 EI 45min vata 10 cm	m2	5,70	0,00	0,00	0,000
5	C0921	GKF 2x12,5 EI 45min vata 10 cm	m2	2,00	0,00	0,00	0,000
6	C0921	GKF 2x12,5 EI 45min vata 10 cm	m2	3,70	0,00	0,00	0,000
7	C0921	GKF 2x12,5 EI 45min vata 10 cm	m2	6,30	0,00	0,00	0,000
8	C0921	GKF 2x12,5 EI 45min vata 10 cm	m2	4,10	0,00	0,00	0,000
9	C0921	GKF 2x12,5 EI 45min vata 10 cm	m2	2,60	0,00	0,00	0,000
10	C0921	GKF 2x12,5 EI 45min vata 10 cm	m2	25,20	0,00	0,00	0,000
11	C0921	GKF 2x12,5 EI 45min vata 10 cm	m2	8,90	0,00	0,00	0,000
12	C0921	GKF 2x12,5 EI 45min vata 10 cm	m2	46,10	0,00	0,00	0,000
13	C0921	GKF 2x12,5 EI 45min vata 10 cm	m2	14,00	0,00	0,00	0,000
14	C0921	GKF 2x12,5 EI 45min vata 10 cm	m2	18,70	0,00	0,00	0,000
Oddíl celkem						0,00	0,000

2 SDK 2.NP STROPY							
15	C0921	GKF 2x12,5 EI 45min vata 10 cm	m2	22,10	0,00	0,00	0,000
16	C0921	GKF 2x12,5 EI 45min vata 10 cm	m2	18,00	0,00	0,00	0,000
17	C0921	GKF 2x12,5 EI 45min vata 10 cm	m2	20,80	0,00	0,00	0,000
18	C0921	GKF 2x12,5 EI 45min vata 10 cm	m2	18,30	0,00	0,00	0,000
19	C0921	GKF 2x12,5 EI 45min vata 10 cm	m2	10,30	0,00	0,00	0,000
20	C0921	GKF 2x12,5 EI 45min vata 10 cm	m2	7,00	0,00	0,00	0,000
21	C0921	GKF 2x12,5 EI 45min vata 10 cm	m2	57,00	0,00	0,00	0,000
22	C0921	GKF 2x12,5 EI 45min vata 10 cm	m2	46,20	0,00	0,00	0,000
Oddíl celkem						0,00	0,000

3 SDK 3.NP STROPY							
23	C0921	GKF 1x15 EI 30min	m2	34,90	0,00	0,00	0,000
24	C0921	GKF 1x15 EI 30min	m2	14,60	0,00	0,00	0,000
25	C0921	GKF 1x15 EI 30min	m2	10,00	0,00	0,00	0,000
26	C0921	GKF 1x15 EI 30min	m2	14,20	0,00	0,00	0,000
27	C0921	GKF 1x15 EI 30min	m2	2,20	0,00	0,00	0,000

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 10.5.2013

Strana : 2

Stavba : 4501 - AREÁL CINK spol. JERUS a.s.
 Objekt : 45010012 - SO 07 SDK

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
28	C0921	GKF 1x15 EI 30min	m2	2,00	0,00	0,00	0,000
29	C0921	GKF 1x15 EI 30min	m2	2,20	0,00	0,00	0,000
30	C0921	GKF 1x15 EI 30min	m2	4,10	0,00	0,00	0,000
31	C0921	GKF 1x15 EI 30min	m2	34,00	0,00	0,00	0,000
32	C0921	GKF 1x15 EI 30min	m2	2,60	0,00	0,00	0,000
33	C0921	GKF 1x15 EI 30min	m2	13,50	0,00	0,00	0,000
34	C0921	GKF 1x15 EI 30min	m2	13,10	0,00	0,00	0,000
35	C0921	GKF 1x15 EI 30min	m2	8,30	0,00	0,00	0,000
36	C0921	GKF 1x15 EI 30min	m2	10,60	0,00	0,00	0,000
37	C0921	GKF 1x15 EI 30min	m2	13,70	0,00	0,00	0,000
38	C0921	Osazení do SDK konstr. - střešní okna	ks	16,00	0,00	0,00	0,000
39	C0921	Folie	m2	180,00	0,00	0,00	0,000
40	C0921	Vata 18cm	m2	180,00	0,00	0,00	0,000
41	C0921	Pudní schody EI 30min SDK	ks	1,00	0,00	0,00	0,000
Oddíl celkem						0,00	0,000

4 SDK 3.NP PŘÍČKY

42	C0921	Příčka 125 CW 100 GKB 1x12,5	m2	204,00	0,00	0,00	0,000
Oddíl celkem						0,00	0,000

5 SDK 2.NP PŘÍČKY

43	C0921	Příčka 100 CW 75 GKB 1x12,5	m2	48,00	0,00	0,00	0,000
44	C0921	Příčka 150 CW 100 GKB 2x12,5	m2	61,00	0,00	0,00	0,000
45	C0921	Sloup 4str EI 45 5ks	m	15,00	0,00	0,00	0,000
46	C0921	SDK okolo světlíku	kpl	2,00	0,00	0,00	0,000
Oddíl celkem						0,00	0,000

6 SDK 1.NP PŘÍČKY

47	C0921	Příčka 100 CW 75 GKB 1x12,5	m2	60,00	0,00	0,00	0,000
48	C0921	Příčka 150 CW 100 GKB 2x12,5	m2	4,52	0,00	0,00	0,000
49	C0921	Příčka 250 , 2xCW GKB 1x12,5	m2	18,00	0,00	0,00	0,000
50	C0921	SDK okolo světlíku	kpl	2,00	0,00	0,00	0,000
Oddíl celkem						0,00	0,000

7 DOPOČTY PŘÍRÁŽEK

51	C0921	Prořez (2-10%)	kpl	1,00	0,00	0,00	0,000
----	-------	----------------	-----	------	------	------	-------

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 10.5.2013

Strana : 3

Stavba : 4501 - AREÁL CINK spol. JERUS a.s.

Objekt : 45010012 - SO 07 SDK

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
52	C0921	Doprava materiálu	kpl	1,00	0,00	0,00	0,000
53	C0921	Přesun hmot	kpl	1,00	0,00	0,00	0,000
Oddíl celkem						0,00	0,000

REKAPITULACE:	Celkem	Hmotnost
Cena bez DPH:	0,00	0,00