

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2021-45

o dodávce stavebních prací uzavřená podle ustanovení § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

**Objednatel:**

**Název:** Obec Smidary  
**se sídlem:** Náměstí Prof. Babáka 106, 503 53 Smidary  
**IČ:** 00269549  
**zastoupená:** Dana Draštíková, starostka obce  
**Tel.:** +420 495 496 127  
**e-mail:** [obec@smidary.cz](mailto:obec@smidary.cz), [podatelna@smidary.cz](mailto:podatelna@smidary.cz)

**Zhotovitel:**

**název:** IZOTRADE s.r.o.  
**sídlo:** Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 - Veleslavín  
**IČ:** 28368509  
**statutární orgán:** Jiří Skala, jednatel  
**tel., fax:** není  
**mobil:** +420 775 976 732  
**e-mail:** [info@izolace-izotrade.cz](mailto:info@izolace-izotrade.cz)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

### I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit za podmínek v této smlouvě popsaných, dílo „**Oprava chodníků v ulicích Kaprova a Žižkova v obci Smidary**“ a to v souladu se schválenou projektovou dokumentací.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí, a to v době sjednané touto smlouvou a prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k realizaci předmětu této smlouvy.

### II. Předmět plnění

Předmětem realizace je obec Smidary.

Předmět a rozsah zakázky je vymezen **provedenými pracemi dle požadavku objednatele nad rámec smlouvy o dílo** a projektovou dokumentací, včetně oceněného rozpočtu, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č.1.

### III. Cena díla

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:

Cena celkem bez DPH dle SoD	2 668 406,01 Kč
<u>Cena celkem dle Dodatku č.1</u>	<u>446 858,66 Kč</u>
<u>Cena celkem bez DPH včetně Dodatku č.1</u>	<u>3 114 639,67 Kč</u>
DPH 21 % *)	654 074,33 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>3 768 714,00 Kč</b>

\*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace

#### IV. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.

Tento Dodatek č.1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní body smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č.1 zůstávají nezměněné.

Přílohy smlouvy č.1 – oceněný položkový rozpočet Dodatku č.1

Smidary, dne 16.12. 2021


Ve Sběři, dne 16.12. 2021

Obec  
SMIDARY  
1



objednatel

Dana Draštíková, starostka obce



zhotovitel

Jiří Skala, jednatel společnosti  
**DOPRAVNÍ STAVBY**  
 Křenova 438/7  
162 00 Praha 6  
IČ - 28368509 DIČ - CZ28368509

## Položkový rozpočet - Dodatek č.1

**Zakázka: Oprava chodníků Smidary - ul.Kaprova-vjezdy A**

Objednatel: **Obec Smidary**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **IZOTRADE s.r.o.**

IČ: **28368509**

**Křenova 438/7**

DIČ: **CZ28368509**

**16200 Praha 6**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 003,45</b>
<b>Rekapitulace daní</b>			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		203 003,45 CZK
Základní DPH	21 %		42 630,72 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>245 634,17 CZK</b>

v

dne


**DOPRAVNÍ STAVBY**  
 Křenova 438/7  
 16200 Praha 6  
 IČ - 28368509 DIČ - CZ28368509  
 Za zhotovitele

  
 Za objednatel

Obec  
**SMIDARY**

## Položkový rozpočet

S:		Oprava chodníků Smidary - ul.Kaprova-vjezdy A				SKUTEČNOST			ROZDÍL	
						MNOŽSTVÍ	CENA	MNOŽSTVÍ	CENA	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	DLE SdD cena / MJ	Celkem	MNOŽSTVÍ	CENA	MNOŽSTVÍ	CENA
Díl: 1	1	Zemní práce				190 345,25				
	1	113106004RAB				135,00	111,30000	207 830,25		17 485,00
	2	113109320R00				750,00	27,30000	15 025,50	0,00000	0,00
	3	182001121R00				18,00	112,00000	20 475,00	0,00000	0,00
	4	113201011RAA				105,00	89,50000	2 016,00	0,00000	0,00
	5	122100110RAB				315,00	214,00000	9 397,50	0,00000	0,00
	6	10364200R				850,00	11,20000	79 584,75	38,65000	12 174,75
	7	979990103R00				350,00	77,12000	9 520,00	0,00000	0,00
	8	199000002R00				550,00	71,83500	26 992,00	0,00000	0,00
Díl: 5	9	Komunikace				262 080,50		44 819,50	9,65500	5 310,25
	9	564851111R00				172,00	94,50000	326 230,55		64 150,05
	10	564861111R00				230,00	60,00000	20 175,60	22,80000	3 921,60
	11	564871111R00				285,00	35,90000	13 800,00	0,00000	0,00
	12	567122111R00				315,00	145,90000	21 446,25	39,35000	11 214,75
	13	572753111R00				3 000,00	8,75000	55 849,50	31,40000	9 891,00
	14	577141212R00				381,00	60,00000	26 250,00	0,00000	0,00
	15	565131111R00				355,00	60,00000	22 860,00	0,00000	0,00
	16	596215040R00				210,00	85,90000	2 130,00	-54,00000	-19 170,00
	17	596921112R00				200,00	68,00000	24 633,00	31,40000	6 594,00
	18	596921191R00				455,00	5,00000	15 050,00	7,25000	1 450,00
	19	59245283R				295,00	85,90000	2 520,70	0,54000	245,70
	20	597073102RS1				3 000,00	5,00000	34 603,50	31,40000	9 263,00
	21	592452590R				58,00	284,00000	54 000,00	13,00000	39 000,00
	22	599142111R00				105,00	140,00000	18 212,00	30,00000	1 740,00
Díl: 8	23	831350111RA0				950,00	3,00000	14 700,00	0,00000	0,00
Díl: 91	24	916661111RT5				315,00	36,10000	45 600,00	45,00000	42 750,00
	25	917712111RT5				345,00	113,00000	78 884,00	-28,10000	-13 784,10
	26	917862111RT7				363,00	11,00000	2 520,00	17,00000	5 865,00
								1 815,00	-6,00000	-2 178,00

27	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	4,00000	560,00	2 240,00	1,00	560,00	-3,00000	-1 680,00
28	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubniku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	10,60000	356,00	3 773,60	4,00	1 424,00	-6,60000	-2 349,60
29	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubniku ABO 4 - 5 50/5/25	m	47,00000	255,00	11 985,00	29,00	7 395,00	-18,00000	-4 590,00
30	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	3,00000	2 200,00	6 600,00	3,00	6 600,00	0,00000	0,00
31	919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	140,00000	98,00	13 720,00	140,00	13 720,00	0,00000	0,00
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>41 842,50</b>		<b>52 325,00</b>		<b>10 482,50</b>
32	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	239,10000	175,00	41 842,50	299,00	52 325,00	59,90000	10 482,50
Díl: VN		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>39 000,00</b>		<b>39 000,00</b>		<b>0,00</b>
33	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	1,00	4 000,00	0,00000	0,00
34	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	0,00000	0,00
35	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	0,00000	0,00
36	00524 1111R	Dopravně inženýrská opatření, zajištění přechodné, místní úpravy DZ včetně provedení po dobu stavby	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	0,00000	0,00
<b>26</b>						<b>628 786,35</b>		<b>749 869,80</b>		<b>121 083,45</b>
		<b>Práce nad rámeč SoD</b>								
		D+M geotextilie 300g/m2 na neúnosnou pláň	m2	0,00000	80,00	0,00	253,00	20 240,00	253,00000	20 240,00
		Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm včetně zemních prací a obsvou potrubí	m	0,00000	1 290,00	0,00	32,00	41 280,00	32,00000	41 280,00
		Kanalizační šachta na stávající kanalizaci včetně dodávky pojezdového poklopu	ks	0,00000	8 400,00	0,00	2,00	16 800,00	2,00000	16 800,00
		Výšková úprava stávajících vtokových šachet na kanalizaci	ks	0,00000	3 200,00	0,00	2,00	6 400,00	2,00000	6 400,00
		Osetí ploch z ornice	m2	0,00000	25,00	0,00	-112,00	-2 800,00	-112,00000	-2 800,00
								<b>81 920,00</b>		<b>81 920,00</b>
							<b>stavba celkem</b>	<b>831 789,80</b>	<b>celkem rozdíl</b>	<b>203 003,45</b>

## Položkový rozpočet - Dodatek č.1

**Zakázka: Oprava chodníků Smidary - ul.Kaprova-vjezdy B**

Objednatel: **Obec Smidary**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **IZOTRADE s.r.o.**

IČ: **28368509**

**Křenova 438/7**

DIČ: **CZ28368509**

**16200 Praha 6**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 710,24</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	144 710,24 CZK
Základní DPH	21 %	30 389,15 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**175 099,39 CZK**

v

**DOPRAVNÍ STAVBY**  
 Křenova 438/7  
 162 00 Praha 6  
 IČ - 28368509 DIČ - CZ28368509

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

dne

\_\_\_\_\_  
 Obec  
 SMIDARY

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Položkový rozpočet

S:		Oprava chodníků Smidary - ul. Kaprova-vjezdy B		DLE SoD			SKUTEČNOST		ROZDÍL	
				MJ	množství	cena / MJ	Celkem	MNOŽSTVÍ	CENA	MNOŽSTVÍ
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	MNOŽSTVÍ	CENA	MNOŽSTVÍ	CENA
Díl: 1		Zemní práce								
1	113106004RAB	Odstáření dlažby vč. podkladu, plnad 50 m2, včetně nakládání a odvozu na skládku zhotovitele	m2	16,00000	135,00	2 160,00	16,00	134 017,85	0,00000	31 902,85
2	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	113,00000	18,00	2 034,00	113,00	2 034,00	0,00000	0,00
3	113201011RAA	Vytrhání obrubníků silničních, včetně naložení a odvozu na skládku zhotovitele	m	138,00000	105,00	14 490,00	138,00	14 490,00	0,00000	0,00
4	122100110RAB	Odkopavky pro spodní stavbu silnic v hornině 1-4, úprava pláňe, odvoz na skl.zhot. uložení.do násypu	m2	113,00000	315,00	35 595,00	174,19	54 869,85	61,19000	19 274,85
5	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	16,95000	850,00	14 407,50	16,95	14 407,50	0,00000	0,00
6	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	28,30000	350,00	9 905,00	28,30	9 905,00	0,00000	0,00
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	42,77000	550,00	23 523,50	65,73	36 151,50	22,96000	12 628,00
Díl: 5		Komunikace				260 407,10		309 789,99		49 382,89
8	564851111R00	Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	52,80000	172,00	9 081,60	73,82	12 697,04	21,02000	3 615,44
9	564861111R00	Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	11,00000	230,00	2 530,00	11,00	2 530,00	0,00000	0,00
10	564871111R00	Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	65,00000	285,00	18 525,00	100,37	28 605,45	35,37000	10 080,45
11	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	58,00000	315,00	18 270,00	83,82	26 403,30	25,82000	8 133,30
12	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytý asfaltovým betonem	t	12,93750	3 000,00	38 812,50	12,94	38 812,50	0,00000	0,00
13	577141212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm	m2	10,00000	381,00	3 810,00	10,00	3 810,00	0,00000	0,00
14	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	10,00000	355,00	3 550,00	10,00	3 550,00	0,00000	0,00
15	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm	m2	48,00000	210,00	10 080,00	66,02	13 864,20	18,02000	3 784,20
16	596921112R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 100 m2	m2	65,00000	200,00	13 000,00	100,37	20 074,00	35,37000	7 074,00
17	596921191R00	Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,bez dodávky	m3	5,00000	455,00	2 275,00	7,72	3 512,60	2,72000	1 237,60
18	59245283R	Dlažba 20x16,5x8, červená	m2	48,00000	295,00	14 160,00	66,02	19 475,90	18,02000	5 315,90
19	597073102RS1	Žlab odvodňovací EN 1000,dl.1000 mm,,C 250, světla šířka 100 mm. výška 150 mm. bez spádu	kus	32,00000	3 000,00	96 000,00	32,50	97 500,00	0,50000	1 500,00
20	592452590R	Dlažba zatravnovací šedá 60x40x8	kus	271,00000	58,00	15 718,00	420,00	24 360,00	149,00000	8 642,00
21	599142111R00	Úprava závlivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	139,00000	105,00	14 595,00	139,00	14 595,00	0,00000	0,00
Díl: 8		Trubní vedení				19 950,00		44 650,00		24 700,00
22	831350111RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125 mm	m	21,00000	950,00	19 950,00	47,00	44 650,00	26,00000	24 700,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				88 059,50		79 835,00		-8 224,50
23	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	32,30000	315,00	10 174,50	33,00	10 395,00	0,70000	220,50
24	917721111RT5	Osazení ležat. obrub. bet bez opěr, lože z kamen., včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	138,00000	345,00	47 610,00	115,00	39 675,00	-23,00000	-7 935,00
25	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	27,00000	255,00	6 885,00	25,00	6 375,00	-2,00000	-510,00
26	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	4,40000	2 200,00	9 768,00	4,44	9 768,00	0,00000	0,00

27	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	139,00000	98,00	13 622,00	139,00	13 622,00	0,00000	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				33 495,00		51 625,00		18 130,00
28	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždičným	t	191,40000	175,00	33 495,00	295,00	51 625,00	103,60000	18 130,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				41 000,00		41 000,00		0,00
29	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000,00	0,00000	0,00
30	005111020R	Vytýčení stavby	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	1,00	4 000,00	0,00000	0,00
31	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	1,00	14 000,00	0,00000	0,00
32	00524 1111R	Dopravně inženýrská opatření, zajištění přechodné , místní úprav DZ včetně provedení po dobu stavby	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	0,00000	0,00
<b>26</b>						<b>545 026,60</b>		<b>660 917,84</b>		<b>115 891,24</b>
<b>Práce nad rámec SoD</b>										
		D+M geotextilie 300g/m2 na neúnosnou pláň	m2	0,00000	80,00	0,00	175,00	14 000,00	175,00000	14 000,00
		Lapač nečistot na dešťové svody	ks	0,00000	950,00	0,00	4,00	3 800,00	4,00000	3 800,00
		Kanalizační šachta na stávající kanalizaci včetně dodávky poklopu.	ks	0,00000	5 500,00	0,00	1,00	5 500,00	1,00000	5 500,00
20	917862111RV3	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	0,00000	359,00	0,00	9,00	3 231,00	9,00000	3 231,00
21	917862111RV4	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15, vč. obrub. nájezd. nábeh. CSB H 15/25 1000/150-250	m	0,00000	560,00	0,00	2,00	1 120,00	2,00000	1 120,00
22	917862111RT7	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	0,00000	363,00	0,00	11,00	3 993,00	11,00000	3 993,00
		Osetí ploch z ornice	m2	0,00000	25,00	0,00	-113,00	-2 825,00	-113,00000	-2 825,00
								<b>28 819,00</b>		<b>28 819,00</b>
							<b>stavba celkem</b>	<b>689 736,84</b>	<b>celkem rozdíl</b>	<b>144 710,24</b>

## Položkový rozpočet - Dodatek č.1

**Zakázka: Oprava chodníků Smidary - ul.Kaprova-chodník A**

Objednatel: **Obec Smidary**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **IZOTRADE s.r.o.**

IČ: **28368509**

**Křenova 438/7**

DIČ: **CZ28368509**

**16200 Praha 6**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 907,69</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	78 907,69 CZK
Základní DPH	21 %	16 570,62 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**95 478,31 CZK**

v

dne


**DOPRAVNÍ STAVBY**  
 Křenova 438/7  
 162 00 Praha 6  
 IČ - 28368509 DIČ - CZ28368509

Za zhotovitele

*[Handwritten signature]*

Obec  
SMIDARY

Za objednatele

## Položkový rozpočet

S:	Oprava chodníků Smidary - ul.Kaprova-chodník A										SKUTEČNOST		ROZDÍL	
	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	DLE SoD			Celkem	MNOŽSTVÍ	CENA	MNOŽSTVÍ	CENA		
					množství	cena / MJ								
	<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>											
1	113106004RAB		Odstranění beton. dlažby vč.podkladu, pl.nad 50 m2, včetně nakládání a odvozu na skládku zhotovitele	m2	184,000000	135,00	24 840,00	184,00	177 903,25	0,000000	3 550,75			
2	182001121R00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	60,000000	18,00	1 080,00	60,00	1 080,00	0,000000	0,00			
3	113201011RAA		Výrhnání obrubníků sijníčních, včetně naložení a odvozu na skládku zhotovitele	m	110,000000	105,00	11 550,00	110,00	11 550,00	0,000000	0,00			
4	122100110RAB		Odkopávky pro spodní stavbu silnic v hornině 1-4, úprava pláňe, odvoz na skl.zhot., uložení do násypu	m2	251,000000	315,00	79 065,00	258,85	81 537,75	7,850000	2 472,75			
5	979990103R00		Poplatek za skládku suší - beton do 30x30 cm	t	95,500000	350,00	33 425,00	95,50	33 425,00	0,000000	0,00			
6	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	44,350000	550,00	24 392,50	46,31	25 470,50	1,960000	1 078,00			
	<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>240 134,69</b>		<b>250 305,88</b>		<b>10 171,19</b>			
7	564851111R00		Podklad ze šěrčodrtí po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	40,000000	172,00	6 880,00	44,85	7 714,20	4,850000	834,20			
8	564861111R00		Podklad ze šěrčodrtí po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	211,000000	230,00	48 530,00	214,00	49 220,00	3,000000	690,00			
9	567122111R00		Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	40,000000	315,00	12 600,00	44,85	14 127,75	4,850000	1 527,75			
10	572753111R00		Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	13,10156	3 000,00	39 304,69	13,10	39 304,68	0,000000	-0,01			
11	596215021R00		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dířt tl. 4 cm	m2	211,000000	195,00	41 145,00	214,00	41 730,00	3,000000	585,00			
12	596215040R00		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dířt tl. 4 cm	m2	40,000000	210,00	8 400,00	44,85	9 418,50	4,850000	1 018,50			
13	59245304R		Dlažba přírodní 20x16,5x6	m2	211,000000	215,00	45 365,00	214,00	46 010,00	3,000000	645,00			
14	59245283R		Dlažba 20x16,5x8, červená	m2	29,000000	295,00	8 555,00	29,25	8 628,75	0,250000	73,75			
15	592452650R		Dlažba přírodní pro nevidomé 20x16,5x8, povrch STANDARD	m2	11,000000	495,00	5 445,00	15,60	7 722,00	4,600000	2 277,00			
16	599142111R00		Úprava závlivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	142,000000	105,00	14 910,00	166,00	17 430,00	24,000000	2 520,00			
17	597073102RS1		Žlab odvodňovací EN 1000,dl 1000 mm,C 250, světlá šířka 100 mm, výška 150 mm, bez spádu	kus	3,000000	3 000,00	9 000,00	3,00	9 000,00	0,000000	0,00			
	<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>65 550,00</b>		<b>40 850,00</b>		<b>-24 700,00</b>			
18	898011911RA0		Kabelová chránička z PVC DN 110 mm vč. obsypu	m	160,000000	380,00	60 800,00	0,00	0,00	-160,000000	-60 800,00			
19	831350111RA0		Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125 mm	m	5,000000	950,00	4 750,00	43,00	40 850,00	38,000000	36 100,00			
	<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>97 141,25</b>		<b>103 527,00</b>		<b>6 385,75</b>			
20	917862111RV3		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	22,750000	359,00	8 167,25	32,00	11 488,00	9,250000	3 320,75			
21	917862111RV4		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, vč obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	11,000000	560,00	6 160,00	14,00	7 840,00	3,000000	1 680,00			
22	917862111RT7		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	106,000000	363,00	38 478,00	97,00	35 211,00	-9,000000	-3 267,00			
23	916661111RT5		Osazení park. obrubníku do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	23,000000	315,00	7 245,00	3,00	945,00	-20,000000	-6 300,00			
24	916561111RT4		Osazení zahon.obrubníku do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	65,000000	255,00	16 575,00	97,00	24 735,00	32,000000	8 160,00			

25	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	3,00000	2 200,00	6 600,00	3,20	7 040,00	0,20000	440,00
26	919735112R00	Řezání stávajícího živícího krytu tl. 5 - 10 cm	m	142,00000	98,00	13 916,00	166,00	16 268,00	24,00000	2 352,00
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>43 120,00</b>		<b>43 120,00</b>		<b>0,00</b>
27	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďový	t	246,40000	175,00	43 120,00	246,40	43 120,00	0,00000	0,00
Díl:	711	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>2 720,00</b>		<b>2 720,00</b>		<b>0,00</b>
28	711823121RT3	Montáž novopové fólie svíslé, včetně dodávky fólie DELTA MS	m2	32,00000	85,00	2 720,00	32,00	2 720,00	0,00000	0,00
Díl:	VN	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>		<b>0,00</b>
29	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	1,00	4 000,00	0,00000	0,00
30	005111020R	Vytýčení stavby	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	1,00	6 000,00	0,00000	0,00
31	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	0,00000	0,00
32	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	0,00000	0,00
33	00524 1111R	Dopravně inženýrská opatření, zajištění přechodné, místní úprav DZ včetně provedení po dobu stavby	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	0,00000	0,00
<b>26</b>						<b>673 018,44</b>		<b>668 426,13</b>		<b>-4 592,31</b>
<b>Práce nad rámec SoD</b>										
		D+M geotextilie 300g/m2 na neúnosnou pláň	m2	0,00000	80,00	0,00	260,00	20 800,00	260,00	20 800,00
		Lapač nečistot na dešťové svody	ks	0,00000	950,00	0,00	2,00	1 900,00	2,00	1 900,00
		Výšková úprava krycích hrnců včetně vybourání z vozovky	ks	0,00000	1 450,00	0,00	4,00	5 800,00	4,00	5 800,00
		Kanalizační šachta na stávající kanalizaci včetně dodávky poklopu	ks	0,00000	5 500,00	0,00	1,00	5 500,00	1,00	5 500,00
		Odvodňovací žláby velké v komunikaci	ks	0,00000	4 500,00	0,00	11,00	49 500,00	11,00	49 500,00
								<b>83 500,00</b>		<b>83 500,00</b>
<b>stavba celkem</b>								<b>751 926,13</b>	<b>celkem rozdíl</b>	<b>78 907,69</b>

## Položkový rozpočet - Dodatek č.1

**Zakázka:** Oprava chodníků Smidary - ul.Kaprova-chodník B

**Objednatel:** Obec Smidary

IČ:

DIČ:

**Zhotovitel:** IZOTRADE s.r.o.

IČ: 28368509

Křenova 438/7

DIČ: CZ28368509

16200 Praha 6


Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 612,28 CZK
Základní DPH	21 %	4 118,58 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **23 730,86 CZK**

v

  
 Za zhotovitele

dne

  
 Za objednatele

## Položkový rozpočet

S:	Oprava chodníků Smidary - ul.Kaprova-chodník B										SKUTEČNOST		ROZDÍL	
	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	DLE SO D		Celkem	MNOŽSTVÍ	CENA	MNOŽSTVÍ	CENA		
						cena / MJ								
	<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>											
1	113106004RAB		Odstranění beton.dlažby vč.podkladu, pl.nad 50 m2, včetně nakládání a odvozu na skládku zhotovitele	m2	237,000000	135,00	183 715,00	237,00	185 977,50	0,000000	2 262,50			
2	113201011RAA		Vyřinání obrubníků silničních, včetně naložení a odvozu na skládku zhotovitele	m	148,000000	105,00	15 540,00	148,00	15 540,00	0,000000	0,00			
3	122100110RAB		Odkopávky pro spodní stavbu silnic v hornině 1-4, úprava pláně, odvoz na skl.zhot. uložení do násypu	m2	250,000000	315,00	78 750,00	255,00	80 325,00	5,000000	1 575,00			
4	979990103R00		Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	124,800000	350,00	43 680,00	124,80	43 680,00	0,000000	0,00			
5	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	25,000000	550,00	13 750,00	26,25	14 437,50	1,250000	687,50			
	<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>357 311,00</b>		<b>319 500,90</b>		<b>-37 810,10</b>			
6	564851111R00		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	276,000000	172,00	47 472,00	276,00	47 472,00	0,000000	0,00			
7	564861111R00		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	10,000000	230,00	2 300,00	10,00	2 300,00	0,000000	0,00			
8	565131111R00		Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	10,000000	355,00	3 550,00	10,00	3 550,00	0,000000	0,00			
9	567122111R00		Podklad z kameniva zpe.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	94,000000	315,00	29 610,00	130,05	40 965,75	36,050000	11 355,75			
10	572753111R00		Vyrovnaní povrchu krytů asfaltovým betonem	t	22,200000	3 000,00	66 600,00	22,20	66 600,00	0,000000	0,00			
11	577141212R00		Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm	m2	10,000000	381,00	3 810,00	10,00	3 810,00	0,000000	0,00			
12	596215021R00		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2	167,000000	195,00	32 565,00	124,09	24 197,55	-42,910000	-8 367,45			
13	596215040R00		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm	m2	84,000000	210,00	17 640,00	130,05	27 310,50	46,050000	9 670,50			
14	59245304R		Dlažba přírodní 20x16,5x6	m2	162,000000	215,00	34 830,00	119,59	25 711,85	-42,410000	-9 118,15			
15	592453041R		Dlažba červená pro nevidomé 20x16,5x6	m2	4,500000	525,00	2 362,50	4,50	2 362,50	0,000000	0,00			
16	59245283R		Dlažba 20x16,5x8, červená	m2	55,000000	295,00	16 225,00	86,97	25 656,15	31,970000	9 431,15			
17	59245036R		Dlažba zámková dražkovan SLP 20x16,5x6 cm přírodní, dlažba pro nevidomé	m2	7,000000	550,00	3 850,00	7,00	3 850,00	0,000000	0,00			
18	592452650R		Dlažba přírodní pro nevidomé 20x16,5x8, povrch STANDARD	m2	21,700000	495,00	10 741,50	36,08	17 859,60	14,380000	7 118,10			
19	599142111R00		Úprava závlivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	151,000000	105,00	15 855,00	151,00	15 855,00	0,000000	0,00			
20	597073102RS1		Žlab odvodňovací EN 1000,dl.1000 mm,C 250, světlá šířka 100 mm, výška 150 mm, bez spádu	kus	23,300000	3 000,00	69 900,00	4,00	12 000,00	-19,300000	-57 900,00			
	<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>95 530,00</b>		<b>81 700,00</b>		<b>-13 830,00</b>			
21	831350111RA0		Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125 mm	m	25,000000	950,00	23 750,00	86,00	81 700,00	61,000000	57 950,00			
22	898011911RA0		Kabelová chránička z PVC DN 110 mm vč. obsypu	m	148,000000	380,00	56 240,00	0,00	0,00	-148,000000	-56 240,00			
23	3457114702R		Trubka kabelová chránička DN63	m	148,000000	105,00	15 540,00	0,00	0,00	-148,000000	-15 540,00			
	<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>94 471,12</b>		<b>80 121,00</b>		<b>-14 350,12</b>			
24	917862111RV3		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	53,680000	359,00	19 271,12	76,00	27 284,00	22,320000	8 012,88			
25	917862111RV4		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	14,000000	560,00	7 840,00	12,00	6 720,00	-2,000000	-1 120,00			

26	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	80,00000	363,00	29 040,00	64,00	23 232,00	-16,00000	-5 808,00
27	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm	54,00000	315,00	17 010,00	5,00	1 575,00	-49,00000	-15 435,00
28	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	2,96000	2 200,00	6 512,00	2,96	6 512,00	0,00000	0,00
29	919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	151,00000	98,00	14 798,00	151,00	14 798,00	0,00000	0,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>			50 172,50		50 172,50		0,00
30	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	286,70000	175,00	50 172,50	286,70	50 172,50	0,00000	0,00
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>			6 375,00		6 375,00		0,00
31	711823121RT3	Montáž nové fólie svíse, včetně dodávky fólie DELTA MS	75,00000	85,00	6 375,00	75,00	6 375,00	0,00000	0,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>			34 000,00		34 000,00		0,00
32	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	1,00000	4 000,00	4 000,00	1,00	4 000,00	0,00000	0,00
33	005111020R	Vytyčení stavby	1,00000	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	0,00000	0,00
34	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	1,00000	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	0,00000	0,00
35	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	1,00000	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	0,00000	0,00
36	00524 1111R	Dopravné inženýrská opatření, zajištění přechodné, místní úpravy DZ včetně provedení po dobu stavby	1,00000	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	0,00000	0,00
					<b>821 574,62</b>		<b>757 846,90</b>		<b>-63 727,72</b>

26

**Práce nad rámeč SoD**

		D+M geotextilie 300g/m <sup>2</sup> na neúnosnou pláň	0,00000	80,00	0,00	255,00	20 400,00	255,00	20 400,00
		Lapač nečistot na dešťové svody	0,00000	950,00	0,00	8,00	7 600,00	8,00	7 600,00
		Výšková úprava krycích hrnců včetně vybourání z vozovky	0,00000	1 450,00	0,00	3,00	4 350,00	3,00	4 350,00
		Výšková úprava mříží ulicních vpustí včetně napojení kanalizačního potrubí	0,00000	5 500,00	0,00	2,00	11 000,00	2,00	11 000,00
		Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm včetně zemních prací a obsyvu potrubí	0,00000	1 290,00	0,00	31,00	39 990,00	31,00000	39 990,00
							<b>83 340,00</b>		<b>83 340,00</b>
						<b>stavba celkem</b>	<b>841 186,90</b>	<b>celkem rozdíl</b>	<b>19 612,28</b>

**DOPRAVNÍ STAVBY**  
**IZO TRADE**  
 Křenova 438/7  
 162 00 Praha 6  
 IČ - 28368509  
 DIČ - CZ28368509