

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1/2015

uzavřený mezi smluvními stranami :

Zhotovitel: **HORA s.r.o.**
Sídlo firmy: Tržní 274, 390 01 Tábor
IČ: 26015889 DIČ: CZ26015889
Zastoupený: Ing. Janem Horou, jednatelem společnosti

Objednatel: **Město Sázava**
Nám. Voskovce a Wericha, 285 06 Sázava
IČ: 00236411 DIČ: CZ00236411
Zastoupený: p. Petrem Šibravou, starostou města

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 12.1.2015 uzavřely smlouvu o dílo č. 1/2015 na provedení díla „**Realizace energetických úspor v areálu Základní a mateřské školy v Sázavě**“. Na základě změny týkající se:

a) odbourání násypu stávajících plochých střech na obj. SO 01-SO 07

dle změnového listu č. OZ 7 se smluvní strany dohodly na změně ceny díla a smlouvu upravují v příslušných člancích jak je uvedeno níže.

II.

Změna článku 4. Cena díla

Na základě výše uvedené změny dochází ke zvýšení ceny díla.

Cena díla dle SoD a dod.č.1 k SoD		Zvýšení dle dod.č.2 k SoD		Cena díla celkem	
Základ DPH	19.129.515,-	Základ DPH	675.508,53,-	Základ DPH	19.805.023,53,-

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je změnový list č. 7.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

V Táboře dne 31 -08- 2015

 **HORA** s.r.o.
stavební a obchodní firma
Tržní 274/2 • 390 01 Tábor
IČ: 26915989 • DIČ: CZ26915989

.....
Zhotovitel

V Sázavě dne 31 -08- 2015



**HORA** s.r.o.**Položkový rozpočet stavby**Stavba: **400000242 MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE****Změnové listy - střecha**Objednatel: **Město Sázava**
nám. Voskovce a Wericha 356
28506 Sázava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **HORA s.r.o.**
Tržní 274/2
39001 Tábor

IČ: 26015889

DIČ: CZ26015889

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			652 665,25
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			22 843,28
Ostatní náklady			0,00
Celkem			675 508,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	675 508,53 CZK
Základní DPH	21 %	141 857,00 CZK

Zaokrouhlení 0,47 CZK

Cena celkem s DPH 817 366,00 CZK

v


CHYCHOVA

dne

28.7.2015


HORA s.r.o.
stavební a obchodní firma
Tržní 274/2 • 390 01 Tábor
IČ: 26015889 • DIČ: CZ26015889

Za zhotovitele


MĚSTO SÁZAVA
28506 Sázava
okres Sázava

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
09	Změnové listy	0	675 509	141 857	817 365	100
08.1	Skladba bouraných střech - vyrovnání	0	103 789	21 796	125 585	15
08.2	Skladba bouraných střech - bourací práce	0	357 293	75 032	432 324	53
08.3	Spádování hlavy atiky betonem	0	214 426	45 030	259 456	32
Celkem za stavbu		0	675 509	141 857	817 365	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Přípravné a pomocné práce	HSV			12 797,36	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			98 808,08	15
4	Vodorovné konstrukce	HSV			35 865,92	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			136 418,90	20
978	Přípravné a pomocné práce	HSV			338 441,68	50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			30 333,31	4
VN	Vedlejší náklady	VN			22 843,28	3
Cena celkem					675 508,53	100



Položkový rozpočet

S:	400000242	MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE
O:	09	Změnové listy
R:	08.3	Spádování hlavy atiky betonem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	0	Přípravné a pomocné práce				4 062,26
1	1	Zařízení staveniště	%	1,00000	2 031,13	2 031,13
2	2	Inženýrská činnost	%	1,00000	2 031,13	2 031,13
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				98 808,08
3	317353111R00	Bednění říms - zřízení	m2	149,80000	572,00	85 685,60
		SO01 : 156*0,1*2		31,20000		
		SO02 : 133*0,1*2		26,60000		
		SO03 : 107*0,1*2		21,40000		
		SO04 : 122*0,1*2		24,40000		
		SO05 : 79*0,1*2		15,80000		
		SO06 : 79*0,1*2		15,80000		
		SO07 : 73*0,1*2		14,60000		
4	317353112R00	Bednění říms - odbednění	m2	149,80000	87,60	13 122,48
		SO01 : 156*0,1*2		31,20000		
		SO02 : 133*0,1*2		26,60000		
		SO03 : 107*0,1*2		21,40000		
		SO04 : 122*0,1*2		24,40000		
		SO05 : 79*0,1*2		15,80000		
		SO06 : 79*0,1*2		15,80000		
		SO07 : 73*0,1*2		14,60000		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				35 865,92
5	457311116R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20	m3	11,10400	3 230,00	35 865,92
		SO01 : 156*0,225*0,05		1,75500		
		SO02 : 133*0,3*0,05		1,99500		
		SO03 : 107*0,365*0,05		1,95275		
		SO04 : 122*0,365*0,05		2,22650		
		SO05 : 79*0,265*0,05		1,04675		
		SO06 : 79*0,28*0,05		1,10600		
		SO07 : 73*0,28*0,05		1,02200		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				60 591,88
6	62222 - 1111	Dtto, ale na vnější stěny - vnitřní římsa, ozn., A03d	m2	88,23600	453,00	39 970,91
		SO05 : 79*(0,15+0,01*2+0,04+0,15)		28,44000		
		SO06 : 79*(0,15+0,02+0,06+0,1)		26,07000		
		SO07 : 73*(0,01+0,16+0,07+0,2)*1,05		33,72600		
7	630014	Dodávka desek dle popisu na bázi polyisokyanurátu, (PIR), o tl. 5 cm, ozn. A03a. A03d, (58,5+43,9)*	m2	90,96150	226,70	20 620,97
		SO05 : 79*(0,15+0,01*2+0,04+0,15)*1,05		29,86200		
		SO06 : 79*(0,15+0,02+0,06+0,1)*1,05		27,37350		
		SO07 : 73*(0,01+0,16+0,07+0,2)*1,05		33,72600		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				7 847,04
8	99801 - 1014	Příplatek za zvětšený přesun do 500 m, 50 %	t	15,70000	189,80	2 979,86
9	99801 - 1002	Přesun hmot pro budovy obč. výstavby v do 12 m	t	31,40116	155,00	4 867,18
Díl:	VN	Vedlejší náklady				7 251,13
10	VRN0	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 143,50	4 143,50
11	VRN1	Inženýrská činnost	Soubor	1,00000	3 107,63	3 107,63

Položkový rozpočet

S:	400000242	MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE
O:	09	Změnové listy
R:	08.2	Skladba bouraných střech - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				12 082,37
1	VRN0	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 904,21	6 904,21
2	VRN1	Inženýrská činnost	Soubor	1,00000	5 178,16	5 178,16
Díl:	0	Přípravné a pomocné práce				6 768,84
3	1	Zařízení staveniště	%	1,00000	3 384,42	3 384,42
4	2	Inženýrská činnost	%	1,00000	3 384,42	3 384,42
Díl:	978	Přípravné a pomocné práce				338 441,68
5	71230 - 0832	Odstranění povlakové krytiny střech plochých -, asfaltové pásy dvouvrstvé, ozn. Bx4 SO05, původně třívrstvé pásy, celkem vrstev 5 : 227,7 SO06, původně třívrstvé pásy, celkem vrstev 5 : 227,3 SO07, původně třívrstvé pásy, celkem vrstev 5 : 320,8	m2	775,80000 227,70000 227,30000 320,80000	14,80	11 481,84
6	96504 - 1441	Bourání podkladů tl. Přes 10 cm pórobetonových, přes 4 m2, 320,8*0,15 SO05, navýšení o 9 cm : 227,7*0,08 SO06, navýšení o 16 cm : 227,3*0,15 SO07, navýšení o 16 cm : 320,8*0,15	m3	100,43100 18,21600 34,09500 48,12000	920,00	92 396,52
7	96504 - 2141	Bourání betonových mazanin tl. Do 10 cm pl. Přes 4, ,0 m2, 320,8*0,05 SO05, navýšení o 4 cm : 227,7*0,03 SO06, navýšení o 5 cm : 227,3*0,03 SO07, navýšení o 5 cm : 320,8*0,04	m3	26,48200 6,83100 6,81900 12,83200	1 455,00	38 531,31
8	96508 - 2933	Odstranění násypů střechy tl. do 200 mm přes 2,0, m2, ozn. Bx5, 320,8*0,16 SO07	m3	-51,30000	228,50	-11 722,05
9	96508 - 2933	Odstranění násypů střechy tl. do 200 mm přes 2,0, SO07 320,8*(0,16+0,03)	m3	60,95200 60,95200	228,50	13 927,53
10	96508 - 2923	Odstranění násypů střechy tl. do 100 mm přes 2,0, m2, ozn. Bx6, 227,3*0,10 SO06	m3	-22,70000	273,50	-6 208,45
11	96508 - 2933	Odstranění násypů střechy tl. do 200 mm přes 2,0, SO06 227,3*(0,1+0,07)	m3	38,64100 38,64100	228,50	8 829,47
12	96508 - 2933	Odstranění násypů střechy tl. do 200 mm přes 2,0, m2, ozn. Bx5, 227,7*0,18 SO05	m3	-41,00000	228,50	-9 368,50
13	96508 - 2941	Odstranění násypů střechy tl. Přes 200 mm, SO05 227,7*(0,18+0,03)	m3	47,81700 47,81700	170,50	8 152,80
14	96508 - 2941	Odstranění násypů střechy tl. Přes 200 mm, jakékoliv plochy, ozn. Bx1, 831,6*0,3 SO01	m3	-249,50000	170,50	-42 539,75
15	96508 - 2941	Odstranění násypů střechy tl. Přes 200 mm, SO01 výšky stávající skladby 20cm u vpusť, 40cm výška 2 m od atik, 60cm strana atiky od dvora, 52 cm strana atiky od radnice, průměr navýšení: : (0,2+0,4+0,6+0,52)/4*831,6	m3	357,58800 357,58800	170,50	60 968,75
16	97901 - 3501	Odvoz suti do 1 km na skládku	t	320,14000	129,00	41 298,06
17	97901 - 3509	Příplatek za další 1 km, 9 x 181,9	t	2 881,26000	9,50	27 371,97
18	97901 - 3831	Poplatek za uložení suti směsné	t	312,35600	149,00	46 541,04
19	99701 - 3113	Vnitrostaveništní doprava suti do 50 m a svisle s, mechanizací do 12 m	t	320,14000	180,00	57 625,20
20	99701 - 3814	Poplatek za uložení suti z izolačních materiálů	t	7,75800	149,00	1 155,94

Položkový rozpočet

S:	400000242	MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE
O:	09	Změnové listy
R:	08.1	Skladba bouraných střech - vyrovnání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	0	Přípravné a pomocné práce				1 966,26
1	1	Zařízení staveniště	%	1,00000	983,13	983,13
2	2	Inženýrská činnost	%	1,00000	983,13	983,13
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				75 827,02
3	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky SO05 : 227,7*0,05 SO06 : 227,7*0,09 SO07 : 320,8*0,06	m3	51,12600 11,38500 20,49300 19,24800	446,50	22 827,76
4	58152200R	Písek kopaný SO05 : 227,7*0,05*1,1*1,6 SO06 : 227,7*0,09*1,1*1,6 SO07 : 320,8*0,06*1,1*1,6 zhutnění 1,1, přepočet koef 1,6 :	t	89,98176 20,03760 36,06768 33,87648	589,00	52 999,26
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				22 486,27
5	99801 - 1014	Příplatek za zvětšený přesun do 500 m, 50 %	t	44,99000	189,80	8 539,10
6	99801 - 1002	Přesun hmot pro budovy obč. výstavby v do 12 m	t	89,98176	155,00	13 947,17
Díl:	VN	Vedlejší náklady				3 509,78
7	VRN0	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 005,59	2 005,59
8	VRN1	Kompletační činnost	Soubor	1,00000	1 504,19	1 504,19

