



Smlouva o dílo

Obec Řepín – Revitalizace veřejného prostranství

část 1) Veřejné prostranství – altán, amfiteátr, přípojky vody, kanalizace

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Obec Řepín**, se sídlem Hlavní 8, 277 33 Řepín
IČ: 00237175, DIČ: CZ00237175,
Bankovní spojení: 0460003309/0800
zastoupené Jindřichem Urbánkem, starostou
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Karel Štrupl, tel. 725 755 006, email: ka-rel.strupl@seznam.cz,
dále jen „objednatel“
- 1.2. **Deklan Saba** se sídlem Na Hřebenkách 815/130, Praha 5, 150 00
IČ: 09485481, DIČ: CZ09485481,
bankovní spojení: 2101864560/2010
- 1.3. zastoupen Lenkou Divišovskou, Jednatelkou společnosti
kontaktní osoba: **Lenka Divišovská**, tel. 730 904 760, email: info@dekllan.eu
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 336926,
dále jen „zhotovitel“

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby **Obec Řepín – Revitalizace veřejného prostranství (dále jen „dílo“)** v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení a provádění stavby „Obec Řepín – Revitalizace veřejného prostranství“ ve stupni dokumentace pro stavební povolení a dle nabídky zhotovitele č. 7 ze dne 17.03.2025, jejíž nedílnou součástí je i zhotovitelem potvrzený a podepsaný výkaz výměr, a objednatel se zavazuje řádně realizované dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla, to za dále uvedených podmínek.
- 2.2. Nabídka zhotovitele č. 7 ze dne 17.03.2025 je účastníky této smlouvy považována za rozpočet, jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje, přičemž toto nemá vliv na sjednanou celkovou cenu díla uvedenou níže.
- 2.3. Kompletní dodávkou díla se rozumí pro účely této smlouvy dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smluveného předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1 této smlouvy, včetně případného provedení všech nezbytných a/nebo dohodnutých zkoušek a revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou.
- 2.4. Předmět smlouvy zahrnuje též vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě.
- 2.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky. Objednatel je povinen přistoupit na případné přiměřené oddálení smluvního termínu plnění díla, pokud takto požadované vícepráce svým finančním objemem překročí 10 % celkové ceny (bez DPH) sjednané za provedení díla. Tato povinnost objednatele platí i tehdy, když objednatel uplatní tako-

- vé vícepráce, které ačkoliv nepřekročí 10 % z ceny díla, již nebude reálné zajistit v původním smluvním termínu ani s přijetím mimořádných opatření zhotovitele. Jestliže mezi smluvními stranami nebude shoda na daném přiměřeném termínu, bude jej oprávněn stanovit objednatel.
- 2.6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, na základě dohody smluvních stran či z jiného podstatného důvodu (skutečnosti, které nemohl zhotovitel vědět při vynaložení odborné péče při uzavření smlouvy), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle článku 5.7 této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, a to formou dodatku k této smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Pro zamezení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že zhotovitel není oprávněn požadovat navýšení ceny díla ve vztahu k jakýmkoliv činnostem, které jsou potřeba k řádnému provedení díla a jejichž potřeba musela být zhotoviteli, jako odborníkovi, zřejmá při zahájení díla dle této smlouvy.
- 2.7. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla (vícepracím či méně pracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článku 5.7 této smlouvy.
- 2.8. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (vícepracích i méněpracích), odsouhlasených dle článku 2.6 a požadovaných dle článku 2.7 této smlouvy uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a ceny díla.
- 2.9. Pro zamezení pochybností smluvní strany prohlašují a potvrzují, že předmětem díla je vše to, co je uvedeno v projektové dokumentaci stavby, v nabídce zhotovitele ze dne 17.03.2025 a v této smlouvě o dílo (či v jakýchkoliv dokumentech, na které je odkazováno), a to co je nezbytné pro jeho řádné provedení.
- 2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se před uzavřením této smlouvy seznámil s odbornou péčí se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou součástí smlouvy o dílo nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty objednatelům zhotoviteli, a to zejména s projektovou dokumentací, a dále též s místem realizace díla, a výslovně potvrzuje, že je akceptuje a neshledal žádné skutečnosti, které by měly negativně ovlivnit řádné splnění jeho závazků dle smlouvy či by měly vést ke změnám cenovým či v rozsahu prováděného díla. Ledaže je výslovně stanoveno jinak, disponuje zhotovitel veškerými informacemi a podklady, které jsou nezbytné pro řádné splnění jeho závazků z této smlouvy.
- 2.11. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ochraně životního prostředí. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ochraně životního prostředí, zhotovitelem způsobené, hradí Zhotovitel.
- 2.12. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a doložit doklady o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
- 2.13. Zhotovitel je v souladu s požadavkem zákona o zadávání veřejných zakázek povinen plnit zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.
- 2.14. Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu této smlouvy dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jeho plnění budou podílet. Zhotovitel se proto zavazuje po celou dobu plnění předmětu této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho subdodavateli). Zhotovi-

- tel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí, budou proškoleny z problematiky BOZP a že budou vybaveny osobními ochrannými pomůckami dle účinné legislativy. Zhotovitel se zavazuje hradit faktury svým poddodavatelům v řádném termínu.
- 2.15. Objednatel je oprávněn průběžně (kdykoli v průběhu plnění předmětu této smlouvy) kontrolovat dodržování povinností zhotovitele a jeho subdodavatelů vyplývajících z odstavce 2.14 této smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 2.16. Objednatel je realizátorem projektu Obec Řepín – Revitalizace veřejného prostranství, registrační číslo projektu CZ.06.02.02/00/22_064/0004230 (dále jen „projekt“), který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
- 2.17. Zhotovitel se zavazuje k plnění pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, a to povinností dodavatele min. do 10 let od podpisu smlouvy umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům finanční a státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 2.18. Zhotovitel se zavazuje k plnění pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, a to povinností dodavatele min. do 10 let od podpisu smlouvy umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům finanční a státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 2.19. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že na realizaci díla je objednatelem již před podpisem této smlouvy požádáno o dotaci z prostředků (dotace) z IROPu v rámci výzvy č. Z170201004895 Zelená infrastruktura měst a obcí a ochrana obyvatel. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami a limitními termíny stanovenými tímto poskytovatelem dotace a souvisejícími pravidly pro žadatele a příjemce podpory z výzvy. V případě získání dotace se tak financování této smlouvy i podmínky provádění díla budou řídit i těmito pravidly a zhotovitel je povinen je dodržovat. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost s přípravou podkladů a dokumentů vyžadovaných těmito dotačními pravidly, včetně součinnosti při sestavování kontrolních protokolů, zejména kontrolních protokolů k naplnění DNSH apod.
- 2.20. Vzhledem podmínkám poskytovatele dotace je zhotovitel povinen zabezpečit, aby při stavbě mohly být uplatněny a dodrženy zásady "významně nepoškozovat" (DNSH) v oblasti životního prostředí (dále: „zásady DNSH“). Dokumenty k implementaci DNSH je možné stáhnout na této internetové adrese: <https://www.mpsv.cz/web/cz/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-a-jejich-prilohy> nebo přímo na adrese: <https://www.mpsv.cz/documents/20142/2649574/P%C5%99%C3%ADlohy+Obecn%C3%BDch+pravidel+pro+%C5%BEadatele+a+p%C5%99%C3%ADjemce%2C+verze+platn%C3%A1+od+25.+10.+2023+%281%29.zip/235dd782-05c2-e2df-1d21-7db8f5df4c40>
- 2.21. Zhotovitel je povinen při plnění díla zejména zabezpečit tyto podmínky v oblasti dodržení zásad DNSH:
- a) Na stavbě bude zhotovitelem zajištěno, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadu nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bylo vytříděno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem; a to v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Při předání dokončené stavby předloží zhotovitel identifikaci skutečně vzniklých odpadů a způsob naložení s nimi, což bude potvrzeno TDS a součástí stavebního deníku.
 - b) Zhotovitel při předání díla předloží kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

- c) Při stavbě bude zhotovitelem dodrženo, aby ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 se uvolňovalo méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.
- d) Při pořizování vnitřního vybavení budovy bude optimalizována spotřeba vody prostřednictvím instalace produktů, které mají dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label. Zhotovitel předloží u všech těchto výrobků příslušné certifikáty (technické listy) produktů:
- a. umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
 - b. sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
 - c. WC zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
 - d. pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.
- 2.22. Při stavbě nebudou zhotovitelem použity produkty, k jejichž výrobě bylo využito jiné dřevo než z trvale obhospodařovaných lesů. Zhotovitel předloží certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě prochází z trvale obhospodařovaných zdrojů a doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě. Druhy certifikátu jsou buď PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jejich ekvivalent.
- 2.23. Součástí předmětu plnění díla dle této smlouvy je tedy zejména:
- (a) geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací, bude-li vytyčení nutné pro řádné provedení díla;
 - (b) provedení stavebních a montážních prací, které spočívají ve výstavbě veřejného prostranství rozdělené do jednotlivých částí výstavby polyfunkčního areálu v obci Řepín, a to v souladu s projektovou dokumentací, se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a s touto smlouvou;
 - (c) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s realizací díla, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se díla;
 - (d) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel;
 - (e) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;
 - (f) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
 - (g) zajištění dopravního značení včetně jeho projednání;
 - (h) případné vyřízení patřičných výkopových povolení, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, vyřízení vyjádření všech dotčených orgánů/správců sítí;
 - (i) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění díla;
 - (j) zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky;
 - (k) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve třech (3) písemných vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči.
 - (l) zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných břemen, vyřízení patřičných výkopových povolení, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, vyřízení vyjádření všech dotčených orgánů/správců sítí;
 - (m) zajištění návodů pro obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení díla v českém jazyce včetně zaškolení obsluhy objednatele;
 - (n) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání;
 - (o) geodetické zaměření skutečného provedení díla, přičemž geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičkým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., a to ve třech (3) písemných vyhotoveních a v digitální formě;
 - (p) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla (předmětu veřejné zakázky).

- 2.24. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou rovněž následující činnosti:
- (a) zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD/DVD/Flash disku při předání díla;
 - (b) zajištění nezbytných opatření pro neporušení všech inženýrských sítí zachycených v objednatelově předané dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem,
 - (c) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;
 - (d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - (e) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady poplatků a nájemného;
 - (f) koordinační činnost na stavbě;
 - (g) zajištění a poskytnutí krytého zázemí v podobě stavební buňky pro potřeby technického dozoru stavebníka (dále jako „TDS“), příp. autorského dozoru a koordinátora BOZP, budou-li tyto osoby objednatelově jmenovány;
 - (h) provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich;
 - (i) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve třech (3) vyhotoveních; doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel zajišťovat a předávat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla; doklady bude zhotovitel archivovat, zajistí jejich kompletnost a předá je objednateli při předání a převzetí díla; zhotovitel dle potřeby zajistí a doplní doklady pro kolaudační řízení;
 - (j) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolů v českém jazyce ve třech (3) vyhotoveních; každá část díla bude individuálně vyzkoušena po zabudování, o provedení individuálního vyzkoušení každé části díla bude zhotovitelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení, kopie těchto protokolů bude objednatel předávat průběžně TDS, originály protokolů zhotovitel zkompletuje a předá zadavateli při předání a převzetí díla;
 - (k) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve třech (3) vyhotoveních;
 - (l) po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede zhotovitel komplexní vyzkoušení díla podle projektové dokumentace; podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je TDS, který bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení; po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDS;
 - (m) celkový úklid před započítáním díla, který zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště, včetně likvidace odpadu, v rozsahu, který umožní okamžité započítání prací bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatelově, celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla; a
 - (n) součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny); celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatelově.
- 2.25. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i příp. organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla či jeho částí a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a zajištění kolaudace díla. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho částí se řídí:
- a) touto smlouvou,
 - b) podmínkami stanovenými ČSN,
 - c) projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a
 - d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
- 2.26. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu a dílo tak bude provedeno v souladu s normami ČSN platnými v době provádění díla.

- 2.27. Součástí předmětu díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon („**stavební zákon**“), v rozsahu a obsahu zpracování dle ustanovení § 3 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (tj. v rozsahu dokumentace pro povolení stavby se zakreslenými změnami stavby oproti projektové dokumentaci předložené zhotoviteli objednatelem k provedení díla), která bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené stavby.
- 2.28. Součástí předmětu plnění díla je i případné zpracování dokumentace dílenského zpracování neprefabrikovaných prvků stavební či technologické části díla, pokud v průběhu realizace díla vyvstane potřeba takovou dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla.
- 2.29. Součástí předmětu díla bude zpracování souboru pořízené fotodokumentace o stavu stavby před jejím zahájením, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací. Fotodokumentaci bude zhotovitel průběžně pořizovat a odevzdá při předání díla v elektronické formě na CD/DVD/Flash disku, jejímž obsahem budou fotografie o stavu a průběhu jednotlivých stěžejních bodů průběhu realizace díla.
- 2.30. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Zhotovitel je povinen takovému požadavku objednatele vyhovět za předpokladu, že
- a) objednatelem požadovaný materiál je na trhu v dané době dostupný, a
 - b) bude-li mít objednatelem požadovaná záměna materiálů vliv na celkovou cenu díla v podobě jejího zvýšení, bude objednatelem akceptován návrh zhotovitele na odpovídající navýšení ceny díla.
- 2.31. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Veškeré materiály a dodávané části díla musí být nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží spolu se všemi právy nutnými k řádnému a nerušenému nakládání s nimi a pro jejich užívání objednatelem. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud zhotovitel těmto požadavkům nevyhoví, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel
- 2.32. **Zhotovitel části 1) musí spolupracovat a koordinovat práce na dopojení dešťové kanalizace k vodní ploše se zhotovitelem části 2).**

3. Čas a místo plnění

- 3.1. Účastníci se dohodli na následujících dílčích termínech pro zhotovení díla:
- 3.1.1. zahájení díla, převzetí staveniště: do 7 dnů od zaslání výzvy k plnění po ukončení realizace části 2 – vodní plochy,
 - 3.1.2. dokončení díla: **do 2 měsíců od převzetí staveniště**
 - 3.1.3. vyklizení staveniště: do 7 dnů od dokončení díla
- 3.2. Vyklizením staveniště dle čl. 3.1.3 se rozumí vyklizení staveniště od zařízení a náradí zhotovitele, zbytků stavebních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů, a jeho předání objednateli.
- 3.3. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy. Toto neplatí, pokud nastanou okolnosti uvedené v poslední větě článku 2.5 této smlouvy, na jejichž podkladě se strany dohodnou jinak.
- 3.4. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen je převzít, bylo-li objednateli předáno dílo v souladu s požadavky této smlouvy bez vad a nedodělků, po bezvadném provedení veškerých předepsaných revizí a zkoušek, a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami.
- 3.5. Dílo bude prováděno st. parc. č. 144, obec Řepín, k.ú. Mělník.

4. Povinnosti zhotovitele při provádění díla

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost.

- 4.2. Zhotovitel a jeho subdodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho subdodavatelé vázáni.

5. Cena díla

- 5.1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na **4 139 076,49 Kč bez DPH, 5 008 282,55 Kč s DPH**. Částka DPH bude vyúčtována dle platné legislativy. Cena je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k řádné realizaci díla a provedení všech činností zhotovitele dle této smlouvy.
- 5.2. Smluvní cena je stanovena na základě nabídky (rozpočtu) zhotovitele ze dne 17.03.2025, jejíž úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.
- 5.3. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (rozpočtu) zhotovitele jsou pevné až do doby konečného převzetí díla. Jednotkovými cenami uvedenými v tomto rozpočtu zhotovitele díla budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data konečného převzetí díla, ledaže objednatel požaduje nacenění způsobem uvedeným níže či bude uzavřena jiná dohoda stran.
- 5.4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Pro tyto věci, výrobky, práce a služby platí, že jsou součástí sjednané ceny bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu zhotovitele či nikoliv a bez ohledu na to, zda jsou obsaženy nebo vyplývají pouze z textové nebo pouze výkresové části realizační projektové dokumentace.
- 5.5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vedle nákladů na vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem k přejímce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady na provedení požadovaných zkoušek a revizí apod.) a přiměřený zisk zhotovitele. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.
- 5.6. Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací objednatelem výslovně písemně odsouhlaseny, (resp. objednatelem písemně odsouhlaseny) včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 5.7. Oceňování víceprací či méněprací bude prováděno následujícím způsobem:
- 5.7.1. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat následujícím způsobem:
- 5.7.1.1. Jednotkovými cenami ÚRS Praha a. s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek snížených o 20 % hodnoty těchto celkových cen. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a. s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena účastníky této smlouvy jako cena v místě a čase obvyklá,
- 5.7.1.2. cena materiálu dle skutečnosti (pořízeného v místě realizace) včetně 5 % přírážky zohledňující pořizovací náklady zhotovitele,
- 5.7.1.3. cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na 1 km přepravy pro daný druh vozidla,
- 5.7.2. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní rozpočtové náklady, ke kterým se po dohodě smluvních stran mů-

že dopočítat odpovídající přírážka vedlejších nákladů. Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel uhradí zhotoviteli smlouvenou cenu díla na podkladě daňových dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel. Faktury včetně všech příloh budou doručeny pouze elektronicky na adresu starosta.repin@seznam.cz.
- 6.2. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatel nebo technickým dozorem objednatele odsouhlasený a potvrzený soupis řádně provedených prací a dodávek, oceněný dle článku 5 této smlouvy, který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel nebo technický dozor objednatele je povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do pěti pracovních dnů od data doručení soupisu.
- 6.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k dohodě (byly potvrzeny k fakturaci).
- 6.4. Zhotovitelovo plnění v rozsahu objednatelům potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 6.5. Objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady do výše 90 % z ceny včetně DPH. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění poslední z vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla a po kolaudaci díla (má-li být dílo kolaudováno).
- 6.6. Splatnost v souladu se smlouvou vystavených daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacená formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v daném daňovém dokladu. Objednatel bude hradit veškeré finanční částky pouze na účet zhotovitele zveřejněný správcem daně dálkově přístupným způsobem a vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. Zhotovitel je povinen sdělit společnosti číslo účtu, které splňuje výše uvedená kritéria. Do doby oznámení čísla účtu, které je zveřejněno správcem daně dálkově přístupným způsobem, není objednatel v prodlení s úhradou faktury. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel bude hradit část faktur zhotovitele odpovídající výši DPH přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; základ daně bude uhrazen na účet zhotovitele.
- 6.7. Každá faktura bude vystavena s popisem: **Obec Řepín – Revitalizace veřejného prostranství, registrační číslo projektu CZ.06.02.02/00/22_064/0004230.**

7. Jakost díla

- 7.1. Zhotovitel ručí za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a technickými normami, a že dílo bude odpovídat této smlouvě (zejména předané projektové dokumentaci), pokud není v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak.
- 7.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací a služeb, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být provedena písemně (či zápisem do stavebního deníku) nejméně tři pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nebo jeho zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl řádně vyzván, je zhotovitel povinen, na žádost objednatele, provést dodatečně odkrytí. Pokud se však ukáže, že dílo nebo jeho část byly provedeny řádně, pak náklady dodatečného odkrytí hradí v plné výši objednatel. Pokud zhotovitel záměrně před vypršením smlouvené lhůty zakryje tyto v dalším pracovním postupu nepřístupné práce, má objednatel právo tyto práce odmítnout uhradit. V pochybnostech se má za to, že ze strany zhotovitele došlo k záměrnému poškození objednatele.

- 7.4. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném předstihu, nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce nebo revizi tak, aby se jí objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit.
- 7.5. Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí, protokoly o tlakových zkouškách potrubí, revizní zprávy, protokoly o hutnících zkouškách, výsledky zkoušek živičného krytu atd.). Dále pak plán následné údržby a plán servisních prohlídek a revizí po dobu záruční lhůty. Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení.
- 7.6. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného předání díla zhotovitelem všem technickým normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí.
- 7.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavebních prací kontrolní plán zkoušek v rozsahu a četnosti předepsané příslušnými ČSN.
- 7.8. Pokud není v ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a náklady spojené se získáním dokladů dle článku 7.5 této smlouvy nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

8. Odpovědnost za vady

- 8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prostá jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti stanovené touto smlouvou, včetně pro účely realizace předané projektové dokumentace, nebo obecně závaznými předpisy a technickými normami.
- 8.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které budou zjištěny v záruční době, která je stanovena v délce 60 měsíců, s výjimkou výrobků nebo dodávek, na které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel poskytuje záruční dobu kratší (minimálně však 24 měsíců) (a toto bylo akceptováno objednatelem), od data konečného převzetí díla, to je od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 8.3. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá pouze tehdy, pokud prokáže, že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno objednatelem v souladu s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel.
- 8.4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady. Pozdější oznámení vady nevede k zániku nároků objednatele z odpovědnosti za vady, může však vést k odpovídajícímu snížení případného plnění ze strany zhotovitele.
- 8.5. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však 10 dní od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli, přičemž oznámení zaslané emailem se má za doručené dnem a hodinou odeslání emailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. V případě vady havarijní, kdy je nutno situaci řešit ihned, je zhotovitel povinen k odstranění vady přistoupit bezodkladně – a to do 24 hodin a danou vadu bezodkladně odstranit a zároveň zajistit, že nedojde ke vzniku dalších škod.
- 8.6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení článku 8.5 této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Objednatel je oprávněn vždy přistoupit místo zhotovitele k odstranění vady i během záruční doby, jestliže

nastane havarijní situace a/nebo v důsledku vady hrozí vznik další újmy, přičemž zhotovitel danou vadu neodstraní ihned na výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, které byly s odstraněním vady zajišťovaným objednatelem spojeny, a to do 21 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

- 8.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady v provozu vůbec nebo mohlo být provozováno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle této smlouvy. Toto ustanovení se použije pouze pro vady díla, jejichž oprava nebo výměna bude delší než 5 kalendářních dnů.
- 8.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod ve prospěch objednatele. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět.
- 8.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, a zhotovitel k jejímu odstranění nenastoupí do 24 hodin od obdržení reklamace, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši Kč 10 000 za každý započatý den a vadu, o který nastoupí k odstraňování vady později.
- 8.10. O odstranění vady zhotovitelem bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno datum uplatnění reklamace, popis a rozsah reklamované vady a popis jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstraňování vady a vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

9. Smluvní sankce

- 9.1. Pro případ prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním díla sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 0,15 % denně z celkové ceny díla stanovené v článku 5.1 této smlouvy za prvních 30 dnů prodlení, dále pak 0,3 % z celkové ceny díla za každý další započatý den prodlení. Pro případ prodlení se splněním jakéhokoliv jiného termínu realizace díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 9.2. Pro případ nedodržení termínu odstranění vady díla sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši Kč 1 000 za každý započatý den a vadu pro první tři dny prodlení a ve výši Kč 4 500 za každý započatý den a vadu počínaje čtvrtým dnem prodlení.
- 9.3. Pro případ nevyklizení a neuklizení staveniště v termínu dle článku 3.1.3 této smlouvy sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši Kč 2 000 za každý započatý den prodlení.
- 9.4. Jednostranné započtení pohledávek smluvních stran na úhradu smluvních pokut dle této smlouvy proti vzájemným pohledávkám na peněžité plnění se připouští.
- 9.5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbujuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. Účastníci této smlouvy dále výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku a sjednávají, že ujednáním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není nijak dotčeno právo účastníka na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

10. Pojištění

- 10.1. Zhotovitel je povinen mít před zahájením prací na díle na své náklady uzavřené pojištění a je povinen jej udržovat v účinnosti, nebo zařídí, aby byla udržována v účinnosti, a to po celou dobu provádění smlouvy, až do splnění všech svých závazků vyplývajících ze smlouvy, včetně závazků subdodavatelů, a to:
 - 10.1.1. Pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám – toto pojištění bude zajišťovat odškodnění za veškerá tělesná zranění nebo smrt, utrpěné třetími stranami a ztráty nebo škody na jejich majetku, které mohou vzniknout ve spojení s prováděním díla v čase realizace díla, včetně záruční doby. Limit pojištění odpovědnosti zhotovitele vůči třetím stranám je minimálně Kč 5 000 000 za pojistnou událost.
- 10.2. Zhotovitel je povinen dodat objednateli na jeho požádání bez zbytečného odkladu příslušné doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.

11. Spolupůsobení objednatele

11.26. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné a úplné provedení díla s výjimkou těch, k jejichž obstarání se zavázal objednatel v článku 15.8 této smlouvy.

11.27. Objednatel poskytne zhotoviteli pro plnění předmětu díla toto spolupůsobení v těchto termínech:

Projektovou dokumentaci stavby (v rozsahu dle zadávací dokumentace) ve 2 kompletních vyhotoveních k datu podpisu smlouvy o dílo.

Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem následně během realizace díla nebyly dostatečné nebo kompletní, aby dovolily provádění díla daných nových podkladů, je v takovém případě povinností zhotovitele upozornit neodkladně objednatele na tuto skutečnost, a to písemně.

12. Péče o dílo, odpovědnost za škody

12.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčí částem díla podle ustanovení článku 13.1 této smlouvy, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím díla, tj. podpisem a předáním zhotoviteli protokolu o převzetí díla objednatelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. Zhotovitel nese nebezpečí na díle (jakékoliv jeho části) do okamžiku řádného dokončení a předání objednateli, ledaže dohodnuto výslovně jinak.

12.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do předání díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 14 této smlouvy, odstraní zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

12.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele a subdodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy, včetně povinností podle ustanovení článku 8 této smlouvy.

12.4. Porušením povinností zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši.

13. Vlastnické právo

13.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí nemovité věci objednatele či jejich zaplacením. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla.

13.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho subdodavateli/poddodavateli v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho subdodavatelům/poddodavatelům po celou dobu plnění smlouvy.

13.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských/poddodavatelských smlouvách.

14. Vyšší moc

14.1. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním povinností stanovené touto smlouvou, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

14.2. Za okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat.

14.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana

povinná překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, jakož i okolností, které se projeví až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení.

- 14.4. Za okolnost vylučující odpovědnost se rovněž nepovažuje okolnost, kterou mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy předvídat, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvážení buď zcela anebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v článku 14 této smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.
- 15.2. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým se rozumí zejména tyto situace:
- 15.2.1. Zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt.
- 15.2.2. I po upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na zařízení objednatele nebo jeho dodavatelů.
- 15.2.3. Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem poruší pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla.
- 15.2.4. Zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 15 (patnáct) dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva nestanoví jinak.
- 15.2.5. Zhotovitel opakovaně porušuje svoji povinnost realizovat dílo podle smlouvy nebo soustavně zanedbává plnění svých povinností daných mu touto smlouvou.
- 15.2.6. Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou (a to v podstatném rozsahu).
- 15.3. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 15.2 této smlouvy se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli.
- 15.4. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem na základě ustanovení článku 15.2 této smlouvy, zašle zhotoviteli oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů objednatele uvedených v tomto oznámení. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je v takovémto případě povinen vrátit objednateli veškeré jím uhrazené platby, ponížené o hodnotu prací a činností, které si objednatel ponechá, a zároveň navýšené o částku, která odpovídá rozdílu mezi smlouvenou cenou díla a nákladům objednatele, které musel prokazatelně celkově vynaložit na realizaci daného díla (a to aniž by tímto byly dotčeny další nároky objednatele dle smlouvy). V tomto ohledu je na uvážení objednatele, které dodané části díla si ponechá a nebude jeho povinností je vracet zhotoviteli (jestliže nebude mezi smluvními stranami shoda na hodnotě prací, které je povinen kompenzovat objednatel, bude daná hodnota stanovena znalcem určeným objednatелеm). Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané mu touto smlouvou či právními předpisy. Za účelem zajištění svých případných nároků ze smlouvy, má objednatel zadržovací právo k veškerým zařízením a jiným movitým věcem umístěným zhotovitelem na staveništi.
- 15.5. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy zasláním písemného oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotoviteli. Po obdržení takového oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud není v oznámení stanoveno jinak:
- 15.5.1. zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a služeb specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele za účelem ochrany díle nebo jeho částí.
- 15.5.2. Ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho subdodavatelů a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu.

- 15.5.3. Ukončí všechny subdodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy.
- 15.5.4. S výhradou plateb podle ustanovení článku 15.8 této smlouvy předá zhotovitel objednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele a předá objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele.
- 15.6. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 15.5 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů:
- 15.6.1. část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele.
- 15.6.2. Prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze staveniště a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho subdodavatelů ze staveniště.
- 15.6.3. Prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle ustanovení článku 15.5.1 této smlouvy.
- 15.6.4. Prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel a jeho subdodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se smlouvou, a které nejsou zahrnuty pod články 15.6.1 a 15.6.3.
- 15.7. Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, jestliže se zhotovitel stane platebně neschopným anebo byl na zhotovitele prohlášen konkurs nebo bylo ohledně jeho majetku zahájeno insolvenční řízení. Ohledně vypořádání smluvní stran platí principy uvedené v článku 15.4, tj. daný případ odstoupení se považuje za odstoupení z důvodů na straně zhotovitele (pro porušení jeho povinností).
- 15.8. Objednatel je oprávněn kdykoliv pozastavit provádění díla, přičemž v daném případě dojde k odpovídajícímu prodloužení dohodnutých termínů a zhotovitel může zároveň požadovat úhradu přiměřených nákladů na zajištění (ochranu) staveniště (bude-li pozastavení stavebních činností trvat déle než 7 dní).
- 16. Staveniště a stavební deník**
- 16.1. Objednatel předá zhotoviteli písemně staveniště ve stavu odpovídajícím projektovým podmínkám, prostě všech právních a věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohodnutém v této smlouvě o dílo.
- 16.2. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu. Zhotovitel je povinen staveniště ohraničit (oplotit, je-li to potřebné) a řádně označit zákazem vstupu nepovolaným osobám především při přerušení pracovních činností.
- 16.3. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi zhotovitele pořádek, zejména pokud není uspořádán zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při montážních pracích apod.
- 16.4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění předmětu díla, si zabezpečuje zhotovitel (na své náklady). Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 16.5. Zhotovitel je povinen umožnit pohyb po staveništi objednateli a osobám pověřeným objednatelem.
- 16.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Stavební deník bude uložen na stavbě na stále přístupném místě. Stavební deník bude veden způsobem vyžadovaným právními předpisy.
- 16.7. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje nebo odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřednictvím svého

technického dozoru, případně zpracovatel projektové dokumentace nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.

- 16.8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale kromě jiného též mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.
- 16.9. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, případně technický dozor investora nebo projektant, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.
- 16.10. Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat do stavebního deníku víceprací a méněprací veškeré změny díla. Do stavebního deníku víceprací a méněprací se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací, resp. méněprací nebo změn na díle a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem.

17. Provádění díla

- 17.1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na kontrolním dnu stavby, který svolává objednatel. Pokud nebude při realizaci díla smluvními stranami dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby konat jedenkrát za týden.
- 17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků zhotovitele a pracovníků svých subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 17.3. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho subdodavatelů/poddodavatelů na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných omamných látek svými pracovníky a pracovníky svých subdodavatelů/poddodavatelů do areálu staveniště.
- 17.4. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů působící v České republice v souvislosti s plněním této smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví a podobně. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí.
- 17.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 17.6. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Ustanovení tohoto bodu smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla objednatel.
- 17.7. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnížší míru a na své náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích a zpevněných plochách.

18. Předání a převzetí díla

- 18.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno ke konečnému předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 18.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno ke konečnému předání a při převjímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

- 18.3. Dokončení díla bude předcházet a zhotovitel je povinen připravit a doložit ke konečnému převzetí díla objednatelům veškeré doklady stanovené v článku 7.5 této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 18.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.
- 18.5. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li dílo provedeno v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla. Pokud je v této smlouvě uveden termín konečného předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o konečném převzetí díla.
- 18.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 18.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby, technické specifikaci a této smlouvě o dílo.

19. Závěrečná ustanovení

- 19.1. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce pod číslem usnesení 10C/2025 ze dne 20. 3. 2025.
- 19.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.
- 19.3. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplyvá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Účastníci se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.
- 19.4. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 19.5. Účastníci se dohodli na tom, že místně příslušným soudem je soud příslušný dle sídla objednatele. Zhotovitel souhlasí s odlišnou místní příslušností soudu.
- 19.6. Účastníci se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.
- 19.7. Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právní jednání spojená s uzavřením této smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují.
- 19.8. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků; účastníci výslovně vylučují možnost změny této smlouvy jinou formou než písemnou.
- 19.9. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe dle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.
- 19.10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A, a je podepsána zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy.

V Řepíně viz elektronický podpis

Jindřich Urbánek
starosta obce

Lenka Divišovská
Deklan Saba s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-01
Stavba: Obec Řepín - Revitalizace veřejného prostranství

KSO:
Místo: Řepín, st.p.č. 144

CC-CZ:
Datum: 23. 1. 2025

Zadavatel:
Obec Řepín

IČ: 00237175
DIČ:

Uchazeč:
Dekllan Saba s.r.o.

IČ: 09485481
DIČ: CZ09485481

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Josef Beran - STAVO

IČ: 11461527
DIČ:

Poznámka:

Jednotlivé rozpočtové položky jsou sestaveny v cenové soustavě ÚRS CÚ 2025/I.

Veškeré výpočty výkazů výměr výškového uspořádání jednotlivých SO a IO byly odvozeny od finálního výškového uspořádání podle PD zpracované společností KOŘENOVKA .CZ z 11/2024 pro SO 04 - Vodní plocha s využitím výškopisu z 04/2021.
Pro ostatní SO 03, 05, 06, 07 a IO 01 a 02 byly ve výkazu výměr použity pro výpočty výšek jen informace z výškopisu v návaznosti na výškové uspořádání vodní plochy. PD zpracovaná společností PMM projekt v rámci výškového uspořádání nebyla používána.

Cena bez DPH			4 139 076,49
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	4 139 076,49	869 206,06
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			5 008 282,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2025-01		
Stavba:	Obec Řepín - Revitalizace veřejného prostranství		
Místo:	Řepín, st.p.č. 144	Datum:	23. 1. 2025
Zadavatel:	Obec Řepín	Projektant:	
Uchazeč:	Deklan Saba s.r.o.	Zpracovatel:	Josef Beran - STAVO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 139 076,49	5 008 282,55
01.1	SO 03 - Altán	1 170 612,49	1 416 441,11
01.2	SO 05 - Amfiteátr	612 742,75	741 418,73
01.3	IO 01 - Přípojka vody	745 608,16	902 185,87
01.4	IO 02 - Dešťová kanalizace	1 610 113,09	1 948 236,84
02	SO 04 - Vodní plocha	0,00	0,00
03	SO 06 - Zpevněné plochy	0,00	0,00
04	SO 07 - Sadové úpravy	0,00	0,00
05	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obec Řepín - Revitalizace veřejného prostranství
Objekt:
01.1 - SO 03 - Altán

KSO:
Místo: Řepín

CC-CZ:
Datum: 23. 1. 2025

Zadavatel:
Obec Řepín

IČ:
DIČ: 00237175

Uchazeč:
Deklan Saba s.r.o.

IČ:
DIČ: 9485481
CZ09485481

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Josef Beran - STAVO

IČ:
DIČ: 11461527

Poznámka:

Cena bez DPH			1 170 612,49
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 170 612,49	21,00%	245 828,62
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 416 441,11

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obec Řepín - Revitalizace veřejného prostranství
Objekt: 01.1 - SO 03 - Altán

Místo: Řepín Datum: 23. 1. 2025
Zadavatel: Obec Řepín Projektant:
Uchazeč: Deklan Saba s.r.o. Zpracovatel: Josef Beran - STAVO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací 1 170 612,49

HSV - Práce a dodávky HSV	706 230,47
1 - Zemní práce	49 943,30
2 - Zakládání	180 340,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce	121 871,75
4 - Vodorovné konstrukce	100 504,44
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	151 693,50
8 - Trubní vedení	4 510,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 465,50
998 - Přesun hmot	54 900,64
PSV - Práce a dodávky PSV	464 382,02
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	29 567,20
713 - Izolace tepelné	8 267,49
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 542,73
762 - Konstrukce tesařské	125 615,59
764 - Konstrukce klempířské	129 925,90
771 - Podlahy z dlaždic	115 624,15
783 - Dokončovací práce - nátěry	48 030,48
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 808,48

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Obec Řepín - Revitalizace veřejného prostranství
Objekt: 01.1 - SO 03 - Altán

Místo: Řepín Datum: 23. 1. 2025
Zadavatel: Obec Řepín Projektant:
Uchazeč: Deklan Saba s.r.o. Zpracovatel: Josef Beran - STAVO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 170 612,49

D HSV Práce a dodávky HSV 706 230,47

D 1 Zemní práce 49 943,30

1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	6,102	1 000,00	6 102,00
	VV		odkop zeminy pro okapový chodníček okolo SO 03				
	VV		0,60*((10,1+6,85)*2)*0,30		6,102		
	VV		Součet		6,102		
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	23,454	1 070,00	25 095,78
	VV		výkop základových pasů - statávající terén 294,44 m n.m.				
	VV		0,40*((10,2+6,95)*2)*(294,44-293,19)		17,150		
	VV		rýha pro dešťovou kanalizaci od SO 03				
	VV		0,80*(1,5+6,85+1,5)*0,80		6,304		
	VV		Součet		23,454		
3	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	23,255	190,00	4 418,45
	VV		výkopek z odkopu zeminy pro okapový chodníček okolo SO 03				
	VV		0,60*((10,1+6,85)*2)*0,30		6,102		
	VV		výkopek základových pasů - statávající terén 294,44 m n.m.				
	VV		0,40*((10,2+6,95)*2)*(294,44-293,19)		17,150		
	VV		rýha pro dešťovou kanalizaci od SO 03				
	VV		0,80*(1,5+6,85+1,5)*0,80		6,304		
	VV		násyp pláně mezi základovými pasy				
	VV		-((6,25+9,5)*2)*0,15		-4,725		
	VV		odpočet zásypu				
	VV		-1,576		-1,576		
	VV		Součet		23,255		
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1,576	50,00	78,80
	VV		1,576		1,576		
	VV		Součet		1,576		
5	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	4,725	130,00	614,25
	VV		násyp pláně mezi základovými pasy				
	VV		((6,25+9,5)*2)*0,15		4,725		
	VV		Součet		4,725		
6	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	31,500	5,00	157,50
	VV		zhutnění pláně mezi základovými pasy				
	VV		((6,25+9,5)*2)		31,500		
	VV		Součet		31,500		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	45,347	182,00	8 253,15
	VV		23,255*1,95		45,347		
	VV		Součet		45,347		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	23,255	20,00	465,10
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,576	160,00	252,16
	VV		výkopek pro dešťovou kanalizaci od SO 03				
	VV		0,80*(1,5+6,85+1,5)*0,80		6,304		
	VV		odpočet lože a obsypu potrubí				
	VV		-1,182		-1,182		
	VV		-3,546		-3,546		
	VV		Součet		1,576		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,546	240,00	851,04
	VV		obsyp potrubí dešťové kanalizace od SO 03				
	VV		0,80*(1,5+6,85+1,5)*0,45		3,546		
	VV		Součet		3,546		
11	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	6,915	475,00	3 284,63
	VV		3,546*1,95		6,915		
	VV		Součet		6,915		
12	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	13,720	27,00	370,44
	VV		hutnění základové spáry				
	VV		0,40*((10,2+6,95)*2)		13,720		
	VV		Součet		13,720		
D 2			Zakládání				180 340,46
13	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	2,058	2 400,00	4 939,20
	VV		podšyp pod základové pasy				
	VV		0,40*((10,2+6,95)*2)*0,15		2,058		
	VV		Součet		2,058		
14	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	4,725	1 300,00	6 142,50
	VV		podšyp po základovou desku				
	VV		((6,25+9,5)*2)*0,15		4,725		
	VV		Součet		4,725		
15	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	10,378	4 270,00	44 314,06
	VV		základová deska				
	VV		10,10*6,85*0,15		10,378		
	VV		Součet		10,378		
16	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	8,475	650,00	5 508,75
	VV		základová deska				
	VV		((10,10+6,85)*2)*0,25		8,475		
	VV		Součet		8,475		
17	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	8,475	150,00	1 271,25
18	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,256	39 700,00	49 863,20
	VV		v PD není statika = vlastní odborný návrh rozpočtáře				
	VV		výztuž základové desky KARI sítě 8/100/100 2 vrstvy = 7,89				
	VV		kg/m2				
	VV		(7,89*(10,1*6,85)*2)*1,15/1000		1,256		
	VV		Součet		1,256		
19	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	6,860	4 200,00	28 812,00
	VV		beton základových pasů				
	VV		0,40*((10,2+6,95)*2)*0,50		6,860		
	VV		Součet		6,860		
20	K	279113144	Základová zeď tl do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	17,150	1 890,00	32 413,50
	VV		základové pasy ze ztraceného bednění				
	VV		((10,2+6,95)*2)*0,50		17,150		
	VV		Součet		17,150		
21	K	279361321	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 11 375	t	0,122	58 000,00	7 076,00
	VV		výztuž základových pasů ze ztraceného bednění				
	VV		0,89*((((10,2+6,95)*2)*4)/1000		0,122		
	VV		Součet		0,122		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				121 871,75
22	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	64,831	1 850,00	119 937,35
	VV		obvodové zdivo				
	VV		(3,425+9,5+6,85+3,80)*2,75		64,831		
23	K	331231118	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 15	m3	0,248	7 800,00	1 934,40
	VV		rohový zděný pilíř				
	VV		0,30*2,75*0,30		0,248		
	VV		Součet		0,248		
D 4			Vodorovné konstrukce				100 504,44
24	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,774	4 700,00	3 637,80
	VV		průvlak P1				
	VV		0,30*6,60*0,25		0,495		
	VV		průvlak P2				
	VV		0,30*3,725*0,25		0,279		
	VV		Součet		0,774		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	8,213	1 000,00	8 213,00
	VV		průvlak P1				
	VV		(0,30+0,30+0,30)*6,0		5,400		
	VV		průvlak P2				
	VV		(0,30+0,30+0,30)*3,125		2,813		
	VV		Součet		8,213		
26	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	8,213	180,00	1 478,34
27	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	2,738	750,00	2 053,50
	VV		průvlak P1				
	VV		0,30*6,0		1,800		
	VV		průvlak P2				
	VV		0,30*3,125		0,938		
	VV		Součet		2,738		
28	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	2,738	100,00	273,80
29	K	413361321	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 11 375	t	0,086	58 300,00	5 013,80
	VV		výztuž d 14 = 1,21 kg/m - statika není - odborný propočet				
	VV		rozpočtáře				
	VV		průvlak P1				
	VV		1,21*6,60*6*1,15/1000		0,055		
	VV		průvlak P2				
	VV		1,21*3,725*6*1,15/1000		0,031		
	VV		Součet		0,086		
30	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,723	11 500,00	8 314,50
	VV		statika není k dispozici - odborný návrh rozpočtáře				
	VV		nosníky IPN výšky 200 mm = 35 kg/m				
	VV		průvlak P1				
	VV		35*6,60/1000*2		0,462		
	VV		průvlak P2				
	VV		35*3,725/1000*2		0,261		
	VV		Součet		0,723		
31	M	13010722	ocel profilová IPN 200 jakost 11 375	t	0,831	35 000,00	29 085,00
	VV		nosníky IPN výšky 200 mm = 35 kg/m				
	VV		průvlak P1				
	VV		35*6,60/1000*2*1,15		0,531		
	VV		průvlak P2				
	VV		35*3,725/1000*2*1,15		0,300		
	VV		Součet		0,831		
32	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,543	4 500,00	11 443,50
	VV		0,30*((10,1+6,85)*2)*0,25		2,543		
	VV		Součet		2,543		
33	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	20,340	770,00	15 661,80
	VV		výztuž d 12 = 0,89 kg/m - statika není - odborný propočet				
	VV		rozpočtáře				
	VV		ztužující věnec				
	VV		((10,1+6,85)*2)*0,30*2		20,340		
	VV		Součet		20,340		
34	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	20,340	150,00	3 051,00
35	K	417361321	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 11 375	t	0,181	60 000,00	10 860,00
	VV		výztuž d 12 = 0,89 kg/m - statika není - odborný propočet				
	VV		rozpočtáře				
	VV		ztužující věnec				
	VV		0,89*((10,1+6,85)*2)*6/1000		0,181		
	VV		Součet		0,181		
36	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,182	1 200,00	1 418,40
	VV		pod dešťovou kanalizací od SO 03				
	VV		0,80*(1,5+6,85+1,5)*0,15		1,182		
	VV		Součet		1,182		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				151 693,50
37	K	621131141	Polymercementový spojovací můstek vnitřních nanášený ručně	m2	73,488	77,00	5 658,58
	VV		vnitřní omítka hladká štuková stěn dle PD				
	VV		(3,125+9,5+6,25+3,50)*3		67,125		
	VV		vnitřní plocha průvlaků				
	VV		6*0,50		3,000		
	VV		3,125*0,50		1,563		
	VV		Mezisoučet		71,688		
	VV		pilíř S1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(0,30+0,30)*3		1,800		
	VV		Mezisoučet		1,800		
	VV		Součet		73,488		
38	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	71,688	300,00	21 506,40
	VV		vnitřní omítka hladká štuková stěn dle PD				
	VV		(3,125+9,5+6,25+3,50)*3		67,125		
	VV		vnitřní plocha průvlaků				
	VV		6*0,50		3,000		
	VV		3,125*0,50		1,563		
	VV		Součet		71,688		
39	K	613321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená strojně	m2	1,800	400,00	720,00
	VV		pilíř S1				
	VV		(0,30+0,30)*3		1,800		
	VV		Součet		1,800		
40	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	79,800	100,00	7 980,00
	VV		vnější plocha stěn				
	VV		((10,1+6,85)*2)*3		101,700		
	VV		odpočet otvorů				
	VV		-6*2,40		-14,400		
	VV		-3,125*2,40		-7,500		
	VV		odpočet plochy pilíře S1				
	VV		-(0,30+0,30)*3		-1,800		
	VV		Mezisoučet		78,000		
	VV		pilíř S1				
	VV		(0,30+0,30)*3		1,800		
	VV		Mezisoučet		1,800		
	VV		Součet		79,800		
41	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	78,000	377,00	29 406,00
	VV		vnější plocha stěn				
	VV		((10,1+6,85)*2)*3		101,700		
	VV		odpočet otvorů				
	VV		-6*2,40		-14,400		
	VV		-3,125*2,40		-7,500		
	VV		odpočet plochy pilíře S1				
	VV		-(0,30+0,30)*3		-1,800		
	VV		Součet		78,000		
42	K	622381012	Tenkvrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn včetně penetrace vnějších stěn	m2	7,432	260,00	1 932,32
	VV		sokl o výšce 300 mm				
	VV		((10,1+6,85)*2)*0,30		10,170		
	VV		odpočet otvorů				
	VV		-0,30*6		-1,800		
	VV		-0,30*3,125		-0,938		
	VV		Součet		7,432		
43	K	622531012	Tenkvrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	74,168	400,00	29 667,20
	VV		vnější plochy stěn před nátěrem fasády - jiné řešení v PD není uvedeno				
	VV		pilíř S1				
	VV		(0,30+0,30)*3		1,800		
	VV		stěny				
	VV		((10,1+6,85)*2)*3		101,700		
	VV		odpočet otvorů				
	VV		-6*2,40		-14,400		
	VV		-3,125*2,40		-7,500		
	VV		odpočet soklu				
	VV		-7,432		-7,432		
	VV		Součet		74,168		
44	K	623321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	1,800	477,00	858,60
	VV		pilíř S1				
	VV		(0,30+0,30)*3		1,800		
	VV		Součet		1,800		
45	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	4,453	5 800,00	25 827,40
	VV		mazanina vyrovnávací tl. 100 mm				
	VV		9,50*6,25*0,075		4,453		
	VV		Součet		4,453		
46	K	637121115	Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním	m2	16,950	1 000,00	16 950,00
	VV		okapový chodník				
	VV		((10,1+6,85)*2)*0,50		16,950		
	VV		Součet		16,950		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	33,900	330,00	11 187,00
	VV		okapový chodník				
	VV		((10,1+6,85)*2)		33,900		
	VV		Součet		33,900		
D 8			Trubní vedení				4 510,88
48	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	11,850	200,00	2 370,00
	VV		dešťové potrubí od SO 03				
	VV		1+1,5+6,85+1,5+1		11,850		
	VV		Součet		11,850		
49	M	28611115	trubka kanalizační PVC KGEM DN 110x3000mm SN4	m	12,087	125,00	1 510,88
	VV		11,85		11,850		
	VV		Součet		11,850		
	VV		11,85*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,087		
50	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	2,000	250,00	500,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
51	M	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	2,000	65,00	130,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 465,50
52	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	101,700	70,00	7 119,00
	VV		lešení pro vnější omítky a realizaci krovu se střešchou				
	VV		((10,1+6,85)*2)*3		101,700		
	VV		Součet		101,700		
53	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	9 153,000	2,00	18 306,00
	VV		příplatek za 90 dnů použití				
	VV		101,70*90		9 153,000		
	VV		Součet		9 153,000		
54	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	101,700	40,00	4 068,00
55	K	949121111	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m	sada	10,000	250,00	2 500,00
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
56	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	59,375	140,00	8 312,50
	VV		6,25*9,5		59,375		
	VV		Součet		59,375		
57	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	90,00	720,00
	VV		kotvy pozednic				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
58	K	953965132	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm	kus	8,000	180,00	1 440,00
D 998			Přesun hmot				54 900,64
59	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	133,904	410,00	54 900,64
D PSV			Práce a dodávky PSV				464 382,02
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				29 567,20
60	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	69,185	10,00	691,85
	VV		penetrační nátěr základové desky				
	VV		10,10*6,85		69,185		
	VV		Součet		69,185		
61	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,023	66 700,00	1 534,10
	VV		69,185		69,185		
	VV		Součet		69,185		
	VV		69,185*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství		0,023		
62	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	69,185	130,00	8 994,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			69,185		69,185		
VV			Součet		69,185		
63	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	80,635	220,00	17 739,70
VV			69,185		69,185		
VV			Součet		69,185		
VV			69,185*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		80,635		
64	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,486	1 250,00	607,50
D 713			Izolace tepelné				8 267,49
65	K	713151211	Montáž izolace tepelné nad krokvemi střech šikmých reflexní s difúzní spojovací páskou tl do 5 mm	m2	92,173	55,00	5 069,52
VV			plocha střechy				
VV			10,1*4,563*2		92,173		
VV			Součet		92,173		
66	M	28329266	fólie nekontaktní nízkodifúzně propustná PE mikroperforovaná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu tříplášťových střech (reakce na oheň - třída E) 110-120g/m2	m2	105,999	30,00	3 179,97
VV			92,173*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		105,999		
67	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,012	1 500,00	18,00
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 542,73
68	K	721242105	Lapač sřešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,000	770,00	1 540,00
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
69	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,003	910,00	2,73
D 762			Konstrukce tesařské				125 615,59
70	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	137,000	200,00	27 400,00
VV			kleštiny				
VV			6,85*20		137,000		
VV			Součet		137,000		
71	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	1,628	9 600,00	15 628,80
VV			kleštiny				
VV			0,06*0,18*6,85*20		1,480		
VV			Součet		1,480		
VV			1,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,628		
72	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	119,386	270,00	32 234,22
VV			pozednice				
VV			9,5*2		19,000		
VV			Mezisoučet		19,000		
VV			krokve				
VV			4,563*11*2		100,386		
VV			Mezisoučet		100,386		
VV			Součet		119,386		
73	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	2,389	9 200,00	21 978,80
VV			pozednice				
VV			0,12*0,16*9,5*2		0,365		
VV			Mezisoučet		0,365		
VV			krokve				
VV			0,10*0,18*4,563*11*2		1,807		
VV			Mezisoučet		1,807		
VV			Součet		2,172		
VV			2,172*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,389		
74	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	92,173	70,00	6 452,11
VV			plocha střechy				
VV			10,1*4,563*2		92,173		
VV			Součet		92,173		
75	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	54,756	20,00	1 095,12
VV			kontralatě				
VV			4,563*6*2		54,756		
VV			Součet		54,756		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,810	9 700,00	7 857,00
	VV		laťování				
	VV		0,04*0,06*10,1*14*2		0,679		
	VV		kontralatě				
	VV		0,04*0,06*4,563*6*2		0,131		
	VV		Součet		0,810		
77	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	4,462	1 670,00	7 451,54
	VV		kleštiny				
	VV		0,06*0,18*6,85*20		1,480		
	VV		Mezisoučet		1,480		
	VV		pozednice				
	VV		0,12*0,16*9,5*2		0,365		
	VV		Mezisoučet		0,365		
	VV		krokve				
	VV		0,10*0,18*4,563*11*2		1,807		
	VV		Mezisoučet		1,807		
	VV		laťování				
	VV		0,04*0,06*10,1*14*2		0,679		
	VV		kontralatě				
	VV		0,04*0,06*4,563*6*2		0,131		
	VV		Mezisoučet		0,810		
	VV		Součet		4,462		
78	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	2,759	2 000,00	5 518,00
D 764 Konstrukce klempířské							129 925,90
79	K	764101143	Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu do 60°	m2	92,173	200,00	18 434,60
	VV		plocha střechy				
	VV		10,1*4,563*2		92,173		
	VV		Součet		92,173		
80	M	55350184	krytina plechová SATJAM Rapid trend SR 510 L, barva Antracit	m2	119,825	420,00	50 326,50
	VV		92,173*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		119,825		
81	K	764211406	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Pz plechu rš 500 mm	m	10,100	690,00	6 969,00
	VV		hřeben				
	VV		10,1		10,100		
	VV		Součet		10,100		
82	K	764212404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 330 mm	m	18,252	350,00	6 388,20
	VV		4,563*4		18,252		
	VV		Součet		18,252		
83	K	764212434	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 330 mm	m	20,200	330,00	6 666,00
	VV		10,1*2		20,200		
	VV		Součet		20,200		
84	K	764511612	Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	20,200	1 600,00	32 320,00
	VV		žlab				
	VV		10,1*2		20,200		
	VV		Součet		20,200		
85	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,000	650,00	1 300,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
86	K	764518402	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu o straně 100 mm	m	6,000	950,00	5 700,00
	VV		3*2		6,000		
	VV		Součet		6,000		
87	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,759	2 400,00	1 821,60
D 771 Podlahy z dlaždic							115 624,15
88	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	62,113	60,00	3 726,78
	VV		9,50*6,25		59,375		
	VV		0,3*6		1,800		
	VV		0,3*3,125		0,938		
	VV		Součet		62,113		
89	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	22,975	150,00	3 446,25
	VV		soklík vnitřní				
	VV		0,30+0,30+3,5+6,25+9,5+3,125		22,975		
	VV		Součet		22,975		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	K	771574375	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem do 12 ks/m2	m2	62,113	800,00	49 690,40
	VV		podlaha				
	VV		9,50*6,25		59,375		
	VV		0,3*6		1,800		
	VV		0,3*3,125		0,938		
	VV		Součet		62,113		
91	M	59761434	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná 9 do 12ks/m2	m2	70,852	810,00	57 390,12
	VV		soklík				
	VV		22,975*0,10		2,298		
	VV		podlaha				
	VV		9,50*6,25		59,375		
	VV		0,3*6		1,800		
	VV		0,3*3,125		0,938		
	VV		Součet		64,411		
	VV		64,411*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		70,852		
92	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,958	700,00	1 370,60
D 783			Dokončovací práce - nátěry				48 030,48
93	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	200,127	240,00	48 030,48
	VV		kleštiny				
	VV		((0,06+0,18)*2)*6,85*20		65,760		
	VV		Mezisoučet		65,760		
	VV		pozednice				
	VV		((0,12+0,16)*2)*9,5*2		10,640		
	VV		Mezisoučet		10,640		
	VV		krokve				
	VV		((0,10+0,18)*2)*4,563*11*2		56,216		
	VV		Mezisoučet		56,216		
	VV		laťování				
	VV		((0,04+0,06)*2)*10,1*14*2		56,560		
	VV		kontralatě				
	VV		((0,04+0,06)*2)*4,563*6*2		10,951		
	VV		Mezisoučet		67,511		
	VV		Součet		200,127		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				5 808,48
94	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	73,488	5,00	367,44
	VV		vnitřní omítka hladká štuková stěn dle PD				
	VV		(3,125+9,5+6,25+3,50)*3		67,125		
	VV		vnitřní plocha průvlaků				
	VV		6*0,50		3,000		
	VV		3,125*0,50		1,563		
	VV		Mezisoučet		71,688		
	VV		pilíř S1				
	VV		(0,30+0,30)*3		1,800		
	VV		Mezisoučet		1,800		
	VV		Součet		73,488		
95	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	73,488	20,00	1 469,76
96	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	59,375	5,00	296,88
	VV		9,50*6,25		59,375		
	VV		Součet		59,375		
97	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	73,488	50,00	3 674,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obec Řepín - Revitalizace veřejného prostranství
Objekt:
01.2 - SO 05 - Amfiteátr

KSO:
Místo: Řepín

Zadavatel:
Obec Řepín

Uchazeč:
Deklan Saba s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Josef Beran - STAVO

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 1. 2025

IČ:
DIČ: 00237175

IČ:
DIČ: 9485481
CZ09485481

IČ:
DIČ:

IČ: 11461527
DIČ:

Cena bez DPH		612 742,75		
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		612 742,75	21,00%	128 675,98
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		741 418,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obec Řepín - Revitalizace veřejného prostranství
Objekt: 01.2 - SO 05 - Amfiteátr

Místo:	Řepín	Datum:	23. 1. 2025
Zadavatel:	Obec Řepín	Projektant:	
Uchazeč:	Deklan Saba s.r.o.	Zpracovatel:	Josef Beran - STAVO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	612 742,75
HSV - Práce a dodávky HSV	612 742,75
1 - Zemní práce	145 060,59
2 - Zakládání	84 144,60
5 - Komunikace pozemní	95 728,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	249 683,56
998 - Přesun hmot	38 125,25

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Obec Řepín - Revitalizace veřejného prostranství
Objekt: 01.2 - SO 05 - Amfiteátr

Místo: Řepín Datum: 23. 1. 2025
Zadavatel: Obec Řepín Projektant:
Uchazeč: Deklan Saba s.r.o. Zpracovatel: Josef Beran - STAVO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 612 742,75

D HSV Práce a dodávky HSV 612 742,75

D 1 Zemní práce 145 060,59

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	147,993	155,00	22 938,92
	VV		výšková úprava stávajícího terénu - výškopis bod č. 148 295,98 m n.m. - pláš pod hledištěm 1 a jevištěm 294,82 m n.m. - snížení o 1,16 m				
	VV		plocha hlediště 1 - 49,36 m2				
	VV		plocha jeviště - 34,50 m2				
	VV		49,36*1,16		57,258		
	VV		34,50*1,16		40,020		
	VV		snížení terénu pod hledištěm 2 - sktávající terén 295,98 m n.m. a nová pláš 295,35 m n.m. - snížení o 0,63 m				
	VV		plocha hlediště 2 - 80,5 m2				
	VV		80,5*0,63		50,715		
	VV		Součet		147,993		
2	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	3,800	1 600,00	6 080,00
	VV		hloubení jamek pro betonové kotvy laviček				
	VV		0,50*0,50*0,40*2*19		3,800		
	VV		Součet		3,800		
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,164	1 000,00	10 164,00
	VV		hloubení základového pasu okolo hlediště 1				
	VV		0,60*24,20*0,70		10,164		
	VV		Součet		10,164		
4	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,808	80,00	1 184,64
	VV		odvoz výkopku na meziskládku na stavbě				
	VV		šterkodrt' podle výšek PD Kořenovky na výšku 295,05 m n.m. - dorovnání plochy hlediště 1 na projektovanou výšku dle PD Kořenovky 295,35 m n.m.				
	VV		plocha hlediště 1 - 49,36 m2				
	VV		49,36*0,30		14,808		
	VV		Mezisoučet		14,808		
	VV		Součet		14,808		
5	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	143,349	180,00	25 802,82
	VV		odvoz výkopku				
	VV		147,993		147,993		
	VV		výkopek z pasu				
	VV		10,164		10,164		
	VV		odpočet podkladu ze šterkodrtě v tl. 300 mm				
	VV		-49,36*0,30		-14,808		
	VV		Součet		143,349		
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	14,808	60,00	888,48
7	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	143,349	150,00	21 502,35
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	279,531	160,00	44 724,96
	VV		143,349*1,95		279,531		
	VV		Součet		279,531		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,808	22,00	325,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	178,880	28,00	5 008,64
	VV		hledišť 1 a jevišť - hutnění pláně na kótě podle PD Kořenovky 294,82 m n.m.				
	VV		plocha hledišť 1 - 49,36 m2				
	VV		plocha jevišť - 34,50 m2				
	VV		49,36		49,360		
	VV		34,50		34,500		
	VV		hledišť 2 - hutnění pláně na kótě podle PD Kořenovky 295,35 m n.m.				
	VV		plocha hledišť 2 - 80,5 m2				
	VV		80,5		80,500		
	VV		úprava pláně základového pasu				
	VV		0,60*24,20		14,520		
	VV		Součet		178,880		
11	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	m2	80,500	80,00	6 440,00
	VV		svahování hledišť 2				
	VV		80,5		80,500		
	VV		Součet		80,500		
D 2			Zakládání				84 144,60
12	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	10,164	4 100,00	41 672,40
	VV		základový pas okolo hledišť 1				
	VV		0,60*24,20*0,70		10,164		
	VV		Součet		10,164		
13	K	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	5,000	1 300,00	6 500,00
	VV		základové zdvo pod lavičky - kotvení laviček = 1 tvárnice pod jednu nohu lavičky				
	VV		0,5*0,25*2*20		5,000		
	VV		Součet		5,000		
14	K	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	12,100	2 500,00	30 250,00
	VV		základové zdvo okolo hledišť 1				
	VV		24,20*0,50		12,100		
	VV		Součet		12,100		
15	K	279361321	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 11 375	t	0,099	57 800,00	5 722,20
	VV		výztuž základové zdi okolo hledišť 1 - d 12 mm, 0,89 kg/mb				
	VV		0,89*(24,20*4)*1,15/1000		0,099		
	VV		Součet		0,099		
D 5			Komunikace pozemní				95 728,75
16	K	564801112	Podklad ze štěrkokrtě ŠD tl 40 mm	m2	34,500	55,00	1 897,50
	VV		jeviště štěrkokrtě podle PD Kořenovky na výšku 295,02 m n.m.				
	VV		plocha jeviště - 34,50 m2				
	VV		34,50		34,500		
	VV		Součet		34,500		
17	K	564861111	Podklad ze štěrkokrtě ŠD tl 200 mm	m2	115,000	260,00	29 900,00
	VV		štěrkokrtě podle PD Kořenovky na výšku 295,02 m n.m.				
	VV		plocha jeviště - 34,50 m2				
	VV		34,50		34,500		
	VV		štěrkokrtě podle PD Kořenovky na výšku 295,55 m n.m.				
	VV		plocha hledišť 2 - 80,5 m2				
	VV		80,5		80,500		
	VV		Součet		115,000		
18	K	564871116	Podklad ze štěrkokrtě ŠD tl. 300 mm	m2	49,360	410,00	20 237,60
	VV		štěrkokrtě podle výšek PD Kořenovky na výšku 295,05 m n.m. - dorovnání plochy hledišť 1 na projektovanou výšku dle PD Kořenovky 295,35 m n.m.				
	VV		plocha hledišť 1 - 49,36 m2				
	VV		49,36		49,360		
	VV		Součet		49,360		
19	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	34,500	430,00	14 835,00
	VV		zámková dlažba podle PD Kořenovky na výšku jeviště 295,05 m n.m.				
	VV		plocha jeviště - 34,50 m2				
	VV		34,50		34,500		
	VV		Součet		34,500		
20	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	35,535	390,00	13 858,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			zámková dlažba podle PD Kořenovky na výšku jeviště 295,05 m n.m.				
			plocha jeviště - 34,50 m2				
			34,50		34,500		
			Součet		34,500		
			34,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		35,535		
21	K	596991111	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl do 60 mm	m	50,000	300,00	15 000,00
			50		50,000		
			Součet		50,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							249 683,56
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	51,198	390,00	19 967,22
			obrubník okolo jeviště				
			20,95		20,950		
			obrubníky za hladištěm 2				
			4,774+20,70+4,774		30,248		
			Součet		51,198		
23	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	53,758	230,00	12 364,34
			51,198		51,198		
			51,198*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		53,758		
24	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,560	4 200,00	10 752,00
			obrubník okolo jeviště				
			0,25*20,95*0,20		1,048		
			obrubníky za hladištěm 2				
			0,25*(4,774+20,70+4,774)*0,20		1,512		
			Součet		2,560		
25	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	20,000	560,00	11 200,00
			lavičky podle PMM projektu				
			20		20,000		
			Součet		20,000		
26	M	749101161	Lavička venkovní zahradní Mezzo Biedrax LV4672 - délka 1,5 m	kus	19,000	5 200,00	98 800,00
27	M	749101162	SBI 201 Solární lavička Smart City Technic, nerezová ocel AISI 304	kus	1,000	88 000,00	88 000,00
28	M	749101163	doprava lavičky na místo stavby	Kč	1,000	2 600,00	2 600,00
29	M	749101164	instalace vč. betonáže	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00
D 998 Přesun hmot							38 125,25
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	152,501	250,00	38 125,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Řepín - Revitalizace veřejného prostranství

Objekt:

01.3 - IO 01 - Přípojka vody

KSO:

Místo: Řepín

CC-CZ:

Datum: 23. 1. 2025

Zadavatel:

Obec Řepín

IČ:

00237175

DIČ:

Uchazeč:

Deklan Saba s.r.o.

IČ:

9485481

DIČ:

CZ09485481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Josef Beran - STAVO

IČ:

11461527

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

745 608,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	745 608,16	21,00%	156 577,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

902 185,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obec Řepín - Revitalizace veřejného prostranství
Objekt:

01.3 - IO 01 - Přípojka vody

Místo:ŘepínDatum:23. 1. 2025

Zadavatel:Obec ŘepínProjektant:

Uchazeč:Deklan Saba s.r.o.Zpracovatel:Josef Beran - STAVO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	745 608,16
HSV - Práce a dodávky HSV	571 136,46
1 - Zemní práce	290 383,86
2 - Zakládání	34 806,00
4 - Vodorovné konstrukce	10 704,00
5 - Komunikace pozemní	22 500,00
8 - Trubní vedení	204 686,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 056,10
PSV - Práce a dodávky PSV	174 471,70
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	61 600,00
998 - Přesun hmot	112 871,70

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Obec Řepín - Revitalizace veřejného prostranství
Objekt: 01.3 - IO 01 - Přípojka vody

Místo: Řepín Datum: 23. 1. 2025
Zadavatel: Obec Řepín Projektant:
Uchazeč: Deklan Saba s.r.o. Zpracovatel: Josef Beran - STAVO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 745 608,16

D HSV Práce a dodávky HSV 571 136,46

D 1 Zemní práce 290 383,86

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně, pro zpětné použití	m2	4,500	160,00	720,00
	VV		zámkové dlažby chodníku na protilehlé straně SO 01 - komunikace HLAVNÍ				
	VV		3*1,5		4,500		
	VV		Součet		4,500		
2	K	113107044	Odstranění podkladu živichých tl 200 mm při překozech ručně	m2	9,000	850,00	7 650,00
	VV		vozovka na protilehlé straně SO 01 - komunikace HLAVNÍ				
	VV		3*3		9,000		
	VV		Součet		9,000		
3	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	4,500	130,00	585,00
	VV		pod zámkovou dlažbou chodníku na protilehlé straně SO 01 - komunikace HLAVNÍ				
	VV		3*1,5		4,500		
	VV		Součet		4,500		
4	K	113107423	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	9,000	190,00	1 710,00
	VV		pod vozovkou na protilehlé straně SO 01 - komunikace HLAVNÍ				
	VV		3*3		9,000		
	VV		Součet		9,000		
5	K	113107444	Odstranění podkladu živichých tl 200 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	4,500	350,00	1 575,00
	VV		pod zámkovou dlažbou chodníku na protilehlé straně SO 01 - komunikace HLAVNÍ				
	VV		3*1,5		4,500		
	VV		Součet		4,500		
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	5,000	80,00	400,00
	VV		obrubník u chodníku na protilehlé straně SO 01 - komunikace HLAVNÍ				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
7	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	76,500	320,00	24 480,00
	VV		startovací jámy pro protlak v komunikaci				
	VV		3*3*2		18,000		
	VV		v chodníku				
	VV		3*3*2		18,000		
	VV		v zelené ploše u SO 01				
	VV		4,5*4,5*2		40,500		
	VV		Součet		76,500		
8	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	107,040	770,00	82 420,80
	VV		hloubení rýh pro vodovodní připojení SO 01 a SO 02 od vodoměrné šachty				
	VV		rýha pro připojku SO 01				
	VV		0,80*6*1,20		5,760		
	VV		rýha pro připojku SO 02 - okolo SO 01				
	VV		0,80*(4+12+12,5+3,5+9,5+15,5+7,5+21,5+1)*1,2		83,520		
	VV		rýha pro připojení vodní plochy				
	VV		0,80*18,5*1,20		17,760		
	VV		Součet		107,040		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	141721213	Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačněním potrubí vnějšího průměru vrtu do 140 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m	9,000	2 000,00	18 000,00
	VV		protlak d 140 (pro 2 x d 63) s ocelovou chráničkou				
	VV		9		9,000		
	VV		Součet		9,000		
10	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	80,280	190,00	15 253,20
	VV		výkopek startovacích jam				
	VV		76,50		76,500		
	VV		výkopek z rýh				
	VV		107,04		107,040		
	VV		lože				
	VV		8,92		8,920		
	VV		obsyp potrubí				
	VV		31,22		31,220		
	VV		odpočet zásypu				
	VV		-143,40		-143,400		
	VV		Součet		80,280		
11	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	80,280	60,00	4 816,80
12	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	80,280	135,00	10 837,80
	VV		80,28		80,280		
	VV		Součet		80,280		
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	156,546	190,00	29 743,74
	VV		80,28*1,95		156,546		
	VV		Součet		156,546		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	183,540	20,00	3 670,80
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	143,400	150,00	21 510,00
	VV		zásypy				
	VV		výkopky				
	VV		startovací jáma pro protlak				
	VV		v komunikaci				
	VV		3*3*2		18,000		
	VV		v chodníku				
	VV		3*3*2		18,000		
	VV		v zelené ploše u SO 01				
	VV		4,5*4,5*2		40,500		
	VV		Mezisoučet		76,500		
	VV		zásyp rýhy pro vodovodní přípojky				
	VV		výkopek				
	VV		107,04		107,040		
	VV		odpočty				
	VV		lože				
	VV		-8,92		-8,920		
	VV		obsyp potrubí				
	VV		-31,22		-31,220		
	VV		Mezisoučet		66,900		
	VV		Součet		143,400		
16	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m ručně	m3	34,356	900,00	30 920,40
	VV		obsyp obetonovaných vodoměrných šachet				
	VV		v zelené ploše u SO 01				
	VV		4,5*4,5*2		40,500		
	VV		odpočet obetonování				
	VV		-((0,9+1,20)*2)*1,6*0,20*2		-2,688		
	VV		odpočet objemu vodoměrných šachet				
	VV		-0,9*1,2*1,6*2		-3,456		
	VV		Součet		34,356		
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	31,220	220,00	6 868,40
	VV		vnitřní část přípojek vodovodu				
	VV		přípojky k SO 01				
	VV		0,80*6*0,35		1,680		
	VV		přípojka k SO 02 - okolo SO 01				
	VV		0,80*(4+12+12,5+3,5+9,5+15,5+7,5+21,5+1)*0,35		24,360		
	VV		připojení vodní plochy				
	VV		0,80*18,5*0,35		5,180		
	VV		Součet		31,220		
18	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	60,879	480,00	29 221,92
	VV		31,22*1,95		60,879		
	VV		Součet		60,879		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 2			Zakládání	34 806,00			
19	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	4,050	2 300,00	9 315,00
	VV		podšyp pod základovou desku pro osazení vodoměrné šachty				
	VV		v zelené ploše u SO 01				
	VV		4,5*4,5*0,20		4,050		
	VV		Součet		4,050		
20	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,050	4 100,00	16 605,00
	VV		základová deska pro osazení vodoměrné šachty				
	VV		v zelené ploše u SO 01				
	VV		4,5*4,5*0,20		4,050		
	VV		Součet		4,050		
21	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	5,400	690,00	3 726,00
	VV		základová deska pro osazení vodoměrné šachty				
	VV		v zelené ploše u SO 01				
	VV		((4,5+4,5)*2)*0,30		5,400		
	VV		Součet		5,400		
22	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	5,400	150,00	810,00
23	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,145	30 000,00	4 350,00
	VV		základová deska pro osazení vodoměrné šachty				
	VV		v zelené ploše u SO 01				
	VV		KARI síť 8/10/2x3 KY 49 = 7,9 kg/m2				
	VV		(7,9*(4*4)*1,15)/1000		0,145		
	VV		Součet		0,145		
D 4			Vodorovné konstrukce	10 704,00			
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	8,920	1 200,00	10 704,00
	VV		vnitřní část přípojek vodovodu				
	VV		pro přípojku k SO 01				
	VV		0,80*6*0,10		0,480		
	VV		pro přípojku k SO 02 - okolo SO 01				
	VV		0,80*(4+12+12,5+3,5+9,5+15,5+7,5+21,5+1)*0,10		6,960		
	VV		pro připojení vodní plochy				
	VV		0,80*18,5*0,10		1,480		
	VV		Součet		8,920		
D 5			Komunikace pozemní	22 500,00			
25	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	9,000	280,00	2 520,00
	VV		oprava skladby komunikace po zásypu jámy pro přípojku				
	VV		3*3		9,000		
	VV		Součet		9,000		
26	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	9,000	140,00	1 260,00
	VV		oprava skladby komunikace po zásypu jámy pro přípojku				
	VV		3*3		9,000		
	VV		Součet		9,000		
27	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	4,500	290,00	1 305,00
	VV		oprava skladby pod chodníkem po zásypu jámy pro přípojku				
	VV		4,5		4,500		
	VV		Součet		4,500		
28	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	4,500	50,00	225,00
	VV		oprava skladby chodníku po zásypu jámy pro přípojku				
	VV		4,5		4,500		
	VV		Součet		4,500		
29	K	565176104	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 130 mm š do 1,5 m	m2	9,000	1 000,00	9 000,00
	VV		oprava skladby komunikace po zásypu jámy pro přípojku				
	VV		3*3		9,000		
	VV		Součet		9,000		
30	K	577165121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9,000	450,00	4 050,00
	VV		oprava skladby komunikace po zásypu jámy pro přípojku				
	VV		3*3		9,000		
	VV		Součet		9,000		
31	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,000	460,00	4 140,00
D 8			Trubní vedení	204 686,50			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	871181141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm	m	24,500	100,00	2 450,00
	VV		vzhledem k potřebě přípojky vodní plochy potrubím DN 50 budou všechny vnitřní rozvody vodovodu DN 50 viz PD Kořenovka				
	VV		vnitřní část přípojek vodovodu pro přípojku k SO 01				
	VV		6		6,000		
	VV		pro připojení vodní plochy				
	VV		18,5		18,500		
	VV		Součet		24,500		
33	M	28613172	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 50x4,6mm	m	25,725	160,00	4 116,00
	VV		vnitřní část přípojek vodovodu pro přípojku k SO 01				
	VV		6		6,000		
	VV		pro připojení vodní plochy				
	VV		18,5		18,500		
	VV		Součet		24,500		
	VV		24,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,725		
34	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	105,000	110,00	11 550,00
	VV		nové vodovodní přípojky-veřejná část vodovodní přípojky viz. zákon č. 428/2001 Sb.				
	VV		stávající vodovod - vodoměrné šachty				
	VV		9*2		18,000		
	VV		Mezisoučet		18,000		
	VV		vzhledem k potřebě přípojky vodní plochy potrubím DN 50 dle PD Kořenovka je nutné páteřní rozvod vodovodu řešit profilem DN 63				
	VV		vnitřní část přípojek vodovodu - pro SO 02, vodní plochu pro přípojku k SO 02 - okolo SO 01				
	VV		4+12+12,5+3,5+9,5+15,5+7,5+21,5+1		87,000		
	VV		Mezisoučet		87,000		
	VV		Součet		105,000		
35	M	28613173	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m	110,250	150,00	16 537,50
	VV		nové vodovodní přípojky-veřejná část přípojky vodovodu stávající vodovod - vodoměrné šachty				
	VV		9*2		18,000		
	VV		Mezisoučet		18,000		
	VV		vzhledem k potřebě přípojky vodní plochy potrubím DN 50 dle PD Kořenovka je nutné páteřní rozvod vodovodu řešit profilem DN 63				
	VV		vnitřní část přípojek vodovodu - pro SO 02, vodní plochu pro přípojku k SO 02 - okolo SO 01				
	VV		4+12+12,5+3,5+9,5+15,5+7,5+21,5+1		87,000		
	VV		Mezisoučet		87,000		
	VV		Součet		105,000		
	VV		105*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		110,250		
36	K	877181101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50	kus	10,000	280,00	2 800,00
	VV		spojky				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
37	M	28615971	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm	kus	10,000	2 000,00	20 000,00
38	K	877181110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 50	kus	2,000	280,00	560,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
39	M	28614945	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 50mm	kus	2,000	500,00	1 000,00
40	K	877181112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 50	kus	2,000	290,00	580,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
41	M	28653054	elektrokoleno 90° PE 100 D 50mm	kus	2,000	480,00	960,00
42	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	25,000	300,00	7 500,00
	VV		25		25,000		
	VV		Součet		25,000		
43	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	25,000	220,00	5 500,00
44	K	877211113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	2,000	360,00	720,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
45	M	28614958	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm	kus	2,000	580,00	1 160,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	879221111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63	kus	2,000	1 790,00	3 580,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
47	K	879451192	Příplatek za práce za průchodky potrubí PE d 63	kus	2,000	250,00	500,00
48	M	28616096	PE Spojka na polyetylen s přírubou 63 mm x 2 1/2"	kus	2,000	500,00	1 000,00
49	K	879451193	Příplatek za práce za průchodky potrubí PE d 40	kus	2,000	220,00	440,00
50	M	28616097	PE Spojka na polyetylen s přírubou 40 mm x 6/4"	kus	2,000	460,00	920,00
51	K	891211222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem DN 50	kus	3,000	770,00	2 310,00
	VV		pro SO 01				
	VV		1		1,000		
	VV		Pro SO 02				
	VV		1		1,000		
	VV		pro konec potrubí vodní plochy				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
52	M	42214700	ventil uzavírací na vodu 2"	kus	3,000	1 000,00	3 000,00
53	K	891231112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 65	kus	2,000	1 100,00	2 200,00
	VV		samostatně pro každou přípojku vodovodu d 63				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
54	M	422210151	ventil uzavírací na vodu 2 1/2"	kus	2,000	1 800,00	3 600,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
55	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	2,000	1 400,00	2 800,00
	VV		nové vodovodní přípojky d 63				
	VV		stávající vodovod - vodoměrné šachty				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
56	M	42271414	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1", 5/4", 6/4", 2"	kus	2,000	1 400,00	2 800,00
	VV		nové vodovodní přípojky d 63				
	VV		stávající vodovod - vodoměrné šachty				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
57	M	42291058	Teleskopická zemní souprava 3/4"-2" (1,05-1,80m)	kus	2,000	2 200,00	4 400,00
58	K	893811213	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP obetonované pro statické zatížení plochy do 1,1 m2 hl do 1,6 m	kus	2,000	6 500,00	13 000,00
	VV		vodoměrná šachta hranatá k obetonování				
	VV		pro SO 01 a SO 02				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
59	M	56230540	šachta vodoměrná hranatá k obetonování 0,9/1,2/1,6 m	kus	2,000	16 000,00	32 000,00
	VV		vodoměrná šachta hranatá k obetonování				
	VV		pro SO 01 a SO 02				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
60	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
	VV		vodoměrné šachty				
	VV		samostatně pro SO 01 a SO 02				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
61	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600x600 pro třídu zatížení D400, uzamykatelný	kus	2,000	10 500,00	21 000,00
	VV		pro každou vodoměrnou šachtu samostatně				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
62	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
	VV		samostatně pro každou přípojku vodovodu d 63				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
63	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000	1 100,00	2 200,00
	VV		samostatně pro každou přípojku vodovodu d 63				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	M	562306381	deska podkladová uličního poklopu	kus	2,000	770,00	1 540,00
	VV		samostatně pro každou přípojku vodovodu d 63				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
65	K	899620141	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	3,584	4 000,00	14 336,00
	VV		obetonování vodoměrných šachet				
	VV		svislé stěny				
	VV		((0,9+1,2)*2)*1,6*0,20*2		2,688		
	VV		stropy šachet				
	VV		((0,20+0,90+0,20)*(0,20+1,20+0,20)*0,25)*2		1,040		
	VV		odpočet prostupů				
	VV		-0,6*0,6*0,20*2		-0,144		
	VV		Součet		3,584		
66	K	899640111	Bednění pro obetonování plastových šachet hranatých otevřený výkop	m2	14,280	400,00	5 712,00
	VV		obetonování vodoměrných šachet				
	VV		((0,9+1,2)*2)*1,7*2		14,280		
	VV		Součet		14,280		
67	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,011	40 000,00	440,00
	VV		výztužení mazaniny na stropěch vodoměrných šachet				
	VV		KARI síť 6/10/2x3 KH 30 = 4,44 kg/m2				
	VV		(4,44*(1,3*1,6)*1,15)/1000		0,011		
	VV		Součet		0,011		
68	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	129,500	50,00	6 475,00
	VV		veřejná část vodovodní přípojky				
	VV		9*2		18,000		
	VV		vnitřní část přípojek vodovodu				
	VV		pro přípojku k SO 01				
	VV		6		6,000		
	VV		pro přípojku k SO 02 - okolo SO 01				
	VV		4+12+12,5+3,5+9,5+15,5+7,5+21,5+1		87,000		
	VV		pro připojení vodní plochy				
	VV		18,5		18,500		
	VV		Součet		129,500		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 056,10
69	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	370,00	1 850,00
	VV		obrubník u chodníku na protilehlé straně SO 01 - komunikace HLAVNÍ				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
70	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	5,100	300,00	1 530,00
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
	VV		5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,100		
71	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,188	4 200,00	789,60
	VV		obrubník u chodníku na protilehlé straně SO 01 - komunikace HLAVNÍ				
	VV		0,25*5*0,15		0,188		
	VV		Součet		0,188		
72	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	12,000	130,00	1 560,00
	VV		komunikace po zásypu jámy pro přípojku				
	VV		((3+3)*2)		12,000		
	VV		Součet		12,000		
73	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	12,000	177,00	2 124,00
	VV		vozovka na protilehlé straně SO 01 - komunikace HLAVNÍ				
	VV		((3+3)*2)		12,000		
	VV		Součet		12,000		
74	K	979071011	Očištění zámkové dlažby s původním spárováním kamenivem těženým při překopecích ing sítí	m2	4,500	45,00	202,50
	VV		oprava skladby chodníku po zásypu jámy pro přípojku				
	VV		4,5		4,500		
	VV		Součet		4,500		
D PSV			Práce a dodávky PSV				174 471,70
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				61 600,00
75	K	722270104	Montáž sestava vodoměrové závitové G 6/4"	soubor	2,000	7 300,00	14 600,00
	VV		vodoměrné šachty				
	VV		samostatně pro SO 01 a SO 02				
	VV		2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		2,000		
76	M	42290103	souprava vodoměrná závitová se šroubením kohouty a zpětnou klapkou 6/4"	kus	2,000	23 500,00	47 000,00
D 998			Přesun hmot				112 871,70
77	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	125,413	900,00	112 871,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obec Řepín - Revitalizace veřejného prostranství
Objekt:
01.4 - IO 02 - Dešťová kanalizace

KSO:
Místo: Řepín

CC-CZ:
Datum: 23. 1. 2025

Zadavatel:
Obec Řepín

IČ:
DIČ: 00237175

Uchazeč:
Deklan Saba s.r.o.

IČ:
DIČ: 9485481
CZ09485481

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Josef Beran - STAVO

IČ:
DIČ: 11461527

Poznámka:

Cena bez DPH		1 610 113,09	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 610 113,09	21,00%	338 123,75
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 948 236,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obec Řepín - Revitalizace veřejného prostranství
Objekt:

01.4 - IO 02 - Dešťová kanalizace

Místo:	Řepín	Datum:	23. 1. 2025
Zadavatel:	Obec Řepín	Projektant:	
Uchazeč:	Deklan Saba s.r.o.	Zpracovatel:	Josef Beran - STAVO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 610 113,09
HSV - Práce a dodávky HSV	1 601 849,49
1 - Zemní práce	423 283,44
2 - Zakládání	25 778,78
4 - Vodorovné konstrukce	77 753,60
8 - Trubní vedení	320 016,12
998 - Přesun hmot	755 017,55
PSV - Práce a dodávky PSV	8 263,60
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 263,60

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Obec Řepín - Revitalizace veřejného prostranství
Objekt: 01.4 - IO 02 - Dešťová kanalizace

Místo: Řepín Datum: 23. 1. 2025
Zadavatel: Obec Řepín Projektant:
Uchazeč: Deklan Saba s.r.o. Zpracovatel: Josef Beran - STAVO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 610 113,09

D HSV Práce a dodávky HSV 1 601 849,49

D 1 Zemní práce 423 283,44

1	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	250,000	20,00	5 000,00
2	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	250,000	10,00	2 500,00
3	K	119003141	Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	150,000	120,00	18 000,00
4	K	119003142	Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	150,000	30,00	4 500,00
5	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	148,237	200,00	29 647,40

VV			Větev A				
VV			jámy pro revizní šachty na větvi A				
VV			šachta RŠP2 - 294,40 m n.m., plus 200 mm na ŽB podkladní desku, PT dle výškopisu 295,03 bod č. 144				
VV			1,5*1,5*(295,03 -294,20)		1,868		
VV			šachta RŠP3 - odtok -0,85 m = 294,20 m n.m., plus 200 mm na ŽB podkladní desku, PT dle výškopisu 294,60 bod č. 148				
VV			1,5*1,5*(294,60-294,0)		1,350		
VV			RŠP4 - odtok -1,05 =294,00 m n.m., plus 200 mm na ŽB podkladní desku, PT dle výškopisu 295,20 m n.m. bod č. 50				
VV			1,5*1,5*(295,20 -293,80)		3,150		
VV			šachta RŠP5 - UT 294,90 -293,60, výška PT bod č.96 - 294,91 m n.m., odtok 293,60 m n.m. hloubka zvýšena o 200 mm pro ŽB podkladní desku				
VV			1,5*1,5*(294,90-293,40)		3,375		
VV			drenážní vsak u nádrží na dešťovou vodu, výška PT dle výškopisu bod č. 118 294,40 - vtok 293,10 m n.m.-0,90 m				
VV			((3+4)/2)*10*(294,00-292,20)		63,000		
VV			Větev B				
VV			RŠP1 - odtok -0,700 = 294,3 m n.m., plus 200 mm na podkladní ŽB desku, PT dle výškopisu 295,28 m n.m. bod č. 91				
VV			1,5*1,5*(295,28-294,10)		2,655		
VV			Větev C				
VV			jámy pro revizní šachty				
VV			hloubka výkopu jámy byly vypočtena podle výkresu				
VV			koordinací situace IO Dešťová kanalizace - kótové označení				
VV			výšky 294,41 m n.m. při spádu 1%				
VV			hloubka zvýšena o 200 mm na ŽB podkladní desku				
VV			1,5*1,5*(294,41-293,76)		1,463		
VV			hloubka výkopu jámy byly vypočtena podle výškopisu				
VV			16.4.2021 bod č. 58 - 294,06 m n.m. při spádu 1% + prohloubení o 200 mm na ŽB podkladní desku				
VV			1,5*1,5*(294,06-293,61)		1,013		
VV			Větev D				
VV			uliční vpustě - výška komunikace UT 294,90 m n.m., hl. vpustě				
VV			1500 mm vč. mříže + 200 pro ŽB podkladní desku, PT dle výškopisu 295,18 bod č. 136				
VV			((1,5*1,5*(294,95-293,20))*2		7,875		
VV			Větev E				
VV			revizní šachta RŠP u SO 02 - UT 294,90 m n.m., PT 294,95 bod č. 98, plus 200 mm pro ŽB podkladní desku				
VV			1,5*1,5*(294,75-293,20)		3,488		
VV			Větev G				
VV			drenážní vsak za SO 02 - PT 292,06 bod č. 8				
VV			((2+3)/2)*10*(292,06-289,70)		59,000		
VV			Součet		148,237		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	166,604	500,00	83 302,00
	VV		Projektovaná hloubka dna potrubí byla pro výpočet kubatury výkopů rýh odvozena od výškopisu PT + byla navýšena/prohloubena o 20 cm pro lože pod potrubí dle PD 150 mm				
	VV		Větev A				
	VV		od RŠP2 - k RŠP3 revizní šachta soutoku větví B a C - PT 295,03 bod č. 144 výškopisu				
	VV		0,80*(0,70+2,5+0,70+3,30)*(295,03-294)		5,933		
	VV		od RŠP3 po RŠP4 - PT 295,03 bod č. 144 výškopisu a PT bod č. 50 295,20 m n.m. u RŠP 4				
	VV		0,80*21,20*((295,30+295,20)/2)-((294,0+293,80)/2))		22,896		
	VV		trasa od RŠP4 po RŠP5 - PT 295,20 bod č. 50 výškopisu pro RŠP 4 a PT bod č. 96 294,91 m n.m. u RŠP 5				
	VV		0,80*15*((295,20+294,91)/2)-((293,80+293,40)/2))		17,460		
	VV		RŠP5 - ČS1 - PT podle výškopisu 295,35 m n.m. bod č. 138 a nátok do ČS1 podél PD 293,50 + 200 mm na lože				
	VV		0,80*6*(295,35 -293,30)		9,840		
	VV		Větev B - PT 295,44 u bodu č. 142 - odtok z RŠP3 prohloubení o 200 mm pro lože				
	VV		0,80*(5,16+6,82+3,5+13,40)*(295,44-294,00)		33,270		
	VV		Větev C - PT za SO 01 294,41 m n.m. odtok z RŠP plus prohloubení o 200 mm pro lože				
	VV		0,80*(1+15,75+1+14,50+1+16,80)*(294,41-294,00)		16,416		
	VV		Větev D - PT podle výškopisu 295,35 m n.m. bod č. 138				
	VV		0,80*19*(295,35-293,40)		29,640		
	VV		Větev E - PT podle výškopisu 295,35 m n.m. bod č. 138				
	VV		0,80*(13,40+1,0)*(295,35-294)		15,552		
	VV		Větev G - PT podle výškopisu 292,66 m n.m. bod č. 108				
	VV		0,80*(1,7+5,90)*(292,66-291,20)		8,877		
	VV		0,80*4,20*(292,66-290,66)		6,720		
	VV		Součet		166,604		
7	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	171,280	180,00	30 830,40
	VV		Obsypy				
	VV		90,236		90,236		
	VV		24,72		24,720		
	VV		lože				
	VV		20,824		20,824		
	VV		vsak větve G				
	VV		18		18,000		
	VV		17,5		17,500		
	VV		Součet		171,280		
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	171,280	50,00	8 564,00
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	333,996	200,00	66 799,20
	VV		171,28*1,95		333,996		
	VV		Součet		333,996		
10	K	171211101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných ručně	m3	171,280	110,00	18 840,80
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	143,561	160,00	22 969,76
	VV		Výkopky				
	VV		jámy				
	VV		148,237		148,237		
	VV		rýhy				
	VV		166,604		166,604		
	VV		odpočet obsypů				
	VV		-90,236		-90,236		
	VV		-24,72		-24,720		
	VV		odpočet lože				
	VV		-20,824		-20,824		
	VV		odpočet filtračních vrstev větev G				
	VV		-18		-18,000		
	VV		-17,5		-17,500		
	VV		Součet		143,561		
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	90,236	240,00	21 656,64
	VV		Projektovaná výška obsypu potrubí 300 mm				
	VV		Větev A				
	VV		od RŠP2 - k RŠP3 revizní šachta soutoku větví B a C - PT 295,03 bod č. 144 výškopisu				
	VV		0,80*(0,70+2,5+0,70+3,30)*(0,15+0,20+0,30)		3,744		
	VV		od RŠP3 po RŠP4 - PT 295,03 bod č. 144 výškopisu a PT bod č. 50 295,20 m n.m. u RŠP 4				
	VV		0,80*21,20*0,65		11,024		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		trasa od RŠP4 po RŠP5 - PT 295,20 bod č. 50 výškopisu pro RŠP 4 a PT bod č. 96 294,91 m n.m. u RŠP 5				
	VV		0,80*15*0,65		7,800		
	VV		RŠP5 - ČS1 - PT podle výškopisu 295,35 m n.m. bod č. 138 a nátok do ČS1 podél PD 293,50 + 200 mm na lože				
	VV		0,80*6*0,65		3,120		
	VV		Větev B - PT 295,44 u bodu č. 142 - odtok z RŠP3 prohloubení o 200 mm pro lože				
	VV		0,80*(5,16+6,82+3,5+13,40)*0,65		15,018		
	VV		Větev C - PT za SO 01 294,41 m n.m. odtok z RŠP plus prohloubení o 200 mm pro lože				
	VV		0,80*(1+15,75+1+14,50+1+16,80)*0,65		26,026		
	VV		Větev D - PT podle výškopisu 295,35 m n.m. bod č. 138				
	VV		0,80*19*0,65		9,880		
	VV		Větev E - PT podle výškopisu 295,35 m n.m. bod č. 138				
	VV		0,80*(13,40+1,0)*0,65		7,488		
	VV		Větev G - PT podle výškopisu 292,66 m n.m. bod č. 108				
	VV		0,80*(1,7+5,90)*0,65		3,952		
	VV		0,80*4,20*0,65		2,184		
	VV		Součet		90,236		
13	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	208,425	400,00	83 370,00
	VV		90,236*1,95		175,960		
	VV		Součet		175,960		
	VV		175,96*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		208,425		
14	K	175151201	Obsypání objektu podzemní části kontejneru sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	24,720	500,00	12 360,00
	VV		obsyp revizních šachet a uličních vpustí				
	VV		((0,5*1,8)*4)*2		7,200		
	VV		((0,5*1,095)*4)*8		17,520		
	VV		Součet		24,720		
15	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	48,204	310,00	14 943,24
	VV		24,72*1,95		48,204		
	VV		Součet		48,204		
D 2			Zakládání				25 778,78
16	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo travivodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	93,438	30,00	2 803,14
	VV		Vsak větev G				
	VV		((2+1,5)*2)*10*1,15		80,500		
	VV		((2+2,5)/2)*2,5*2*1,15		12,938		
	VV		Součet		93,438		
17	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	110,677	35,00	3 873,70
	VV		93,438		93,438		
	VV		Součet		93,438		
	VV		93,438*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		110,677		
18	K	212752103	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro liniové stavby	m	10,000	670,00	6 700,00
	VV		Větev G				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
19	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,500	4 000,00	6 000,00
	VV		základové desky pod plastové revizní šachty a uliční vpustě				
	VV		uliční vpust'				
	VV		1*1*0,15*2		0,300		
	VV		revizní šachty				
	VV		1*1*0,15*8		1,200		
	VV		Součet		1,500		
20	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	8,000	650,00	5 200,00
	VV		bednění základových desek pod plastové revizní šachty a uliční vpustě				
	VV		uliční vpust'				
	VV		((1+1)*2)*0,20*2		1,600		
	VV		revizní šachty				
	VV		((1+1)*2)*0,20*8		6,400		
	VV		Součet		8,000		
21	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	8,000	150,00	1 200,00
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
22	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,051	38,00	1,94
	VV		výztuž základových desek KARI 6/10/2x3m = KH30 = 4,44 kg/m2				
	VV		uliční vpust'				
	VV		4,44*1*1,15*2/1000		0,010		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			revizní šachty				
VV			4,44*1*1,15*8/1000		0,041		
VV			Součet		0,051		
D	4		Vodorovné konstrukce				77 753,60
23	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	20,824	1 400,00	29 153,60
VV			Projektovaná výška lože 150 mm				
VV			Větev A				
VV			od RŠP2 - k RŠP3 revizní šachta soutoku větví B a C - PT				
VV			295,03 bod č. 144 výškopisu				
VV			0,80*(0,70+2,5+0,70+3,30)*0,15		0,864		
VV			od RŠP3 po RŠP4 - PT 295,03 bod č. 144 výškopisu a PT bod				
VV			č. 50 295,20 m n.m. u RŠP 4				
VV			0,80*21,20*0,15		2,544		
VV			trasa od RŠP4 po RŠP5 - PT 295,20 bod č. 50 výškopisu pro				
VV			RŠP 4 a PT bod č. 96 294,91 m n.m. u RŠP 5				
VV			0,80*15*0,15		1,800		
VV			RŠP5 - ČS1 - PT podle výškopisu 295,35 m n.m. bod č. 138				
VV			a nátok do ČS1 podél PD 293,50 + 200 mm na lože				
VV			0,80*6*0,15		0,720		
VV			Větev B - PT 295,44 u bodu č. 142 - odtok z RŠP3 prohloubení				
VV			o 200 mm pro lože				
VV			0,80*(5,16+6,82+3,5+13,40)*0,15		3,466		
VV			Větev C - PT za SO 01 294,41 m n.m. odtok z RŠP plus				
VV			prohloubení o 200 mm pro lože				
VV			0,80*(1+15,75+1+14,50+1+16,80)*0,15		6,006		
VV			Větev D - PT podle výškopisu 295,35 m n.m. bod č. 138				
VV			0,80*19*0,15		2,280		
VV			Větev E - PT podle výškopisu 295,35 m n.m. bod č. 138				
VV			0,80*(13,40+1,0)*0,15		1,728		
VV			Větev G - PT podle výškopisu 292,66 m n.m. bod č. 108				
VV			0,80*(1,7+5,90)*0,15		0,912		
VV			0,80*4,20*0,15		0,504		
VV			Součet		20,824		
24	K	452386111	Vyrovňovací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	10,000	600,00	6 000,00
VV			10		10,000		
VV			Součet		10,000		
25	K	457531112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	17,500	1 200,00	21 000,00
VV			Větev G				
VV			2,5*10*0,7		17,500		
VV			Součet		17,500		
26	K	457531113	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce 63 až 125 mm	m3	18,000	1 200,00	21 600,00
VV			Větev G				
VV			((2+2,5)/2)*10*0,80		18,000		
VV			Součet		18,000		
D	8		Trubní vedení				320 016,12
27	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	3,000	175,00	525,00
VV			připojení UVN 2 ks				
VV			1,5*2		3,000		
VV			Součet		3,000		
28	M	28611132	trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4	m	2,060	235,00	484,10
VV			2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,060		
29	M	28611130	trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4	m	1,030	310,00	319,30
VV			1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		1,030		
30	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	171,600	185,00	31 746,00
VV			Větev A				
VV			RŠP2 - RŠP3				
VV			0,70+2,5+0,70+3,30		7,200		
VV			RŠP3 - RŠP4				
VV			21,20		21,200		
VV			RŠP 4 - RŠP5 - změna z DN 160 na DN 200				
VV			14,5		14,500		
VV			RŠP5 - ČS1				
VV			6		6,000		
VV			Větev B				
VV			29,30		29,300		
VV			Větev C				
VV			47,70		47,700		
VV			Větev D				
VV			19		19,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Větev E				
	VV		13,40		13,400		
	VV		1,5		1,500		
	VV		Větev G				
	VV		1,7+5,9		7,600		
	VV		4,20		4,200		
	VV		Součet		171,600		
31	M	28611138	trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN4	m	176,748	360,00	63 629,28
	VV		171,6		171,600		
	VV		Součet		171,600		
	VV		171,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		176,748		
32	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	24,000	340,00	8 160,00
	VV		svody				
	VV		11+11		22,000		
	VV		větec D				
	VV		1		1,000		
	VV		Větev G				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		24,000		
33	M	28611358	koleno kanalizace PVC KG 125x87°	kus	11,220	105,00	1 178,10
	VV		svody				
	VV		11		11,000		
	VV		11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		11,220		
34	M	28611367	koleno kanalizace PVC KG 200x67°	kus	2,040	420,00	856,80
	VV		větec D				
	VV		1		1,000		
	VV		Větev G				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
	VV		2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,040		
35	M	28611508	redukce kanalizační PVC KGR 200/125	kus	11,220	202,00	2 266,44
	VV		11		11,000		
	VV		Součet		11,000		
	VV		11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		11,220		
36	K	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200	kus	1,000	550,00	550,00
	VV		větev D odbočka				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
37	M	28611432	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/87°	kus	1,020	515,00	525,30
	VV		větev D odbočka				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	VV		1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,020		
38	K	894811251	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 910 do 1280 mm vč. dodávky bez poklopu	kus	8,000	10 700,00	85 600,00
	VV		veškeré revizní šachty d 400 pro dešťovou kanalizaci				
	VV		RŠP 1, 2, 3, 4, 5, a pro šachty větve C a E				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
39	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	3 700,00	7 400,00
	VV		Větev D				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
40	M	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x370x50mm 1a + PVC 150	kus	2,000	980,00	1 960,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
41	M	592238621	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x570x50mm- 6d	kus	2,000	510,00	1 020,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
42	M	592238581	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm - 5b	kus	2,000	850,00	1 700,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
43	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	4,000	3 500,00	14 000,00
	VV		poklop pro RŠP 1, 2, a pro větev C				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	M	28661933	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>5 500,00</i>	<i>22 000,00</i>
VV			4		4,000		
VV			Součet		4,000		
45	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	3 750,00	15 000,00
VV			šachty dešťové kanalizace RŠP 3, 4, 5 a šachta větve E				
VV			4		4,000		
VV			Součet		4,000		
46	M	55241017	<i>poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>4 300,00</i>	<i>17 200,00</i>
VV			4		4,000		
VV			Součet		4,000		
47	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 550,00	3 100,00
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
48	M	28661938	<i>mříž litinová 600/40T, 420X620 D400</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>6 700,00</i>	<i>13 400,00</i>
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
49	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	10,000	2 200,00	22 000,00
VV			mříže				
VV			2		2,000		
VV			šachty				
VV			8		8,000		
VV			Součet		10,000		
50	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	269,790	20,00	5 395,80
VV			dešťová kanalizace ve výkopu				
VV			171,60		171,600		
VV			Vsak větev A				
VV			10*3		30,000		
VV			Vsak větev G				
VV			11*3		33,000		
VV			Součet		234,600		
VV			234,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		269,790		
D	998		Přesun hmot				755 017,55
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	656,537	1 150,00	755 017,55
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 263,60
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				8 263,60
52	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	11,000	750,00	8 250,00
VV			Lapače střešních naplavenin podle PD				
VV			větev A - SO 01				
VV			2		2,000		
VV			větev B - SO 01				
VV			2		2,000		
VV			větev C - SO 01				
VV			2		2,000		
VV			větev A - SO 02				
VV			1		1,000		
VV			větev E - SO 02				
VV			1		1,000		
VV			větev F - SO 03				
VV			1		1,000		
VV			větev G - SO 02				
VV			2		2,000		
VV			Součet		11,000		
53	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,017	800,00	13,60