

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Přeložka vodovodního řadu u základní školy v Čimelicích

I. Smluvní strany

1.1. Obec Čimelice

se sídlem: Čimelice 51, 398 04 Čimelice
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Šárka Hrdličková, starostka obce
- ve věcech technických: TDI objednatel
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 2528271/0100
IČO: 00249599
dále jen „Objednatel“

1.2. ČEVAK a.s.

se sídlem: Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Peter Bolha, provozní ředitel
- ve věcech technických: Ing. Jan Štícha, vedoucí PS
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5002006468/5500
IČO: 60849657
DIČ: CZ60849657
dále jen „Zhotovitel“

nebo dále společně také jen jako „smluvní strany“

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. Úvodní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Přeložka vodovodního řadu u základní školy v Čimelicích“ (dále jen „zakázka“).

Tuto smlouvu strany uzavírají na základě skutečnosti, že nabídka Zhotovitele na realizaci předmětu plnění byla v rámci výběrového řízení vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce v rozsahu své cenové nabídky ze dne 21.9.2026, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou předmětu plnění.

III. Předmět smlouvy

3.1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „Přeložka vodovodního řadu u základní školy v Čimelicích“ (dále též „dílo“), v rozsahu podle obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací, nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení a projektovou dokumentací s názvem „Přeložka vodovodního řadu u základní školy v Čimelicích“, vypracovanou Vlastimilem Šilhanem, Chrást 4, Pivkovice 387 73 Bavorov, IČO: 01608461, číslo ČKAIT: 0102264.

3.2. Předmětem díla je provedení stavebních prací spočívajících v přeložce vodovodního řadu u základní školy v Čimelicích, včetně napojení na stávající vodovodní řady, souvisejících zemních prací, armatur, přípojky, obnovy dotčených povrchů a dalších prací vymezených projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.

3.3. Předmětem díla je dále:

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- zajištění nutných revizí, zkoušek, certifikátů, prohlášení o shodě a jiných souvisejících zkoušek a dokladů v případě potřeby,
- likvidaci odpadů včetně poplatků – odvoz odpadů a obalů včetně uhrazení poplatků za uskladnění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- dodržení podmínek uvedených v závazných stanoviscích dotčených orgánů,
- všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla

IV. Místo plnění

4.1. Místo předmětu plnění díla je Obec Čimelice, okres Písek, Jihočeský kraj, katastrální území Čimelice [623822], na pozemcích parc. č. 1026/1, 980/24, 982/3, 179/1, 980/25, 982/7, 980/30 a 983/1.

V. Doba plnění

5.1. Přípravy realizace díla započne Zhotovitelem neprodleně po uzavření této smlouvy.

5.2. Plnění bude dokončeno po předání díla Objednateli nejpozději do 8 měsíců od podpisu této smlouvy na základě Předávacího protokolu.

VI. Cena díla a platební podmínky

6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za celý předmět plnění je ve výši:

<u>Cena celkem bez DPH</u>	1 238 921,70 Kč
DPH ve výši	260 173,56 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 499 095,26 Kč
(dále též „Cena za předmět plnění“)	

6.2. Smluvní strany se dohodly na uhrazení v následující podobě:

Fakturovaná částka, bude hrazena na základě vystavené faktury po předání díla bez vad a nedodělků nebo dle vzájemné dohody. Splatnost faktury je 14 dní.

VII. Povinnosti smluvních stran

7.1. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a zaplatit Zhotoviteli cenu za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

7.2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné technické normy a bezpečnostní předpisy, veškeré platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, požární ochrany

VIII. Vyšší moc

8.1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou dle této Smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek. Objednatel jeho požadavku na přerušení na delší období může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy protokolárně dokladovat. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.

8.2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím skončení, a to ve lhůtě nejpozději 5 kalendářních dnů od vzniku a 5 kalendářních dnů od jejího skončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

8.3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.

8.4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna

jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

IX. Předání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje předat včas dle termínu dílo bez závad a nedodělků.
- 9.2. Objednatel je povinen dostavit se k převzetí díla neprodleně po jeho dokončení na základě výzvy Zhotovitele. O předání díla bude mezi Smluvními stranami sepsán písemný protokol, podepsaný oběma Smluvními stranami.
- 9.3. Dílo se v souladu § 2605 občanského zákoníku považuje za dokončené, jestliže byla předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel je povinen dokončené dílo převzít, i pokud by mělo drobné vady či nedodělky, které nebrání jeho užívání. V předávacím protokolu bude sjednáno, do jakého termínu budou případné drobné vady a nedodělky Zhotovitelem odstraněny. Pokud Objednatel dílo odmítne převzít, je povinen toto uvést do předávacího protokolu, včetně důvodu tohoto odmítnutí.
- 9.4. V případě, kdy objednatel bezdůvodně odmítne dokončené dílo převzít, přestože byl k převzetí řádně vyzván, či se nedostaví k převzetí díla v den, ke kterému byl k převzetí vyzván, považuje se dílo za provedené (tj. dokončené a předané) ke dni, kdy byl Objednatel povinen toto dílo převzít.
- 9.5. Součástí předání a převzetí díla bude i předání a převzetí potřebné dokumentace, tj. příslušných atestů materiálů a výrobků, protokolů o zkouškách, revizních zpráv, záručních listů a ostatních dokumentů potřebných k řádnému provozu díla.

X. Jakost díla, záruční podmínky a odpovědnost za vady

- 10.1. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy a instalačními předpisy jednotlivých výrobců, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.
- 10.2. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se projeví po jeho předání v záruční době. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vad, které se vyskytly na díle v záruční době. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.4. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na dílo v rozsahu 24 měsíců.
- 10.5. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

- 10.6. Objednatel je povinen vady díla oznámit Zhotoviteli písemně, a to v neprodleně poté, co jejich existenci zjistí, nebo ji zjistit měl, či mohl. Reklamací vad je oprávněná, bylo-li písemné oznámení o reklamaci doručeno Zhotoviteli v záruční době, byla-li reklamací uplatněna neprodleně po výskytu vady, obsahovalo-li oznámení o reklamaci přesný popis vady díla, Zhotovitel shledá, že popisná vada existuje, byly splněny všechny podmínky záruky a nejedná se o případy, na které se záruka nevztahuje dle 10.8. a 10.9. článku Smlouvy.
- 10.7. Záruční oprava bude Zhotovitelem provedena nejpozději do 30 dnů od řádného oznámení vady, pokud nebude Smluvními stranami dohodnuto písemně jinak. Tato lhůta může být výjimečně prodloužena Zhotovitelem dle povahy vady, na nezbytně nutnou potřebnou k odstranění vady, a to oznámením Zhotovitele zaslaným včas Objednateli. Objednatel je k tomu povinen poskytnout veškerou součinnost, zejména umožnit přístup k dílu Zhotoviteli, a to v termínech určených Zhotovitelem. Lhůta k odstranění se prodlužuje o prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti dle toho tohoto článku Smlouvy.
- 10.8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí Díla způsobeny Objednatelem, neodbornou manipulací se zařízením, nedodržením místních provozních předpisů nebo zásahem vyšší moci.
- 10.9. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny v důsledku jednání (nejednání, opomenutí či jiného chování) Objednatele, či třetí osoby. Zhotovitel dále neodpovídá za vady, které vznikly nevhodným užíváním díla, či jeho nedostatečnou nebo nesprávnou údržbou, nevhodným materiálem dodaným Objednatelem, nevhodnými pokyny Objednatele k provádění díla, umístění díla do nevhodných prostor určených Objednatelem (poškození v důsledku vlhkosti, prašnosti, či jiných imisí apod.) či užívání díla v rozporu s obvyklým účelem, kterým je dílo určen a rozumně předpokládán.

XI. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 11.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla ve sjednaném termínu má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním díla ve sjednaném termínu dle této smlouvy může být zcela započtena na pohledávku se zaplacením konečného daňového dokladu při závěrečném finančním vyúčtování díla.
- 11.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 11.3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení. Stejnou pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků dohodnutých v předávacím protokolu. Záruční podmínky jsou v rozsahu dle článku č. 10.5. a 10.6. této Smlouvy.
- 11.4. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.
- 11.5. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 kalendářních dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XII. Ostatní ujednání

- 12.1 Zhotovitel prohlašuje, že při zahájení plnění bude řádně pojištěný pro případ škody způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí min. 3 500 000,-Kč včetně DPH.

XIII. Společná ustanovení

- 13.1. Není-li smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.2. Přílohy uvedené v textu smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 13.3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh může být na základě platných právních předpisů nebo na základě rozhodnutí objednatele zveřejněna.

XIV. Sociální a environmentální odpovědnost

- 14.1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
- 14.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
- Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
- 14.3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
- 14.4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
- 14.5. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
- 14.6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v

souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.

XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1 Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva o dílo vztahy z ní vyplývající, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.2 Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 15.3 Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí a tato smlouva je sepisována podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě nikoliv v tísní za nápadně nevyhovujících podmínek.
- 15.4 Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: S uzavřením této smlouvy vyjádřilo svůj souhlas Zastupitelstvo obce Čimelice na své schůzi, konané dne 1.10.2026 číslo usnesení 82/2026 na základě výsledku veřejné zakázky „Přeložka vodovodního řadu u základní školy v Čimelicích“.
- 15.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Položkový rozpočet

V Čimelicích dne: _____ 2026

V Českých Budějovicích dne: _____ 2026

Mgr. Šárka Hrdličková
Digitálně podepsal
Mgr. Šárka Hrdličková
Datum: 2026.10.06
14:27:16 +02'00'

Objednatel:

Mgr. Šárka Hrdličková, starostka

Ing. Peter Bolha
Digitálně podepsal
Ing. Peter Bolha
Datum: 2026.10.07
15:09:10 +02'00'

Za zhotovitele:

Ing. Peter Bolha, provozní ředitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 59/2026
Stavba: Přeložka vodovodního řadu u základní školy v Čimelicích

KSO:
Místo: k.ú. Čimelice

CC-CZ:
Datum: 3. 8. 2026

Zadavatel:
Obec Čimelice, Čimelice 51, 398 04 Čimelice

IČ: 00249599
DIČ:

Zhotovitel:
ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

IČ: 60849657
DIČ:

Projektant:
Vlastimil Šilhan, Chrást 4, 387 73 Pivkovice

IČ: 01608461
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 238 921,70
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 238 921,70	Výše daně 260 173,56
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 499 095,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	59/2026		
Stavba:	Přeložka vodovodního řadu u základní školy v Čimelicích		
Místo:	k.ú. Čimelice	Datum:	3. 8. 2026
Zadavatel:	Obec Čimelice, Čimelice 51, 398 04 Čimelice	Projektant:	Vlastimil Šilhan, Chrást 4, 387 73 Pivkovice
Zhotovitel:	ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 238 921,70	1 499 095,26
59/2026	Přeložka vodovodního řadu u základní školy v Čimelicích	1 238 921,70	1 499 095,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přeložka vodovodního řadu u základní školy v Čimelicích

KSO:

Místo: k.ú. Čimelice

CC-CZ:

Datum: 3. 8. 2026

Zadavatel:

Obec Čimelice, Čimelice 51, 398 04 Čimelice

IČ:

00249599

DIČ:

Zhotovitel:

ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

IČ:

60849657

DIČ:

Projektant:

Vlastimil Šilhan, Chrást 4, 387 73 Pivkovice

IČ:

01608461

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 238 921,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 238 921,70	21,00%	260 173,56
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 499 095,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Přeložka vodovodního řadu u základní školy v Čimelicích**

Místo:	k.ú. Čimelice	Datum:	3. 8. 2026
Zadavatel:	Obec Čimelice, Čimelice 51, 398 04 Čimelice	Projektant:	Vlastimil Šilhan, Chrást 4, 387 73 Pivkovice
Zhotovitel:	ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 238 921,70
HSV - Práce a dodávky HSV	1 141 921,70
1 - Zemní práce	358 810,71
2 - Zakládání	22 950,57
4 - Vodorovné konstrukce	12 433,25
5 - Komunikace pozemní	202 671,61
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	373 007,03
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	141 638,88
998 - Přesun hmot	30 409,65
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	97 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	53 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	12 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	12 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	19 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přeložka vodovodního řadu u základní školy v Čimelicích

Místo:	k.ú. Čimelice	Datum:	3. 8. 2026
Zadavatel:	Obec Čimelice, Čimelice 51, 398 04 Čimelice	Projektant:	Vlastimil Šilhan, Chrást 4, 387 73 Pivkovice
Zhotovitel:	ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 238 921,70

D HSV Práce a dodávky HSV 1 141 921,70

D 1 Zemní práce 358 810,71

1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	115,800	24,44	2 830,15
VV 115,8 "odstranění stávajícího chodníku z betonových dlaždic v celém rozsahu"					115,800		
2	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	20,430	98,95	2 021,55
VV 6,81*3 "trasa ve stávajícím asfaltovém chodníku"					20,430		
3	K	113107522	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	136,200	108,23	14 740,93
VV 20,4 "asfaltová část chodníku"					20,400		
VV 115,8 "dlážděná část chodníku"					115,800		
VV Součet					136,200		
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,000	98,84	1 976,80
5	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	19,200	65,18	1 251,46
VV 16*1,2 "zatravněná část trasy"					19,200		
6	K	131313701	Kopaná sonda pro ověření napojení na stávající vodovod	kpl	2,000	1 828,11	3 656,22
7	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	32,891	982,49	32 315,08
VV (59,45+5,81)*1*1,68*0,3 "30% výkopku po odečtení odstraněných konstrukčních vrstev v hornině 3"					32,891		
8	K	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	66,304	1 048,28	69 505,16
VV (59,45+5,81)*1*1,68*0,5 "50% výkopku po odečtení odstraněných konstrukčních vrstev v hornině 4"					54,818		
VV 65,26*0,4*0,4*1,1 "drenáž - pouze po odsouhlasení TDI"					11,486		
VV Součet					66,304		
9	K	132454202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3	m3	21,927	2 018,98	44 270,17
VV (59,45+5,81)*1*1,68*0,2 "20% výkopku po odečtení odstraněných konstrukčních vrstev v hornině 5"					21,927		
10	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	31,680	639,09	20 246,37
VV 2*1,98*1*8 "v místě křížení sítí - 8x, viz. TZ"					31,680		
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	258,588	162,82	42 103,30
VV 65,3*1,98*2 "hlavní vodovodní řad DN90 a DN160"					258,588		
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	258,588	99,64	25 765,71
VV 65,3*1,98*2 "hlavní vodovodní řad DN90 a DN160"					258,588		
13	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	175,948	51,71	9 098,27
VV 19,2*0,2*2 "ornice na mezideponii a zpět k úpravě terénu"					7,680		
VV 84,134*0,3*2 "část výkopku z horniny 3 na mezideponii a zpět k zásypu"					50,480		
VV 84,134*0,7*2 "část výkopku z hornin 4 a 5 na mezideponii a zpět k zásypu"					117,788		
VV Součet					175,948		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,651	132,92	1 016,97
	VV		7,651 "přebytky z výkopku z horniny 3 na skládku obce"		7,651		
	VV		Součet		7,651		
15	K	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	29,341	153,04	4 490,35
	VV		17,855 "přebytky z výkopku z horniny 4 a 5 na skládku obce"		17,855		
	VV		65,26*0,4*0,4*1,1 "drenáž - pouze po odsouhlasení TDI"		11,486		
	VV		Součet		29,341		
16	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	183,599	59,78	10 975,55
	VV		19,2*0,2*2 "ornice na mezideponii a zpět k úpravě terénu"		7,680		
	VV		84,134*0,3*2 "část výkopku z horniny 3 na mezideponii a zpět k zásypu"		50,480		
	VV		84,134*0,7*2 "část výkopku z hornin 4 a 5 na mezideponii a zpět z zásypu"		117,788		
	VV		7,651 "přebytky z výkopku z horniny 3 na skládku obce"		7,651		
	VV		Součet		183,599		
17	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	147,129	79,80	11 740,89
	VV		84,134*0,7*2 "část výkopku z hornin 4 a 5 na mezideponii a zpět z zásypu"		117,788		
	VV		17,855 "přebytky z výkopku z horniny 4 a 5 na skládku obce"		17,855		
	VV		65,26*0,4*0,4*1,1 "drenáž - pouze po odsouhlasení TDI"		11,486		
	VV		Součet		147,129		
18	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	36,992	95,47	3 531,63
	VV		7,651 "přebytky z výkopku z horniny 3 na skládku obce"		7,651		
	VV		17,855 "přebytky z výkopku z horniny 4 a 5 na skládku obce"		17,855		
	VV		65,26*0,4*0,4*1,1 "drenáž - pouze po odsouhlasení TDI"		11,486		
	VV		Součet		36,992		
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	87,974	23,80	2 093,78
	VV		19,2*0,2 "ornice na mezideponii ke zpětné úpravě terénu"		3,840		
	VV		84,134*0,3 "část výkopku z horniny 3 na mezideponii ke zpětnému zásypu"		25,240		
	VV		84,134*0,7 "část výkopku z hornin 4 a 5 na mezideponii ke zpětnému zásypu"		58,894		
	VV		Součet		87,974		
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	84,134	169,58	14 267,44
	VV		13,87*1,62*1+13,87*0,4*0,2 "asfaltová část chodníku"		23,579		
	VV		37,32*1,06*1+37,32*0,4*0,2 "dlážděná část chodníku"		42,545		
	VV		14,07*1,2*1+14,07*0,4*0,2 "zatravněná část"		18,010		
	VV		Součet		84,134		
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,662	254,21	3 981,44
	VV		(59,45+5,81)*0,8*0,3		15,662		
22	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	31,324	474,00	14 847,58
	VV		15,662*2 'Přepočtené koeficientem množství		31,324		
23	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	4,000	538,28	2 153,12
	VV		2*1*2 "obsyp hydrantů"		4,000		
24	M	58343911	kamenivo drcené hrubé frakce 11/22	t	8,000	748,00	5 984,00
	VV		4*2 'Přepočtené koeficientem množství		8,000		
25	K	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	19,200	32,22	618,62
	VV		19,2		19,200		
26	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	118,200	7,70	910,14
	VV		16*1,2 "zatravněná část trasy"		19,200		
	VV		49,5*1*2 "sadové úpravy okolo nového chodníku"		99,000		
	VV		Součet		118,200		
27	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	2,364	140,00	330,96
	VV		118,2*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,364		
28	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	136,200	56,75	7 729,35
	VV		20,4 "asfaltová část chodníku"		20,400		
	VV		115,8 "dlážděná část chodníku"		115,800		
	VV		Součet		136,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	184818242	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	4,000	1 089,43	4 357,72
D 2			Zakládání				22 950,57
30	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	11,486	1 517,52	17 430,23
	VV		5,81*0,4*0,4*1,1 "potrubí DN90"		1,023		
	VV		59,45*0,4*0,4*1,1 "potrubí DN160"		10,463		
	VV		"provedeno pouze po odsouhlasení TDI"				
	VV		Součet		11,486		
31	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	71,786	76,90	5 520,34
	VV		5,81*1,1 "potrubí DN90"		6,391		
	VV		59,45*1,1 "potrubí DN160"		65,395		
	VV		"provedeno pouze po odsouhlasení TDI"				
	VV		Součet		71,786		
D 4			Vodorovné konstrukce				12 433,25
32	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	5,221	2 062,68	10 769,25
	VV		(59,45+5,81)*0,8*0,1		5,221		
33	K	461310113	Patka z betonu prostého C 16/20	m3	0,256	6 500,00	1 664,00
	VV		0,8*0,8*0,2*2 "patky pod hydranty"		0,256		
D 5			Komunikace pozemní				202 671,61
34	K	564831011	Podklad ze štrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	136,200	195,00	26 559,00
	VV		20,4 "asfaltová část chodníku"		20,400		
	VV		115,8 "dlážděná část chodníku"		115,800		
	VV		Součet		136,200		
35	K	564851011	Podklad ze štrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	136,200	275,00	37 455,00
	VV		20,4 "asfaltová část chodníku"		20,400		
	VV		115,8 "dlážděná část chodníku"		115,800		
	VV		Součet		136,200		
36	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20,400	1 500,00	30 600,00
	VV		20,4 "asfaltová část chodníku"		20,400		
37	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	115,800	482,00	55 815,60
	VV		115,8 "nová dlážděná část chodníku"		115,800		
38	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	119,274	438,00	52 242,01
	VV		115,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		119,274		
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				373 007,03
39	K	852241122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 445,68	1 445,68
40	M	55253R1	tvorovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 1000mm	kus	1,010	9 470,00	9 564,70
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010		
41	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	2,000	664,18	1 328,36
42	M	55251R2	WAGA spojka DN80 jištěná	kus	2,000	7 180,00	14 360,00
43	K	857311131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	5,000	925,67	4 628,35
44	M	55251R3	Waga spojka DN150 jištěná	kus	4,000	12 458,00	49 832,00
45	M	55251R4	WAGA spojka DN150/100 jištěná	kus	1,000	15 198,00	15 198,00
46	K	857313131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	3,000	1 248,44	3 745,32
47	M	55253527	tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80	kus	3,000	10 900,00	32 700,00
48	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 90 x 8,2 mm	m	5,810	172,65	1 003,10
49	M	28613556	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm	m	5,897	395,00	2 329,32
	VV		5,81*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		5,897		
50	K	871321141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 160 x 14,6 mm	m	59,450	204,02	12 128,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	M	28613118	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 160x14,6mm	m	60,342	1 100,00	66 376,20
VV		59,45*1,015 *Přepočtené koeficientem množství			60,342		
52	K	877241210	Montáž kolen 45° svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	696,88	1 393,76
53	M	28614R5	koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000	1 630,00	3 260,00
54	K	877321210	Montáž kolen 45° svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	2,000	1 563,74	3 127,48
55	M	55251R6	koleno 30° SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	1,000	2 080,00	2 080,00
56	M	28614R7	koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	1,000	2 080,00	2 080,00
57	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	1,000	686,13	686,13
58	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 32	kus	1,000	1 035,27	1 035,27
59	M	42221300	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 40x140mm	kus	1,000	6 020,00	6 020,00
60	M	42291072	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m	kus	1,000	896,00	896,00
61	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,000	1 482,49	4 447,47
62	M	42291034	souprava zemní teleskopická pro E1 šoupátka DN 65-80mm Rd 1,3-1,8m	kus	3,000	2 730,00	8 190,00
63	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	3,000	8 190,00	24 570,00
64	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	1 281,75	2 563,50
65	M	42273594	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm	kus	2,000	25 800,00	51 600,00
66	M	55251810	koleno přírubové s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm	kus	2,000	3 560,00	7 120,00
67	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	5,810	46,93	272,66
68	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	59,450	78,00	4 637,10
69	M	28614R8	pomocný a spojovací materiál	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
70	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	4,000	1 654,99	6 619,96
71	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	4,000	1 210,00	4 840,00
72	M	18500004001	podkladová deska pro poklop šoupátkový	kus	4,000	280,52	1 122,08
73	K	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	2,000	2 124,99	4 249,98
74	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	2,000	2 880,00	5 760,00
75	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	2,000	535,00	1 070,00
76	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	6,391	35,00	223,69
VV		5,81*1,1			6,391		
77	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	65,395	35,00	2 288,83
VV		59,45*1,1			65,395		
78	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	68,524	25,00	1 713,10
VV		5,81*1,05 "potrubí DN90"			6,101		
VV		59,45*1,05 "potrubí DN160"			62,423		
VV		Součet			68,524		
D		997	Doprava suti a vybouraných hmot	141 638,88			
79	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	73,522	814,74	59 901,31
80	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 058,616	21,33	43 910,28
VV		73,522*28 "skládky pro uložení ve vzdálenosti 29km"			2 058,616		
81	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	73,522	195,24	14 354,44
82	K	997221861	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	29,529	189,00	5 580,98
83	K	997221873	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	39,498	388,00	15 325,22
84	K	997221875	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	4,495	571,00	2 566,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998			Přesun hmot				30 409,65
85	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	67,577	450,00	30 409,65
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				97 000,00
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				53 000,00
86	K	011002000	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00
87	K	012203000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
88	K	012403000	Geodetické práce po výstavbě, včetně zápisu do DTM	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00
89	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00
D VRN3			Zařízení staveniště				12 500,00
90	K	031002000	Doprava mechanizace na staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
91	K	031303000	Náklady na zábor silnice č. I/4	soubor	1,000	500,00	500,00
92	K	032002000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00
D VRN4			Inženýrská činnost				12 500,00
93	K	043103000	Zkoušky	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00
D VRN7			Provozní vlivy				19 000,00
94	K	072002000	Úklid komunikací	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
95	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
96	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00