

Soupis prací - obec Libina

číslo propočtu

P86/2025

Název akce: Opravy místních komunikací



Popis práce	MJ	Naměřené hodnoty	Cena za položku	Cena celkem
Výtluky v křižovatce k č.p. 768 4 x 2,6 + 1m2 a 5 x 1,5 :				
Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	18,90	262,00 Kč	4 951,80 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	2,36	630,00 Kč	1 488,38 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	18,90	23,00 Kč	434,70 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro ohrubné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	18,90	558,00 Kč	10 546,20 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	2,36	207,00 Kč	489,04 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	23,00	75,00 Kč	1 725,00 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	200,00 Kč	200,00 Kč
				19 835,11 Kč
Přejezdová lávka + křižovatka + kanál mezi č.p. 723 a 42 - 4m2:				
Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	4,00	262,00 Kč	1 048,00 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	0,50	630,00 Kč	315,00 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	4,00	23,00 Kč	92,00 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro ohrubné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	4,00	558,00 Kč	2 232,00 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	0,50	207,00 Kč	103,50 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	10,00	75,00 Kč	750,00 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	200,00 Kč	200,00 Kč
				4 740,50 Kč
Starý překop u č.p. 528 - 2x2:				
Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	4,00	262,00 Kč	1 048,00 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	0,50	630,00 Kč	315,00 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	4,00	23,00 Kč	92,00 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro ohrubné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	4,00	558,00 Kč	2 232,00 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	0,50	207,00 Kč	103,50 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	6,00	75,00 Kč	450,00 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	200,00 Kč	200,00 Kč
				4 440,50 Kč
Výřez krajnice u č.p. 184 - 3,5x1:				
Odstranění krytu ze štěrkodrti / dlažby	m2	3,50	202,00 Kč	707,00 Kč
Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50-100 mm	m2	1,50	262,00 Kč	393,00 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	1,06	630,00 Kč	669,38 Kč
Infiltrační postřik z asfaltové emulze v množství 0,8kg/m2	m2	1,50	30,00 Kč	45,00 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro podkladní vrstvy ACP 16+ - tl. 5 cm	m2	1,50	558,00 Kč	837,00 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	5,00	23,00 Kč	115,00 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro ohrubné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	5,00	558,00 Kč	2 790,00 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	0,81	207,00 Kč	168,19 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	6,50	75,00 Kč	487,50 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	200,00 Kč	200,00 Kč
				6 412,06 Kč
Vytlučená krajnice v křižovatce u č.p. 194 - 4x1:				
Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	4,00	262,00 Kč	1 048,00 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	0,50	630,00 Kč	315,00 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	4,00	23,00 Kč	92,00 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro ohrubné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	4,00	558,00 Kč	2 232,00 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	0,50	207,00 Kč	103,50 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	5,00	75,00 Kč	375,00 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	200,00 Kč	200,00 Kč
				4 365,50 Kč

Starý překop u č.p. 245 - 2x2:				
Odstranění živичného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	4,00	262,00 Kč	1 048,00 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	0,50	630,00 Kč	315,00 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	4,00	23,00 Kč	92,00 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro ohrusné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	4,00	558,00 Kč	2 232,00 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	t	0,50	207,00 Kč	103,50 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	8,00	75,00 Kč	600,00 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	200,00 Kč	200,00 Kč
				4 590,50 Kč
Starý překop tvar T u č.p. 426 2x0,7 + 2x0,7 + 2x1:				
Odstranění živичného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	4,80	262,00 Kč	1 257,60 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	0,60	630,00 Kč	378,00 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	4,80	23,00 Kč	110,40 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro ohrusné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	4,80	558,00 Kč	2 678,40 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	t	0,60	207,00 Kč	124,20 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	11,00	75,00 Kč	825,00 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	200,00 Kč	200,00 Kč
				5 573,60 Kč
Propad u č.p. 873 3,4x3:				
Odstranění živичného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	10,20	262,00 Kč	2 672,40 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	1,28	630,00 Kč	803,25 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	10,20	23,00 Kč	234,60 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro ohrusné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	10,20	558,00 Kč	5 691,60 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	t	1,28	207,00 Kč	263,93 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	7,50	75,00 Kč	562,50 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	200,00 Kč	200,00 Kč
				10 428,28 Kč
Starý překop u č.p. 250 5,2x1,1:				
Odstranění živичného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	5,72	262,00 Kč	1 498,64 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	0,72	630,00 Kč	450,45 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	5,72	23,00 Kč	131,56 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro ohrusné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	5,72	558,00 Kč	3 191,76 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	t	0,72	207,00 Kč	148,01 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	11,00	75,00 Kč	825,00 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	200,00 Kč	200,00 Kč
				6 445,42 Kč
Výtluk v krajnici u č.p. 130 2,5m2:				
Odstranění živичného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	2,50	262,00 Kč	655,00 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	0,31	630,00 Kč	196,88 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	2,50	23,00 Kč	57,50 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro ohrusné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	2,50	558,00 Kč	1 395,00 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	t	0,31	207,00 Kč	64,69 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	4,00	75,00 Kč	300,00 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	200,00 Kč	200,00 Kč
				2 869,06 Kč
Dlážděný překop u č.p. 152 3,1x0,7 + zámky 3,1x1,3:				
Odstranění krytu ze šterkodrti / dlažby	m2	2,17	202,00 Kč	438,34 Kč
Odstranění živичného krytu frézováním tl. 50-100 mm	m2	1,86	262,00 Kč	487,32 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	0,78	630,00 Kč	488,25 Kč
Infiltrační postřik z asfaltové emulze v množství 0,8kg/m2	m2	1,86	30,00 Kč	55,80 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro podkladní vrstvy ACP 16+ - tl. 5 cm	m2	1,86	558,00 Kč	1 037,88 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	4,03	23,00 Kč	92,69 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro ohrusné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	4,03	558,00 Kč	2 248,74 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	t	0,74	207,00 Kč	152,40 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	5,50	75,00 Kč	412,50 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	200,00 Kč	200,00 Kč
				5 613,92 Kč

Čerpací stanice ČS Libina 12,5x0,5 spodní část + 12x2 horní část směrem k hlavní komunikaci:				
Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	30,00	202,00 Kč	6 060,00 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	3,75	262,00 Kč	982,50 Kč
Spojovací postřík z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	30,00	630,00 Kč	18 900,00 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro ohrubné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	30,00	30,00 Kč	900,00 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	3,75	558,00 Kč	2 092,50 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	28,00	23,00 Kč	644,00 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	558,00 Kč	558,00 Kč
				30 137,00 Kč
Výtluky pod ČS Libina 9x1,5 + 2,5x2 + 2m2:				
Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	20,50	202,00 Kč	4 141,00 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	2,56	262,00 Kč	671,38 Kč
Spojovací postřík z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	20,50	630,00 Kč	12 915,00 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro ohrubné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	20,50	30,00 Kč	615,00 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	2,56	558,00 Kč	1 429,88 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	15,00	23,00 Kč	345,00 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	558,00 Kč	558,00 Kč
				20 675,25 Kč
Výtluky u červeného mostu 3m2 +2,5x2:				
Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	8,00	202,00 Kč	1 616,00 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	1,00	262,00 Kč	262,00 Kč
Spojovací postřík z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	8,00	630,00 Kč	5 040,00 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro ohrubné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	8,00	30,00 Kč	240,00 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	1,00	558,00 Kč	558,00 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	27,00	23,00 Kč	621,00 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	558,00 Kč	558,00 Kč
				8 895,00 Kč
Součet :				135 021,70 Kč

Celková cena bez DPH

135 021,70 Kč

Datum: 30.9.2025

Předal: 

Recovera Technický servis s.r.o.
Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk
IČ: 26836980, tel: 583 214 534

Převzal: 

OBEC
LIBINA
PSČ 788 05

IČ: 00302899 DIČ: CZ00302899

Obecné podmínky

Výsledná cena bude stanovena na základě skutečně provedených prací s připočtením příslušné DPH.

V případě víceprací může být nabídka aktualizována.

Pokud vícepráce vzniknou operativním požadavkem objednatele, jsou účtovány dle aktuálních, místně obvyklých tržních cen.

Platnost cenové nabídky

Cenová nabídka je platná od data jejího zhotovení do konce následujícího kalendářního měsíce.

Platební podmínky

Platba převodem na účet, standardní splatnost 14 dní, při odsouhlasení výjimky max. 30 dní.

Při prodlení bude aplikován úrok z prodlení 0,1 % za každý den z prodlení.

Všeobecné záruční podmínky

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku na jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle smlouvy nebo cenové nabídky a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Pokud bude dílo předávané po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí nebo zahájením silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Záruční doba činí 24 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastností přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Zhotovitel nemá povinnost z vadného plnění ani povinnost z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:

- příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukční vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle cenové nabídky, objednávky nebo smlouvy
- příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle cenové nabídky, objednávky nebo smlouvy
- příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám - (zejména otáčení na místě, prudké brždění apod.)
- příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem
- příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla
- příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem
- příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem