

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2206C
Stavba: Technická vybavenost RD Supíkovice

KSO:
Místo: Supíkovice

CC-CZ:
Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel:
Obec Supíkovice

IČ: 00303429
DIČ: CZ00303429

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
DIK Jeseník spol. s r.o.

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s r.o.

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky úrs.cz

Cena bez DPH			18 805 341,95
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 18 805 341,95	Výše daně 3 949 121,81
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			22 754 463,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2206C
Stavba: Technická vybavenost RD Supíkovice

Místo: Supíkovice
Zadavatel: Obec Supíkovice
Uchazeč:

Datum: 9. 5. 2024
Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.
Zpracovatel: DIK Jeseník spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		18 805 341,95	22 754 463,76
_SO101	KOMUNIKACE	8 195 201,17	9 916 193,42
SO101_1	1.etapa	8 195 201,17	9 916 193,42
SO101_1	1.etapa	7 335 536,97	8 875 999,73
SO101_1_1	Úprava stávajícího propustku	145 430,80	175 971,27
SO101_1_2	Výměna podloží	714 233,40	864 222,41
SO01	VODOVOD	1 463 345,84	1 770 648,47
SO01_1	1.ETAPA	1 463 345,84	1 770 648,47
SO02	JEDNOTNÁ KANALIZACE	4 814 563,95	5 825 622,38
SO02_1	1.etapa	4 814 563,95	5 825 622,38
SO02_1	1.etapa	4 793 149,00	5 799 710,29
SO02_1_1	Úpravy napojení na stávající kanalizaci	21 414,95	25 912,09
SO03	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	1 810 498,17	2 190 702,79
SO03_1	1.etapa	1 810 498,17	2 190 702,79
SO03_1	1.etapa	915 733,14	1 108 037,10
SO03_1_1	Kontrolní šachta Š1	62 830,13	76 024,46
SO03_1_2	Kontrolní šachta Š2	60 294,13	72 955,90
SO03_1_3	Kontrolní šachta Š3	60 294,13	72 955,90
SO03_1_6	Propustek	188 139,59	227 648,90
SO03_1_7	Záchytný příkop	523 207,05	633 080,53
SO03_1_8	Přeložky plynu	122 673,61	148 435,07
SO04	PŘÍPOJKY	1 055 190,04	1 276 779,95
SO04_1	1.etapa	1 055 190,04	1 276 779,95
SO04_1_1	Přípojky vody-1.etapa	762 217,10	922 282,69
SO04_1_2	Přípojky kanalizace-1.etapa	292 972,94	354 497,26
SO05	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	1 343 869,17	1 626 081,70
SO05_1	1.etapa	1 343 869,17	1 626 081,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Technická vybavenost RD Supíkovice
Objekt:
_SO101 - KOMUNIKACE
Soupis:
SO101_1 - 1.etapa

KSO:
Místo: Supíkovice

Zadavatel:
Obec Supíkovice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DIK Jeseník spol. s r.o.

Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s r.o.

CC-CZ:
Datum: 9. 5. 2024

IČ: 00303429
DIČ: CZ00303429

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			7 335 536,97
DPH základní snížená	Základ daně 7 335 536,97	Sazba daně 21,00%	Výše daně 1 540 462,76
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 875 999,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Technická vybavenost RD Supíkovice		
Objekt:	_SO101 - KOMUNIKACE		
Soupis:	SO101_1 - 1.etapa		
Místo:	Supíkovice	Datum:	9. 5. 2024
Zadavatel:	Obec Supíkovice	Projektant:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	7 335 536,97
HSV - Práce a dodávky HSV	7 106 775,97
1 - Zemní práce	622 040,54
2 - Zakládání	282 186,00
5 - Komunikace pozemní	3 070 579,11
8 - Trubní vedení	59 624,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	853 785,38
997 - Přesun sutě	2 182 591,59
998 - Přesun hmot	35 969,35
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	228 761,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	51 890,00
VRN3 - Zařízení staveniště	81 320,00
VRN4 - Inženýrská činnost	84 851,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 700,00
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Technická vybavenost RD Supíkovice		
Objekt:	_SO101 - KOMUNIKACE		
Soupis:	SO101_1 - 1.etapa		
Místo:	Supíkovice	Datum:	9. 5. 2024
Zadavatel:	Obec Supíkovice	Projektant:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	DIK Jeseník spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 335 536,97
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 106 775,97
D	1		Zemní práce				622 040,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	1 899,000	40,00	75 960,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113108442				
	VV		1.skladba				
	VV		405+657		1 062,000		
	VV		2.skladba				
	VV		488+349		837,000		
	VV		Součet		1 899,000		
2	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	837,000	166,00	138 942,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154123				
	VV		stávající komunikace-materiál uložen dle instrukcí investora				
	VV		488+349		837,000		
3	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	615,500	137,00	84 323,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252205				
	VV		615,5		615,500		
	VV		Součet		615,500		
4	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	258,500	305,00	78 842,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451106				
	VV		odkopávky komunikace				
	VV		615,5		615,500		
	VV		odpočet záhozu drenáže podél komunikace-238 bm				
	VV		-238*1,5		-357,000		
	VV		Součet		258,500		
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	64,250	248,00	15 934,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101				
	VV		doplnění zásypu kamenivem nad drenáží				
	VV		0,25*0,5*514		64,250		
	VV		Součet		64,250		
6	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	128,500	433,00	55 640,50
	VV		64,25*2 'Přepočtené koeficientem množství		128,500		
7	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 354,000	104,00	140 816,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351003				
	VV		231		231,000		
	VV		95		95,000		
	VV		103		103,000		
	VV		79		79,000		
	VV		73		73,000		
	VV		72		72,000		
	VV		58		58,000		
	VV		54		54,000		
	VV		49		49,000		
	VV		44		44,000		
	VV		40		40,000		
	VV		48		48,000		
	VV		58		58,000		
	VV		152		152,000		
	VV		24		24,000		
	VV		41		41,000		
	VV		27		27,000		
	VV		62		62,000		
	VV		44		44,000		
	VV		Součet		1 354,000		
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 514,000	17,00	25 738,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131				
	VV		strana k domkům				
	VV		231		231,000		
	VV		95		95,000		
	VV		103		103,000		
	VV		79		79,000		
	VV		73		73,000		
	VV		72		72,000		
	VV		58		58,000		
	VV		54		54,000		
	VV		49		49,000		
	VV		44		44,000		
	VV		40		40,000		
	VV		48		48,000		
	VV		58		58,000		
	VV		152		152,000		
	VV		24		24,000		
	VV		41		41,000		
	VV		27		27,000		
	VV		62		62,000		
	VV		44		44,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		krajnice				
	VV		160		160,000		
	VV		Součet		1 514,000		
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	30,280	193,00	5 844,04
	VV		1514*0,02 Přepočtené koeficientem množství		30,280		
	D	2	Zakládání				282 186,00
10	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	514,000	549,00	282 186,00
			Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212750101
	D	5	Komunikace pozemní				3 070 579,11
11	K	564851111	Podklad ze štěrkokdrť ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	6 778,000	123,00	833 694,00
			Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111
	VV		komunikace s asfaltovým krytem fr.0-63				
	VV		2920		2 920,000		
	VV		fr.0-32				
	VV		2920		2 920,000		
	VV		chodníky				
	VV		fr.0-32				
	VV		466		466,000		
	VV		vjezdy asfaltový povrch				
	VV		fr.0-32				
	VV		236		236,000		
	VV		fr.0-63				
	VV		236		236,000		
	VV		Součet		6 778,000		
12	K	564871111	Podklad ze štěrkokdrť ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	360,000	180,00	64 800,00
			Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871111
	VV		vjezdy dlážděný povrch				
	VV		fr.0-32				
	VV		360		360,000		
	VV		Součet		360,000		
13	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	24,000	507,00	12 168,00
			Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/569903311
	VV		krajnice				
	VV		160*0,15		24,000		
	VV		Součet		24,000		
14	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	2 817,000	25,00	70 425,00
			Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111111
	VV		komunikace s asfaltovým krytem fr.0-63				
	VV		2606		2 606,000		
	VV		vjezdy asfaltový povrch				
	VV		211		211,000		
	VV		Součet		2 817,000		
15	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kn/m2	m2	2 817,000	10,00	28 170,00
			Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211107
	VV		komunikace s asfaltovým krytem fr.0-63				
	VV		2606		2 606,000		
	VV		vjezdy asfaltový povrch				
	VV		211		211,000		
	VV		Součet		2 817,000		
16	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 817,000	216,00	608 472,00
			Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134111
	VV		komunikace s asfaltovým krytem fr.0-63				
	VV		2606		2 606,000		
	VV		vjezdy asfaltový povrch				
	VV		211		211,000		
	VV		Součet		2 817,000		
17	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 817,000	329,00	926 793,00
			Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577165112
	VV		komunikace s asfaltovým krytem fr.0-63				
	VV		2606		2 606,000		
	VV		vjezdy asfaltový povrch				
	VV		211		211,000		
	VV		Součet		2 817,000		
18	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	466,000	353,00	164 498,00
			Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211113
	VV		chodníky				
	VV		466		466,000		
	VV		Součet		466,000		
19	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	470,660	255,00	120 018,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		chodníky				
	VV		466		466,000		
	VV		Součet		466,000		
	VV		466*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		470,660		
20	M	59245222	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná	m2	41,410	472,00	19 545,52
	VV		chodníky				
	VV		41		41,000		
	VV		Součet		41,000		
	VV		41*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		41,410		
21	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	319,000	402,00	128 238,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596212213				
	VV		vjezdy				
	VV		319		319,000		
	VV		Součet		319,000		
22	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	322,190	291,00	93 757,29
	VV		319*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		322,190		
	D	8	Trubní vedení				59 624,00
23	K	899661312	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN přes 130 do 200 mm	m	514,000	77,00	39 578,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899661312				
	VV		drenáž pod komunikací				
	VV		514		514,000		
	VV		Součet		514,000		
24	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	771,000	26,00	20 046,00
	VV		drenáž pod komunikací				
	VV		514*1,5		771,000		
	VV		Součet		771,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				853 785,38
25	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 70 mm	kus	6,000	4 548,00	27 288,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511113				
26	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	6,000	910,00	5 460,00
27	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	6,000	567,00	3 402,00
28	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	13,000	86,00	1 118,00
29	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	1,000	1 124,00	1 124,00
30	M	40445618	značky upravující přednost P7 700mm	kus	3,000	1 156,00	3 468,00
31	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000	1 059,00	1 059,00
32	M	40445647	dodatekové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	877,00	877,00
33	M	40445602	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 1000mm retroreflexní	kus	2,000	1 252,00	2 504,00
34	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	2,000	1 027,00	2 054,00
35	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000	1 059,00	2 118,00
36	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 201,000	368,00	441 968,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213				
	VV		BO 100x150x250 -512m				
	VV		512		512,000		
	VV		BO 100x150x150 - 229m				
	VV		229		229,000		
	VV		BO 100x100x250 - 460				
	VV		460		460,000		
	VV		Součet		1 201,000		
37	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	522,240	137,00	71 546,88
	VV		mezi chodníkem a komunikací				
	VV		BO 100x150x250 -512m				
	VV		512		512,000		
	VV		Součet		512,000		
	VV		512*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		522,240		
38	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	233,580	125,00	29 197,50
	VV		nájezdový				
	VV		BO 1000x150x150 - 229m				
	VV		229		229,000		
	VV		Součet		229,000		
	VV		229*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		233,580		
39	M	59217033	obrubník betonový silniční 1000x100x300mm	m	469,200	120,00	56 304,00
	VV		mezi chodníkem a zelení				
	VV		BO 1000x100x250 - 460m				
	VV		460		460,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		460,000		
	VV		460*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		469,200		
40	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	41,000	402,00	16 482,00
	VV		41		41,000		
	VV		Součet		41,000		
41	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	3 156,000	59,00	186 204,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726123				
	VV		komunikace s asfaltovým krytem fr.0-63				
	VV		2920		2 920,000		
	VV		vjezdy asfaltový povrch				
	VV		236		236,000		
	VV		Součet		3 156,000		
42	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	9,000	179,00	1 611,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919732211				
	VV		napojení na státní silnici				
	VV		9		9,000		
	VV		Součet		9,000		
D		997	Přesun sutě				2 182 591,59
43	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	975,600	161,00	157 071,60
	VV		přebyteční zemina				
	VV		542		542,000		
	VV		Součet		542,000		
	VV		542*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		975,600		
44	K	997013875R01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	893,830	2 250,00	2 011 117,50
	VV		odfrézovaný asfalt				
	VV		96,25		96,250		
	VV		vrstvy kameniva prolitého asfaltem				
	VV		1062*0,2*2,1		446,040		
	VV		837*0,2*2,1		351,540		
	VV		Součet		893,830		
45	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	54,349	264,00	14 348,14
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551				
	VV		odfrézovaný asfalt-odvoz na místo určené investorem celkem do 2km				
	VV		54,349		54,349		
	VV		Součet		54,349		
46	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	54,349	1,00	54,35
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559				
	VV		odfrézovaný asfalt odvoz celkem 2km				
	VV		54,349		54,349		
	VV		Součet		54,349		
D		998	Přesun hmot				35 969,35
47	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	719,387	50,00	35 969,35
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111				
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				228 761,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				51 890,00
48	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	51 890,00	51 890,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000				
D		VRN3	Zařízení staveniště				81 320,00
49	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště-provizorní lávky, zábrany, přejezdy apod.	soubor	1,000	12 840,00	12 840,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032803000				
50	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	68 480,00	68 480,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034303000				
D		VRN4	Inženýrská činnost				84 851,00
51	K	043154000	Zkoušky hutnicí	soubor	1,000	16 585,00	16 585,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043154000				
52	K	043203000R01	Vzorkování asfaltu pro možnost dalšího použití	soubor	1,000	20 116,00	20 116,00
53	K	043194001	Ostatní zkoušky-rozbor odstraňovaných vrstev s živičným pojivem dle vyhl.283/2023	soubor	2,000	14 552,00	29 104,00
	VV		rozbor odstraňovaných vrstev s živičným pojivem dle vyhl.283/2023 včetně odebrání vzorků a vyhodnocení				
	VV		(plocha komunikací <2000m2, počet vzorků 1, počet dílčích vzorků 2 dle tab.3.1 přílohy č.3 vyhl.283/2023)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv	2			2,000		
54	K	043194002	Ostatní zkoušky-rozbor odkopaných zemin dle vyhl.273/2021	soubor	2,000	9 523,00	19 046,00
	vv		rozbor odkopaných zemin dle vyhl.273/2023 včetně odebrání vzorků a vyhodnocení				
	vv	2			2,000		
	D	VRN7	Provozní vlivy				10 700,00
55	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	soubor	1,000	10 700,00	10 700,00

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/072103001

	VP		Vícepráce				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Technická vybavenost RD Supíkovice
Objekt:
_SO101 - KOMUNIKACE
Soupis:
SO101_1 - 1.etapa
Úroveň 3:
SO101_1_1 - Úprava stávajícího propustku

KSO:
Místo: Supíkovice

Zadavatel:
Obec Supíkovice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DIK Jeseník spol. s r.o.

Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s r.o.

CC-CZ:
Datum: 9. 5. 2024

IČ: 00303429
DIČ: CZ00303429

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			145 430,80
DPH základní snížená	Základ daně 145 430,80	Sazba daně 21,00%	Výše daně 30 540,47
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	175 971,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technická vybavenost RD Supíkovice
Objekt: _SO101 - KOMUNIKACE
Soupis: SO101_1 - 1.etapa
Úroveň 3: SO101_1_1 - Úprava stávajícího propustku

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024
Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: DIK Jeseník spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	145 430,80
HSV - Práce a dodávky HSV	134 730,80
1 - Zemní práce	5 927,85
4 - Vodorovné konstrukce	12 711,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	110 421,96
997 - Přesun sutě	1 386,20
998 - Přesun hmot	4 283,21
PSV - Práce a dodávky PSV	10 700,00
767 - Konstrukce zámečnické	10 700,00
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Technická vybavenost RD Supíkovice
Objekt: _SO101 - KOMUNIKACE
Soupis: SO101_1 - 1.etapa
Úroveň 3: SO101_1_1 - Úprava stávajícího propustku

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024
Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: DIK Jeseník spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							145 430,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				134 730,80
D	1		Zemní práce				5 927,85
1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	0,300	243,00	72,90
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106021				
VV			přídlažba u soklu zábradlí				
VV			1*0,3				
			0,300				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2	K	132112331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	3,600	1 338,00	4 816,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132112331				
	VV		úpravy příkopu				
	VV		3*3*0,4		3,600		
	VV		Součet		3,600		
3	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,550	305,00	777,75
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451106				
	VV		úpravy příkopu				
	VV		3*3*0,4		3,600		
	VV		odpočet zásyvu				
	VV		-1,5*0,7		-1,050		
	VV		Součet		2,550		
4	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,050	248,00	260,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101				
	VV		1,5*0,7		1,050		
	VV		Součet		1,050		
D 4 Vodorovné konstrukce							12 711,58
5	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,342	2 996,00	1 024,63
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311131				
	VV		pod trouby				
	VV		1,5*1,2*0,15		0,270		
	VV		pod čelo				
	VV		2,4*0,3*0,1		0,072		
	VV		Součet		0,342		
6	K	465513328	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m2	4,950	2 361,00	11 686,95
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513328				
	VV		zpevnění nátoky propustky				
	VV		3*1,65		4,950		
	VV		Součet		4,950		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							110 421,96
7	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	5,000	1 494,00	7 470,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/911121111				
	VV		úprava stávajícího podél silnice II/445				
	VV		3		3,000		
	VV		nové zábradlí na čele prodlouženého propustku				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		5,000		
8	M	55391532	zábradelní systém Pz s výplní z vodorovných ocelových tyčí ZSNH4/H2	m	2,000	5 200,00	10 400,00
9	K	916132112	Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	0,300	252,00	75,60
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916132112				
10	K	919411141	Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	kus	1,000	39 136,00	39 136,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919411141				
11	K	919521180	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000	m	1,200	7 634,00	9 160,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919521180				
12	M	59222003	trouba ŽB hrdlová DN 1000	m	1,212	24 268,00	29 412,82
	VV		1,2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		1,212		
13	K	919535560	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 30/37	m3	0,780	5 191,00	4 048,98
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919535560				
	VV		0,65*1,2		0,780		
	VV		Součet		0,780		
14	K	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 250 do 300 mm	m	1,000	572,00	572,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735126				
	VV		vyřezání odvodňovací drážky ve stávajícím soklu zábradlí-pol.9 v.č. 2206 SO101 -07				
	VV		2*0,5		1,000		
	VV		Součet		1,000		
15	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	6,000	510,00	3 060,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966005111				
	VV		svodila				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
16	K	966008311	Bourání čela trubního propustku z betonu železového	m3	0,981	7 223,00	7 085,76
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966008311				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,7*0,5*1,5		1,275		
	VV		odpočet trubky				
	VV		-0,5*0,5*3,14*0,5		-0,393		
	VV		odbourání soklu zábradlí				
	VV		1,1*0,3*0,3		0,099		
	VV		Součet		0,981		
D 997			Přesun sutě				1 386,20
17	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	2,641	285,00	752,69
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002511				
18	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	2,641	1,00	2,64
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002519				
19	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,354	268,00	630,87
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013601				
	VV		2,354		2,354		
D 998			Přesun hmot				4 283,21
20	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	24,063	178,00	4 283,21
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011				
D PSV			Práce a dodávky PSV				10 700,00
D 767			Konstrukce zámečnické				10 700,00
21	K	767995113R01	Úprava demontovaného zábradlí	soubor	1,000	10 700,00	10 700,00
VP			Vícepráce				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Technická vybavenost RD Supíkovice
Objekt:
_SO101 - KOMUNIKACE
Soupis:
SO101_1 - 1.etapa
Úroveň 3:
SO101_1_2 - Výměna podloží

KSO:
Místo: Supíkovice

CC-CZ:
Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel:
Obec Supíkovice

IČ: 00303429
DIČ: CZ00303429

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
DIK Jeseník spol. s r.o.

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s r.o.

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			714 233,40
DPH základní snížená	Základ daně 714 233,40	Sazba daně 21,00%	Výše daně 149 989,01
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	864 222,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technická vybavenost RD Supíkovice
Objekt: _SO101 - KOMUNIKACE
Soupis: SO101_1 - 1.etapa
Úroveň 3: SO101_1_2 - Výměna podloží

Místo: Supíkovice
Zadavatel: Obec Supíkovice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 5. 2024
Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.
Zpracovatel: DIK Jeseník spol. s r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	714 233,40
HSV - Práce a dodávky HSV	714 233,40
1 - Zemní práce	221 000,00
5 - Komunikace pozemní	348 333,40
997 - Přesun sutě	144 900,00
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Technická vybavenost RD Supíkovice
Objekt: _SO101 - KOMUNIKACE
Soupis: SO101_1 - 1.etapa
Úroveň 3: SO101_1_2 - Výměna podloží

Místo: Supíkovice
Zadavatel: Obec Supíkovice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 5. 2024
Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.
Zpracovatel: DIK Jeseník spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem714 233,40

D		HSV	Práce a dodávky HSV				714 233,40
D		1	Zemní práce				221 000,00
1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	500,000	137,00	68 500,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252204				
VV			předpoklad				
VV			500		500,000		
VV			Součet		500,000		
2	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	500,000	305,00	152 500,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451106				
VV			předpoklad výměny podloží				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		500		500,000		
	VV		Součet		500,000		
	D	5	Komunikace pozemní				348 333,40
3	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	1 666,667	209,00	348 333,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871116				
	VV		předpoklad - 300mm				
	VV		500/0,3		1 666,667		
	VV		Součet		1 666,667		
	D	997	Přesun sutě				144 900,00
4	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	900,000	161,00	144 900,00
	VV		předpoklad výměny podloží				
	VV		500		500,000		
	VV		Součet		500,000		
	VV		500*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		900,000		

	VP		Vícepráce				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Technická vybavenost RD Supíkovice
Objekt:
SO01 - VODOVOD
Soupis:
SO01_1 - 1.ETAPA

KSO:
Místo: Supíkovice

Zadavatel:
Obec Supíkovice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DIK Jeseník spol. s r.o.

Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s r.o.

CC-CZ:
Datum: 9. 5. 2024

IČ: 00303429
DIČ: CZ00303429

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 463 345,84
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 463 345,84	21,00%	307 302,63
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 770 648,47

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Technická vybavenost RD Supíkovice		
Objekt:	SO01 - VODOVOD		
Soupis:	SO01_1 - 1.ETAPA		
Místo:	Supíkovice	Datum:	9. 5. 2024
Zadavatel:	Obec Supíkovice	Projektant:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 463 345,84
1 - Zemní práce	704 366,93
4 - Vodorovné konstrukce	41 343,66
87 - Potrubí z trub z plastických hmot	635 879,73
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
8 - Trubní vedení	635 879,73
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	114 042,15
997 - Přesun sutě	81 471,65
99 - Staveništní přesun hmot	17 721,52
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	64 034,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 324,00
VRN3 - Zařízení staveniště	48 150,00
VRN7 - Provozní vlivy	8 560,00
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Technická vybavenost RD Supíkovice		
Objekt:	SO01 - VODOVOD		
Soupis:	SO01_1 - 1.ETAPA		
Místo:	Supíkovice	Datum:	9. 5. 2024
Zadavatel:	Obec Supíkovice	Projektant:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	DIK Jeseník spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 463 345,84

D 1		Zemní práce		704 366,93			
1	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	203,685	328,00	66 808,68
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/116951201					
VV		zemina ke zpětnému zásypu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		DN110				
	VV		208*0,6*1		124,800		
	VV		DN90				
	VV		293,5*0,6*1		176,100		
	VV		odpočet lože				
	VV		-208*0,6*0,1		-12,480		
	VV		-293,5*0,6*0,1		-17,610		
	VV		odpočet obsypu				
	VV		-208*0,6*0,25		-31,200		
	VV		-239,5*0,6*0,25		-35,925		
	VV		Součet		203,685		
2	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	11,814	4 548,00	53 730,07
	VV		58kg/m3				
	VV		203,685*58*0,001		11,814		
	VV		Součet		11,814		
3	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelých bez předchozího rozrušení	m3	90,270	37,00	3 339,99
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122702119				
	VV		30% z objemu výkopů				
	VV		DN110				
	VV		208*0,6*1		124,800		
	VV		DN90				
	VV		293,5*0,6*1		176,100		
	VV		Mezisoučet		300,900		
	VV		300,9*0,3		90,270		
4	K	132112121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	10,000	1 113,00	11 130,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132112121				
	VV		dočišťování, obnažování apod.				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
5	K	132154104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	300,900	326,00	98 093,40
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132154104				
	VV		DN110				
	VV		208*0,6*1		124,800		
	VV		DN90				
	VV		293,5*0,6*1		176,100		
	VV		Součet		300,900		
6	K	133154101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	30,000	867,00	26 010,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133154101				
	VV		startovací jáma pro protlak				
	VV		2*3*2,5		15,000		
	VV		ukončovací jáma protlaku				
	VV		2*3*2,5		15,000		
	VV		Součet		30,000		
7	K	141721214	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s protlačením potrubí průměru vrtu přes 140 do 180 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	14,000	5 618,00	78 652,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/141721214				
	VV		pod státní silnicí				
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
8	M	141721R001	Chránička protlaku	m	14,000	995,00	13 930,00
	VV		chránička - v.č.2206 SO01 D.1.1.b 6				
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
9	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	96,516	57,00	5 501,41
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301				
	VV		(23+14+32,5+9,4+36)*1,4*0,6		96,516		
	VV		Součet		96,516		
10	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	96,516	14,00	1 351,22
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311				
	VV		(23+14+32,5+9,4+36)*1,4*0,6		96,516		
	VV		Součet		96,516		
11	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	44,000	198,00	8 712,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811131				
	VV		pokračování za protlakem				
	VV		22*2		44,000		
	VV		Součet		44,000		
12	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	15,000	227,00	3 405,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811132				
	VV		startovací jáma pro protlak				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3*2,5		7,500		
	VV		ukončovací jáma protlaku				
	VV		3*2,5		7,500		
	VV		Součet		15,000		
13	K	151811232	Odstanění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	15,000	129,00	1 935,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811232					
	VV		startovací jáma pro protlak				
	VV		3*2,5		7,500		
	VV		ukončovací jáma protlaku				
	VV		3*2,5		7,500		
	VV		Součet		15,000		
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	300,900	105,00	31 594,50
	VV		(142,56+57,6)*0		0,000		
	VV		DN110				
	VV		208*0,6*1		124,800		
	VV		DN90				
	VV		293,5*0,6*1		176,100		
	VV		Součet		300,900		
15	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	203,685	128,00	26 071,68
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104					
	VV		zemina ke zpětnému zásypu				
	VV		DN110				
	VV		208*0,6*1		124,800		
	VV		DN90				
	VV		293,5*0,6*1		176,100		
	VV		odpočet lože				
	VV		-208*0,6*0,1		-12,480		
	VV		-293,5*0,6*0,1		-17,610		
	VV		odpočet obsypu				
	VV		-208*0,6*0,25		-31,200		
	VV		-239,5*0,6*0,25		-35,925		
	VV		Součet		203,685		
16	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	97,215	214,00	20 804,01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162551108					
	VV		dovoz materiálu pro lože a obsyp				
	VV		obsyp potrubí				
	VV		208*0,6*0,25		31,200		
	VV		239,5*0,6*0,25		35,925		
	VV		DN110				
	VV		208*0,6*0,10		12,480		
	VV		DN90				
	VV		293,5*0,6*0,1		17,610		
	VV		Součet		97,215		
17	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	97,215	257,00	24 984,26
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112					
	VV		odvoz přebytečné zeminy				
	VV		lože				
	VV		208*0,6*0,1		12,480		
	VV		293,5*0,6*0,1		17,610		
	VV		obsyp				
	VV		208*0,6*0,25		31,200		
	VV		239,5*0,6*0,25		35,925		
	VV		Součet		97,215		
18	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	97,215	165,00	16 040,48
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101					
	VV		odvoz přebytečné zeminy				
	VV		lože				
	VV		208*0,6*0,1		12,480		
	VV		293,5*0,6*0,1		17,610		
	VV		obsyp				
	VV		208*0,6*0,25		31,200		
	VV		239,5*0,6*0,25		35,925		
	VV		Součet		97,215		
19	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	174,987	268,00	46 896,52
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221					
	VV		odvoz přebytečné zeminy				
	VV		lože				
	VV		208*0,6*0,1*1,8		22,464		
	VV		293,5*0,6*0,1*1,8		31,698		
	VV		obsyp				
	VV		208*0,6*0,25*1,8		56,160		
	VV		239,5*0,6*0,25*1,8		64,665		
	VV		Součet		174,987		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	203,685	166,00	33 811,71
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101				
	VV		zemina ke zpětnému zásypu				
	VV		DN110				
	VV		208*0,6*1		124,800		
	VV		DN90				
	VV		293,5*0,6*1		176,100		
	VV		odpočet lože				
	VV		-208*0,6*0,1		-12,480		
	VV		-293,5*0,6*0,1		-17,610		
	VV		odpočet obsypu				
	VV		-208*0,6*0,25		-31,200		
	VV		-239,5*0,6*0,25		-35,925		
	VV		Součet		203,685		
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	67,125	228,00	15 304,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101				
	VV		obsyp potrubí				
	VV		208*0,6*0,25		31,200		
	VV		239,5*0,6*0,25		35,925		
	VV		Součet		67,125		
22	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	268,500	433,00	116 260,50
	VV		obsyp				
	VV		67,125*2		134,250		
	VV		Součet		134,250		
	VV		134,25*2 'Přepočtené koeficientem množství		268,500		
D 4 Vodorovné konstrukce							41 343,66
23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	30,090	1 374,00	41 343,66
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111				
	VV		DN110				
	VV		208*0,6*0,10		12,480		
	VV		DN90				
	VV		293,5*0,6*0,1		17,610		
	VV		Součet		30,090		
D 87 Potrubí z trub z plastických hmot							635 879,73
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00
D 8 Trubní vedení							635 879,73
24	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,000	3 627,00	3 627,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/850265121				
	VV		napojení na stáv.vodovod				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
25	M	TMP.709305616	GF-WAGA M/J 3007 Plus EPDM těs.- spojka DN 100	kus	2,000	9 525,00	19 050,00
	VV		napojení na stáv.vodovod				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
26	M	AVK.501100100	AVK tvarovka litinová, MMA, T- kus hrdlový s přírubou, DN 100/100	kus	1,000	6 427,00	6 427,00
	VV		napojení na stáv.vodovod				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
27	M	AVK.31100	AVK šoupátko 3.1, DN 100, stavební délka F4, PN 10/16	kus	1,000	8 520,00	8 520,00
	VV		napojení na stáv.vodovod				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
28	M	WVN.FF485528	Lemový nákrůžek PE100 SDR11 110	kus	1,000	2 375,00	2 375,00
	VV		napojení na stáv.vodovod				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
29	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	293,500	147,00	43 144,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871241141				
	VV		DN90				
	VV		293,5		293,500		
	VV		Součet		293,500		
30	M	ELM.18178	Trubka vodovodní PE 100 Gerofit SDR 11 90x8,2 mm, s ochranným pláštěm z PP (typ 3 dle PAS 1075); 12 m	m	297,903	380,00	113 203,14
	VV		293,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		297,903		
31	K	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm	m	208,000	155,00	32 240,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871251141				
	VV		DN110				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		208		208,000		
	VV		Součet		208,000		
32	M	ELM.17733	Trubka vodovodní PE 100 GeroFit SDR 11 110x10,0 mm, s ochranným pláštěm z PP (typ 3 dle PAS 1075); 12 m	m	211,120	537,00	113 371,44
	VV		208*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		211,120		
33	M	WVN.FFD91014 W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110	kus	5,000	4 611,00	23 055,00
34	M	WVN.FFD51014 W	Oblouk 45° PE100 RC SDR11 110	kus	2,000	1 989,00	3 978,00
35	M	WVN.FF485301	Redukce PE100 SDR11 110/90	kus	1,000	1 427,00	1 427,00
36	M	WVN.FF485248	T-kus PE100 SDR11 110	kus	2,000	2 603,00	5 206,00
	VV		hydrant H1 aH2				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
37	M	WVN.FF485247	T-kus PE100 SDR11 90	kus	2,000	1 826,00	3 652,00
	VV		hydrant H3 a H4				
	VV		2		2,000		
38	M	WVN.FF485527	Lemový nákrůžek PE100 SDR11 90	kus	4,000	1 945,00	7 780,00
	VV		hydranty H1 - H4				
	VV		4		4,000		
39	M	WVN.FF485227	Koleno 90° PE100 SDR11 90	kus	2,000	1 406,00	2 812,00
	VV		Hydrant H1 a H4				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
40	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	4,000	1 271,00	5 084,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891247112				
41	M	42273594	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojité uzavěr s koulí krycí v 1500mm	kus	4,000	21 807,00	87 228,00
	VV		4		4,000		
42	K	899401112	Osazení poklopů šoupátkových	kus	4,000	1 070,00	4 280,00
	VV		hydranty podzemní				
	VV		4		4,000		
43	M	AVK.727	Uliční poklop litinový AVK Klasik, hydrantový, 7.2.7	kus	4,000	2 456,00	9 824,00
	VV		4		4,000		
44	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	501,500	15,00	7 522,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892271111				
	VV		DN110				
	VV		208		208,000		
	VV		DN90				
	VV		293,5		293,500		
	VV		Součet		501,500		
45	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	501,500	13,00	6 519,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722113				
	VV		DN110				
	VV		208		208,000		
	VV		DN90				
	VV		293,5		293,500		
	VV		Součet		501,500		
46	K	722290237	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN přes 80 do 200	m	501,500	17,00	8 525,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290237				
	VV		V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.				
	VV		DN110				
	VV		208		208,000		
	VV		DN90				
	VV		293,5		293,500		
	VV		Součet		501,500		
47	K	899913142	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 200	kus	2,000	1 493,00	2 986,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899913142				
	VV		chránička pod státní silnici				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
D	89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				114 042,15
48	K	14547	Položení sig.drátu	m	501,500	18,00	9 027,00
	VV		DN110				
	VV		208		208,000		
	VV		DN90				
	VV		293,5		293,500		
	VV		Součet		501,500		
49	K	1964114R01	Drát měděný Cu	m	501,500	17,00	8 525,50
	VV		DRÁT KRUHOVÝ ČSN 42 8411, ČSN 42 1318, zn. ČSN 423001.11 (E-Cu, měkký)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		DN110				
	VV		208		208,000		
	VV		DN90				
	VV		293,5		293,500		
	VV		Součet		501,500		
50	K	87456	Bakteriální zkouška vody	kpl	1,000	5 350,00	5 350,00
51	K	89 11	Podkladní deska šoupě,	ks	16,000	203,00	3 248,00
	VV		p.č.1531/14 - 1531/24				
	VV		10		10,000		
	VV		stávající objekty				
	VV		k p.č.131/2				
	VV		1		1,000		
	VV		p.č.125				
	VV		1		1,000		
	VV		p.č.130				
	VV		1		1,000		
	VV		p.č.129/1				
	VV		1		1,000		
	VV		nové parcely				
	VV		p.č.1531/12-1531/13				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		16,000		
52	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	4,000	1 605,00	6 420,00
D 997			Přesun sutě				81 471,65
53	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	223,210	17,00	3 794,57
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509				
	VV		odvoz odřezovaného materiálu na skládku dle instrukcí investora				
	VV		plocha od státní komunikace				
	VV		223,21		223,210		
	VV		Součet		223,210		
54	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	223,210	348,00	77 677,08
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501				
	VV		odvoz odřezovaného materiálu na skládku dle instrukcí investora				
	VV		plocha od státní komunikace				
	VV		223,21		223,210		
	VV		Součet		223,210		
D 99			Staveništní přesun hmot				17 721,52
55	K	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	14,658	1 209,00	17 721,52
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				64 034,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				7 324,00
56	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	7 324,00	7 324,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000				
D VRN3			Zařízení staveniště				48 150,00
57	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště-provizorní lávky, zábrany, přejezdy apod.	soubor	1,000	26 750,00	26 750,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032803000				
58	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	21 400,00	21 400,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034303000				
D VRN7			Provozní vlivy				8 560,00
59	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	soubor	1,000	8 560,00	8 560,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/072103001				
VP			Vícepráce				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Technická vybavenost RD Supíkovice
Objekt:
SO02 - JEDNOTNÁ KANALIZACE
Soupis:
SO02_1 - 1.etapa

KSO:
Místo: Supíkovice

Zadavatel:
Obec Supíkovice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DIK Jeseník spol. s r.o.

Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s r.o.

CC-CZ:
Datum: 9. 5. 2024

IČ: 00303429
DIČ: CZ00303429

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			4 793 149,00
DPH základní snížená	Základ daně 4 793 149,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 1 006 561,29
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 799 710,29

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Technická vybavenost RD Supíkovice			
Objekt:		SO02 - JEDNOTNÁ KANALIZACE			
Soupis:		SO02_1 - 1.etapa			
Místo:	Supíkovice	Datum:	9. 5. 2024		
Zadavatel:	Obec Supíkovice	Projektant:	DIK Jeseník spol. s r.o.		
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	DIK Jeseník spol. s r.o.		
Kód dílu - Popis				Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	4 793 149,00
HSV - Práce a dodávky HSV	4 684 822,00
1 - Zemní práce	2 671 530,28
4 - Vodorovné konstrukce	94 194,50
8 - Trubní vedení	2 013 291,72
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	108 327,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	78 367,00
VRN3 - Zařízení staveniště	29 960,00
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Technická vybavenost RD Supíkovice			
Objekt:		SO02 - JEDNOTNÁ KANALIZACE			
Soupis:		SO02_1 - 1.etapa			
Místo:	Supíkovice	Datum:	9. 5. 2024		
Zadavatel:	Obec Supíkovice	Projektant:	DIK Jeseník spol. s r.o.		
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	DIK Jeseník spol. s r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem			4 793 149,00				
D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 684 822,00	
D	1	Zemní práce				2 671 530,28	
1	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	1 099,440	328,00	360 616,32
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/116951201 VV zemina ke zpětnému zásypu VV 509*1,2*2,5 VV odpočet lože VV -509*1,2*0,1 VV odpočet obsypu a potrubí VV -509*1,2*0,6 VV Součet							
2	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	63,768	4 548,00	290 016,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		58kg/m3				
	VV		1099,44*58*0,001		63,768		
	VV		Součet		63,768		
3	K	132112331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	10,000	1 338,00	13 380,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132112331				
	VV		dočištění apod.				
	VV		10		10,000		
4	K	132151256	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 527,000	310,00	473 370,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132151256				
	VV		509*1,2*2,5		1 527,000		
5	K	151101201	Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	2 545,000	129,00	328 305,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201				
	VV		509*2,5*2		2 545,000		
	VV		Součet		2 545,000		
6	K	151101211	Odstranění příloženého pažení stěn hl do 4 m	m2	2 545,000	33,00	83 985,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211				
	VV		509*2,5*2		2 545,000		
	VV		Součet		2 545,000		
7	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	1 527,000	29,00	44 283,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301				
	VV		509*1,2*2,5		1 527,000		
	VV		Součet		1 527,000		
8	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	1 527,000	11,00	16 797,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311				
	VV		509*1,2*2,5		1 527,000		
	VV		Součet		1 527,000		
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	45,810	92,00	4 214,52
	VV		509*1,2*2,5*0,03		45,810		
	VV		Součet		45,810		
10	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 099,440	158,00	173 711,52
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104				
	VV		zemina ke zpětnému zásypu				
	VV		509*1,2*2,5		1 527,000		
	VV		odpočet lože				
	VV		-509*1,2*0,1		-61,080		
	VV		odpočet obsypu a potrubí				
	VV		-509*1,2*0,6		-366,480		
	VV		Součet		1 099,440		
11	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	427,560	305,00	130 405,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451106				
	VV		odvoz přebytečné zeminy				
	VV		lože				
	VV		509*1,2*0,1		61,080		
	VV		obsyp a potrubí				
	VV		509*1,2*0,6		366,480		
	VV		Součet		427,560		
12	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	354,656	325,00	115 263,20
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162551108				
	VV		dovoz materiálu pro lože a obsyp				
	VV		obsyp potrubí				
	VV		509*1,2*0,6		366,480		
	VV		odpočet potrubí				
	VV		-134*0,25*0,25*3,14		-26,298		
	VV		-366*0,2*0,2*3,14		-45,970		
	VV		-9*0,15*0,15*3,14		-0,636		
	VV		lože				
	VV		509*1,2*0,1		61,080		
	VV		Součet		354,656		
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	427,560	85,00	36 342,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101				
	VV		odvoz přebytečné zeminy				
	VV		lože				
	VV		509*1,2*0,1		61,080		
	VV		obsyp a potrubí				
	VV		509*1,2*0,6		366,480		
	VV		Součet		427,560		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 099,440	147,00	161 617,68
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101				
	VV		zemina ke zpětnému zásypu				
	VV		509*1,2*2,5		1 527,000		
	VV		odpočet lože				
	VV		-509*1,2*0,1		-61,080		
	VV		odpočet obsypu a potrubí				
	VV		-509*1,2*0,6		-366,480		
	VV		Součet		1 099,440		
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	293,576	248,00	72 806,85
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101				
	VV		obsyp potrubí				
	VV		509*1,2*0,6		366,480		
	VV		odpočet potrubí				
	VV		-134*0,25*0,25*3,14		-26,298		
	VV		-366*0,2*0,2*3,14		-45,970		
	VV		-9*0,15*0,15*3,14		-0,636		
	VV		Součet		293,576		
16	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	676,970	161,00	108 992,17
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221				
	VV		odvoz přebytečné zeminy				
	VV		lože				
	VV		509*1*0,1*1,9		96,710		
	VV		obsyp a potrubí				
	VV		509*1*0,6*1,9		580,260		
	VV		Součet		676,970		
17	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	587,152	278,00	163 228,26
	VV		obsyp				
	VV		293,576		293,576		
	VV		Součet		293,576		
	VV		293,576*2 'Přepočtené koeficientem množství		587,152		
	D	4	Vodorovné konstrukce				94 194,50
18	K	451538111	Dno rýhy zpevněné šterkem tl do 150 mm	m	418,000	64,00	26 752,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451538111				
	VV		drenáž v příkopu pro podchycení stáv.meliorací				
	VV		418		418,000		
	VV		Součet		418,000		
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	50,900	1 325,00	67 442,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111				
	VV		509*1*0,10		50,900		
	D	8	Trubní vedení				2 013 291,72
20	K	871218113	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC	m	418,000	44,00	18 392,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871218113				
	VV		drenáž v příkopu pro odvod stávajících meliorací				
	VV		418		418,000		
	VV		Součet		418,000		
21	M	PPL.DXZ200	DRENÁŽ FLEXI trubka perf. DN200x45m-360°	m	422,180	154,00	65 015,72
	VV		418*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		422,180		
22	K	871375231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 315	m	9,000	1 521,00	13 689,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871375231				
	VV		9		9,000		
23	K	871395231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 400	m	366,000	2 600,00	951 600,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871395231				
	VV		366		366,000		
24	K	871425231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 500	m	134,000	3 762,00	504 108,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871425231				
	VV		134		134,000		
25	K	877395211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 400	kus	13,000	595,00	7 735,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877395211				
	VV		KP3-KP15				
	VV		13		13,000		
	VV		Součet		13,000		
26	M	PPL.KGEA40015 04	KG odbočka 45° DN400x150	kus	13,000	2 803,00	36 439,00
27	K	877425211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 500	kus	1,000	971,00	971,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877425211				
	VV		KP2				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	M	PPL.KGEA5001504	KG odbočka 45° DN500x150	kus	1,000	4 890,00	4 890,00
	VV		KP2				
	VV		1		1,000		
29	K	892421111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	509,000	105,00	53 445,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892421111				
	VV		9		9,000		
	VV		366		366,000		
	VV		134		134,000		
	VV		Součet		509,000		
30	K	894410102	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 800 mm	kus	14,000	2 756,00	38 584,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410102				
	VV		Š1-Š14				
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
31	M	59224338	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm	kus	4,000	9 887,00	39 548,00
32	M	59224354	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x78x40cm	kus	8,000	9 373,00	74 984,00
33	M	59224353	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x68x30cm	kus	2,000	8 902,00	17 804,00
34	K	894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	7,000	1 640,00	11 480,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410211				
	VV		Š3				
	VV		1		1,000		
	VV		Š6				
	VV		1		1,000		
	VV		Š7				
	VV		1		1,000		
	VV		Š8				
	VV		1		1,000		
	VV		Š9				
	VV		1		1,000		
	VV		Š10				
	VV		1		1,000		
	VV		Š11				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		7,000		
35	M	59224065	skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm	kus	7,000	952,00	6 664,00
36	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	10,000	1 792,00	17 920,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410212				
	VV		Š5				
	VV		1		1,000		
	VV		Š6				
	VV		1		1,000		
	VV		Š7				
	VV		1		1,000		
	VV		Š8				
	VV		1		1,000		
	VV		Š9				
	VV		1		1,000		
	VV		Š10				
	VV		1		1,000		
	VV		Š11				
	VV		1		1,000		
	VV		Š12				
	VV		1		1,000		
	VV		Š13				
	VV		1		1,000		
	VV		Š14				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		10,000		
37	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	13,000	1 626,00	21 138,00
38	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	10,000	1 295,00	12 950,00
39	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	1,000	4 055,00	4 055,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410213				
	VV		Š4				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
40	M	59224069	skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm	kus	1,000	2 097,00	2 097,00
41	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	14,000	1 892,00	26 488,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410232				
	VV		Š1-Š14				
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	M	PFB.1121601	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	1,000	3 863,00	3 863,00
43	M	59224012	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	kus	11,000	248,00	2 728,00
44	M	59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	7,000	225,00	1 575,00
45	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	3,000	279,00	837,00
46	M	59224014	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm	kus	3,000	309,00	927,00
47	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	32,000	242,00	7 744,00
VV			Š1-Š14				
VV			32		32,000		
VV			Součet		32,000		
48	M	CSB.0059167.U RS	Poklop D400 BEGU bez odvětrání, rám BEGU	kus	14,000	3 552,00	49 728,00
VV			Š1 - Š14				
VV			14		14,000		
VV			Součet		14,000		
49	M	55243806	stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - P162mm	kus	44,000	244,00	10 736,00
VV			Š2				
VV			1		1,000		
VV			Š3				
VV			2		2,000		
VV			Š4				
VV			5		5,000		
VV			Š5				
VV			3		3,000		
VV			Š6				
VV			4		4,000		
VV			Š7				
VV			4		4,000		
VV			Š8				
VV			4		4,000		
VV			Š9				
VV			4		4,000		
VV			Š10				
VV			4		4,000		
VV			Š11				
VV			4		4,000		
VV			Š12				
VV			3		3,000		
VV			Š13				
VV			3		3,000		
VV			Š14				
VV			3		3,000		
VV			Součet		44,000		
50	K	899914111R01	Montáž a dodávka půlené ocelové chráničky DN100mm délka 3,3m na stávající plyn.přípojku včetně číchačky	soubor	1,000	5 157,00	5 157,00
VV			dodatečně prováděná chránička na stávající plynovou přípojku včetně "číchačky"				
VV			délka 3,3m, materiál PE, odpojení a zpětné napojení přípojky, poklop na číchačku				
VV			1		1,000		
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					108 327,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					78 367,00
51	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	62 060,00	62 060,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012203000				
52	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	16 307,00	16 307,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000				
D	VRN3	Zařízení staveniště					29 960,00
53	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště-provizorní lávky, zábrany, přejezdy apod.	soubor	1,000	29 960,00	29 960,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032803000				
VP		Vícepráce					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technická vybavenost RD Supíkovice
Objekt: SO02 - JEDNOTNÁ KANALIZACE
Soupis: SO02_1 - 1.etapa
Úroveň 3: SO02_1_1 - Úpravy napojení na stávající kanalizaci

KSO:
Místo: Supíkovice

Zadavatel:
Obec Supíkovice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DIK Jeseník spol. s r.o.

Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s r.o.

CC-CZ:
Datum: 9. 5. 2024

IČ: 00303429
DIČ: CZ00303429

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			21 414,95
DPH základní snížená	Základ daně 21 414,95	Sazba daně 21,00%	Výše daně 4 497,14
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	25 912,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Technická vybavenost RD Supíkovice			
Objekt:		SO02 - JEDNOTNÁ KANALIZACE			
Soupis:		SO02_1 - 1.etapa			
Úroveň 3:		SO02_1_1 - Úpravy napojení na stávající kanalizaci			
Místo:	Supíkovice	Datum:	9. 5. 2024		
Zadavatel:	Obec Supíkovice	Projektant:	DIK Jeseník spol. s r.o.		
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	DIK Jeseník spol. s r.o.		
Kód dílu - Popis				Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	21 414,95
HSV - Práce a dodávky HSV	21 414,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	16 089,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 211,20
998 - Přesun hmot	1 114,35
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Technická vybavenost RD Supíkovice			
Objekt:		SO02 - JEDNOTNÁ KANALIZACE			
Soupis:		SO02_1 - 1.etapa			
Úroveň 3:		SO02_1_1 - Úpravy napojení na stávající kanalizaci			
Místo:	Supíkovice	Datum:	9. 5. 2024		
Zadavatel:	Obec Supíkovice	Projektant:	DIK Jeseník spol. s r.o.		
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	DIK Jeseník spol. s r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem				21 414,95			
D	HSV	Práce a dodávky HSV		21 414,95			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce		16 089,40			
4	K	310218811	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl přes 0,25 do 1 m2	m3	0,600	6 609,00	3 965,40
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310218811			
		VV		napojení kanalizace na stávající zeď otevřené části kanalizace u sil.II/445			
		VV		1*1*0,6			
		VV		Součet			
9	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zalitím MC	kus	3,000	251,00	753,00
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171111			
10	M	55342252	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus	3,000	2 238,00	6 714,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	10,000	178,00	1 780,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401120					
7	M	31324811	svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 1,75m průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová úprava Pz a komaxit	m	10,500	274,00	2 877,00
		VV 10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,500					
		D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	10,000	99,00	990,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071821					
		VV stávající oplocení-p.č-922/2					
		VV 10 10,000					
		VV Součet 10,000					
1	K	985221011	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 1 m3	m3	0,600	2 367,00	1 420,20
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985221011					
		VV napojení kanalizace na stávající zeď otevřené části kanalizace u sil.II/445					
		VV 1*1*0,6 0,600					
		VV Součet 0,600					
2	K	985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2	m2	1,000	463,00	463,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985233111					
3	K	985233911	Příplatek k úpravě spár za práci ve stísněném prostoru	m2	1,000	1 338,00	1 338,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985233911					
		D 998 Přesun hmot					
8	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	2,346	475,00	1 114,35
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998232110					

		VP	Vícepráce					0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Technická vybavenost RD Supíkovice
Objekt:
SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Soupis:
SO03_1 - 1.etapa

KSO:
Místo: Supíkovice

Zadavatel:
Obec Supíkovice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DIK Jeseník spol. s r.o.

Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s r.o.

CC-CZ:
Datum: 9. 5. 2024

IČ: 00303429
DIČ: CZ00303429

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			915 733,14
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	915 733,14 0,00	21,00% 12,00%	192 303,96 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 108 037,10

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Technická vybavenost RD Supíkovice	Datum:	9. 5. 2024
Objekt:	SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	Projektant:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Soupis:	SO03_1 - 1.etapa	Zpracovatel:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Místo:	Supíkovice		
Zadavatel:	Obec Supíkovice		
Uchazeč:	Vyplň údaj		
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	915 733,14
HSV - Práce a dodávky HSV	915 733,14
1 - Zemní práce	100 465,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	278 786,40
8 - Trubní vedení	483 770,67
998 - Přesun hmot	52 710,41
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Technická vybavenost RD Supíkovice	Datum:	9. 5. 2024
Objekt:	SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	Projektant:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Soupis:	SO03_1 - 1.etapa	Zpracovatel:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Místo:	Supíkovice		
Zadavatel:	Obec Supíkovice		
Uchazeč:	Vyplň údaj		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	915 733,14
------------------------	------------

D	HSV	Práce a dodávky HSV	915 733,14
D	1	Zemní práce	100 465,66
1	K	116951201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	6 888,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/116951201	
	VV	větev D1	
	VV	1,2*0,5*35	21,000
	VV	Součet	21,000
2	M	58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	5 539,46
	VV	58kg/m3	
	VV	21*58*0,001	1,218
	VV	Součet	1,218
3	K	121151123 Sejmутí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	2 889,90
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151123	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		OP1				
	VV		3,9*39		152,100		
	VV		Součet		152,100		
4	K	125153101	Výkopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	124,800	140,00	17 472,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/125153101				
	VV		výkop příkopu OP1				
	VV		3,2*39		124,800		
	VV		Součet		124,800		
5	K	132154203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3	m3	60,900	341,00	20 766,90
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132154203				
	VV		větev D1				
	VV		1,2*1,45*35		60,900		
	VV		Součet		60,900		
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,000	147,00	3 087,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101				
	VV		větev D1				
	VV		1,2*0,5*35		21,000		
	VV		Součet		21,000		
7	K	174253301	Zásyp rýh pro drény hl do 1,0 m	m	382,000	44,00	16 808,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174253301				
	VV		drenáž do původního příkopu podél stáv.komunikace-materiál z výkopu kanalizace jednotné				
	VV		382		382,000		
	VV		Součet		382,000		
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	33,600	248,00	8 332,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101				
	VV		větev D1				
	VV		1,2*0,8*35		33,600		
	VV		Součet		33,600		
9	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	67,200	278,00	18 681,60
	VV		33,6*2 *Přepočtené koeficientem množství		67,200		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
	D	4	Vodorovné konstrukce				278 786,40
10	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	4,200	607,00	2 549,40
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451595111				
	VV		větev D1				
	VV		1,2*0,1*35		4,200		
	VV		Součet		4,200		
11	K	465513328	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vypárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m2	117,000	2 361,00	276 237,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513328				
	VV		OP1				
	VV		3*39		117,000		
	VV		Součet		117,000		
	D	8	Trubní vedení				483 770,67
12	K	871395231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 400	m	2,000	2 621,00	5 242,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871395231				
	VV		větev D3				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
13	K	871425231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 500	m	14,000	3 762,00	52 668,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871425231				
	VV		větev D2				
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
14	K	871425231R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 600	m	35,000	7 726,00	270 410,00
	VV		větev D1				
	VV		19+13+3		35,000		
15	K	879450191	Příplatek za práce sklon přes 20 % při montáži jakéhokoli kanalizačního potrubí DN 600 až 1500	m	35,000	1 323,00	46 305,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/879450191				
16	K	895931111R01	Vpusti kanalizačních horské z betonu železového velikosti 1600/1000 mm	kus	1,000	25 332,00	25 332,00
	VV		stoka D1				
	VV		v.č.2206SO03D.1.1.b 6				
	VV		1		1,000		
17	K	899910201	Výplň potrubí spádem cementopopílkovou suspenzí délký potrubí do 50 m	m3	33,755	2 483,00	83 813,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899910201				
			VV				
			zafoukání stáv.potrubí d=1000mm, 43m				
			VV			33,755	
			3,14*0,5*0,5*43				
			VV			33,755	
			Součet				
D	998		Přesun hmot				52 710,41
18	K	998318011	Přesun hmot pro meliorační kanály	t	179,899	293,00	52 710,41
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998318011				

		VP	Vícepráce				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Technická vybavenost RD Supíkovice
Objekt:
SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Soupis:
SO03_1 - 1.etapa
Úroveň 3:
SO03_1_1 - Kontrolní šachta Š1

KSO:
Místo: Supíkovice

Zadavatel:
Obec Supíkovice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DIK Jeseník spol. s r.o.

Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s r.o.

CC-CZ:
Datum: 9. 5. 2024

IČ: 00303429
DIČ: CZ00303429

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			62 830,13
DPH základní snížená	Základ daně 62 830,13	Sazba daně 21,00%	Výše daně 13 194,33
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			76 024,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Technická vybavenost RD Supíkovice	Datum:	9. 5. 2024
Objekt:	SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	Projektant:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Soupis:	SO03_1 - 1.etapa	Zpracovatel:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Úroveň 3:	SO03_1_1 - Kontrolní šachta Š1		
Místo:	Supíkovice		
Zadavatel:	Obec Supíkovice		
Uchazeč:	Vyplň údaj		
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	62 830,13
HSV - Práce a dodávky HSV	62 830,13
1 - Zemní práce	4 278,47
2 - Zakládání	36 642,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 505,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 313,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 102,00
998 - Přesun hmot	1 988,08
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Technická vybavenost RD Supíkovice	Datum:	9. 5. 2024
Objekt:	SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	Projektant:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Soupis:	SO03_1 - 1.etapa	Zpracovatel:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Úroveň 3:	SO03_1_1 - Kontrolní šachta Š1		
Místo:	Supíkovice		
Zadavatel:	Obec Supíkovice		
Uchazeč:	Vyplň údaj		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	62 830,13
------------------------	-----------

D HSV	Práce a dodávky HSV	62 830,13
-------	---------------------	-----------

D 1	Zemní práce	4 278,47
-----	-------------	----------

1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	18,000	132,00	2 376,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151104	
VV	v.č.2206SO03D.1.1.b 7	
VV	výkop pro šachtu Š1	
VV	3*3*2	18,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		18,000		
2	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	m3	12,942	147,00	1 902,47
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101				
VV			výkop pro šachtu Š1				
VV			3*3*2		18,000		
VV			odpočet šachty				
VV			-1,7*1,7*1,75		-5,058		
VV			Součet		12,942		
D 2			Zakládání				36 642,26
3	K	279322512	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	3,707	4 687,00	17 374,71
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279322512				
VV			pol.4 a 5 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7				
VV			stěny				
VV			1,7*4*0,25*1,5		2,550		
VV			dno				
VV			1,7*1,7*0,25		0,723		
VV			strop				
VV			1,7*1,7*0,15		0,434		
VV			Součet		3,707		
4	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	14,790	811,00	11 994,69
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279351121				
VV			pol.4 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7				
VV			stěny				
VV			1,7*4*1,75		11,900		
VV			strop				
VV			1,7*1,7		2,890		
VV			Součet		14,790		
5	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	14,790	139,00	2 055,81
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279351122				
VV			pol.4 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7				
VV			stěny				
VV			1,7*4*1,75		11,900		
VV			strop				
VV			1,7*1,7		2,890		
VV			Součet		14,790		
6	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,124	42 073,00	5 217,05
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279362021				
VV			pol.4 a 5 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7				
VV			síť 100x100x5mm (3,08kg/m2)				
VV			dno				
VV			1,7*1,7*2*0,00308*1,15		0,020		
VV			stěny				
VV			1,7*4*1,75*2*0,00308*1,15		0,084		
VV			strop				
VV			1,7*1,7*2*0,00308*1,15		0,020		
VV			Součet		0,124		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				3 505,40
7	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,023	42 148,00	969,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944321				
VV			lč.120-1500mm (11,1kg/bm)				
VV			1,5*0,0111		0,017		
VV			lč.100-750mm (8,34kg/bm)				
VV			0,75*0,00834		0,006		
VV			Součet		0,023		
8	K	358325114R01	Výřezání stávajícího potrubí	ks	1,000	2 536,00	2 536,00
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 313,92
9	K	631311123	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,400	4 046,00	1 618,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311123				
VV			pol.6 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7				
VV			2*2*0,1		0,400		
VV			Součet		0,400		
10	K	632452441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 30 do 40 mm	m2	1,440	483,00	695,52
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632452441				
VV			pol.10 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7				
VV			1,2*1,2		1,440		
VV			Součet		1,440		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 102,00
11	K	953942425	Osazování rámu litinových poklopů kouřových kanálů	kus	1,000	375,00	375,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953942425				
VV			pol.1 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		1			1,000		
12	M	59224458R01	deska zákrytová vodoměrné šachty s otvorem 60x60cm pořížděné D125	kus	1,000	9 215,00	9 215,00
13	M	56241612	poklop pojízdný do 3,5t litina	kus	1,000	3 124,00	3 124,00
14	K	953942841	Osazování stupadel	kus	4,000	128,00	512,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953942841					
15	M	55243816	stupadlo ocelové s PE povlakem DIN, B-MSS P162mm	kus	4,000	219,00	876,00
D		998	Přesun hmot				1 988,08
16	K	998324011	Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázemi a vodní elektrárny	t	11,169	178,00	1 988,08
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998324011					

VP		Vícepráce					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Technická vybavenost RD Supíkovice
Objekt:
SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Soupis:
SO03_1 - 1.etapa
Úroveň 3:
SO03_1_2 - Kontrolní šachta Š2

KSO:
Místo: Supíkovice

Zadavatel:
Obec Supíkovice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DIK Jeseník spol. s r.o.

Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s r.o.

CC-CZ:
Datum: 9. 5. 2024

IČ: 00303429
DIČ: CZ00303429

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			60 294,13
DPH základní snížená	Základ daně 60 294,13	Sazba daně 21,00%	Výše daně 12 661,77
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	72 955,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Technická vybavenost RD Supíkovice	Datum:	9. 5. 2024
Objekt:	SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	Projektant:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Soupis:	SO03_1 - 1.etapa	Zpracovatel:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Úroveň 3:	SO03_1_2 - Kontrolní šachta Š2		
Místo:	Supíkovice		
Zadavatel:	Obec Supíkovice		
Uchazeč:	Vyplň údaj		
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	60 294,13
HSV - Práce a dodávky HSV	60 294,13
1 - Zemní práce	4 278,47
2 - Zakládání	36 642,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce	969,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 313,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 102,00
998 - Přesun hmot	1 988,08
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Technická vybavenost RD Supíkovice	Datum:	9. 5. 2024
Objekt:	SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	Projektant:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Soupis:	SO03_1 - 1.etapa	Zpracovatel:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Úroveň 3:	SO03_1_2 - Kontrolní šachta Š2		
Místo:	Supíkovice		
Zadavatel:	Obec Supíkovice		
Uchazeč:	Vyplň údaj		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	60 294,13
------------------------	-----------

D	HSV	Práce a dodávky HSV	60 294,13
D	1	Zemní práce	4 278,47

1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	18,000	132,00	2 376,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151104
VV	v.č.2206SO03D.1.1.b 7
VV	výkop pro šachtu Š1
VV	3*3*2
	18,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		18,000		
2	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,942	147,00	1 902,47
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101				
VV			výkop pro šachtu Š1				
VV			3*3*2		18,000		
VV			odpočet šachty				
VV			-1,7*1,7*1,75		-5,058		
VV			Součet		12,942		
D 2			Zakládání				36 642,26
3	K	279322512	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	3,707	4 687,00	17 374,71
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279322512				
VV			pol.4 a 5 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7				
VV			stěny				
VV			1,7*4*0,25*1,5		2,550		
VV			dno				
VV			1,7*1,7*0,25		0,723		
VV			strop				
VV			1,7*1,7*0,15		0,434		
VV			Součet		3,707		
4	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	14,790	811,00	11 994,69
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279351121				
VV			pol.4 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7				
VV			stěny				
VV			1,7*4*1,75		11,900		
VV			strop				
VV			1,7*1,7		2,890		
VV			Součet		14,790		
5	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	14,790	139,00	2 055,81
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279351122				
VV			pol.4 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7				
VV			stěny				
VV			1,7*4*1,75		11,900		
VV			strop				
VV			1,7*1,7		2,890		
VV			Součet		14,790		
6	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,124	42 073,00	5 217,05
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279362021				
VV			pol.4 a 5 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7				
VV			síť 100x100x5mm (3,08kg/m2)				
VV			dno				
VV			1,7*1,7*2*0,00308*1,15		0,020		
VV			stěny				
VV			1,7*4*1,75*2*0,00308*1,15		0,084		
VV			strop				
VV			1,7*1,7*2*0,00308*1,15		0,020		
VV			Součet		0,124		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				969,40
7	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,023	42 148,00	969,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944321				
VV			lč.120-1500mm (11,1kg/bm)				
VV			1,5*0,0111		0,017		
VV			lč.100-750mm (8,34kg/bm)				
VV			0,75*0,00834		0,006		
VV			Součet		0,023		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 313,92
8	K	631311123	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,400	4 046,00	1 618,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311123				
VV			pol.6 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7				
VV			2*2*0,1		0,400		
VV			Součet		0,400		
9	K	632452441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 30 do 40 mm	m2	1,440	483,00	695,52
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632452441				
VV			pol.10 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7				
VV			1,2*1,2		1,440		
VV			Součet		1,440		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 102,00
10	K	953942425	Osazování rámu litinových poklopů kouřových kanálů	kus	1,000	375,00	375,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953942425				
VV			pol.1 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7				
VV			1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	M	59224458R01	deska zákrytová vodoměrné šachty s otvorem 60x60cm pojížděné D125	kus	1,000	9 215,00	9 215,00
12	M	56241612	poklop pojízdný do 3,5t litina	kus	1,000	3 124,00	3 124,00
13	K	953942841	Osazování stupadel	kus	4,000	128,00	512,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953942841

14	M	55243816	stupadlo ocelové s PE povlakem DIN, B-MSS P162mm	kus	4,000	219,00	876,00
----	---	----------	--	-----	-------	--------	--------

D 998 Přesun hmot 1 988,08

15	K	998324011	Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázemi a vodní elektrárny	t	11,169	178,00	1 988,08
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998324011

VP		Vícepráce					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Technická vybavenost RD Supíkovice
Objekt:
SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Soupis:
SO03_1 - 1.etapa
Úroveň 3:
SO03_1_3 - Kontrolní šachta Š3

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Supíkovice	Datum:	9. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	00303429
Obec Supíkovice		DIČ:	CZ00303429
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	16627008
DIK Jeseník spol. s r.o.		DIČ:	CZ16627008
Zpracovatel:		IČ:	16627008
DIK Jeseník spol. s r.o.		DIČ:	CZ16627008

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			60 294,13
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	60 294,13	21,00%	12 661,77
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			72 955,90

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Technická vybavenost RD Supíkovice	Datum:	9. 5. 2024
Objekt:	SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	Projektant:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Soupis:	SO03_1 - 1.etapa	Zpracovatel:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Úroveň 3:	SO03_1_3 - Kontrolní šachta Š3		
Místo:	Supíkovice		
Zadavatel:	Obec Supíkovice		
Uchazeč:	Vyplň údaj		
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	60 294,13
HSV - Práce a dodávky HSV	60 294,13
1 - Zemní práce	4 278,47
2 - Zakládání	36 642,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce	969,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 313,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 102,00
998 - Přesun hmot	1 988,08
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Technická vybavenost RD Supíkovice	Datum:	9. 5. 2024
Objekt:	SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	Projektant:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Soupis:	SO03_1 - 1.etapa	Zpracovatel:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Úroveň 3:	SO03_1_3 - Kontrolní šachta Š3		
Místo:	Supíkovice		
Zadavatel:	Obec Supíkovice		
Uchazeč:	Vyplň údaj		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							60 294,13
D	HSV		Práce a dodávky HSV				60 294,13
D	1		Zemní práce				4 278,47
1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	18,000	132,00	2 376,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151104				
	VV		v.č.2206SO03D.1.1.b 7				
	VV		výkop pro šachtu Š1				
	VV		3*3*2				
					18,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		18,000		
2	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,942	147,00	1 902,47
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101				
VV			výkop pro šachtu Š1				
VV			3*3*2		18,000		
VV			odpočet šachty				
VV			-1,7*1,7*1,75		-5,058		
VV			Součet		12,942		
D 2			Zakládání				36 642,26
3	K	279322512	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	3,707	4 687,00	17 374,71
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279322512				
VV			pol.4 a 5 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7				
VV			stěny				
VV			1,7*4*0,25*1,5		2,550		
VV			dno				
VV			1,7*1,7*0,25		0,723		
VV			strop				
VV			1,7*1,7*0,15		0,434		
VV			Součet		3,707		
4	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	14,790	811,00	11 994,69
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279351121				
VV			pol.4 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7				
VV			stěny				
VV			1,7*4*1,75		11,900		
VV			strop				
VV			1,7*1,7		2,890		
VV			Součet		14,790		
5	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	14,790	139,00	2 055,81
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279351122				
VV			pol.4 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7				
VV			stěny				
VV			1,7*4*1,75		11,900		
VV			strop				
VV			1,7*1,7		2,890		
VV			Součet		14,790		
6	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,124	42 073,00	5 217,05
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279362021				
VV			pol.4 a 5 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7				
VV			síť 100x100x5mm (3,08kg/m2)				
VV			dno				
VV			1,7*1,7*2*0,00308*1,15		0,020		
VV			stěny				
VV			1,7*4*1,75*2*0,00308*1,15		0,084		
VV			strop				
VV			1,7*1,7*2*0,00308*1,15		0,020		
VV			Součet		0,124		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				969,40
7	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,023	42 148,00	969,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944321				
VV			lč.120-1500mm (11,1kg/bm)				
VV			1,5*0,0111		0,017		
VV			lč.100-750mm (8,34kg/bm)				
VV			0,75*0,00834		0,006		
VV			Součet		0,023		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 313,92
8	K	631311123	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,400	4 046,00	1 618,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311123				
VV			pol.6 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7				
VV			2*2*0,1		0,400		
VV			Součet		0,400		
9	K	632452441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 30 do 40 mm	m2	1,440	483,00	695,52
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632452441				
VV			pol.10 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7				
VV			1,2*1,2		1,440		
VV			Součet		1,440		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 102,00
10	K	953942425	Osazování rámu litinových poklopů kouřových kanálů	kus	1,000	375,00	375,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953942425				
VV			pol.1 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7				
VV			1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	M	59224458R01	deska zákrytová vodoměrné šachty s otvorem 60x60cm pojízdné D125	kus	1,000	9 215,00	9 215,00
12	M	56241612	poklop pojízdný do 3,5t litina	kus	1,000	3 124,00	3 124,00
13	K	953942841	Osazování stupadel	kus	4,000	128,00	512,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953942841

14	M	55243816	stupadlo ocelové s PE povlakem DIN, B-MSS P162mm	kus	4,000	219,00	876,00
----	---	----------	--	-----	-------	--------	--------

D 998 Přesun hmot 1 988,08

15	K	998324011	Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázemi a vodní elektrárny	t	11,169	178,00	1 988,08
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998324011

VP		Vícepráce					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Technická vybavenost RD Supíkovice
Objekt:
SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Soupis:
SO03_1 - 1.etapa
Úroveň 3:
SO03_1_6 - Propustek

KSO:
Místo: Supíkovice

Zadavatel:
Obec Supíkovice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DIK Jeseník spol. s r.o.

Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s r.o.

CC-CZ:
Datum: 9. 5. 2024
IČ: 00303429
DIČ: CZ00303429
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008
IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			188 139,59
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	188 139,59	21,00%	39 509,31
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			227 648,90
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technická vybavenost RD Supíkovice
Objekt: SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Soupis: SO03_1 - 1.etapa
Úroveň 3: SO03_1_6 - Propustek

Místo: SupíkoviceDatum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec SupíkoviceProjektant: DIK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel: DIK Jeseník spol. s r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	188 139,59
HSV - Práce a dodávky HSV	188 139,59
1 - Zemní práce	2 015,00
4 - Vodorovné konstrukce	90 692,00
8 - Trubní vedení	46 498,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 957,60
998 - Přesun hmot	9 976,19
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Technická vybavenost RD Supíkovice
Objekt: SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Soupis: SO03_1 - 1.etapa
Úroveň 3: SO03_1_6 - Propustek

Místo: SupíkoviceDatum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec SupíkoviceProjektant: DIK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel: DIK Jeseník spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							188 139,59
D		HSV	Práce a dodávky HSV				188 139,59
D		1	Zemní práce				2 015,00
6	K	174151103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	13,000	155,00	2 015,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151103							
VV přesypání potrubí propustku					13,000		
VV 1,3*10					13,000		
VV Součet							
D		4	Vodorovné konstrukce				90 692,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	465513427	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 400 mm pro hráze	m2	28,000	3 239,00	90 692,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513427				
		VV	v.č.2206 SO03 D11				
		VV	kamenná dlažba-pol.7,pol.4				
		VV	3,5*4*2		28,000		
		VV	Součet		28,000		
	D	8	Trubní vedení				46 498,80
4	K	812442121	Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m	10,000	1 127,00	11 270,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/812442121				
5	M	59223023	trouba betonová hrdlová DN 600	m	10,100	3 488,00	35 228,80
		VV	10*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		10,100		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 957,60
2	K	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	m3	7,600	5 126,00	38 957,60
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919535558				
		VV	0,76*10		7,600		
		VV	Součet		7,600		
	D	998	Přesun hmot				9 976,19
7	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	56,046	178,00	9 976,19
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011				

	VP	Vícepráce					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Technická vybavenost RD Supíkovice
Objekt:
SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Soupis:
SO03_1 - 1.etapa
Úroveň 3:
SO03_1_7 - Záchytný příkop

KSO:
Místo: Supíkovice

Zadavatel:
Obec Supíkovice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DIK Jeseník spol. s r.o.

Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s r.o.

CC-CZ:
Datum: 9. 5. 2024
IČ: 00303429
DIČ: CZ00303429
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008
IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			523 207,05
DPH základní snížená	Základ daně 523 207,05	Sazba daně 21,00%	Výše daně 109 873,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			633 080,53

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Technická vybavenost RD Supíkovice	Datum:	9. 5. 2024
Objekt:	SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	Projektant:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Soupis:	SO03_1 - 1.etapa	Zpracovatel:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Úroveň 3:	SO03_1_7 - Záchytný příkop		
Místo:	Supíkovice		
Zadavatel:	Obec Supíkovice		
Uchazeč:	Vyplň údaj		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	523 207,05
HSV - Práce a dodávky HSV	523 207,05
1 - Zemní práce	171 980,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	40 924,80
4 - Vodorovné konstrukce	259 710,00
8 - Trubní vedení	30 490,00
998 - Přesun hmot	20 101,85
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Technická vybavenost RD Supíkovice	Datum:	9. 5. 2024
Objekt:	SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	Projektant:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Soupis:	SO03_1 - 1.etapa	Zpracovatel:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Úroveň 3:	SO03_1_7 - Záchytný příkop		
Místo:	Supíkovice		
Zadavatel:	Obec Supíkovice		
Uchazeč:	Vyplň údaj		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D HSV			Práce a dodávky HSV				523 207,05
D 1			Zemní práce				171 980,40
1	K	121151123	Sejmutí omice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 407,900	19,00	26 750,10
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151123				
VV			OP2				
VV			3,9*361		1 407,900		
VV			Součet		1 407,900		
2	K	125153101	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	703,950	140,00	98 553,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/125153101 VV výkop příkopu OP2 VV 1,95*361 703,950 VV Součet 703,950							
3	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 805,000	22,00	39 710,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122 VV OP2 VV 5*361 1 805,000 VV Součet 1 805,000							
4	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	36,100	193,00	6 967,30
VV 1805*0,02 *Přepočtené koeficientem množství 36,100							
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							40 924,80
5	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	5,760	7 105,00	40 924,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321311115 VV v.č.2206SO03 D 4- zavazovací práh-8ks VV 2,4*0,3*8 5,760							
D 4 Vodorovné konstrukce							259 710,00
6	K	465513328	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m2	110,000	2 361,00	259 710,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513328 VV OP2 VV 110 110,000 VV Součet 110,000							
D 8 Trubní vedení							30 490,00
7	K	895641111	Zřízení drenážní vyústě z betonových prefabrikátů dvoudílné	kus	10,000	3 049,00	30 490,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895641111 VV předpoklad - napojení stávajících meliorací VV 10 10,000 VV Součet 10,000							
D 998 Přesun hmot							20 101,85
8	K	998318011	Přesun hmot pro meliorační kanály	t	68,607	293,00	20 101,85
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998318011							

VP		Vícepráce						0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Technická vybavenost RD Supíkovice
Objekt:
SO03_1_8 - Přeložky plynu

KSO:
Místo: Supíkovice

Zadavatel:
Obec Supíkovice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DIK Jeseník spol. s r.o.

Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s r.o.

CC-CZ:
Datum: 9. 5. 2024
IČ: 00303429
DIČ: CZ00303429
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008
IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			122 673,61
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	122 673,61	21,00%	25 761,46
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	148 435,07

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Technická vybavenost RD Supíkovice		
Objekt:	SO03_1_8 - Přeložky plynu		
Místo:	Supíkovice	Datum:	9. 5. 2024
Zadavatel:	Obec Supíkovice	Projektant:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	122 673,61
HSV - Práce a dodávky HSV	87 239,51
1 - Zemní práce	26 207,52
4 - Vodorovné konstrukce	602,56
8 - Trubní vedení	46 656,50
89 - Ostatní konstrukce	27 820,00
998 - Přesun hmot	13 772,93
M - Práce a dodávky M	35 434,10
23-M - Montáže potrubí	35 434,10
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Technická vybavenost RD Supíkovice		
Objekt:	SO03_1_8 - Přeložky plynu		
Místo:	Supíkovice	Datum:	9. 5. 2024
Zadavatel:	Obec Supíkovice	Projektant:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	DIK Jeseník spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				87 239,51
D		1	Zemní práce				26 207,52
1	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení	m3	7,000	62,00	434,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122702119							
2	K	132154203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3	m3	7,000	531,00	3 717,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132154203							
3	K	133112821	Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	3,920	1 445,00	5 664,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133112821 VV 1,4*1,4*2 3,920							
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	11,200	152,00	1 702,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101101							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		4*1,4*2		11,200		
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	11,200	89,00	996,80
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101111					
6	K	161102111	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných hlušín	m3	3,920	105,00	411,60
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/161102111					
	VV		1,4*1,4*2		3,920		
7	K	162406111	Vodorovné přemístění do 2000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	3,920	377,00	1 477,84
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162406111					
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	13,300	268,00	3 564,40
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231					
	VV		7*1,9		13,300		
9	K	174104111	Zásyp sypaninou za portály tunelů ztuhlý	m3	5,080	166,00	843,28
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174104111					
	VV		7-1,6-0,32		5,080		
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,600	645,00	1 032,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101					
	VV		4*0,8*0,5		1,600		
11	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	1,200	433,00	519,60
	VV		0,6		0,600		
	VV		0,6*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,200		
12	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	10,160	545,00	5 537,20
	VV		5,08		5,080		
	VV		5,08*2 'Přepočtené koeficientem množství		10,160		
13	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	1,000	307,00	307,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111109					
D 4			Vodorovné konstrukce				602,56
14	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,320	1 883,00	602,56
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111					
	VV		0,1*4*0,8		0,320		
D 8			Trubní vedení				46 656,50
15	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	5,500	155,00	852,50
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871211141					
16	M	28613914	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm	m	5,500	230,00	1 265,00
17	M	28613921	potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 32x3,0 mm-návin obtok	m	6,000	83,00	498,00
18	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	2,000	643,00	1 286,00
19	M	28654840	koleno 90° svěrné PP-B pro PE potrubí d63	kus	4,000	1 018,00	4 072,00
20	K	891219111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 50	kus	2,000	2 140,00	4 280,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891219111					
21	M	AVK.84563	AVK PLASTIK navrtávací pas 8.4.5, DE 63	kus	2,000	3 024,00	6 048,00
22	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	5,000	37,00	185,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722112					
23	M	JTA.0013701.UR S	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem	m	5,000	16,00	80,00
24	K	14547	Položení sig.drátu	m	5,000	17,00	85,00
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
25	K	1964114R01	Drát měděný Cu	m	5,000	37,00	185,00
	VV		DRÁT KRUHOVÝ ČSN 42 8411, ČSN 42 1318, zn. ČSN 423001.11 (E-Cu, měkký)				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
D 89			Ostatní konstrukce				27 820,00
26	K	8900000R01	Vpuštění plynu potrubí D63mm, revize, dokladová část	soubor	1,000	27 820,00	27 820,00
D 998			Přesun hmot				13 772,93
27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,392	1 209,00	13 772,93
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101					
D M			Práce a dodávky M				35 434,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 23-M			Montáže potrubí				35 434,10
28	K	230200118	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 100	m	3,500	696,00	2 436,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230200118				
29	M	28613902R01	Chránička plynová PEHD 110x4,2 - 6000mm	m	3,300	207,00	683,10
30	K	230200261R01	Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí D63, zakruhovací svěrka, opravná objímka, označení	soubor	2,000	13 786,00	27 572,00
31	K	230220016R01	Dodávka a montáž číhačky na plynovod ON 38 6725 DN 50 včetně dodání poklopu, potrubí	kus	1,000	1 980,00	1 980,00
32	K	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	5,500	16,00	88,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230230016				
33	K	23459999R01	Montáž obtoku D32	kpl	1,000	2 675,00	2 675,00

VP		Vícepráce					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technická vybavenost RD Supíkovice
Objekt: SO04 - PŘÍPOJKY
Soupis: SO04_1 - 1.etapa
Úroveň 3: SO04_1_1 - Přípojky vody-1.etapa

KSO:
Místo: Supíkovice

Zadavatel:
Obec Supíkovice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DIK Jeseník spol. s r.o.

Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s r.o.

CC-CZ:
Datum: 9. 5. 2024

IČ: 00303429
DIČ: CZ00303429

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			762 217,10
DPH základní snížená	Základ daně 762 217,10	Sazba daně 21,00%	Výše daně 160 065,59
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			922 282,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technická vybavenost RD Supíkovice
Objekt: SO04 - PŘÍPOJKY
Soupis: SO04_1 - 1.etapa
Úroveň 3: SO04_1_1 - Přípojky vody-1.etapa

Místo: Supíkovice
Zadavatel: Obec Supíkovice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 5. 2024
Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.
Zpracovatel: DIK Jeseník spol. s r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	762 217,10
1 - Zemní práce	106 879,68
4 - Vodorovné konstrukce	8 408,88
87 - Potrubí z trub z plastických hmot	592 885,68
8 - Trubní vedení	592 885,68
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	3 674,00
997 - Přesun sutě	0,00
99 - Staveništní přesun hmot	54 042,86
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Technická vybavenost RD Supíkovice
Objekt: SO04 - PŘÍPOJKY
Soupis: SO04_1 - 1.etapa
Úroveň 3: SO04_1_1 - Přípojky vody-1.etapa

Místo: Supíkovice
Zadavatel: Obec Supíkovice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 5. 2024
Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.
Zpracovatel: DIK Jeseník spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							762 217,10
D 1 Zemní práce							106 879,68
1	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení	m3	18,360	37,00	679,32
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122702119							
VV 30% z objemu výkopů							
VV 61,20							61,200
VV Mezisoučet							61,200
VV 61,20*0,3							18,360

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2	K	132154103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	61,200	468,00	28 641,60
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132154103				
	VV		VP1				
	VV		9*0,6*1		5,400		
	VV		VP2 (s chráničkou)				
	VV		6*0,6*1		3,600		
	VV		VP3				
	VV		8*0,6*1		4,800		
	VV		VP4				
	VV		8*0,6*1		4,800		
	VV		VP5				
	VV		5*0,6*1		3,000		
	VV		VP6				
	VV		5*0,6*1		3,000		
	VV		VP7				
	VV		5*0,6*1		3,000		
	VV		VP8				
	VV		7*0,6*1		4,200		
	VV		VP9				
	VV		5*0,6*1		3,000		
	VV		VP10				
	VV		5*0,6*1		3,000		
	VV		VP11				
	VV		5*0,6*1		3,000		
	VV		VP12				
	VV		4*0,6*1		2,400		
	VV		VP13				
	VV		4*0,6*1		2,400		
	VV		VP14				
	VV		4*0,6*1		2,400		
	VV		VP15				
	VV		4*0,6*1		2,400		
	VV		VP20				
	VV		18*0,6*1		10,800		
	VV		Součet		61,200		
3	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m3	61,200	57,00	3 488,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301				
	VV		61,20		61,200		
	VV		Součet		61,200		
4	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m3	61,200	14,00	856,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311				
	VV		61,20		61,200		
	VV		Součet		61,200		
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	61,200	105,00	6 426,00
	VV		61,20		61,200		
	VV		Součet		61,200		
6	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,780	128,00	5 091,84
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104				
	VV		zemina ke zpětnému zásypu				
	VV		61,20		61,200		
	VV		odpočet lože				
	VV		-6,12		-6,120		
	VV		odpočet obsypu				
	VV		-15,3		-15,300		
	VV		Součet		39,780		
7	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,420	214,00	4 583,88
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162551108				
	VV		dovoz materiálu pro lože a obsyp				
	VV		obsyp potrubí				
	VV		15,3		15,300		
	VV		lože				
	VV		6,12		6,120		
	VV		Součet		21,420		
8	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,420	257,00	5 504,94
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112				
	VV		odvoz přebytečné zeminy				
	VV		lože				
	VV		6,12		6,120		
	VV		obsyp				
	VV		15,3		15,300		
	VV		Součet		21,420		
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	21,420	165,00	3 534,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101 VV odvoz přebytečné zeminy VV lože VV 6,12 6,120 VV obsyp VV 15,3 15,300 VV Součet 21,420							
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	42,840	268,00	11 481,12
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221 VV odvoz přebytečné zeminy VV lože VV 6,12*2 12,240 VV obsyp VV 15,3*2 30,600 VV Součet 42,840							
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	39,780	166,00	6 603,48
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101 VV zemina ke zpětnému zásypu VV 61,20 61,200 VV odpočet lože VV -6,12 -6,120 VV odpočet obsypu VV -15,3 -15,300 VV Součet 39,780							
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,300	228,00	3 488,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101 VV obsyp potrubí VV VP1 VV 9 9,000 VV VP2 (s chráničkou) VV 6 6,000 VV VP3 VV 8 8,000 VV VP4 VV 8 8,000 VV VP5 VV 5 5,000 VV VP6 VV 5 5,000 VV VP7 VV 5 5,000 VV VP8 VV 7 7,000 VV VP9 VV 5 5,000 VV VP10 VV 5 5,000 VV VP11 VV 5 5,000 VV VP12 VV 4 4,000 VV VP13 VV 4 4,000 VV VP14 VV 4 4,000 VV VP15 VV 4 4,000 VV VP20 VV 18 18,000 VV Mezisoučet 102,000 VV 102,0*0,6*0,25 15,300							
13	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	61,200	433,00	26 499,60
VV obsyp VV 15,3*2 30,600 VV Součet 30,600 VV 30,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 61,200							
D 4 Vodorovné konstrukce							8 408,88
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	6,120	1 374,00	8 408,88
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111 VV obsyp potrubí VV VP1 VV 9 9,000 VV VP2 (s chráničkou) VV 6 6,000 VV VP3 VV 8 8,000 VV VP4 VV 8 8,000							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			VP5				
VV			5		5,000		
VV			VP6				
VV			5		5,000		
VV			VP7				
VV			5		5,000		
VV			VP8				
VV			7		7,000		
VV			VP9				
VV			5		5,000		
VV			VP10				
VV			5		5,000		
VV			VP11				
VV			5		5,000		
VV			VP12				
VV			4		4,000		
VV			VP13				
VV			4		4,000		
VV			VP14				
VV			4		4,000		
VV			VP15				
VV			4		4,000		
VV			VP20				
VV			18		18,000		
VV			Mezisoučet		102,000		
VV			102,0*0,6*0,1		6,120		
D	87		Potrubí z trub z plastických hmot				592 885,68
D	8		Trubní vedení				592 885,68
15	K	28613142.	Elektrovíčko d 32 mm PE 100 SDR 11 ELGEF Plus	kus	16,000	433,00	6 928,00
VV			16		16,000		
16	K	42291330	Souprava zemní AVK teleskopická DN 40-50,max.1,75m	kus	16,000	2 144,00	34 304,00
VV			p.č. 1531/14 - 1531/24				
VV			10		10,000		
VV			stávající objekty				
VV			k p.č. 131/2				
VV			1		1,000		
VV			p.č. 125				
VV			1		1,000		
VV			p.č. 130				
VV			1		1,000		
VV			p.č. 129/1				
VV			1		1,000		
VV			nové parcely				
VV			p.č. 1531/12-1531/13				
VV			2		2,000		
VV			Součet		16,000		
17	M	AVK.7213	AVK PLAST uliční poklop šoupatový 7.2.13	kus	16,000	1 136,00	18 176,00
18	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	104,000	81,00	8 424,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871161141				
VV			obsyp potrubí				
VV			VP1				
VV			9		9,000		
VV			VP2 (s chráničkou)				
VV			6		6,000		
VV			VP3				
VV			8		8,000		
VV			VP4				
VV			8		8,000		
VV			VP5				
VV			5		5,000		
VV			VP6				
VV			5		5,000		
VV			VP7				
VV			5		5,000		
VV			VP8				
VV			7		7,000		
VV			VP9				
VV			5		5,000		
VV			VP10				
VV			5		5,000		
VV			VP11				
VV			5		5,000		
VV			VP12				
VV			5		5,000		
VV			VP13				
VV			5		5,000		
VV			VP14				
VV			4		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		VP15				
	VV		4		4,000		
	VV		VP20				
	VV		18		18,000		
	VV		Součet		104,000		
19	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	107,120	39,00	4 177,68
	VV		obsyp potrubí				
	VV		VP1				
	VV		9		9,000		
	VV		VP2 (s chráničkou)				
	VV		6		6,000		
	VV		VP3				
	VV		8		8,000		
	VV		VP4				
	VV		8		8,000		
	VV		VP5				
	VV		5		5,000		
	VV		VP6				
	VV		5		5,000		
	VV		VP7				
	VV		5		5,000		
	VV		VP8				
	VV		7		7,000		
	VV		VP9				
	VV		5		5,000		
	VV		VP10				
	VV		5		5,000		
	VV		VP11				
	VV		5		5,000		
	VV		VP12				
	VV		5		5,000		
	VV		VP13				
	VV		5		5,000		
	VV		VP14				
	VV		4		4,000		
	VV		VP15				
	VV		4		4,000		
	VV		VP20				
	VV		18		18,000		
	VV		Součet		104,000		
	VV		104*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		107,120		
20	K	877241113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	10,000	1 284,00	12 840,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877241113					
	VV		p.č.1531/14 - 1531/24				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
21	M	TMP.193155254	GF-Navrt. T-kus odb. s uzav. ventilem d 90-32	kus	10,000	5 181,00	51 810,00
22	K	877251113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	6,000	1 284,00	7 704,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877251113					
	VV		stávající objekty				
	VV		k p.č.131/2				
	VV		1		1,000		
	VV		p.č.125				
	VV		1		1,000		
	VV		p.č.130				
	VV		1		1,000		
	VV		p.č.129/1				
	VV		1		1,000		
	VV		nové parcely				
	VV		p.č.1531/12-1531/13				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		6,000		
23	M	TMP.193155264	GF-Navrt. T-kus odb. s uzav. ventilem d 110-32	kus	6,000	5 796,00	34 776,00
	VV		stávající objekty				
	VV		k p.č.131/2				
	VV		1		1,000		
	VV		p.č.125				
	VV		1		1,000		
	VV		p.č.130				
	VV		1		1,000		
	VV		p.č.129/1				
	VV		1		1,000		
	VV		nové parcely				
	VV		p.č.1531/12-1531/13				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		6,000		
24	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	16,000	564,00	9 024,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/879171111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	16,000	897,00	14 352,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891181112				
	VV		p.č.1531/14 - 1531/24				
	VV		10		10,000		
	VV		stávající objekty				
	VV		k p.č.131/2				
	VV		1		1,000		
	VV		p.č.125				
	VV		1		1,000		
	VV		p.č.130				
	VV		1		1,000		
	VV		p.č.129/1				
	VV		1		1,000		
	VV		nové parcely				
	VV		p.č.1531/12-1531/13				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		16,000		
26	M	42221558	šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo PN16 32x32	kus	16,000	4 134,00	66 144,00
27	K	893811112	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení pl do 1,1 m2 hl přes 1,2 do 1,4 m	kus	16,000	3 321,00	53 136,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/893811112				
28	M	56230552	šachta plastová vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,2/1,3m	kus	16,000	16 629,00	266 064,00
	VV		vodoměrný tubus				
	VV		16		16,000		
	VV		Součet		16,000		
29	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	104,000	13,00	1 352,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722113				
	VV		obsyp potrubí				
	VV		VP1				
	VV		9		9,000		
	VV		VP2 (s chráničkou)				
	VV		6		6,000		
	VV		VP3				
	VV		8		8,000		
	VV		VP4				
	VV		8		8,000		
	VV		VP5				
	VV		5		5,000		
	VV		VP6				
	VV		5		5,000		
	VV		VP7				
	VV		5		5,000		
	VV		VP8				
	VV		7		7,000		
	VV		VP9				
	VV		5		5,000		
	VV		VP10				
	VV		5		5,000		
	VV		VP11				
	VV		5		5,000		
	VV		VP12				
	VV		5		5,000		
	VV		VP13				
	VV		5		5,000		
	VV		VP14				
	VV		4		4,000		
	VV		VP15				
	VV		4		4,000		
	VV		VP20				
	VV		18		18,000		
	VV		Součet		104,000		
	D	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				3 674,00
30	K	14547	Položení sig.drátu	m	104,000	18,00	1 872,00
	VV		104		104,000		
	VV		Součet		104,000		
31	K	1964114R01	Drát měděný Cu	m	106,000	17,00	1 802,00
	VV		DRÁT KRUHOVÝ ČSN 42 8411, ČSN 42 1318, zn. ČSN 423001.11 (E-Cu, měkký)				
	VV		106		106,000		
	VV		Součet		106,000		
	D	997	Přesun sutě				0,00
32	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	348,00	0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501				
33	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	17,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509				
	VV		odvoz odfrézovaného materiálu na skládku dle instrukcí investora				
	VV		plocha od státní komunikace				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		0,000		
D	99		Staveništní přesun hmot				54 042,86
34	K	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	69,197	781,00	54 042,86

	VP		Vícepráce				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Technická vybavenost RD Supíkovice
Objekt:
SO04 - PŘÍPOJKY
Soupis:
SO04_1 - 1.etapa
Úroveň 3:
SO04_1_2 - Přípojky kanalizace-1.etapa

KSO:
Místo: Supíkovice

Zadavatel:
Obec Supíkovice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DIK Jeseník spol. s r.o.

Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s r.o.

CC-CZ:
Datum: 9. 5. 2024

IČ: 00303429
DIČ: CZ00303429

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			292 972,94
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	292 972,94	21,00%	61 524,32
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			354 497,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Technická vybavenost RD Supíkovice	Datum:	9. 5. 2024
Objekt:	SO04 - PŘÍPOJKY	Projektant:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Soupis:	SO04_1 - 1.etapa	Zpracovatel:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Úroveň 3:	SO04_1_2 - Přípojky kanalizace-1.etapa		
Místo:	Supíkovice		
Zadavatel:	Obec Supíkovice		
Uchazeč:	Vyplň údaj		
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	292 972,94
1 - Zemní práce	86 567,58
4 - Vodorovné konstrukce	7 393,50
99 - Staveništní přesun hmot	51 501,45
HSV - Práce a dodávky HSV	147 510,41
8 - Trubní vedení	147 510,41
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Technická vybavenost RD Supíkovice	Datum:	9. 5. 2024
Objekt:	SO04 - PŘÍPOJKY	Projektant:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Soupis:	SO04_1 - 1.etapa	Zpracovatel:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Úroveň 3:	SO04_1_2 - Přípojky kanalizace-1.etapa		
Místo:	Supíkovice		
Zadavatel:	Obec Supíkovice		
Uchazeč:	Vyplň údaj		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	292 972,94
------------------------	------------

D	1	Zemní práce					86 567,58
1	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení	m3	16,740	71,00	1 188,54
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122702119				
VV			30% z objemu výkopů				
VV			55,8				
VV			Mezisoučet				
VV			55,8*0,3				
2	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	3,000	1 605,00	4 815,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC VV VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132112131 dočištění apod. 3 Součet		3,000 3,000		
3	K	132154103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	55,800	543,00	30 299,40
			Online PSC VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132154103 KP2 DN 150 6,5*0,6*1 KP3 7*0,6*1 KP4 6,5*0,6*1 KP5 7*0,6*1 KP6 7*0,6*1 KP7 7*0,6*1 KP8 9*0,6*1 KP9 7*0,6*1 KP10 7*0,6*1 KP11 5*0,6*1 KP12 6*0,6*1 KP13 6*0,6*1 KP14 6*0,6*1 KP15 6*0,6*1 Součet		3,900 4,200 3,900 4,200 4,200 4,200 4,200 5,400 4,200 4,200 3,000 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 55,800		
4	K	161101101	Vvislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	55,800	92,00	5 133,60
			VV VV		55,800 55,800		
5	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	36,270	158,00	5 730,66
			Online PSC VV VV VV VV VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104 zemina ke zpětnému zásypu 55,8 odpočet lože -5,58 odpočet obsypu -13,95 Součet		55,800 -5,580 -13,950 36,270		
6	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,530	366,00	7 147,98
			Online PSC VV VV VV VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112 odvoz přebytečné zeminy lože 5,58 obsyp 13,95 Součet		5,580 13,950 19,530		
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	19,530	85,00	1 660,05
			Online PSC VV VV VV VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101 odvoz přebytečné zeminy lože 5,58 obsyp 13,95 Součet		5,580 13,950 19,530		
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	39,060	161,00	6 288,66
			Online PSC VV VV VV VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221 odvoz přebytečné zeminy lože 5,58*2 obsyp 13,95*2 Součet		11,160 27,900 39,060		
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	36,270	147,00	5 331,69
			Online PSC VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101 zemina ke zpětnému zásypu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		55,8		55,800		
	VV		odpočet lože				
	VV		-5,58		-5,580		
	VV		odpočet obsypu				
	VV		-13,95		-13,950		
	VV		Součet		36,270		
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,950	248,00	3 459,60
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101						
	VV		KP2 DN 150				
	VV		6,5		6,500		
	VV		KP3				
	VV		7		7,000		
	VV		KP4				
	VV		6,5		6,500		
	VV		KP5				
	VV		7		7,000		
	VV		KP6				
	VV		7		7,000		
	VV		KP7				
	VV		7		7,000		
	VV		KP8				
	VV		9		9,000		
	VV		KP9				
	VV		7		7,000		
	VV		KP10				
	VV		7		7,000		
	VV		KP11				
	VV		5		5,000		
	VV		KP12				
	VV		6		6,000		
	VV		KP13				
	VV		6		6,000		
	VV		KP14				
	VV		6		6,000		
	VV		KP15				
	VV		6		6,000		
	VV		Mezisoučet		93,000		
	VV		93*0,6*0,25		13,950		
11	M	58337310	Štěrkopísek frakce 0/4	t	55,800	278,00	15 512,40
	VV		obsyp				
	VV		13,95*2		27,900		
	VV		Součet		27,900		
	VV		27,9*2 'Přepočtené koeficientem množství		55,800		
D 4 Vodorovné konstrukce							7 393,50
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,580	1 325,00	7 393,50
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111						
	VV		KP2 DN 150				
	VV		6,5		6,500		
	VV		KP3				
	VV		7		7,000		
	VV		KP4				
	VV		6,5		6,500		
	VV		KP5				
	VV		7		7,000		
	VV		KP6				
	VV		7		7,000		
	VV		KP7				
	VV		7		7,000		
	VV		KP8				
	VV		9		9,000		
	VV		KP9				
	VV		7		7,000		
	VV		KP10				
	VV		7		7,000		
	VV		KP11				
	VV		5		5,000		
	VV		KP12				
	VV		6		6,000		
	VV		KP13				
	VV		6		6,000		
	VV		KP14				
	VV		6		6,000		
	VV		KP15				
	VV		6		6,000		
	VV		Mezisoučet		93,000		
	VV		93*0,6*0,10		5,580		
D 99 Staveništní přesun hmot							51 501,45
13	K	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	56,595	910,00	51 501,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				147 510,41
D	8		Trubní vedení				147 510,41
14	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	93,000	203,00	18 879,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871310310				
	VV		KP2 DN 150				
	VV		6,5		6,500		
	VV		KP3				
	VV		7		7,000		
	VV		KP4				
	VV		6,5		6,500		
	VV		KP5				
	VV		7		7,000		
	VV		KP6				
	VV		7		7,000		
	VV		KP7				
	VV		7		7,000		
	VV		KP8				
	VV		9		9,000		
	VV		KP9				
	VV		7		7,000		
	VV		KP10				
	VV		7		7,000		
	VV		KP11				
	VV		5		5,000		
	VV		KP12				
	VV		6		6,000		
	VV		KP13				
	VV		6		6,000		
	VV		KP14				
	VV		6		6,000		
	VV		KP15				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		93,000		
15	M	28614095	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 150x3000mm	m	94,395	439,00	41 439,41
	VV		93*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		94,395		
16	K	894811133	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1360 do 1730 mm	kus	14,000	5 275,00	73 850,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894811133				
	VV		KŠ2 až KŠ15				
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
17	K	894812155	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop pro šachtu plastový pachotěsný s madlem	kus	14,000	953,00	13 342,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812155				

VP	Vícepráce						0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Technická vybavenost RD Supíkovice
Objekt:
SO05 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Soupis:
SO05_1 - 1.etapa

KSO:
Místo: Supíkovice

Zadavatel:
Obec Supíkovice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DIK Jeseník spol. s r.o.

Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s r.o.

CC-CZ:
Datum: 9. 5. 2024

IČ: 00303429
DIČ: CZ00303429

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 343 869,17
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 343 869,17	21,00%	282 212,53
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 626 081,70

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Technická vybavenost RD Supíkovice		
Objekt:	SO05 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		
Soupis:	SO05_1 - 1.etapa		
Místo:	Supíkovice	Datum:	9. 5. 2024
Zadavatel:	Obec Supíkovice	Projektant:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	1 343 869,17
HSV - Práce a dodávky HSV	218 222,50
1 - Zemní práce	151 462,50
2 - Zakládání	66 760,00
PSV - Práce a dodávky PSV	337 286,50
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	337 286,50
M - Práce a dodávky M	751 442,17
21-M - Elektromontáže	635 719,05
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	115 723,12
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	11 666,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 252,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 252,00
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Technická vybavenost RD Supíkovice		
Objekt:	SO05 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		
Soupis:	SO05_1 - 1.etapa		
Místo:	Supíkovice	Datum:	9. 5. 2024
Zadavatel:	Obec Supíkovice	Projektant:	DIK Jeseník spol. s r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	DIK Jeseník spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 343 869,17
D		HSV	Práce a dodávky HSV				218 222,50
D		1	Zemní práce				151 462,50
1	K	132151104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	138,480	642,00	88 904,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132151104							
	VV		577*0,3*0,8		138,480		
	VV		Součet		138,480		
2	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	34,620	556,00	19 248,72
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162551108							
	VV		dovoz zásypu -ŠP				
	VV		577*0,3*0,2		34,620		
	VV		Součet		34,620		
3	K	174152103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí	m3	103,860	417,00	43 309,62
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174152103							
	VV		577*0,3*0,8		138,480		
	VV		odpočet lože				
	VV		-577*0,3*0,2		-34,620		
	VV		Součet		103,860		
D 2 Zakládání							66 760,00
4	K	275313811R01	Základové patky z betonu tř. C 25/30	ks	20,000	3 338,00	66 760,00
	VV		patky pro sloupky VO - PVC trouba d=300mm, výplň beton				
	VV		20		20,000		
D PSV Práce a dodávky PSV							337 286,50
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							337 286,50
5	K	7410000R01	Montáž elektrovýzbroje svítidla	ks	20,000	829,00	16 580,00
6	M	348R00001	Elektrovýzbroj svítidla		20,000	883,00	17 660,00
7	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	577,000	43,00	24 811,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110053							
8	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	605,850	30,00	18 175,50
	VV		577*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		605,850		
9	K	741372127	Montáž svítidlo LED stožárové se zapojením vodičů	kus	20,000	564,00	11 280,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372127							
	VV		svítidlo D				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
10	M	34845002R01	svítidlo LED	kus	20,000	12 284,00	245 680,00
	VV		svítidlo D				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
24	K	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	20,000	133,00	2 660,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420020							
25	M	35431000	svorka uzemnění FeZn univerzální	kus	20,000	22,00	440,00
D M Práce a dodávky M							751 442,17
D 21-M Elektromontáže							635 719,05
11	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	577,000	59,00	34 043,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220001							
	VV		zemní pásek				
	VV		577		577,000		
	VV		Součet		577,000		
12	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	548,150	48,00	26 311,20
	VV		zemní pásek				
	VV		577*0,95		548,150		
	VV		Součet		548,150		
13	K	210812037	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x25 až 35 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	577,000	80,00	46 160,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210812037							
	VV		577		577,000		
	VV		Součet		577,000		
14	M	34111610	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2	m	663,550	407,00	270 064,85
	VV		577*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		663,550		
15	K	21000000R01	Montáž osvětlovacího stožáru VO	ks	20,000	4 162,00	83 240,00
16	M	21000001	Osvětlovací stožár pozinkovaný, žárově pozinkovaný, 6m	ks	20,000	8 795,00	175 900,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							115 723,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	34,620	556,00	19 248,72
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460341113				
	VV		odvoz přebytečné zeminy				
	VV		písková vrstva				
	VV		577*0,3*0,2		34,620		
	VV		Součet		34,620		
18	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	577,000	139,00	80 203,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460661512				
19	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	69,240	235,00	16 271,40
	VV		písková vrstva				
	VV		577*0,3*0,2*2		69,240		
	VV		Součet		69,240		
D HZS							11 666,00
			Hodinové zúčtovací sazby				
20	K	HZS3131	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér	hod	6,000	803,00	4 818,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS3131				
	VV		vyhledání připojovacího místa				
	VV		2		2,000		
	VV		napojení na stávající zařízení				
	VV		2		2,000		
	VV		zkušební provoz				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		6,000		
21	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	8,000	856,00	6 848,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS4211				
D VRN							25 252,00
			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
							25 252,00
22	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	19 260,00	19 260,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012203000				
23	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 992,00	5 992,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000				
VP							0,00
			Vícepráce				
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00