

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava střechy kostela sv. Gotharda v Modřicích“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STAK-D, spol. s r.o.

Sídlo: Domanín 212, 696 83

Zastoupen: Josefem Šlahůnkem, jednatelem společnosti

IČ: 49444255

DIČ: [REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 12186, KS v Brně

bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních [REDACTED]

b) technických [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Modřice

Sídlo: Masarykova 147, 664 42, Modřice

Zastoupen: Mgr. Sebastian Gruca, OFMConv., administrátor

IČ: 65265891

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních [REDACTED]

b) technických [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

1.

ZMĚNA CENY DÍLA – SoD, čl. 3 Cena díla, bod 3.1

Tímto dodatkem se upravuje cena díla dle Položkových rozpočtů a to:

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1	1 328 307,-Kč
Odpočet VCP – střecha vchod	- 76 844,-Kč
VCP střecha vchod – nový Položkový rozpočet	86 684,-Kč
VCP – výlez, výměna žlabů	17 391,-Kč
Celková cena bez DPH	1 355 538,-Kč
DPH 21%	284 663,-Kč
CENA CELKEM	1 640 201,-Kč

2. čl. 4 Doba plnění 4.2 a se upřesňuje takto:

4.2 Ukončení prací:

30. 09. 2017

3. Ostatní články SOD a Dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednavatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Dodatek č. 2 podléhá schválení Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky.

Přílohy: Položkové rozpočty

V Brně dne 11.8.2017

V Domaníně dne 9.8.2017

.....
za objednatele:
Mgr. Sebastian Gruca, OFMConv.,
administrátor

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
MODŘICE
Masarykova 147, 664 42 Modřice
IČO: 652 65 891


.....
jednatel společnosti



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MÉMĚPRÁCE

Rozpočet	1	Kalkulace	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
02	Střecha - vchod	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
2016 - 088	Kostel - Modřice	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Římskokatolická farnost Modřice			
Dodavatel	STAK - D, spol. s r.o. Domanín 212	Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů	4	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	21 696	VRN		1 874
Z PSV celkem	53 274			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	74 970			
HZS	0			
ZRN+HZS	74 970	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	76 844	Ostatní náklady celkem		1 874
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Kempová M.	Jméno :	Josef Šlahůnek	Jméno :Mgr. Sebastian Gruca, OFMConv.
Datum :	21.8.2017	Datum :		Datum : 22.08.2017
Podpis :		Podpis :		Podpis: 
				MO - CE Masarykova 1- 64, Modřice IČO: 6 2 6 5 8 9 1
Základ pro DPH	21,0 %			76 844 Kč
DPH	21,0 %			16 137 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				92 981 Kč

Poznámka :

Rozpočet neobsahuje:

Případnou nutnou výměnu poškozených prvků krovu (zhodnocení po odkrytí), použití okapových tašek na římsách (jsou krátké), opravu nátěru fasády.

Stavba :	2016 - 088 Kostel - Modřice	Rozpočet :	1
Objekt :	02 Střecha - vchod	Kalkulace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	11 999	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	4 505	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	896	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	5 179	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	19 108	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	28 987	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	4 296	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	21 696	53 274	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	2,5	74 970	1 874
CELKEM VRN				1 874

Položkový rozpočet

Stavba :	2016 - 088 Kostel - Modřice	Rozpočet: 1
Objekt :	02 Střecha - vchod	Kalkulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	319201312T00	Vyrovnaní povrchu zdi maltou tl.do 3 cm pod lemování	m	10,70	122,48	1 310,54
2	612421431RT2	Oprava profilované římsy po výměně krytiny ODHAD	m	14,00	742,94	10 401,16
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	0,19	1 499,33	286,95
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				11 998,64
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
4	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	38,00	95,29	3 621,02
5	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	0,57	1 551,57	884,39
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				4 505,41
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	12,00	74,66	895,92
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				895,92
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
7	762131115R00	Bednění stěny štítu pod oplechování z prken vč. dodávky prken a pomocné konstrukce	m2	1,00	875,17	875,17
8	762342202RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 60x40mm	m2	21,00	159,99	3 359,79
9	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	21,00	15,00	315,00
10	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy pro laťování	m3	0,40	670,84	268,34
11	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce	%	48,18	7,49	360,89
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				5 179,19
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
12	764211202R00	Oplechování stěny Cu plechu malý štít u okna	m2	1,00	3 010,28	3 010,28
13	764231230R00	Lemování na krytinu z Cu plechu zdí, rš 330 mm	m	5,00	590,55	2 952,75
14	764231240R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	10,70	689,12	7 373,58
15	764291220R00	Závětrná lišta z Cu plechu, rš 330 mm	m	2,00	570,15	1 140,30
16	764530240R00	Oplechování zdí z Cu plechu, rš 450 mm obloukových, ze segmentů	m	4,00	993,46	3 973,84
17	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce	%	184,51	3,56	656,85
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				19 107,60
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
18	765311511RT1	Zastřešení Bobrovka režná 18x38, kulatý řez střechy rovné, šupinové krytí	m2	21,00	523,00	10 983,00
19	765311538R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 do malty	m	3,00	635,00	1 905,00
20	765311583R00	Bobrovka přirezáni a uchycení tašek	m	7,00	129,99	909,93
21	765311591R00	Bobrovka - příplatek za sklon přes 45 do 60° (včetně přichycení tašek)	m2	21,00	27,99	587,79
22	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	21,00	42,01	882,21
23	765311891R00	Příplatek za sklon přes 45° do 60°, do suti (k demontáži krytiny)	m2	21,00	2,99	62,79
24	765313161R01	Uložení tašek na římsu do malty	m	12,00	569,67	6 836,04
25	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	5,00	34,98	174,90
26	765318891R00	Příplatek za sklon přes 45 do 60°, do suti (pro demontáž hřebenáčů)	m	5,00	1,98	9,90
27	765613111R00	Pokrytí ozdobné stříšky štítu taškami do malty	m	2,50	1 279,87	3 199,68
28	765718810R00	Demontáž krytiny zdí a římsy do suti	m	14,50	88,87	1 288,62
29	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	268,40	8,00	2 147,19
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				28 987,04

Položkový rozpočet



Stavba :	2016 - 088 Kostel - Modřice	Rozpočet: 1
Objekt :	02 Střecha - vchod	Kalkulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
30	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,51	379,49	951,00
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,51	249,98	626,45
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,06	25,96	650,56
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,51	364,26	912,84
34	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,51	29,78	74,63
35	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	2,38	380,00	904,40
36	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo, plech	t	0,13	1 400,00	176,40
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				4 296,27

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	13	Vícepráce - výměna žlabů, výlez	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Střecha		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2016 - 088	Kostel - Modřice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Římskokatolická farnost Modřice			
Dodavatel	STAK - D, spol. s r.o. Domanín 212		Zakázkové číslo	914/16
Rozpočtoval			Počet listů	3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	VRN	424
Z	PSV celkem	16 967		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	16 967		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	16 967	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	17 391	Ostatní náklady celkem	424
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno : Petr Marada			Jméno : Šlahůnek J.	
Datum : 9.8.2017			Datum : 	
Podpis : 			Podpis: 	
			ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST MODŘICE Masarykova 147. 664 42 Modřice IČO: 652 65 891	
Základ pro DPH 21,0 %			17 391 Kč	
DPH 21,0 %			3 652 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			21 043 Kč	

Poznámka :

Stavba : 2016 - 088 Kostel - Modřice		Rozpočet : 13
Objekt : 01 Střecha		Vícepráce - výměna žlabů, výlez

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	16 967	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	16 967	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	2,5	16 967	424
CELKEM VRN				424

Položkový rozpočet

Stavba :	2016 - 088 Kostel - Modřice	Rozpočet: 13
Objekt :	01 Střecha	Vícepráce - výměna žlabů, výlez

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
1	764252203R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm obloukové, ze segmentů	m	12,00	1 059,52	12 714,24
2	764261220R00	Střešní výlez z Cu plechu, 60x60 cm	kus	1,00	3 669,12	3 669,12
3	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce	%	163,83	3,56	583,25
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				16 966,61

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Kalkulace	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
02	Střecha - vchod	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
2016 - 088	Kostel - Modřice	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Římskokatolická farnost Modřice			
Dodavatel	STAK - D, spol. s r.o. Domanín 212	Zakázkové číslo	914/16	
Rozpočtoval		Počet listů	4	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	24 867	VRN	2 114
Z	PSV celkem	59 703		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	84 570		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	84 570	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	86 684	Ostatní náklady celkem	2 114
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Marada Petr		Jméno : Šlahůnek J.		Jméno :
Datum : 9.8.2017		Datum : 9.8.2017		Datum : 11.08.2017
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
				ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST MODŘICE Masarykova 147. 664 42 Modřice IČO: 652 65 891
Základ pro DPH		21,0 %	86 684 Kč	
DPH		21,0 %	18 204 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				104 888 Kč

Poznámka :

Stavba :	2016 - 088 Kostel - Modřice	Rozpočet : 2
Objekt :	02 Střecha - vchod	Kalkulace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	12 555	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	4 505	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 791	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	21 776	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	1 140	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	36 787	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 016	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	24 867	59 703	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	2,5	84 570	2 114
CELKEM VRN				2 114

Položkový rozpočet

Stavba :	2016 - 088 Kostel - Modřice	Rozpočet: 2
Objekt :	02 Střecha - vchod	Kalkulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	319202331R00	Úprava otvoru falešného obloukového okna	kpl	1,00	986,00	986,00
2	612421431RT2	Oprava profilované římsy po výměně krytiny ODHAD	m	14,00	742,94	10 401,16
3	953941411R00	Zakrytí štítového otvoru mřížkou	kpl	1,00	812,55	812,55
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	0,24	1 499,33	354,97
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				12 554,68
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
5	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	38,00	95,29	3 621,02
6	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	0,57	1 551,57	884,39
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				4 505,41
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
7	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	12,00	149,25	1 791,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 791,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
8	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2	m	25,20	32,93	829,84
9	762331931R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2	m	22,20	40,39	896,66
10	762332932RT3	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2 včetně dodávky řeziva	m	25,20	266,07	6 704,96
11	762332933RT3	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2 včetně dodávky řeziva	m	22,20	313,99	6 970,58
12	762342202RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 60x40mm	m2	21,00	159,99	3 359,79
13	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	21,00	15,00	315,00
14	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy pro laťování	m3	0,40	670,84	268,34
15	762395000R01	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy pro opravu a doplnění konstrukce krovu	m3	1,00	913,45	913,45
16	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce	%	202,59	7,49	1 517,37
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				21 775,98
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
17	764231220R00	Odtokové lemování na parapetu z popl. plechu	m	1,20	916,97	1 100,36
21	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce	%	11,00	3,56	39,16
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				1 139,52
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
22	765311511RT1	Zastřešení Bobrovka režná 18x38, kulatý řez střechy rovné, šupinové krytí	m2	21,00	523,00	10 983,00
23	765311538R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 do malty	m	3,00	635,00	1 905,00
24	765311548R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.1 do malty	m	2,00	709,31	1 418,62
25	765311583R00	Bobrovka přirezáání a uchycení tašek	m	11,00	129,99	1 429,89
26	765311591R00	Bobrovka - příplatek za sklon přes 45 do 60° (včetně přichycení tašek)	m2	21,00	27,99	587,79
27	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	21,00	42,01	882,21
28	765311891R00	Příplatek za sklon přes 45° do 60°, do suti (k demontáži krytiny)	m2	21,00	2,99	62,79
29	765313161R01	Uložení tašek na římsu do malty	m	12,00	569,67	6 836,04
30	765313162R00	Ukončení krytiny u zdí a štítů zamazáním maltou	m	15,70	336,55	5 283,84
31	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	5,00	34,98	174,90
32	765318891R00	Příplatek za sklon přes 45 do 60°, do suti (pro demontáž hřebenáčů)	m	5,00	1,98	9,90

Položkový rozpočet

Stavba :	2016 - 088 Kostel - Modřice	Rozpočet: 2
Objekt :	02 Střecha - vchod	Kalkulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	765613111R00	Pokrytí ozdobné stříšky štítu taškami do malty	m	2,50	1 279,87	3 199,68
34	765718810R00	Demontáž krytiny zdí a římsy do suti	m	14,50	88,87	1 288,62
35	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	340,62	8,00	2 724,98
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				36 787,25
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
36	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,15	379,49	1 194,22
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,15	249,98	786,66
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	31,47	25,96	816,94
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,15	364,26	1 146,29
40	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,15	29,78	93,71
41	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	2,38	380,00	904,40
42	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo, plech	t	0,77	1 400,00	1 073,66
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				6 015,88