
*Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace***Středisko údržby Jih***Kostelecká 55, 796 56 Prostějov**Tel. 582 406 000, fax: 582 331 616, e-mail: sujih@ssok.cz**Bankovní spojení: KB Prostějov, č.účtu 11338701/0100*

Zdeněk Bořil
Na Výsluní 563
798 12 Kralice na Hané

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
SSOK-JH 22408 /2018
7.12.8/S5Vyřizuje
Mazouch(582406085)V Prostějově dne
3.12.2018

Vyjádření k PD pro stavební povolení na akci: „**Obec Laškov – ČOV a stoková síť**“, investor obec Laškov

Předložená projektová dokumentace řeší vybudování splaškové kanalizace v obci Laškov. Z důvodu stísněných poměrů a uložení stávajících inženýrských sítí je část splaškové kanalizace navržena do silničního tělesa krajských silnic II. a III. třídy. V rámci akce dojde k podélnému uložení splaškové kanalizace do silnic II/448, III/36635, III/4485 a III/4486. Dále bude splašková kanalizace, včetně kanalizačních přípojek křížit silnice II/448, III/36635, III/4485 a III/4486.

SSOK SÚ Jih souhlasí s předloženou projektovou dokumentací a zvláštním užíváním pozemní komunikace za těchto podmínek:

Křížení silnic II/448, III/36635, III/4485 a III/4486 splaškovou kanalizací:

- křížení silnic II/448, III/36635, III/4485 a III/4486 splaškovou kanalizací bude protlakem kolmo k ose vozovky
- kanalizace, včetně přípojek musí mít min. krytí 1,20m pod niveletou vozovky nebo 0,8m pode dnem silniční příkopy, rigolu atd.
- přesah bude proveden min. 1m za vozovku, kde také budou umístěny montážní šachty,
- výkopek nebude ukládán na silniční těleso
- veškeré kanalizační přípojky pro jednotlivé existující či plánované RD, křižující nebo jinak zasahující do silnic a pozemků ve správě SSOK SÚ Jih budou vyvedeny min. 1m mimo vozovku či pozemky Olomouckého kraje
- překopy nebudou prováděny v termínu od 1. listopadu do 31. března, dle doporučení TP 146 pro pozemní komunikace

Podélné uložení splaškové kanalizace:

- **podélné zásahy** pro stoky splaškové kanalizace, které budou umístěny ve vozovce silnic II/448, III/36635, III/4485 a III/4486 budou provedeny v nezbytném rozsahu a kanalizační šachty (pojízdná část – víka šachet) budou **uloženy na střed jízdního pruhu**, tak aby nedocházelo k jejich poježdění vozidly
- **bude přizván zástupce SSOK SÚ Jih k odsouhlasení umístění kanalizačních šachet v krajských silnicích a to po zaměření umístění a před započatím stavebních prací. V případě, že kanalizační šachty (pojízdná část – víka šachet) nebudou uloženy na střed jízdního pruhu, bude SSOK SÚ Jih požadovat jejich přeložení (zástupce SSOK SÚ Jih bude informován min. 5 pracovních dní předem – mazouch@ssok.cz)**

Sídlo a kontaktní údaje organizace, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100 dnem 14.11.2002:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Lipenská 120, 772 11 Olomouc

IČ: 70960399, DIČ: CZ70960399

Telefon : 585 170 311 Fax: 585 311 115 e-mail: ssok@ssok.cz www.ssok.cz

- kanalizace, včetně přípojek musí mít min. krytí 1,20m pod niveletou vozovky nebo 0,8m pod dnem silniční příkopy, rigolu atd.
- výkopy ve vozovce, pod silniční obrubu nebo v těsné blízkosti vozovky (aktivní zóna) v místě uložení kanalizace budou zasypány nesesavým materiálem řádně hutněným po vrstvách dle TP 146, který bude dokladován zápisem o „zkoušce hutnění“ pro podkladní vrstvy
- zásahy budou udržovány v bezpečném a sjízdném stavu do provedení definitivních úprav povrchu vozovky
- poklopy kanalizačních šachet uložené v komunikacích nebudou odlážděny žulovými kostkami
- výkopy pro podélný zásah nebudou prováděny v termínu od 1. listopadu do 31. března, dle doporučení TP 146 pro pozemní komunikace

Zpětné zapravení silnic II/448, III/36635, III/4485 a III/4486

- zásyp výkopu bude proveden nesesavým materiálem (šterkodrt') řádně hutněným po vrstvách dle TP 146
- konstrukční vrstvy v místě výkopu budou přesazeny o 20cm a dočasné zpětné zapravení bude provedeno následovně;
 - asfaltový beton střední ABS 11+ (ABS I) 50 mm
 - spojovací asfaltový postřik 0,2 kg/m²
 - asfaltový beton velmi hrubý ACL 16+ (ABVH I) 60 mm
 - spojovací asfaltový postřik 0,7 kg/m²
 - obalované kamenivo ACP 22+ (OKS I) 70 mm
 - šterkodrt' (fr. 0-32) ŠD 200 mm
 - šterkodrt' (fr. 0-63) ŠD 200 mm

Definitivní zpětné zapravení silnice II/448, III/36635, III/4485 a III/4486. Definitivní zpětná úprava vozovky silnic II/448, III/36635, III/4485 a III/4486 bude provedena po konsolidaci podloží dle klimatických podmínek nejpozději do tří měsíců od dočasného zpětného zapravení. (v případě nejasností upřesní zástupce SSOK SÚ Jih). Upozorňujeme, že položením nové obrusné vrstvy nesmí dojít ke změně nivelety a spádových poměrů silnic II/448, III/36635, III/4485 a III/4486, kdy veškeré inženýrské zařízení musí být výškově přizpůsobeny nové obrusné vrstvě. V případě, že práce na splaškové kanalizace budou dokončeny v podzimních až zimních měsících, bude definitivní zpětné zapravení provedeno v jarních měsících následujícího roku. V místech výkopů zasahujících do jedné poloviny silnice, bude zpětné zapravení provedeno na šířku jednoho jízdního pruhu. V místech výkopů zasahujících obě poloviny silnice a ve směrových obloucích, bude zpětné zapravení provedeno na celou šířku vozovky. V místě křižovatek bude zpětné zapravení provedeno v rozsahu plochy celé křižovatky.

Prováděním kanalizace ve vozovce včetně vyvedených zárodků kanalizačních přípojek bude značně narušen povrch komunikací, investorem bude zajištěna v místě podélného zásahu i v místě křížení zpětná úprava z ACO11+(ABS I) tl.5cm v celé šíři vozovky.

- veškeré pracovní spáry budou řádně zarovnány a zality pružnou asfaltovou emulzí
- po provedení definitivních úprav bude obnoveno VDZ (přechody pro chodce v plastu, ostatní v barvě)

Všeobecné podmínky:


- o vydání povolení na zvláštní užívání pozemní komunikace požádat příslušný Městský úřad – odbor dopravy
- nejpozději před vydáním stavebního povolení bude s SSOK uzavřena nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
- o zahájení stavebních prací na splaškové kanalizaci požadujeme informovat zástupce SSOK SÚ Jih a to min. 5 pracovních dní předem
- hloubka uložení, zaměření skutečného provedení, kopie stavebního deníku a veškeré konečné úpravy, včetně zápisu o „zkoušce hutnění“ pro podkladní vrstvy (aktivní zóna) dle TP 146 budou předány písemným zápisem zástupci SSOK SÚ Jih, a to protlak před záhozem, ostatní před užíváním nebo kolaudací stavby

- před zahájením prací na kanalizaci SSOK SÚ Jih požaduje předložit kontrolní a zkušební plán dle TP 146
- v případě nevyhovujících zkoušek hutnění SSOK SÚ Jih bude požadovat nové přehutnění dle TP 146, popřípadě výměnu hutněných vrstev
- do vydání kolaudačního rozhodnutí nebo před užíváním díla bude SSOK SÚ Jih uhrazen poplatek za ztížené užívání na základě předávacího protokolu a uzavřené smlouvy
- v případě znečišťování vozovky krajských silnic II. a III. třídy během výstavby, bude znečištění průběžně odstraňováno
- zásah bude udržován v bezpečném a sjízdném stavu do provedení definitivních úprav povrchu vozovky
- výkopek a stavební materiál nebude ukládán na silniční těleso
- silniční příkop, pomocný pozemek atd. bude uveden do původního stavu
- **v případě jakékoliv změny stavby před dokončením oproti předložené PD je nutné změnu konzultovat se zástupcem SSOK SÚ Jih a řešit jako změnu stavby před dokončením ke které je nutný souhlas SSOK SÚ Jih**
- stavbou a provozováním splaškové kanalizace nesmí vzniknout SSOK SÚ Jih žádné závazky a výdaje
- platnost vyjádření je dva roky od data vyhotovení

SSOK SÚ Jih si dovoluje upozornit, že při převzetí stavby bude požadovat záruční dobu po dobu 5-ti let.

V případě že před vydáním stavebního povolení nebude s SSOK SÚ JIH uzavřena nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti je vyjádření neplatné.

Viktor Mazouch
správní cestmistr



Správa silnic Olomouckého kraje
průspěšková organizace
Středisko údržby Jih
Kostelecká 55. 796 56 Prostějov 7

Späher stieg. (Hinterhergeht)
Stück. 1. u. 2. Teil
Kostet 1. u. 2. Teil 1.000 Mark