



**Obec Těchonín**

## **Příloha č. 2**

# **SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB** **S VÝKAZEM VÝMĚR**

## **Energetické úspory v bytových domech - Obec Těchonín - část 2**

**Místo veřejné zakázky:** Obec Těchonín, č. p. 110 a č. p. 166, okres Ústí nad Orlicí  
**Druh veřejné zakázky:** stavební práce  
**Druh zadávacího řízení:** zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel:

**Obec Těchonín, Těchonín č. p. 80, 561 66 Těchonín**

zastoupená Josefem Sedláčkem, starostou obce

IČ: 00279633

DIČ: CZ00279633

Společnost zastupující zadavatele:

**FORENTA s.r.o., Na Bělisku 1229, 562 01 Ústí nad Orlicí**

zastoupená Ing. Zdeňkem Šedou, jednatelem společnosti

Za zadání odpovídá: Ing. Zdeněk Šeda

IČ: 25963082

DIČ: CZ25963082

V Ústí nad Orlicí dne 11. 1. 2019

**Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti**

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Obchodní název  | ISOTEP s.r.o.                                                      |
| Ulice a č.p.    | Královéhradecká 1089                                               |
| Místo           | Ústí nad Orlicí                                                    |
| PSC             | 56201                                                              |
| IČ              | 25263498                                                           |
| DIC             | CZ25263498                                                         |
| Kontaktní osoba | Záleský Petr                                                       |
| telefon, fax    | 608889671                                                          |
| e-mail          | <a href="mailto:petr.zalesky@isotep.cz">petr.zalesky@isotep.cz</a> |

# REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ

Stavba : Energetické úspory v bytových domech - Obec Těchonín - část 2

Objednatel : Obec Těchonín  
Těchonín č. p. 80  
561 66 Těchonín

IČ : 00279633  
DIČ : CZ00279633

|                              |      | Rozpočtové náklady     |
|------------------------------|------|------------------------|
| Základ pro DPH               | 0 %  | 0,00 Kč                |
| DPH                          | 0 %  | 0,00 Kč                |
| Základ pro DPH               | 15 % | 2 099 704,16 Kč        |
| DPH                          | 15 % | 314 955,62 Kč          |
| <b>Cena celkem za stavbu</b> |      | <b>2 414 659,78 Kč</b> |


## Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo objektu           | kód a název rozpočtu       | Cena celkem            | Základ DPH 0   | Základ DPH 15%         | DPH celkem           |
|-------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------------|
| 1                       | Bytový dům č. p. 110       | 1 327 978,54 Kč        |                | 1 327 978,54 Kč        | 199 196,78 Kč        |
| 2                       | Bytový dům č. p. 166       | 699 725,62 Kč          |                | 699 725,62 Kč          | 104 958,84 Kč        |
| 3                       | Vedlejší a ostatní náklady | 72 000,00 Kč           |                | 72 000,00 Kč           | 10 800,00 Kč         |
| <b>Celkem za stavbu</b> |                            | <b>2 099 704,16 Kč</b> | <b>0,00 Kč</b> | <b>2 099 704,16 Kč</b> | <b>314 955,62 Kč</b> |

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

| Název vedlejšího nákladu              | Cena celkem         |
|---------------------------------------|---------------------|
| Vybudování zařízení staveniště        | 30 000,00 Kč        |
| Provoz zařízení staveniště            | 10 000,00 Kč        |
| Odstranění zařízení staveniště        | 10 000,00 Kč        |
| Pojištění dodavatele a pojištění díla | 10 000,00 Kč        |
| Dokumentace skutečného provedení      | 12 000,00 Kč        |
| Kompletační činnost, IČD, AD          | 0,00 Kč             |
| <b>Celkem za stavbu</b>               | <b>72 000,00 Kč</b> |

  
**ISOTEP**  
STAVEBNÍ FIRMA  
Královéhradecká 1089, Ústí nad Orlicí  
IČ: 25263498, DIČ: CZ25263498  
www.isotep.cz

26.2. 2019  
  
**OBEC**  
561 66 Těchonín

## Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ     | množství | cena / MJ | celkem    |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |           |           |
| Díl: | OST             | <b>Ostatní náklady stavby (vyhl. 230/2012, §10)</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |           | 96 000,00 |
| 1    |                 | Vybudování zařízení staveniště<br>Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště | Soubor | 1,00000  | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2    |                 | Provoz zařízení staveniště<br>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště    | Soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3    |                 | Odsranění zařízení staveniště<br>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich provoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno                                    | Soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4    |                 | Pojištění dodavatele a pojištění díla<br>Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek                                                                                                                                       | Soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5    |                 | Dokumentace skutečného provedení<br>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli.                                                                                                                                                                     | ks     | 3,00000  | 12 000,00 | 36 000,00 |
| 6    |                 | Kompletační činnost, IČD, AD<br>Náklady spojené s případnou konzultací s autorem projektu, koordinace stavby                                                                                                                                                                                      | Soubor | 1,00000  | 0,00      | 0,00      |


## Krycí list rozpočtu

|                   |                                      |                 |                 |          |                       |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------------|
| Název stavby:     | Zateplení bytového domu Těchonín 110 | Objednatel:     | Obec Těchonín   | IČ/DIČ:  |                       |
| Druh stavby:      | Stavební úpravy                      | Projektant:     | Ing. Hrdina Jan | IČ/DIČ:  | 73655597/CZ7511013697 |
| Lokalita:         | Těchonín                             | Zhotovitel:     | ISOTEP s.r.o.   | IČ/DIČ:  |                       |
| Začátek výstavby: | 1.2.2019                             | Konec výstavby: |                 | Položek: | 55                    |
| JKSO:             |                                      | Zpracoval:      | Petr Záleský    | Datum:   | 11.1.2019             |

### Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady |              | B                | Doplňkové náklady |      | C                   | Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
|--------------------|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------|------|---------------------|----------------------------------|------|
| HSV                | Dodávky                     | 519 803,25   | Práce přesčas    |                   | 0,00 | Zařízení staveniště |                                  | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 443 719,18   | Bez pevné podl.  |                   | 0,00 | Mimostav. doprava   |                                  | 0,00 |
| PSV                | Dodávky                     | 274 657,85   | Kulturní památka |                   | 0,00 | Územní vlivy        |                                  | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 75 722,64    |                  |                   |      | Provozní vlivy      |                                  | 0,00 |
| "M"                | Dodávky                     | 0,00         |                  |                   |      | Ostatní             |                                  | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 5 390,00     |                  |                   |      | NUS z rozpočtu      |                                  | 0,00 |
| Ostatní materiál   |                             | 0,00         |                  |                   |      |                     |                                  |      |
| Přesun hmot a sutí |                             | 8 685,63     |                  |                   |      |                     |                                  |      |
| ZRN celkem         |                             | 1 327 978,54 | DN celkem        |                   | 0,00 | NUS celkem          |                                  | 0,00 |
|                    |                             |              | DN celkem z obj. |                   | 0,00 | NUS celkem z obj.   |                                  | 0,00 |
|                    |                             |              |                  |                   |      | ORN celkem          |                                  |      |
|                    |                             |              |                  |                   |      | ORN celkem z obj.   |                                  | 0,00 |

|            |              |         |            |                   |              |
|------------|--------------|---------|------------|-------------------|--------------|
| Základ 0%  | 0,00         |         |            |                   |              |
| Základ 15% | 1 327 978,54 | DPH 15% | 199 196,78 | Celkem bez DPH    | 1 327 978,54 |
| Základ 21% | 0,00         | DPH 21% | 0,00       | Celkem včetně DPH | 1 527 175,32 |

|                         |                                                                                                  |                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektant              | Objednatel                                                                                       | Zhotovitel                                                                                         |
|                         | <br>26.2.2019 | <br>26.2.2019 |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis                                                                          | Datum, razítko a podpis                                                                            |

Poznámka:

OBEC  
561 66 Těchonín

**ISOTEP**  
STAVEBNÍ FIRMA  
Královéhradecká 1089, Ústí nad Orlicí  
IČ: 25263498, DIČ: CZ25263498  
www.isotep.cz

# Nabídkový stavební rozpočet

|               |                                      |                   |           |             |                 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|-----------------|
| Název stavby: | Zateplení bytového domu Těchonín 110 | Doba výstavby:    |           | Objednatel: | Obec Těchonín   |
| Druh stavby:  | Stavební úpravy                      | Začátek výstavby: | 1.2.2019  | Projektant: | Ing. Hrdina Jan |
| Lokalita:     | Těchonín                             | Konec výstavby:   |           | Zhotovitel: | ISOTEP s.r.o.   |
| JKSO:         |                                      | Zpracováno dne:   | 11.1.2019 | Zpracoval:  | Petr Záleský    |

| Č  | Objekt | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                      | M.j. | Množství | Jednot.<br>cena (Kč) | Náklady (Kč)      |                   |                   | Hmotnost (t) |              | Cenová<br>soustava |
|----|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|
|    |        |              |                                                                                                |      |          |                      | Dodávka           | Montáž            | Celkem            | Jednot.      | Celkem       |                    |
|    |        | <b>61</b>    | <b>Úprava povrchů vnitřní</b>                                                                  |      |          |                      | <b>2 678,44</b>   | <b>12 599,42</b>  | <b>15 277,86</b>  |              | <b>2,24</b>  |                    |
| 1  |        | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková                                                      | m2   | 39,17    | 390,00               | 2 678,44          | 12 599,42         | 15 277,86         | 0,06         | 2,24         | RTS I / 2017       |
|    |        | <b>62</b>    | <b>Úprava povrchů vnější</b>                                                                   |      |          |                      | <b>470 602,06</b> | <b>341 925,64</b> | <b>812 527,70</b> |              | <b>10,32</b> |                    |
| 2  |        | 622324012RHH | Soklová lišta hliník KZS BASF tl. 60 mm                                                        | m    | 67,08    | 130,00               | 4 525,66          | 4 194,74          | 8 720,40          | 0,00         | 0,06         | RTS II / 2014      |
| 3  |        | 622324335RT3 | Zatepl.syst.MultiTherm, fasáda, EPS NEO, tl.160 mm                                             | m2   | 562,72   | 1 163,00             | 390 574,58        | 263 872,27        | 654 446,85        | 0,01         | 8,18         | RTS I / 2017       |
| 4  |        | 622324730RT1 | Zatepl.syst.MultiTherm,fasáda, min.vlna KV, tl. 60                                             | m2   | 33,54    | 1 098,00             | 20 838,78         | 15 988,14         | 36 826,92         | 0,02         | 0,72         | RTS I / 2017       |
| 5  |        | 622324735RT1 | Zatepl.syst.MultiTherm,fasáda, min.vlna KV, tl.160                                             | m2   | 26,83    | 1 390,00             | 24 345,28         | 12 951,20         | 37 296,48         | 0,03         | 0,76         | RTS I / 2017       |
| 6  |        | 622324753RT1 | Zatepl.syst.MultiTherm,ostění, min.vlna KV, tl. 30                                             | m2   | 20,89    | 950,00               | 7 181,18          | 12 666,98         | 19 848,16         | 0,02         | 0,48         | RTS I / 2017       |
| 7  |        | 622391121R00 | Příplatek za hmoždinky STR U 6 ks/m2                                                           | m2   | 473,70   | 20,00                | 8 817,29          | 656,61            | 9 473,90          | 0,00         | 0,00         | RTS I / 2017       |
| 8  |        | 622391122R00 | Příplatek za hmoždinky STR U 8 ks/m2                                                           | m2   | 149,40   | 20,00                | 2 782,30          | 205,70            | 2 988,00          | 0,00         | 0,00         | RTS I / 2017       |
| 9  |        | 622421491RH1 | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta AFD s okapničkou                                         | m    | 42,20    | 75,00                | 1 338,07          | 1 826,93          | 3 165,00          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2014      |
| 10 |        | 622421491R00 | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou                                             | m    | 3,00     | 60,00                | 61,68             | 118,32            | 180,00            | 0,00         | 0,00         | RTS I / 2017       |
| 11 |        | 622421492R00 | Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou                                               | m    | 130,58   | 60,00                | 2 335,13          | 5 499,67          | 7 834,80          | 0,00         | 0,01         | RTS I / 2017       |
| 12 |        | 622421494R00 | Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan                                             | m    | 42,20    | 60,00                | 798,23            | 1 733,77          | 2 532,00          | 0,00         | 0,00         | RTS I / 2017       |
| 13 |        | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2                                                  | m2   | 623,10   | 29,00                | 1 400,70          | 16 669,06         | 18 069,76         | 0,00         | 0,01         | RTS I / 2017       |
| 14 |        | 622421493RH1 | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta AFC s tkaninou                                           | m    | 90,38    | 73,00                | 2 389,22          | 4 208,52          | 6 597,74          | 0,00         | 0,01         | RTS II / 2014      |
| 15 |        | 622421493R00 | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s tkaninou                                               | m    | 74,70    | 49,00                | 2 905,24          | 755,06            | 3 660,30          | 0,00         | 0,01         | RTS I / 2017       |
| 16 |        | 621481211RU2 | Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-podhledy                                             | m2   | 1,53     | 190,00               | 98,35             | 192,35            | 290,70            | 0,00         | 0,01         | RTS I / 2017       |
| 17 |        | 621472152R00 | Omítka podhl. vnější z MS silikon. slož. II ručně                                              | m2   | 1,53     | 390,00               | 210,36            | 386,34            | 596,70            | 0,04         | 0,05         | RTS I / 2017       |
|    |        | <b>H01</b>   | <b>Budovy občanské výstavby</b>                                                                |      |          |                      | <b>0,00</b>       | <b>2 763,66</b>   | <b>2 763,66</b>   |              | <b>0,00</b>  |                    |
| 18 |        | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m                                                     | t    | 12,56    | 220,00               | 0,00              | 2 763,66          | 2 763,66          | 0,00         | 0,00         | RTS I / 2017       |
|    |        | <b>764</b>   | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                   |      |          |                      | <b>29 758,20</b>  | <b>25 398,32</b>  | <b>55 156,52</b>  |              | <b>0,45</b>  |                    |
| 19 |        | 764908302R00 | Lindab, oplechování parapetů, rš 250 mm                                                        | m    | 42,20    | 520,00               | 5 083,46          | 16 860,54         | 21 944,00         | 0,00         | 0,11         | RTS I / 2017       |
| 20 |        | 764454803R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm                                                     | m    | 37,60    | 39,00                | 0,00              | 1 466,40          | 1 466,40          | 0,00         | 0,13         | RTS I / 2017       |
| 21 |        | 764908110RT1 | Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm                                                   | m    | 37,60    | 750,00               | 24 134,83         | 4 065,17          | 28 200,00         | 0,00         | 0,13         | RTS I / 2017       |
| 22 |        | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm                                              | m    | 42,20    | 39,00                | 0,00              | 1 645,80          | 1 645,80          | 0,00         | 0,06         | RTS I / 2017       |
| 23 |        | 764904010RS3 | Lindab, zastřešení hladkými plechy, do 30°                                                     | m2   | 1,08     | 1 100,00             | 539,90            | 648,10            | 1 188,00          | 0,00         | 0,00         | RTS I / 2017       |
| 24 |        | 764317800R00 | Demontáž krytiny hladké železobetonových desek                                                 | m2   | 1,08     | 39,00                | 0,00              | 42,12             | 42,12             | 0,01         | 0,01         | RTS I / 2017       |
| 25 |        | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                                              | t    | 0,45     | 1 500,00             | 0,00              | 670,20            | 670,20            | 0,00         | 0,00         | RTS I / 2017       |
|    |        | <b>766</b>   | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                   |      |          |                      | <b>244 393,15</b> | <b>49 670,76</b>  | <b>294 063,91</b> |              | <b>1,75</b>  |                    |
| 26 |        | 766629301R00 | Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2                                                       | kus  | 19,00    | 800,00               | 1 204,68          | 13 995,32         | 15 200,00         | 0,00         | 0,02         | RTS I / 2017       |
| 27 |        | specifikace  | Okno plastové jednokřídle 90 x 150cm OS 6-komor., Ug = 0,8W/m2K                                | kus  | 13,00    | 4 379,00             | 56 927,00         | 0,00              | 56 927,00         | 0,04         | 0,53         | RTS II / 2014      |
| 28 |        | specifikace  | Okno plastové jednokřídle 60 x 90cm OS 6-komor., Ug = 0,8W/m2K                                 | kus  | 2,00     | 2 695,00             | 5 390,00          | 0,00              | 5 390,00          | 0,04         | 0,08         | RTS II / 2014      |
| 29 |        | specifikace  | Okno plastové jednokřídle 90 x 50cm OS 6-komor., Ug = 0,8W/m2K                                 | kus  | 2,00     | 2 355,00             | 4 710,00          | 0,00              | 4 710,00          | 0,04         | 0,08         | RTS II / 2014      |
| 30 |        | specifikace  | Okno plastové jednokřídle kruhové 100 cm FIX 6-komor., Ug = 0,8W/m2K                           | kus  | 2,00     | 6 965,00             | 13 930,00         | 0,00              | 13 930,00         | 0,04         | 0,08         | RTS II / 2014      |
| 31 |        | 766629302R00 | Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2                                                       | kus  | 12,00    | 900,00               | 936,91            | 9 863,09          | 10 800,00         | 0,00         | 0,01         | RTS I / 2017       |
| 32 |        | specifikace  | Okno plastové dvoukřídle 210 x 150cm OS+O 6-komor., Ug = 0,8W/m2K                              | kus  | 12,00    | 9 949,00             | 119 388,00        | 0,00              | 119 388,00        | 0,04         | 0,49         | RTS II / 2014      |
| 33 |        | 766711021R00 | Montáž plastových vstupních dveří s vypěněním                                                  | m    | 6,80     | 1 200,00             | 367,62            | 7 792,38          | 8 160,00          | 0,00         | 0,00         | RTS I / 2017       |
| 34 |        | specifikace  | Dveře vchodové dvoukřídlové 120/220, 6-tikomorové, bílá/bílá, částečně prosklené Ug = 0,8W/m2K | kus  | 1,00     | 23 610,00            | 23 610,00         | 0,00              | 23 610,00         | 0,26         | 0,26         | RTS II / 2014      |
| 35 |        | 766694923R00 | Výměna parap.desek š.nad 30 cm, dl. do 2,6 m                                                   | kus  | 31,00    | 40,00                | 0,00              | 1 240,00          | 1 240,00          | 0,00         | 0,00         | RTS I / 2017       |
| 36 |        | specifikace  | Parapet interiéru PVC Argona šíře 400 mm dl. 6 m                                               | m    | 42,20    | 290,00               | 12 238,00         | 0,00              | 12 238,00         | 0,00         | 0,16         | RTS II / 2014      |
| 37 |        | 766601229R00 | Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska                                             | m    | 130,58   | 152,00               | 5 690,94          | 14 157,22         | 19 848,16         | 0,00         | 0,02         | RTS I / 2017       |
| 38 |        | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m                                              | t    | 1,75     | 1 500,00             | 0,00              | 2 622,75          | 2 622,75          | 0,00         | 0,00         | RTS I / 2017       |
|    |        | <b>767</b>   | <b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>                                              |      |          |                      | <b>234,27</b>     | <b>1 524,48</b>   | <b>1 758,75</b>   |              | <b>0,04</b>  |                    |
| 39 |        | 76711111H    | Úprava stávajících konzolí satelitů                                                            | kus  | 7,00     | 250,00               | 234,27            | 1 515,73          | 1 750,00          | 0,01         | 0,04         | RTS II / 2014      |

|                |              |                                                    |     |          |        |                  |                     |                   |      |              |               |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------------|---------------------|-------------------|------|--------------|---------------|
| 40             | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m  | t   | 0,04     | 250,00 | 0,00             | 8,75                | 8,75              | 0,00 | 0,00         | RTS I / 2017  |
|                | <b>784</b>   | <b>Malby</b>                                       |     |          |        | <b>272,24</b>    | <b>2 430,77</b>     | <b>2 703,01</b>   |      | <b>0,01</b>  |               |
| 41             | 784195212R00 | Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x              | m2  | 39,17    | 69,00  | 272,24           | 2 430,77            | 2 703,01          | 0,00 | 0,01         | RTS I / 2017  |
|                | <b>94</b>    | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                    |     |          |        | <b>44 760,28</b> | <b>71 086,88</b>    | <b>115 847,16</b> |      | <b>14,99</b> |               |
| 42             | 941941041R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m  | m2  | 737,88   | 46,00  | 19,32            | 33 923,16           | 33 942,48         | 0,02 | 13,56        | RTS I / 2017  |
| 43             | 941941291R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 | m2  | 1 475,76 | 30,00  | 41 789,44        | 2 483,36            | 44 272,80         | 0,00 | 1,43         | RTS I / 2017  |
| 44             | 941941841R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2  | 737,88   | 36,00  | 0,00             | 26 563,68           | 26 563,68         | 0,00 | 0,00         | RTS I / 2017  |
| 45             | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken              | m2  | 737,88   | 6,00   | 0,00             | 4 427,28            | 4 427,28          | 0,00 | 0,00         | RTS I / 2017  |
| 46             | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011  | m2  | 1 475,76 | 2,00   | 2 951,52         | 0,00                | 2 951,52          | 0,00 | 0,00         | RTS I / 2017  |
| 47             | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken            | m2  | 737,88   | 5,00   | 0,00             | 3 689,40            | 3 689,40          | 0,00 | 0,00         | RTS I / 2017  |
|                | <b>96</b>    | <b>Bourání konstrukcí</b>                          |     |          |        | <b>1 762,47</b>  | <b>18 107,23</b>    | <b>19 869,70</b>  |      | <b>2,67</b>  |               |
| 48             | 968095001R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm             | m   | 42,20    | 29,00  | 0,00             | 1 223,80            | 1 223,80          | 0,01 | 0,47         | RTS I / 2017  |
| 49             | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2   | kus | 43,00    | 250,00 | 0,00             | 10 750,00           | 10 750,00         | 0,00 | 0,00         | RTS I / 2017  |
| 50             | 968062246R00 | Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2  | m2  | 66,13    | 110,00 | 1 675,16         | 5 599,14            | 7 274,30          | 0,03 | 1,85         | RTS I / 2017  |
| 51             | 968062456R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2  | m2  | 5,18     | 120,00 | 87,32            | 534,28              | 621,60            | 0,07 | 0,35         | RTS I / 2017  |
|                | <b>M21</b>   | <b>Elektromontáže</b>                              |     |          |        | <b>0,00</b>      | <b>5 390,00</b>     | <b>5 390,00</b>   |      | <b>0,00</b>  |               |
| 52             | 210293001HH  | Úprava stávajících svodových vodičů hromosvodů     | m   | 49,00    | 110,00 | 0,00             | 5 390,00            | 5 390,00          | 0,00 | 0,00         | RTS II / 2014 |
|                | <b>S</b>     | <b>Přesuny sutí</b>                                |     |          |        | <b>5,50</b>      | <b>2 614,77</b>     | <b>2 620,27</b>   |      | <b>0,00</b>  |               |
| 53             | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m     | t   | 2,67     | 220,00 | 5,50             | 581,53              | 587,03            | 0,00 | 0,00         | RTS I / 2017  |
| 54             | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m  | t   | 16,01    | 12,00  | 0,00             | 192,12              | 192,12            | 0,00 | 0,00         | RTS I / 2017  |
| 55             | 979990162R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo              | t   | 2,67     | 690,00 | 0,00             | 1 841,13            | 1 841,13          | 0,00 | 0,00         | RTS I / 2017  |
| <b>Celkem:</b> |              |                                                    |     |          |        |                  | <b>1 327 978,54</b> |                   |      |              |               |

Poznámka:

## Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

|               |                                             |                 |                 |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Název stavby: | <b>Zateplení bytového domu Těchonín 110</b> | Objednatel:     | Obec Těchonín   |
| Druh stavby:  | Stavební úpravy                             | Projektant:     | Ing. Hrdina Jan |
| Lokalita:     | Těchonín                                    | Zhotovitel:     | ISOTEP s.r.o.   |
| Zpracoval:    | Petr Záleský                                | Zpracováno dne: | 11.1.2019       |

| Objekt | Kód | Zkrácený popis                             | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t) |
|--------|-----|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|        | 61  | Úprava povrchů vnitřní                     | 2 678,44               | 12 599,42             | 15 277,86             | 2,24                 |
|        | 62  | Úprava povrchů vnější                      | 470 602,06             | 341 925,64            | 812 527,70            | 10,32                |
|        | H01 | Budovy občanské výstavby                   | 0,00                   | 2 763,66              | 2 763,66              | 0,00                 |
|        | 764 | Konstrukce klempířské                      | 29 758,20              | 25 398,32             | 55 156,52             | 0,45                 |
|        | 766 | Konstrukce truhlářské                      | 244 393,15             | 49 670,76             | 294 063,91            | 1,75                 |
|        | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | 234,27                 | 1 524,48              | 1 758,75              | 0,04                 |
|        | 784 | Malby                                      | 272,24                 | 2 430,77              | 2 703,01              | 0,01                 |
|        | 94  | Lešení a stavební výtahy                   | 44 760,28              | 71 086,88             | 115 847,16            | 14,99                |
|        | 96  | Bourání konstrukcí                         | 1 762,47               | 18 107,23             | 19 869,70             | 2,67                 |
|        | M21 | Elektromontáže                             | 0,00                   | 5 390,00              | 5 390,00              | 0,00                 |
|        | S   | Přesuny sutí                               | 5,50                   | 2 614,77              | 2 620,27              | 0,00                 |

**Celkem:**

**1 327 978,54**

## Výkaz výměr

|               |                                      |                  |                 |
|---------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| Název stavby: | Zateplení bytového domu Těchonín 110 | Objednate l:     | Obec Těchonín   |
| Druh stavby:  | Stavební úpravy                      | Projektant :     | Ing. Hrdina Jan |
| Lokalita:     | Těchonín                             | Zhotovitel:      | ISOTEP s.r.o.   |
| Zpracoval:    | Petr Záleský                         | Zpracován o dne: | 11.1.2019       |

| Č  | Objekt | Kód          | Zkrácený popis                                                                   | M.j. | Rozměry                                                                                  | Množství | Cenová soustava       |
|----|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| 1  |        | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková                                        | m2   | $((1,5*2+2,1)*12+(1,5*2+0,9)*13+(0,9*2+0,6)*2+(2,2*2+1,2)+(0,55*2+0,9)+(3,14*1*2))*0,3$  | 39,17    |                       |
| 2  |        | 622324012RHH | Soklová lišta hliník KZS BASF tl. 60 mm                                          | m    | $(16,17+17,37)*2$                                                                        | 67,08    |                       |
| 3  |        | 622324335RT3 | Zatepl.syst.MultiTherm, fasáda, EPS NEO, tl.160 mm                               | m2   | 562,723                                                                                  | 562,72   |                       |
| 4  |        | 622324730RT1 | Zatepl.syst.MultiTherm,fasáda, min.vlna KV, tl. 60                               | m2   | 67,08*0,5                                                                                | 33,54    |                       |
| 5  |        | 622324735RT1 | Zatepl.syst.MultiTherm,fasáda, min.vlna KV, tl.160                               | m2   | 67,08*0,4                                                                                | 26,83    |                       |
| 6  |        | 622324753RT1 | Zatepl.syst.MultiTherm,ostění, min.vlna KV, tl. 30                               | m2   | $((1,5*2+2,1)*12+(1,5*2+0,9)*13+(0,9*2+0,6)*2+(2,2*2+1,2)+(0,55*2+0,9)+(3,14*1*2))*0,16$ | 20,89    | Okna                  |
| 7  |        | 622391121R00 | Příplatek za hmoždinky STR U 6 ks/m2                                             | m2   | 562,723+33,54+26,832-149,4                                                               | 473,70   |                       |
| 8  |        | 622391122R00 | Příplatek za hmoždinky STR U 8 ks/m2                                             | m2   | 9*8,3*2                                                                                  | 149,40   |                       |
| 9  |        | 622421491RH1 | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta AFD s okapničkou                           | m    | $((2,1)*12+(0,9)*13+(0,6)*2+(1,2)+(0,9)+(1*2))$                                          | 42,20    | Okna                  |
| 10 |        | 622421491R00 | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou                               | m    | 0,6+1,8+0,6                                                                              | 3,00     | Stříška               |
| 11 |        | 622421492R00 | Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou                                 | m    | $((1,5*2+2,1)*12+(1,5*2+0,9)*13+(0,9*2+0,6)*2+(2,2*2+1,2)+(0,55*2+0,9)+(3,14*1*2))$      | 130,58   | Okna                  |
| 12 |        | 622421494R00 | Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan                               | m    | 42,2                                                                                     | 42,20    |                       |
| 13 |        | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2                                    | m2   | 562,723+33,54+26,832                                                                     | 623,10   |                       |
| 14 |        | 622421493RH1 | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta AFC s tkaninou                             | m    | $((1,5*2)*12+(1,5*2)*13+(0,9*2)*2+(2,2*2)+(0,55*2)+(3,14*1*2))$                          | 90,38    | Okna                  |
| 15 |        | 622421493R00 | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s tkaninou                                 | m    | 9*8,3                                                                                    | 74,70    |                       |
| 16 |        | 621481211RU2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy                               | m2   | $1,8*0,6+(1,8+0,6*2)*0,15$                                                               | 1,53     | Stříška nad vchodem   |
| 17 |        | 621472152R00 | Omítka podhl. vnější z MS silikon. slož. II ručně                                | m2   | 1,53                                                                                     | 1,53     |                       |
| 18 |        | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m                                       | t    |                                                                                          | 12,56    |                       |
|    |        |              |                                                                                  |      | 2,2443                                                                                   |          | Vnitřní ostění        |
|    |        |              |                                                                                  |      | 10,3178                                                                                  |          | Úpravy povrchů vnější |
| 19 |        | 764908302R00 | Lindab, oplechování parapetů, rš 250 mm                                          | m    | 42,2                                                                                     | 42,20    |                       |
| 20 |        | 764454803R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm                                       | m    | 4*9,4                                                                                    | 37,60    |                       |
| 21 |        | 764908110RT1 | Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm                                     | m    | 9,4*4                                                                                    | 37,60    |                       |
| 22 |        | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm                                | m    | 42,2                                                                                     | 42,20    |                       |
| 23 |        | 764904010RS3 | Lindab, zastřešení hladkými plechy, do 30°                                       | m2   | 1,8*0,6                                                                                  | 1,08     |                       |
| 24 |        | 764317800R00 | Demontáž krytiny hladké železobetonových desek                                   | m2   | 1,08                                                                                     | 1,08     |                       |
| 25 |        | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                                | t    | 0,4468                                                                                   | 0,45     |                       |
| 26 |        | 766629301R00 | Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2                                         | kus  | 13+2+2+2                                                                                 | 19,00    |                       |
| 27 |        | specifikace  | Okno plastové jednokřídle 90 x 150cm OS 6-komor., Ug = 0,8W/m2K                  | kus  | 13                                                                                       | 13,00    |                       |
| 28 |        | specifikace  | Okno plastové jednokřídle 60 x 90cm OS 6-komor., Ug = 0,8W/m2K                   | kus  | 2                                                                                        | 2,00     |                       |
| 29 |        | specifikace  | Okno plastové jednokřídle 90 x 50cm OS 6-komor., Ug = 0,8W/m2K                   | kus  | 2                                                                                        | 2,00     |                       |
| 30 |        | specifikace  | Okno plastové jednokřídle kruhové 100 cm FIX 6-komor., Ug = 0,8W/m2K             | kus  | 2                                                                                        | 2,00     |                       |
| 31 |        | 766629302R00 | Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2                                         | kus  |                                                                                          | 12,00    |                       |
| 32 |        | specifikace  | Okno plastové dvoukřídle 210 x 150cm OS+O 6-komor., Ug = 0,8W/m2K                | kus  |                                                                                          | 12,00    |                       |
| 33 |        | 766711021R00 | Montáž plastových vstupních dveří s vypněním                                     | m    | 1,2+2,2+1,2+2,2                                                                          | 6,80     |                       |
| 34 |        | specifikace  | Dveře vchodové dvoukřídlové 120/220, 6-tikomorové, bílá/bílá, částečně prosklené | kus  | 1                                                                                        | 1,00     |                       |
| 35 |        | 766694923R00 | Výměna parap.desek š.nad 30 cm, dl. do 2,6 m                                     | kus  | 13+2+2+2+12                                                                              | 31,00    |                       |
| 36 |        | specifikace  | Parapet interier PVC Argona šíře 400 mm dl. 6 m                                  | m    |                                                                                          | 42,20    |                       |
| 37 |        | 766601229R00 | Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska                               | m    |                                                                                          | 130,58   |                       |
| 38 |        | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m                                | t    | 1,7485                                                                                   | 1,75     |                       |
| 39 |        | 76711111H    | Úprava stávajících konzolí satelitů                                              | kus  |                                                                                          | 7,00     |                       |
| 40 |        | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                                | t    |                                                                                          | 0,04     |                       |
| 41 |        | 784195212R00 | Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x                                            | m2   | 39,174                                                                                   | 39,17    | vnitřní ostění        |
| 42 |        | 941941041R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m                                | m2   | 67,08*11                                                                                 | 737,88   |                       |
| 43 |        | 941941291R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041                               | m2   | 737,88*2                                                                                 | 1 475,76 |                       |
| 44 |        | 941941841R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m                               | m2   | 737,88                                                                                   | 737,88   |                       |
| 45 |        | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                            | m2   | 737,88                                                                                   | 737,88   |                       |
| 46 |        | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011                                | m2   | 1475,76                                                                                  | 1 475,76 |                       |
| 47 |        | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                          | m2   | 737,88                                                                                   | 737,88   |                       |

|    |              |                                                   |     |               |       |
|----|--------------|---------------------------------------------------|-----|---------------|-------|
| 48 | 968095001R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm            | m   | 42,2          | 42,20 |
| 49 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2  | kus | 13+2+2+2+12*2 | 43,00 |
| 50 | 968062246R00 | Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2 | m2  |               | 66,13 |
|    |              |                                                   |     | 2,1*1,6*12    | 40,32 |
|    |              |                                                   |     | 0,9*1,5*13    | 17,55 |
|    |              |                                                   |     | 0,6*0,9*2     | 1,08  |
|    |              |                                                   |     | 0,9*0,5*2     | 0,90  |
|    |              |                                                   |     | 3,14*1*2      | 6,28  |
| 51 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2  | 1,5*3,45      | 5,18  |
| 52 | 210293001HH  | Úprava stávajících svodových vodičů hromosvodů    | m   | 3*11+16       | 49,00 |
| 53 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m    | t   | 2,6683        | 2,67  |
| 54 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t   | 6*2,6683      | 16,01 |
| 55 | 979990162R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo             | t   | 2,6683        | 2,67  |

Poznámka:


# Krycí list rozpočtu

|                   |                                             |                 |                 |          |                       |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------------|
| Název stavby:     | <b>Zateplení bytového domu Těchonín 166</b> | Objednatel:     | Obec Těchonín   | IČ/DIČ:  |                       |
| Druh stavby:      | Stavební úpravy                             | Projektant:     | Ing. Hrdina Jan | IČ/DIČ:  | 73655597/CZ7511013697 |
| Lokalita:         | Těchonín                                    | Zhotovitel:     | ISOTEP s.r.o.   | IČ/DIČ:  |                       |
| Začátek výstavby: | 1.2.2019                                    | Konec výstavby: |                 | Položek: | 28                    |
| JKSO:             |                                             | Zpracoval:      | Záleský Petr    | Datum:   | 11.1.2019             |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A Základní rozpočtové náklady |         |            | B Doplnkové náklady |      | C Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
|-------------------------------|---------|------------|---------------------|------|------------------------------------|------|
| HSV                           | Dodávky | 359 203,20 | Práce přesčas       | 0,00 | Zařízení staveniště                | 0,00 |
|                               | Montáž  | 287 603,61 | Bez pevné podl.     | 0,00 | Mimostav. doprava                  | 0,00 |
| PSV                           | Dodávky | 29 300,21  | Kulturní památka    | 0,00 | Územní vlivy                       | 0,00 |
|                               | Montáž  | 19 500,89  |                     |      | Provozní vlivy                     | 0,00 |
| "M"                           | Dodávky | 0,00       |                     |      | Ostatní                            | 0,00 |
|                               | Montáž  | 1 760,00   |                     |      | NUS z rozpočtu                     | 0,00 |
| Ostatní materiál              |         | 0,00       |                     |      |                                    |      |
| Přesun hmot a sutí            |         | 2 357,71   |                     |      |                                    |      |
| ZRN celkem                    |         | 699 725,62 | DN celkem           | 0,00 | NUS celkem                         | 0,00 |
|                               |         |            | DN celkem z obj.    | 0,00 | NUS celkem z obj.                  | 0,00 |
|                               |         |            |                     |      | ORN celkem                         |      |
|                               |         |            |                     |      | ORN celkem z obj.                  | 0,00 |

|            |            |                   |            |
|------------|------------|-------------------|------------|
| Základ 0%  | 0,00       |                   |            |
| Základ 15% | 699 725,62 | DPH 15%           | 104 958,84 |
| Základ 21% | 0,00       | DPH 21%           | 0,00       |
|            |            | Celkem bez DPH    | 699 725,62 |
|            |            | Celkem včetně DPH | 804 684,46 |

|                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektant              | Objednatel                                                                                       | Zhotovitel                                                                                                                                     |
|                         | <br>26.2.2019 | <br>26.2.19                                               |
| Datum, razítko a podpis | OBEC<br>561 66 Těchonín<br>Datum, razítko a podpis                                               | ISOTEP<br>STAVEBNÍ FIRMA<br>Královéhradecká 1089, Ústí nad Orlicí<br>IČ: 25263408, DIČ: CZ25263408<br>www.isotep.cz<br>Datum, razítko a podpis |

## Nabídkový stavební rozpočet

|               |                                      |                   |             |                 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Název stavby: | Zateplení bytového domu Těchonín 166 | Doba výstavby:    | Objednatel: | Obec Těchonín   |
| Druh stavby:  | Stavební úpravy                      | Začátek výstavby: | Projektant: | Ing. Hrdina Jan |
| Lokalita:     | Těchonín                             | Konec výstavby:   | Zhotovitel: | ISOTEP s.r.o.   |
| JKSO:         |                                      | Zpracováno dne:   | Zpracoval:  | Záleský Petr    |

| Č  | Objekt | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                              | M.j. | Množství | Jednot.<br>cena (Kč) | Náklady (Kč)      |                   |                   | Hmotnost (t) |             | Cenová<br>soustava |
|----|--------|--------------|--------------------------------------------------------|------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|
|    |        |              |                                                        |      |          |                      | Dodávka           | Montáž            | Celkem            | Jednot.      | Celkem      |                    |
|    |        | <b>62</b>    | <b>Úprava povrchů vnější</b>                           |      |          |                      | <b>339 632,67</b> | <b>251 772,54</b> | <b>591 405,21</b> |              | <b>8,11</b> |                    |
| 1  |        | 622421491RH1 | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta AFD s okapničkou | m    | 29,80    | 75,00                | 944,89            | 1 290,11          | 2 235,00          | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2014      |
| 2  |        | 622421492R00 | Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou       | m    | 94,10    | 60,00                | 1 682,77          | 3 963,23          | 5 646,00          | 0,00         | 0,01        | RTS I / 2017       |
| 3  |        | 622421494R00 | Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan     | m    | 28,40    | 60,00                | 537,20            | 1 166,80          | 1 704,00          | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2017       |
| 4  |        | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2          | m2   | 418,69   | 29,00                | 941,21            | 11 200,93         | 12 142,14         | 0,00         | 0,01        | RTS I / 2017       |
| 5  |        | 622421493RH1 | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta AFC s tkaninou   | m    | 64,30    | 73,00                | 1 699,79          | 2 994,11          | 4 693,90          | 0,00         | 0,01        | RTS II / 2014      |
| 6  |        | 622421493R00 | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s tkaninou       | m    | 45,00    | 49,00                | 1 750,14          | 454,86            | 2 205,00          | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2017       |
| 7  |        | 622324015R00 | Soklová lišta hliník KZS BASF tl. 160 mm               | m    | 65,92    | 160,00               | 5 788,98          | 4 758,38          | 10 547,36         | 0,00         | 0,14        | RTS I / 2017       |
| 8  |        | 622324735RT1 | Zatepl.syst.MultiTherm,fasáda, min.vlna KV, tl.160     | m2   | 66,67    | 1 390,00             | 60 490,30         | 32 179,61         | 92 669,91         | 0,03         | 1,90        | RTS I / 2017       |
| 9  |        | 622324335RT3 | Zatepl.syst.MultiTherm, fasáda, EPS NEO, tl.160 mm     | m2   | 352,03   | 1 163,00             | 244 333,74        | 165 071,92        | 409 405,66        | 0,01         | 5,12        | RTS I / 2017       |
| 10 |        | 622324753RT1 | Zatepl.syst.MultiTherm,ostění, min.vlna KV, tl. 30     | m2   | 38,21    | 950,00               | 13 133,38         | 23 166,12         | 36 299,50         | 0,02         | 0,89        | RTS I / 2017       |
| 11 |        | 622391121R00 | Příplatek za hmoždinky STR U 6 ks/m2                   | m2   | 298,69   | 20,00                | 5 559,86          | 414,03            | 5 973,89          | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2017       |
| 12 |        | 622391122R00 | Příplatek za hmoždinky STR U 8 ks/m2                   | m2   | 120,00   | 20,00                | 2 234,78          | 165,22            | 2 400,00          | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2017       |
| 13 |        | 6224019HH    | Příplatek za barvu omítky sk. 2 - žlutá                | m2   | 456,90   | 12,00                | 535,63            | 4 947,22          | 5 482,85          | 0,00         | 0,04        | RTS II / 2014      |
|    |        | <b>H01</b>   | <b>Budovy občanské výstavby</b>                        |      |          |                      | <b>0,00</b>       | <b>1 783,96</b>   | <b>1 783,96</b>   |              | <b>0,00</b> |                    |
| 14 |        | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m             | t    | 8,11     | 220,00               | 0,00              | 1 783,96          | 1 783,96          | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2017       |
|    |        | <b>764</b>   | <b>Konstrukce klempířské</b>                           |      |          |                      | <b>29 300,21</b>  | <b>20 037,14</b>  | <b>49 337,35</b>  |              | <b>0,36</b> |                    |
| 15 |        | 764908304R00 | Lindab, oplechování parapetů, rš 400 mm                | m    | 28,40    | 650,00               | 5 165,38          | 13 294,62         | 18 460,00         | 0,00         | 0,10        | RTS I / 2017       |
| 16 |        | 764454803R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm             | m    | 26,50    | 39,00                | 0,00              | 1 033,50          | 1 033,50          | 0,00         | 0,09        | RTS I / 2017       |
| 17 |        | 764908110RT1 | Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm           | m    | 37,60    | 750,00               | 24 134,83         | 4 065,17          | 28 200,00         | 0,00         | 0,13        | RTS I / 2017       |
| 18 |        | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm      | m    | 28,40    | 39,00                | 0,00              | 1 107,60          | 1 107,60          | 0,00         | 0,04        | RTS I / 2017       |
| 19 |        | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m      | t    | 0,36     | 1 500,00             | 0,00              | 536,25            | 536,25            | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2017       |
|    |        | <b>767</b>   | <b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>      |      |          |                      | <b>0,00</b>       | <b>37,50</b>      | <b>37,50</b>      |              | <b>0,00</b> |                    |
| 20 |        | 767111111H   | Úprava stávajících konzolí satelitů                    | kus  | 0,00     | 250,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,01         | 0,00        | RTS II / 2014      |
| 21 |        | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m      | t    | 0,03     | 1 500,00             | 0,00              | 37,50             | 37,50             | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2017       |
|    |        | <b>94</b>    | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                        |      |          |                      | <b>19 570,53</b>  | <b>35 831,07</b>  | <b>55 401,60</b>  |              | <b>7,76</b> |                    |
| 22 |        | 941941041R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m      | m2   | 382,08   | 45,00                | 9,79              | 17 183,81         | 17 193,60         | 0,02         | 7,02        | RTS I / 2017       |
| 23 |        | 941941291R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041     | m2   | 764,16   | 25,00                | 18 032,42         | 1 071,58          | 19 104,00         | 0,00         | 0,74        | RTS I / 2017       |
| 24 |        | 941941841R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m     | m2   | 382,08   | 35,00                | 0,00              | 13 372,80         | 13 372,80         | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2017       |
| 25 |        | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                  | m2   | 382,08   | 6,00                 | 0,00              | 2 292,48          | 2 292,48          | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2017       |
| 26 |        | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011      | m2   | 764,16   | 2,00                 | 1 528,32          | 0,00              | 1 528,32          | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2017       |
| 27 |        | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                | m2   | 382,08   | 5,00                 | 0,00              | 1 910,40          | 1 910,40          | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2017       |
|    |        | <b>M21</b>   | <b>Elektromontáže</b>                                  |      |          |                      | <b>0,00</b>       | <b>1 760,00</b>   | <b>1 760,00</b>   |              | <b>0,00</b> |                    |
| 28 |        | 210293001HH  | Úprava stávajících svodových vodičů hromosvodů         | m    | 16,00    | 110,00               | 0,00              | 1 760,00          | 1 760,00          | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2014      |
|    |        |              |                                                        |      |          |                      | <b>Celkem:</b>    |                   | <b>699 725,62</b> |              |             |                    |

## Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: **Zateplení bytového domu Těchonín 166**

Objednatel: Obec Těchonín

Druh stavby: Stavební úpravy

Projektant: Ing. Hrdina Jan

Lokalita: Těchonín

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o.

Zpracoval: Záleský Petr

Zpracováno dne: 11.1.2019

| Objekt | Kód | Zkrácený popis                             | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t) |
|--------|-----|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|        | 62  | Úprava povrchů vnější                      | 339 632,67             | 251 772,54            | 591 405,21            | 8,11                 |
|        | H01 | Budovy občanské výstavby                   | 0,00                   | 1 783,96              | 1 783,96              | 0,00                 |
|        | 764 | Konstrukce klempířské                      | 29 300,21              | 20 037,14             | 49 337,35             | 0,36                 |
|        | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | 0,00                   | 37,50                 | 37,50                 | 0,00                 |
|        | 94  | Lešení a stavební výtahy                   | 19 570,53              | 35 831,07             | 55 401,60             | 7,76                 |
|        | M21 | Elektromontáže                             | 0,00                   | 1 760,00              | 1 760,00              | 0,00                 |

**Celkem:**

**699 725,62**

# Výkaz výměr

|               |                                      |                 |                 |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Název stavby: | Zateplení bytového domu Těchonín 166 | Objednatel:     | Obec Těchonín   |
| Druh stavby:  | Stavební úpravy                      | Projektant:     | Ing. Hrdina Jan |
| Lokalita:     | Těchonín                             | Zhotovitel:     | ISOTEP s.r.o.   |
| Zpracoval:    | Záleský Petr                         | Zpracováno dne: | 11.1.2019       |

| Č  | Objekt | Kód          | Zkrácený popis                                         | M.j. | Rozměry                                                                                                                                                                             | Množství                          | Cenová soustava |
|----|--------|--------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1  |        | 622421491RH1 | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta AFD s okapničkou | m    | (1,8)*5+(0,9)*1+(0,6)*1+(1,7)*1+(0,45)+(1,6)*7+(0,45)*2 Okna<br>((1,6)+(1,15)+(0,45)*2) Okna<br>(1,4) Dveře                                                                         | 29,8014<br>24,75<br>3,65<br>1,40  |                 |
| 2  |        | 622421492R00 | Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou       | m    | ((1,65*2+1,8)*5+(1,2*2+0,9)*1+(1,0*2+0,6)*1+(1,65*2+1,7)*1+(1*2+0,45)+(1,5*2+1,6)*7+(0,45*3)*2) Okna<br>(2,2*2+1,6)+(1,2*2+1,15)+(1,05*2+0,45)*2) Okna<br>(2,15*2+1,4) Dveře        | 94,1017<br>73,75<br>14,65<br>5,70 |                 |
| 3  |        | 622421494R00 | Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan     | m    | (1,8)*5+(0,9)*1+(0,6)*1+(1,7)*1+(0,45)+(1,6)*7+(0,45)*2 Okna<br>(1,6)+(1,15)+(0,45)*2 Okna                                                                                          | 28,4017<br>24,75<br>3,65          |                 |
| 4  |        | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2          | m2   | 66,669+352,0255                                                                                                                                                                     | 418,6917                          |                 |
| 5  |        | 622421493RH1 | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta AFC s tkaninou   | m    | ((1,65*2)*5+(1,2*2)*1+(1,0*2)*1+(1,65*2)*1+(1*2)+(1,5*2)*7+(0,45*2)*2) Okna<br>(2,2*2)+(1,2*2)+(1,05*2)*2) Okna<br>(2,15*2) Dveře                                                   | 64,3014<br>49,00<br>11,00<br>4,30 |                 |
| 6  |        | 622421493R00 | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s tkaninou       | m    | 6*7,5                                                                                                                                                                               | 45,0017                           |                 |
| 7  |        | 622324015R00 | Soklová lišta hliník KZS BASF tl. 160 mm               | m    | 5,67+7,81+12+6,95+1,97+10,32+2,84+0,2+13,97*1,3                                                                                                                                     | 65,9217                           |                 |
| 8  |        | 622324735RT1 | Zatepl.syst.MultiTherm,fasáda, min.vlna KV, tl.160     | m2   | (5,67+7,81+12+6,95+1,97+10,32+2,84+0,2)*1<br>3,82*4,95                                                                                                                              | 66,6717<br>18,91                  |                 |
| 9  |        | 622324335RT3 | Zatepl.syst.MultiTherm, fasáda, EPS NEO, tl.160 mm     | m2   | (5,67+7,81+12+6,95+1,8)*6,67+(10,32*4,77)+1,0*2,5+2,84*3+0,2*3+(13,97)*4,5                                                                                                          | 352,0317                          |                 |
| 10 |        | 622324735RT1 | Zatepl.syst.MultiTherm,ostění, min.vlna KV, tl. 30     | m2   | ((1,65*2+1,8)*5+(1,2*2+0,9)*1+(1,0*2+0,6)*1+(1,65*2+1,7)*1+(1*2+0,45)+(1,5*2+1,6)*7+(0,45*3)*2)*0,4 Okna<br>(2,2*2+1,6)+(1,2*2+1,15)+(1,05*2+0,45)*2)*0,4<br>(2,15*2+1,4)*0,5 Dveře | 38,2117<br>29,50<br>5,86<br>2,85  |                 |
| 11 |        | 622391121R00 | Příplatek za hmoždinky STR U 6 ks/m2                   | m2   | 66,669+352,0255-120                                                                                                                                                                 | 298,6917                          |                 |
| 12 |        | 622391122R00 | Příplatek za hmoždinky STR U 8 ks/m2                   | m2   | 8*7,5*2                                                                                                                                                                             | 120,0017                          |                 |
| 13 |        | 6224019HH    | Příplatek za barvu omítky sk. 2 - žlutá                | m2   | 66,669+352,0255+38,21                                                                                                                                                               | 456,9014                          |                 |
| 14 |        | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m             | t    | 8,1089 Úpravy povrchů vnější                                                                                                                                                        | 8,1117                            |                 |
| 15 |        | 764908304R00 | Lindab, oplechování parapetů, rš 400 mm                | m    | 28,4 Okna                                                                                                                                                                           | 28,4017                           |                 |
| 16 |        | 764454803R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm             | m    | 4+3*7,5                                                                                                                                                                             | 26,5017                           |                 |
| 17 |        | 764908110RT1 | Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm           | m    | 37,6                                                                                                                                                                                | 37,6017                           |                 |
| 18 |        | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm      | m    | 28,4                                                                                                                                                                                | 28,4017                           |                 |
| 19 |        | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m      | t    | 0,3575                                                                                                                                                                              | 0,3617                            |                 |
| 20 |        | 76711111H    | Úprava stávajících konzolí satelitů                    | kus  |                                                                                                                                                                                     | 0,0014                            |                 |
| 21 |        | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m      | t    |                                                                                                                                                                                     | 0,0317                            |                 |
| 22 |        | 941941041R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m      | m2   | (5,67+7,81+12+6,95+1,97+10,32+2,84+0,2)*8                                                                                                                                           | 382,0817                          |                 |
| 23 |        | 941941291R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041     | m2   | 382,08*2                                                                                                                                                                            | 764,1617                          |                 |
| 24 |        | 941941841R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m     | m2   | 382,08                                                                                                                                                                              | 382,0817                          |                 |
| 25 |        | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                  | m2   | 382,08                                                                                                                                                                              | 382,0817                          |                 |
| 26 |        | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011      | m2   | 764,16                                                                                                                                                                              | 764,1617                          |                 |
| 27 |        | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                | m2   | 382,08                                                                                                                                                                              | 382,0817                          |                 |
| 28 |        | 210293001HH  | Úprava stávajících svodových vodičů hromosvodů         | m    | 8*2                                                                                                                                                                                 | 16,0014                           |                 |