

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 700/2022, ze dne 25.07.2022

1. Objednatel:

Název:	Obec Rohatec
Sídlo:	Květná 1, 696 01 Rohatec
IČO:	00488526
DIČ:	CZ00488526
Zastoupen:	Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., starosta obce
Telefon:	518 359 230
E-mail:	info@rohatec.cz

(dále také jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Název:	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
Sídlo:	Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
IČO:	46983309
DIČ:	CZ46983309
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Miroslav Kolacia, jednatel
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Miroslav Kolacia
Telefon:	602 540 422
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín
číslo účtu:	1655920267/0100

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 25.7.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodání díla s názvem „Rohatec – rekonstrukce kanalizace a chodníku v ulici Mírová “ (dále jen „Smlouva“). V průběhu provádění díla bylo jednáno o změně obsahu a rozsahu díla s tím, že rozsah a obsah změn předmětu díla včetně odůvodnění změny, podrobného popisu změny, soupisu změn v podobě soupisu víceprací a méněprací, oceněný dle Smlouvy.

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně obsahu a rozsahu díla dle Smlouvy s tím, že rozsah a obsah změn předmětu díla včetně odůvodnění změny, podrobného popisu změny, soupisu změn v podobě soupisu víceprací a méněprací, bude uveden v dokumentaci skutečného provedení.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně celkové ceny díla, která po uzavření tohoto dodatku činí

Cena díla bez DPH dle základní SOD	2 954 670,- Kč
Dodatek č. 1 -časový a finanční	128 555,- Kč
Cena díla bez DPH včetně dodatku č. 1	3 083 225,- Kč
DPH 21%	647 477,25 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 730 702,25 Kč

Dohodou smluvních stran se termín dokončení celého díla s ohledem na dohodnutou změnu obsahu a rozsahu díla mění tak, že celé dílo musí být dodáno nejpozději do 7.11.2022.

2. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.


Tento dodatek se vystavuje ve 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 1 vzájemný potvrzený stejnopis a Zhotovitel 1 vzájemný potvrzený stejnopis.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Rohatci dne: 4. 11. 2022

Za objednatele:

**OBEC ROHATEC**
Květná 359/1 ⑦
696 01 ROHATEC

Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
Starosta obce

V Rohatci dne: ~~4.~~ 11. 2022

Za zhotovitele:

**Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.**
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=
Ing. Miroslav Kolacia
Jednatel

REKAPITULACE

Rohatec - rekonstrukce kanalizace v ulici Mírová (II. Etapa - 1.část)

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena s DPH</i>
SO 01 - Rekonstrukce kanalizace - odpočet	-137 019,00 Kč	-28 773,99 Kč	-165 792,99 Kč
SO 01 - Rekonstrukce kanalizace - VCP - vjezdy mezi novým chodníkem a silničním obrubníkem	59 224,00 Kč	12 437,04 Kč	71 661,04 Kč
SO 01 - Rekonstrukce kanalizace - VCP - sanace DN600 firma TRASKO	206 350,00 Kč	43 333,50 Kč	249 683,50 Kč
CELKEM	128 555,00 Kč	26 996,55 Kč	155 551,55 Kč

V Rohatci, dne 1.9.2022

OBEC ROHATEC

Květná 359/1 ⑦

696 01 ROHATEC

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

695 01 HODONÍN, M. Benky 12

IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309

=1=

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rohatec - rekonstrukce kanalizace v ulici Mírová - **ODPOČET**

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

Místo: Rohatec

Datum: 31.08.2022

Zadavatel: Obec Rohatec

Projektant:

Uchazeč: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-137 019,00

D HSV Práce a dodávky HSV

-137 019,00

D 1 Zemní práce

-60 861,42

7	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	-9,800	281,60	-2 759,68
9	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	-22,900	398,20	-9 118,78
11	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	-54,600	157,85	-8 618,61
13	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	-54,600	79,31	-4 330,33
14	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-32,700	44,55	-1 456,79
15	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-32,700	74,40	-2 432,88
16	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-32,700	98,01	-3 204,93
17	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-32,700	45,05	-1 473,14
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-65,400	195,00	-12 753,00
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-17,100	160,93	-2 751,90
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-14,040	235,95	-3 312,74
22	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	-28,080	308,00	-8 648,64

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-7 374,84

27	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	-2,220	3 322,00	-7 374,84
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

D 4 Vodorovné konstrukce

-1 744,31

28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	-1,560	1 118,15	-1 744,31
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

D 8 Trubní vedení

-54 272,91

35	K	871440420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 600	m	-13,000	490,11	-6 371,43
36	M	ELM.45893SPM	Trubka kanalizační ULTRA COR SN 12 600x6000 mm PP	kus	-2,199	21 783,30	-47 901,48

D 997 Přesun sutě

-1 338,46

67	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	-6,660	200,97	-1 338,46
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

D 998 Přesun hmot

-11 427,06

68	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-49,444	231,11	-11 427,06
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rohatec - Rekonstrukce chodníku ul. Mírová - VJEZDY mezi novým chodníkem a silničním obrubníkem

Místo:

Rohatec

Datum:

31.08.2022

Zadavatel:

Obec Rohatec

Projektant:

Zhotovitel:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							59 224,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				59 224,00
D	1		Zemní práce				13 854,16
7	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	22,300	151,20	3 371,76
8	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	44,600	156,60	6 984,36
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	148,600	23,54	3 498,04
D	5		Komunikace pozemní				23 351,00
19	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	74,300	314,28	23 351,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 639,44
27	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000	259,20	777,60
29	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	2,000	182,52	365,04
30	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	1,000	496,80	496,80
D	997		Přesun sutě				11 153,57
35	K	997221551	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	44,600	45,36	2 023,06
36	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	44,600	9,72	433,51
38	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	44,600	195,00	8 697,00
D	998		Přesun hmot				9 225,83
40	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	56,944	162,02	9 225,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rohatec - rekonstrukce kanalizace v ulici Mírová - **RUKÁVEC**

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

Místo: Rohatec

Datum: 31.08.2022

Zadavatel: Obec Rohatec

Projektant:

Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem					206 350,00
1	Vyčištění kanalizace před sanací	úsek	1,000	2 800,00	2 800,00
2	Monitoring kanalizace - kontrola čistoty před sanací	úsek	1,000	1 800,00	1 800,00
3	Práce robotem - frézování nerovností kanalizace	hod	2,000	4 800,00	9 600,00
4	Práce robotem - odfrézování přesazených přípojek	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
5	Práce robotem - otevření přípojek pro sanaci	ks	2,000	4 200,00	8 400,00
6	Sanace kanalizace DN600 - metoda UV LINER, min. tl. Staticky relevantní vrstvy 6,5 mm, min. krátkodobý modul pružnosti rukávce E=8500N/mm ² dle ISO 178	m	13,000	9 150,00	118 950,00
7	Zatěsnění přípojek pro sanaci	ks	2,000	6 500,00	13 000,00
8	Monitoring kanalizace - závěrečný monitoring po provedení prací s dodáním záznamu na DVD	úsek	1,000	1 800,00	1 800,00
9	Přečerpávání splašků po dobu sanace - pohotovost čerpadel	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
10	Zřízení staveniště, přípravné a dokončovací práce	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
11	Doprava kolony vozidel	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
12	Doprava sanačního rukávce	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00