

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2060/09 ZE DNE 8.11.2009

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, uzavřeli:

objednatel: Město Valtice
se sídlem: Valtice, náměstí Svobody č.p. 21, PSČ 691 42
jednatel: Ing. Pavlem Trojanem, starostou
IČ: 00283665
DIČ: CZ00283665
dále jen „Objednatel“

a

zhotovitel: RENOSTAV spol. s r. o.
se sídlem: Brno, U Svitavy 1077/2, PSČ 618 00
registrace: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně oddíl C vložka 504411
jednatel: Ing. Milanem Kubičkem, jednatelem
IČ: 15502929
DIČ: CZ15502929
dále jen „Zhotovitel“

tento

dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2060/09 ze dne 8.11.2009 (dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany se dohodly, že odst. 2.1.2. v článku 2 Smlouvy nově zní:

„2.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací ve stupni projektu pro stavení povolení „Venkovní sportoviště při ZŠ Valtice“, projektant: Vlastimil Paar, Pod nemocnicí 15, 625 00 Brno, IČ: 60422408 z července 2009. Tato projektová dokumentace je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Stavba (dílo) bude prováděna ve třech stavebně-technicky samostatných etapách (dále jen „I. Etapa“, „II. Etapa“ a „III. Etapa“), a to

- I.) Etapa stavby „SO 02 Chodníky“, „SO 03 Oplocení“ a část „SO 05 Venkovní sportoviště“, která je v návaznosti a v propojení s výše uvedenou projektovou dokumentací blíže určena v příloze č. 3 k této smlouvě.*
- II.) Etapa stavby část „SO 02 Přijezd k tělocvičně“ a část „SO 05 Venkovní sportoviště“, která je v návaznosti a v propojení s výše uvedenou projektovou dokumentací blíže určena v příloze č. 4 k této smlouvě.*
- III.) Etapa stavby část „SO 02 Přijezd k tělocvičně“, která je v návaznosti a v propojení s výše uvedenou projektovou dokumentací blíže určena v příloze č. 5 k této smlouvě.*

II.

Smluvní strany se dohodly, že odst. 3.1.3. v článku 3 Smlouvy nově zní:

„3.1.3. Termín zahájení I. Etapy je oprávněně určit Objednatel písemnou výzvou doručenou Zhotoviteli nejméně s 10 denním předstihem před požadovaným termínem zahájení, a to nejdříve ode dne, v němž oznámil Objednatel Zhotoviteli zabezpečení finančních prostředků a možnost zahájení stavebních prací podle článku 17.1.1. této Smlouvy pro I. Etapu, pokud se strany písemně následně nedohodnou jinak nebo pokud z důvodů okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 374 Obch. zák. na straně Objednatele či Zhotovitele nebude možné sjednatý termín dodržet. Při stanovení termínu zahájení I. Etapy je Objednatel povinen respektovat vhodné klimatické podmínky k možnosti provádění stavby.“

Smluvní strany se dohodly, že za odst. 3.1.3. v článku 3 Smlouvy se vkládá nový odstavec 3.1.4., který zní:

„3.1.4. Termín zahájení II. Etapy je oprávněn určit Objednatel písemnou výzvou doručenou Zhotoviteli nejméně s 10 denním předstihem před požadovaným termínem zahájení, a to nejdříve ode dne, v němž oznámil Objednatel Zhotoviteli zabezpečení finančních prostředků a možnost zahájení stavebních prací podle článku 17.1.1. této Smlouvy pro II. Etapu, pokud se strany písemně následně nedohodnou jinak nebo pokud z důvodů okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 374 Obch. zák. na straně Objednatele či Zhotovitele nebude možné sjednaný termín dodržet. Při stanovení termínu zahájení II. Etapy je Objednatel povinen respektovat klimatické podmínky k možnosti provádění stavby.“

III.

Smluvní strany se dohodly, že odstavce 3.2.1. a 3.2.2. v článku 3 Smlouvy nově zní:

„3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v I. Etapě do 30.06.2014, ale nejpozději po uplynutí 53 týdnů od Termínu zahájení I. Etapy a ve II. Etapě po uplynutí 53 týdnů od Termínu zahájení II. Etapy.“

„3.2.2. Bude-li z důvodu okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 374 Obch. zák. nebo písemné dohody stran kterákoliv z Etap díla zahájena v jiném termínu než stanoví tato Smlouva, termín dokončení s prodlužuje o dobu odpovídající rozdílu mezi takto posunutým termínem a původně sjednaným termínem zahájení.“

IV.

Smluvní strany se dohodly, že odst. 4.1.1. v článku 4 Smlouvy nově zní:

„4.1.1 Smluvní strany sjednaly za provedení celkového díla (I. a II. Etapy) nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena díla	13.858.272,- Kč
Výše DPH	2.910.237,12 Kč
Cena včetně DPH	16.768.509,12 Kč

Přičemž nejvýše přípustná cena za provedení I. Etapy činí

Cena díla	8.264.462,81 Kč
Výše DPH	1.735.537,19 Kč
Cena včetně DPH	10.000.000,- Kč

Přičemž nejvýše přípustná cena za provedení II. Etapy činí

Cena díla	4.308.189,60 Kč
Výše DPH	904.719,82 Kč
Cena včetně DPH	5.212.909,42 Kč

Přičemž nejvýše přípustná cena za provedení III. Etapy činí

Cena díla	1.285.619,59 Kč
Výše DPH	269.980,11 Kč
Cena včetně DPH	1.555.599,70 Kč

Podrobnější Platební podmínky pro III. Etapu budou předmětem samostatné dohody obou smluvních stran, přičemž se však smluvní strany dohodly, že Objednatel uhradí cenu za provedení III. Etapy nejpozději do 31.12.2015. Bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy však Zhotovitel není oprávněn požadovat úhradu či jakoukoliv část této úhrady za provedení III. Etapy dříve než 31.12.2015, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.“

V.

Smluvní strany se dohodly, že odstavce 4.5. a 4.5.1 v článku 4 Smlouvy se bez náhrady vypouští.

VI.

Smluvní strany se dohodly, že odst. 7.1.1. v článku 7 Smlouvy nově zní:

„7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetích osob, která by bránila provedení díla, nejpozději 10 dnů před příslušným Termínem zahájení určeným

podle odstavců 3.1.3. a 3.1.4 v článku 3 této Smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí této smlouvy.“

VII.

Smluvní strany se dohodly, že za odst. 12.2.4. v článku 12 Smlouvy se vkládá nový odstavec 12.2.5., který zní:

„12.2.5. Ustanovení odstavců 12.1.1. až 12.2.4 článku 12 této Smlouvy se použijí samostatně pro každou z Etap stavby uvedenou v odst. 2.1.2. v článku 2 Smlouvy“.

VIII.

Smluvní strany se dohodly, že odstavec 17.1.1. v článku 17. Smlouvy nově zní:

„17.1.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, Smlouva v rozsahu svého předmětu vymezeného v odst. 2.1.2. jako „I. Etapa“ nabývá účinnosti dnem, v němž Objednatel písemně sdělí Zhotoviteli, že má pro úhradu I. Etapy zabezpečeny finanční prostředky a že je možné stavební práce zahájit.

Smlouva v rozsahu svého předmětu vymezeného v odst. 2.1.2. jako „II. Etapa“ nabývá účinnosti dnem, v němž Objednatel písemně sdělí Zhotoviteli, že má pro úhradu II. Etapy zabezpečeny finanční prostředky a že je možné stavební práce zahájit.

Smlouva v rozsahu svého předmětu vymezeného v odst. 2.1.2. jako „III. Etapa“ je účinná od jejího uzavření.

Smluvní strany se dohodly, že datum „31.12.2012“ uvedené první větě odstavce 17.1.2. v článku 17 se nahrazuje datem „31.12.2013“:

IX.

Smluvní strany se dohodly, že odstavce 18.2 a 18.3. v článku 18 smlouvy nově zní:

„18.2. Osoby oprávněné k jednání:

Za Objednatele

a) ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Trojan, starosta města

b) po stránce dozoru:

Ing. Josef Vlk, technický dozor investora

Za Zhotovitele:

a) ve věcech smluvních:

Ing. Milan Kubíček, jednatel

b) po stránce obchodní a technické:

Ing. Jaromír Koubek, technicko-obchodní ředitel

c) po stránce ekonomické:

Ing. Jan Bartoš, hlavní ekonom

d) po stránce realizační:

Ing. Miroslav Jurka“

„18.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, 2x pro Zhotovitele a 2x pro Objednatele, z nichž každý stejnopis má platnost originálu.

X.

Smluvní strany se dohodly, že text za odstavcem 18.4. Smlouvy dříve znějící jako:

„Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Projektová dokumentace stavby

2. Nabídka zhotovitele v rámci zadávacího řízení (zejména v ní obsažené položkové rozpočty)“

se nahrazuje textem:

„Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Projektová dokumentace stavby,

2. Nabídka zhotovitele v rámci zadávacího řízení (zejména v ní obsažené položkové rozpočty)

3. Určení rozsahu I. Etapy – rozpočet I. Etapy

4. Určení rozsahu II. Etapy – rozpočet II. Etapy

5. Určení rozsahu III. Etapy – rozpočet III. Etapy

XI.

V ostatním zůstává smlouva beze změn.


Schváleno usnesením Zastupitelstva města Valtice č. 24 ze dne 27.6. 2013

- 1. 07. 2013

Ve Valticích dne



objednatel *
Město Valtice
Ing. Pavel Trojan, Starosta



V



dne

28.6.2013

 **RENOSTAV** spol. s r.o.

U Svítavy 1077/2

618 00 Brno

tel./fax: 583 437 148 - 9

IČ: 15502929 DIČ: CZ15502929

zhotovitel

RENOSTAV spol. s r.o.

Ing. Milan Kubiček, jednatel

Stavba : Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice I. Etapa
Místo : Valtice

REKAPITULACE NÁKLADŮ

1.	SO 02 Chodníky	478 735,00
2.	SO 03 Oplocení	775 423,00
2.	SO 05 Venkovní sportoviště	6 636 742,90

Mezisoučet	7 890 900,90
------------	--------------

Projektové práce	160 000,00
Projekt skutečného provedení	19 900,00
Kompletační činnost	77 500,00
Zařízení staveniště	116 161,91

Mezisoučet	373 561,91
------------	------------

Cena bez DPH	8 264 462,81
--------------	--------------

DPH 21%	1 735 537,19
---------	--------------

CENA celkem s DPH	10 000 000,00
-------------------	---------------

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	„Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice“	JKSO	
Název objektu	SO 02 Chodníky	EČO	
	I. Etapa	Místo	Valtice
Objednatel	Město Valtice	IČO	283665
Projektant		DIČ	CZ00283665
Zhotovitel			
Rozpočet číslo		Zpracoval	
		Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ Kč

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	114 918,01	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	363 816,65	9	Bez pevné podl.		0	14	Územní vlivy	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0	15	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		478 734,66	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22		478 734,66
Objednatel				24	DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis				25	DPH 21,00 % z 478 734,66		100 534,28
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		579 268,94
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty			
				27	Dodávky objednatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: „Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice“

Objekt: SO 02 Chodníky

Část: I. Etapa

JKSO:

Objednatel: Město Valtice

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	I. Etapa	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	HSV	114 918,01	363 816,65	478 734,66	274,801	13,892
1	Zemní práce	0,00	64 634,75	64 634,75	0,000	13,892
5	Komunikace	100 620,24	182 000,00	282 620,24	251,328	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	14 297,77	58 099,69	72 397,46	23,473	0,000
99	Přesun hmot	0,00	59 082,22	59 082,22	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>114 918,01</u>	<u>363 816,65</u>	<u>478 734,66</u>	<u>274,801</u>	<u>13,892</u>

ROZPOČET

Stavba: „Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice“

Objekt: SO 02 Chodníky

Část: I. Etapa

Objednatel: Město Valtice

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	Město	6	7	8

HSV HSV 478 734,66 274,801

1 Zemní práce 64 634,75 0,000

1	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	76,750	163,00	12 510,25	0,000
2	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	69,050	169,00	11 669,45	0,000
3	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	69,050	38,00	2 623,90	0,000
4	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	69,050	227,00	15 674,35	0,000
5	1712012R1	Uložení sypaniny na skládky -poplatek	m3	69,050	256,00	17 676,80	0,000
6	181101102	Uprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	280,000	16,00	4 480,00	0,000

5 Komunikace 282 620,24 251,328

7	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	280,000	133,00	37 240,00	85,011
8	564752111	Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 150 mm	m2	280,000	246,00	68 880,00	103,135
9	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	280,000	271,00	75 880,00	23,590
10	5924503R1	Zámková dlažba Prefa TRIO 13/13/6	m2	282,800	355,80	100 620,24	39,592

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 72 397,46 23,473

11	915491211	Osazení přídlažby z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	79,000	96,50	7 623,50	6,430
12	592452100	přídlažba 50x25x8 cm šedá	m2	19,750	57,40	1 133,65	0,435
13	917762111	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	293,00	586,00	0,337
14	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	88,000	228,00	20 064,00	11,407
15	592174900	obrubník betonový silniční ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	91,800	143,40	13 164,12	4,865
16	9197311R1	Zalítí spáry asfaltem	m	79,000	41,50	3 278,50	0,000
17	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	79,000	90,00	7 110,00	0,000
18	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	13,892	60,00	833,52	0,000
19	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	361,192	13,70	4 948,33	0,000
20	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	13,892	163,00	2 264,40	0,000
21	979099141	Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsí	t	13,892	820,00	11 391,44	0,000

99 Přesun hmot 59 082,22 0,000

22	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	274,801	215,00	59 082,22	0,000
----	-----------	---	---	---------	--------	-----------	-------

Celkem 478 734,66 274,801

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	„Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice“	JKSO	
Název objektu	SO 03 Oplocení	EČO	
	I. Etapa	Místo	Valtice
Objednatel	Město Valtice	IČO	283665
Projektant		DIČ	CZ00283665
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ Kč

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	113 381,20	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	523 381,43	9	Bez pevné podl.		0	14	Územní vlivy	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	80 331,73	10	Kulturní památka		0	15	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
4		Montáž	58 328,16	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		775 422,52	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		775 422,52
Objednatel				Razítko				24	DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis				Razítko				25	DPH 21,00 % z 775 422,52		162 838,73
Zhotovitel				Razítko				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		938 261,25
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty			
								27	Dodávky objednatele		0,00
								28	Klouzavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: „Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice“

Objekt: SO 03 Oplocení

Část: I. Etapa

JKSO:

Objednatel: Město Valtice

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	I. Etapa	Hmotnost celkem	Sut' celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	HSV	113 381,20	523 381,43	636 762,63	135,087	28,458
1	Zemní práce	0,00	145 805,52	145 805,52	0,000	0,000
2	Zakládání	0,00	115 203,00	115 203,00	77,473	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	102 570,40	121 948,00	224 518,40	43,241	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 810,80	65 451,62	76 262,42	14,374	28,458
99	Přesun hmot	0,00	74 973,29	74 973,29	0,000	0,000
PSV	PSV	80 331,73	58 328,16	138 659,89	32,300	1,563
767	Konstrukce zámečnické	80 331,73	51 664,16	131 995,89	32,280	1,563
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	6 664,00	6 664,00	0,020	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>193 712,93</u>	<u>581 709,59</u>	<u>775 422,52</u>	<u>167,387</u>	<u>30,021</u>

ROZPOČET

Stavba: „Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice“

Objekt: SO 03 oplocení

Část: I. Etapa

Objednatel: Město Valtice

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	Město	6	7	8

HSV

HSV

636 762,63

135,087

1

Zemní práce

145 805,52

0,000

1	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého	m3	10,000	9 100,00	91 000,00	0,000
2	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	24,750	750,00	18 562,50	0,000
3	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	24,750	212,00	5 247,00	0,000
4	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,651	1 040,00	8 997,04	0,000
5	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	8,651	151,00	1 306,30	0,000
6	162601102	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	33,401	227,00	7 582,03	0,000
7	162601152	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	10,000	200,00	2 000,00	0,000
8	1712012R1	Uložení sypaniny na skládky-poplatek	m3	43,401	256,00	11 110,66	0,000

2

Zakládání

115 203,00

77,473

9	272353102	Bednění kotevních otvorů v základových klenbách průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m	kus	62,000	180,00	11 160,00	0,136
10	272353112	Bednění kotevních otvorů v základových klenbách průřezu do 0,02 m2 hl 1 m	kus	4,000	312,00	1 248,00	0,024
11	274313611	Beton tř. C 16/20 základových pásů prostý	m3	24,750	3 000,00	74 250,00	55,845
12	275313611	Beton tř. C 12/15 základových patek prostý	m3	9,515	3 000,00	28 545,00	21,469

3

Svislé a kompletní konstrukce

224 518,40

43,241

13	311311944	Nosná zeď tl do 360 mm z betonu tř. C 16/20 do zabudovaného bednění z tvárnice tl jádra do 300 mm	m3	16,500	3 480,00	57 420,00	37,275
14	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,340	52 900,00	17 986,00	0,345
15	592351580	destičky plotové krycí na tvarovky SUD šedá 50x40x6,5 cm, podezdídkové bez okapničky	kus	115,500	268,80	31 046,40	1,964
16	316121001	Montáž krycí desky	kus	110,000	311,00	34 210,00	1,767
17	338171111	Přivaření sloupků a vzpěr ke kotevním deskám	kus	30,000	192,00	5 760,00	0,140
18	5531433R1	Sloupek ocelový zelený kulatý 1400/50/3	kus	26,000	550,00	14 300,00	0,372
19	5531433R2	Vzpěra ocelová kulatá 1400/50/3 vč. spoj. materiálu	kus	4,000	610,00	2 440,00	0,057
20	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zalitím MC	kus	62,000	106,00	6 572,00	0,435
21	5531433R	Ocelový sloupek řadový 50/3 dl. 2850	kus	50,000	896,00	44 800,00	0,715
22	5531433R4	Ocelová vzpěra oplocení 50/3 dl. 2500 vč. spoj. materiálu	kus	12,000	832,00	9 984,00	0,172

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

76 262,42

14,374

23	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	110,000	161,00	17 710,00	11,119
24	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	115,500	93,60	10 810,80	3,234
25	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC	m3	15,810	735,00	11 620,35	0,021
26	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	30,021	57,00	1 711,20	0,000
27	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	120,084	12,80	1 537,08	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	Město	6	7	8
28	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	30,021	200,00	6 004,20	0,000
29	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	30,021	895,00	26 868,80	0,000
99 Přesun hmot						74 973,29	0,000
30	998151111	Přesun hmot pro oplocení nebo objekty pozemní různé zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	l	135,087	555,00	74 973,29	0,000
PSV PSV						138 659,89	32,300
767 Konstrukce zámečnické						131 995,89	32,280
31	767911120	Montáž oplocení do 15° sklonu svahu, strojové pletivo s napínacími dráty, výšky do 1,6 m	m	55,000	92,00	5 060,00	0,000
32	313275010	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 125 cm	m	55,000	89,60	4 928,00	0,055
33	767911130	Montáž oplocení do 15° sklonu svahu, strojové pletivo s napínacími dráty, výšky do 2,0 m	m	110,000	98,50	10 835,00	0,000
34	313275040	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm	m	110,000	129,30	14 223,00	0,165
35	156151850	drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D3,15 mm	kg	200,000	51,60	10 320,00	0,200
36	309002770	Šrouby napínací	kus	30,000	131,10	3 933,00	30,600
37	767912110	Montáž oplocení do 15° sklonu svahu z osnatého drátu výšky do 2,0 m	m	110,000	9,90	1 089,00	0,000
38	1561413R1	Drát osnatý	kg	100,000	51,80	5 180,00	0,100
39	767914830	Demontáž rámového oplocení výšky do 2m	m	54,500	86,00	4 687,00	0,000
40	7679148R1	Demontáž oplocení z drátěné sítě na ocel. sloupky	m	112,000	69,00	7 728,00	0,000
41	767920240	Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2	kus	2,000	660,00	1 320,00	0,000
42	5531411R3	Vjezdová brána vel. 3500/2000	kus	2,000	18 500,00	37 000,00	0,394
43	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	52,988	165,00	8 743,02	0,004
44	5531433R5	Kotevní plotny	kus	52,988	89,60	4 747,73	0,758
45	7679951R1	Hmoždinky HILTI HVA M10	kg	60,000	166,00	9 960,00	0,004
46	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,728	1 297,54	2 242,14	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry						6 664,00	0,020
47	783221112	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	28,000	238,00	6 664,00	0,020
Celkem						775 422,52	167,387

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	„Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice“	JKSO	
Název objektu	SO 05 Venkovní sportoviště	EČO	
	I. Etapa	Místo	Valtice
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Valtice	283665	CZ00283665
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ Kč

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	223 049,55	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	6 145 821,10	9	Bez pevné podl.		0	14	Územní vlivy	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	74 821,53	10	Kulturní památka		0	15	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
4		Montáž	193 050,73	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		6 636 742,90	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22		6 636 742,90
Objednatel				24	DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis				25	DPH 21,00 % z 6 636 742,90		1 393 716,01
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		8 030 458,91
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty			
				27	Dodávky objednatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: „Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice“

Objekt: SO 05 Venkovní sportoviště

Část: I. Etapa

JKSO:

Objednatel: Město Valtice

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	HSV	223 049,55	6 145 821,10	6 368 870,65	869,501	201,226
1	Zemní práce	1 197,00	777 272,31	778 469,31	0,010	201,226
2	Zakládání	0,00	235 646,62	235 646,62	261,692	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	85 504,00	22 554,00	108 058,00	6,714	0,000
5	Komunikace	109 963,55	4 353 685,00	4 463 648,55	565,621	0,000
8	Trubní vedení	0,00	26 200,00	26 200,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	26 385,00	397 546,43	423 931,43	35,463	0,000
99	Přesun hmot	0,00	332 916,75	332 916,75	0,000	0,000
PSV	PSV	74 821,53	193 050,73	267 872,25	50,056	0,000
741	Elektromontáže venk. osvětlení	0,00	166 400,00	166 400,00	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	74 821,53	12 760,21	87 581,73	50,018	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	13 890,52	13 890,52	0,038	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>297 871,07</u>	<u>6 338 871,83</u>	<u>6 636 742,90</u>	<u>919,556</u>	<u>201,226</u>

ROZPOČET

Stavba: „Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice“

Objekt: SO 05 Venkovní sportoviště

Část: I. Etapa

Objednatel: Město Valtice

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

HSV

6 368 870,65

869,501

1

Zemní práce

778 469,31

0,010

1	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	19,000	375,00	7 125,00	0,000
2	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	19,000	665,00	12 635,00	0,000
3	113107142	Odstranění podkladu živých tl 100 mm	m2	346,000	184,00	63 664,00	0,000
4	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	360,000	24,00	8 640,00	0,000
5	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	360,000	150,00	54 000,00	0,000
6	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100m	m3	344,600	46,50	16 023,90	0,000
7	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	451,920	113,00	51 066,96	0,000
8	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	451,920	38,00	17 172,96	0,000
9	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	104,190	422,00	43 968,18	0,000
10	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	104,190	212,00	22 088,28	0,000
11	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	29,777	1 040,00	30 968,08	0,000
12	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	29,777	151,00	4 496,33	0,000
13	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	344,600	64,00	22 054,40	0,000
14	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500mm	kus	19,000	184,00	3 496,00	0,000
15	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500mm	kus	19,000	1 200,00	22 800,00	0,000
16	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	19,000	477,00	9 063,00	0,000
17	162601102	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	577,887	227,00	131 180,35	0,000
18	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	344,600	78,00	26 878,80	0,000
19	1712012R14	Uložení sypaniny na skládky - poplatek	m3	577,887	256,00	147 939,07	0,000
20	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	610,000	16,90	10 309,00	0,000
21	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	10,000	119,70	1 197,00	0,010
22	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 094,000	14,50	44 863,00	0,000
23	181301102	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	610,000	44,00	26 840,00	0,000

2

Zakládání

235 646,62

261,692

24	212572111	Výplň odvodňovacích žebířků šterkopiskem netříděným	m3	104,190	1 020,00	106 273,80	200,097
25	212755114	Trativody z drenážních trubek vnitřního průměru 100 mm	m	371,350	78,50	29 150,98	4,720
26	212755116	Trativody z drenážních trubek vnitřního průměru 160 mm	m	65,000	152,00	9 880,00	1,108
27	272353111	Bednění kotevních otvorů v základových klenbách průřezu do 0,02 m2 hl 0,5 m	kus	16,000	180,00	2 880,00	0,050
28	272353112	Bednění kotevních otvorů v základových klenbách průřezu do 0,02 m2 hl 1 m	kus	47,000	312,00	14 664,00	0,279
29	275313611	Beton tř. C 12/15 základových patek prostý	m3	24,257	3 000,00	72 771,00	54,732
30	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	l	0,671	40,00	26,84	0,707

3

Svislé a kompletní konstrukce

108 058,00

6,714

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
31	3381711R1	Osazování sloupků a vzpěr plotových výšky 5,19	kus	63,000	358,00	22 554,00	0,442
32	553141R1	Sloupek oplocení 60/4 dl. 5190	kus	12,000	1 408,00	16 896,00	2,364
33	553141R4	Ocelový sloupek řadový dl.4,0m	kus	35,000	1 536,00	53 760,00	0,756
34	553141R2	Vzpěra velká 60/4 dl. 4950	kus	4,000	1 216,00	4 864,00	0,788
35	553141R3	Vzpěra malá 60/4 dl. 2500	kus	12,000	832,00	9 984,00	2,364
						4 463 648,55	565,621
5		Komunikace					
36	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	303,000	114,00	34 542,00	91,994
37	5643611R2	Umělý odpružený povrch vč. elastického propustného podkladu	m2	1 377,000	2 300,00	3 167 100,00	250,614
38	5643611R4	Házená a malá kopaná	kpl	1,000	37 800,00	37 800,00	0,182
39	5643611R6	Tenis	kpl	1,000	21 100,00	21 100,00	0,283
40	5643611R7	Vybavení pro košíkovou	kpl	1,000	225 300,00	225 300,00	0,283
41	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	303,000	118,00	35 754,00	59,676
42	5647321R1	Podkladní vrstvy pod tartan tl. 20mm,30mm,60mm,12mm, a 90mm	m2	1 377,000	520,00	716 040,00	0,000
43	564742111	Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 120 mm	m2	303,000	187,00	56 661,00	90,264
44	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy přes300 m2	m2	303,000	196,00	59 388,00	30,603
45	59245303R1	Zámková dlažba Prefa TRIO 13/13/6	m2	309,060	355,80	109 963,55	41,723
						26 200,00	0,000
8		Trubní vedení					
46	8713131R3	Napojení drenáže na kanalizaci	kpl	1,000	26 200,00	26 200,00	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
47	9157111R1	Lajnování sportovišť	m	733,000	205,00	150 265,00	0,066
48	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	272,100	161,00	43 808,10	27,504
49	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	281,891	93,60	26 385,00	7,893
50	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	201,226	54,00	10 866,20	0,000
51	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	2 182,676	12,00	26 192,11	0,000
52	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	201,226	189,00	38 031,71	0,000
53	979098155	Poplatek za skládku - s asfaltem	t	62,626	2 050,00	128 383,30	0,000
						332 916,75	0,000
99		Přesun hmot					
54	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 548,450	215,00	332 916,75	0,000
PSV		PSV					
						267 872,25	50,056
741		Elektromontáže venk. osvětlení					
						166 400,00	0,000
55	7411111R1	Venkovní osvětlení-bezpalicový stožár,v.10mstožárová svorkovnice Jordan,napojení výbojek ,kabely CYKY J 5x4v chrán. vč. uzemění	kpl	1,000	166 400,00	166 400,00	0,000
767		Konstrukce zámečnické					
						87 581,73	50,018
56	767911140	Montáž oplocení do 15° sklonu svahu, strojové pletivo s napínacími dráty, výšky do 4,0 m	m	97,600	98,50	9 613,60	0,000
57	313275040	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm	m	64,900	134,40	8 722,56	0,097
58	313275010	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 125 cm	m	74,910	98,60	7 386,13	0,075
59	313275030	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 175 cm	m	74,910	117,10	8 771,96	0,098
60	156151850	drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D3,15 mm	kg	196,925	40,30	7 936,08	0,197
61	309002770	Šrouby napínací	kus	48,000	131,10	6 292,80	48,960
62	767920230	Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2	kus	3,000	660,00	1 980,00	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

63	5531411R5	Dvoukřídlová brána vel. 1800/23000, ztrubek a pletiva, zámek FAB	m	3,000	11 904,00	35 712,00	0,591
64	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	864,15	1 166,61	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry

13 890,52 0,038

65	783221112	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	24,840	238,00	5 911,92	0,018
66	783415150	Nátěry olejové potrubí do DN 100 dvojnásobné a základní	m	194,600	41,00	7 978,60	0,019

Celkem

6 636 742,90

919,556

Stavba : Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice II. Etapa
Místo : Valtice

REKAPITULACE NÁKLADŮ

1.	SO 02 Příjezd k tělocvičně	2 234 262,41
2.	SO 05 Venkovní sportoviště	1 872 989,10

Mezisoučet	4 107 251,51
------------	--------------

Projektové práce	110 500,00
Projekt skutečného provedení	12 100,00
Kompletační činnost	52 500,00
Zařízení staveniště	25 838,09

Mezisoučet	200 938,09
------------	------------

Cena bez DPH	4 308 189,60
--------------	--------------

DPH 21%	904 719,82
---------	------------

CENA celkem s DPH	5 212 909,42
-------------------	--------------

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	„Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice“	JKSO	
Název objektu	SO 02 Příjezd k tělocvičně	EČO	
	II. Etapa	Místo	Valtice
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Valtice	283665	CZ00283665
Projektant			
Zhotovitel	I. Etapa		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ Kč

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	188 407,96	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	1 897 336,31	9	Bez pevné podl.		0	14	Územní vlivy	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0	15	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
4		Montáž	148 518,14	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 234 262,41	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22				2 234 262,41			
Objednatel				24 DPH 15,00 % z 0,00				0,00			
Datum a podpis				25 DPH 21,00 % z 2 234 261,63				469 195,11			
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)				2 703 457,52			
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty							
				27 Dodávky objednatele				0,00			
				28 Klouzavá doložka				0,00			
Datum a podpis				29 Zvýhodnění + -				0,00			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: „Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice“

Objekt: SO 02 Příjezd k tělocvičně

Část: II. Etapa

JKSO:

Objednatel: Město Valtice

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	HSV	188 407,96	1 897 336,31	2 085 744,27	857,349	18,100
1	Zemní práce	0,00	378 331,85	378 331,85	0,000	18,100
2	Zakládání	0,00	327 824,25	327 824,25	353,382	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	103 680,00	51 111,20	154 791,20	43,485	0,000
5	Komunikace	49 573,90	211 369,69	260 943,59	253,766	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00	139 440,00	139 440,00	154,308	0,000
8	Trubní vedení	0,00	190 050,00	190 050,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	35 154,06	215 508,50	250 662,56	52,408	0,000
99	Přesun hmot	0,00	383 700,83	383 700,83	0,000	0,000
PSV	PSV	0,00	148 517,35	148 517,35	0,040	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	134 657,35	134 657,35	0,000	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	13 860,00	13 860,00	0,040	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>188 407,96</u>	<u>2 045 853,67</u>	<u>2 234 261,63</u>	<u>857,389</u>	<u>18,100</u>

ROZPOČET

Stavba: „Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice“

Objekt: SO 02 Příjezd k tělocvičně

Část: II. Etapa

Objednatel: Město Valtice

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV HSV 2 085 744,27 857,349

1 Zemní práce 378 331,85 0,000

1	113107142	Odstranění podkladu živičných II 100 mm	m2	100,000	348,00	34 800,00	0,000
2	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	109,000	34,00	3 706,00	0,000
3	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	269,600	169,00	45 562,40	0,000
4	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	269,600	38,00	10 244,80	0,000
5	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	140,000	750,00	105 000,00	0,000
6	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	140,000	212,00	29 680,00	0,000
7	162601102	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	543,387	227,00	123 348,85	0,000
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	543,386	25,00	13 584,65	0,000
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	m3	153,150	81,00	12 405,15	0,000

2 Zakládání 327 824,25 353,382

10	212572111	Výplň odvodňovacích žeber štěrkopískem netříděný,	m3	98,000	1 020,00	99 960,00	188,209
11	212755114	Trativody z drenážních trubek vnitřního průměru 100 mm	m	100,000	78,50	7 850,00	1,271
12	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	45,000	61,50	2 767,50	0,000
13	275313511	Beton tř. C 12/15 základových pásů a patek prostý	m3	56,575	3 000,00	169 725,00	127,653
14	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	127,500	255,00	32 512,50	0,148
15	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	127,500	61,50	7 841,25	0,000
16	27901	Obetonování patek ocelových sloupů	kus	16,000	448,00	7 168,00	36,101

3 Svislé a kompletní konstrukce 154 791,20 43,485

17	33895R1	Osazení opěrné zidky z betonových palisád do betonu	m	50,000	655,00	32 750,00	36,371
18	592282R1	Palisáda PADOVA PA 3/100 vel. 120/165/1000	kus	300,000	345,60	103 680,00	4,500
19	342248313	Příčky tl 140 mm z tvárnice SUPERTHERM P+D pevnosti P 10 na MVC 5	m2	23,540	780,00	18 361,20	2,614

5 Komunikace 260 943,59 253,766

20	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP II 100 mm	m2	166,000	87,50	14 525,00	33,598
21	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP II 150 mm	m2	160,000	133,00	21 280,00	48,578
22	564752111	Podklad z vibrovaného stěrku ŠV II 150 mm	m2	80,610	229,00	18 459,69	29,692
23	564752114	Podklad z vibrovaného stěrku ŠV II 180 mm	m2	195,000	285,00	55 575,00	85,562
24	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	50,000	342,00	17 100,00	4,213
25	5924503R1	Zámková dlažba Prefa TRIÖ 13/13/6	m2	51,500	355,80	18 323,70	7,210
26	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	190,000	297,00	56 430,00	16,274
27	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	100,000	280,00	28 000,00	10,100
28	5924500R2	Zámková dlažba Prefa TRIÖ vel. 250/250/4,5	m2	103,000	303,40	31 250,20	18,540

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 139 440,00 154,308

29	6315710R1	Okapový chodník z kačírku praného	m3	84,000	1 660,00	139 440,00	154,308
----	-----------	-----------------------------------	----	--------	----------	------------	---------

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

8 Trubní vedení 190 050,00 0,000

30	8712311R1	Vodovodní přípojka	m	15,000	4 990,00	74 850,00	0,000
31	8713131R1	Kanalizační přípojka z trub PVC	m	20,000	5 760,00	115 200,00	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 250 662,56 52,408

32	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	267,000	161,00	42 987,00	26,988
33	5921721R1	obrubník betonový zahradní ABO 7-20 šedý 50 x 5 x 15 cm	kus	539,340	47,00	25 348,98	15,102
34	919735112	Řezání stávajícího živého koryta hl do 100 mm	m	10,500	90,00	945,00	0,000
35	9197951R1	Vložka z getextilie	m2	305,000	109,00	33 245,00	0,000
36	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	12,000	216,00	2 592,00	1,572
37	592275910	žlab betonový průběžný TBO 1-30/100 100x30x10 cm	kus	12,120	809,00	9 805,08	0,776
38	935316R2	Jednodílná vpusť Ronn POLY 100	ks	10,000	4 220,00	42 200,00	7,970
39	9539911R1	Chemické kotvy profil 13mm	kus	50,000	154,00	7 700,00	0,001
40	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	50,499	457,00	23 078,04	0,000
41	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	201,996	17,40	3 514,73	0,000
42	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	50,499	266,00	13 432,73	0,000
43	979098155	Poplatek za skládku - s asfaltem	t	20,063	1 600,00	32 100,80	0,000
44	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	15,322	895,00	13 713,19	0,000

99 Přesun hmot 383 700,83 0,000

45	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 784,655	215,00	383 700,83	0,000
----	-----------	---	---	-----------	--------	------------	-------

PSV PSV 148 517,35 0,040

767 Konstrukce zámečnické 134 657,35 0,000

46	767920270	Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky přes 15 m2	kus	1,000	2 370,00	2 370,00	0,000
47	7679202R1	D+M vjezdové brány el. ovládané	kus	1,000	130 000,00	130 000,00	0,000
48	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,728	1 323,70	2 287,35	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 13 860,00 0,040

49	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	55,000	252,00	13 860,00	0,040
----	-----------	---	----	--------	--------	-----------	-------

Celkem 2 234 261,63 857,389

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	„Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice“	JKSO	
Název objektu	SO 05 Venkovní sportoviště	EČO	
	II. Etapa	Místo	Valtice
Objednatel	Město Valtice	IČO	283665
Projektant		DIČ	CZ00283665
Zhotovitel			
Rozpočet číslo		Zpracoval	
		Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ Kč

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	70 208,00	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	1 746 056,21	9	Bez pevné podl.		0	14	Územní vlivy	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	38 834,94	10	Kulturní památka		0	15	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
4		Montáž	17 889,95	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 872 989,10	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22		1 872 989,10
Objednatel				24	DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis				25	DPH 21,00 % z 1 872 988,57		393 327,71
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		2 266 316,81
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty			
				27	Dodávky objednatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: „Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice“

Objekt: SO 05 Venkovní sportoviště

Část: II. Etapa

JKSO:

Objednatel: Město Valtice

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	HSV	70 208,00	1 746 056,21	1 816 264,21	544,732	0,000
1	Zemní práce	0,00	105 059,18	105 059,18	0,000	0,000
2	Zakládání	0,00	115 333,43	115 333,43	104,705	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	70 208,00	19 332,00	89 540,00	6,106	0,000
5	Komunikace	0,00	1 421 249,00	1 421 249,00	433,921	0,000
99	Přesun hmot	0,00	85 082,61	85 082,61	0,000	0,000
PSV	PSV	38 834,94	17 889,42	56 724,36	12,807	0,000
767	Konstrukce zámečnické	38 834,94	11 345,82	50 180,76	12,791	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	6 543,60	6 543,60	0,016	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>109 042,94</u>	<u>1 763 945,63</u>	<u>1 872 988,57</u>	<u>557,539</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: „Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice“

Objekt: SO 05 Venkovní sportoviště

Část: II. Etapa

Objednatel: Město Valtice

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

HSV

1 816 264,21

544,732

1

Zemní práce

105 059,18

0,000

1	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100m	m3	32,890	46,50	1 529,39	0,000
2	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	122,960	422,00	51 889,12	0,000
3	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	122,960	212,00	26 067,52	0,000
4	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	21,472	1 040,00	22 330,88	0,000
5	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	21,472	151,00	3 242,27	0,000

2

Zakládání

115 333,43

104,705

6	212572111	Výplň odvodňovacích žebor štěrkopískem netříděným	m3	29,020	1 020,00	29 600,40	55,733
7	212755114	Trativody z drenážních trubek vnitřního průměru 100 mm	m	28,650	78,50	2 249,03	0,364
8	272353112	Bednění kotevních otvorů v základových klenbách průřezu do 0,02 m2 hl 1 m	kus	62,000	312,00	19 344,00	0,368
9	275313611	Belon tř. C 12/15 základových patek prostý	m3	21,380	3 000,00	64 140,00	48,241

3

Svislé a kompletní konstrukce

89 540,00

6,106

10	3381711R1	Osazování sloupků a vzpěr plotových výšky 5,19	kus	54,000	358,00	19 332,00	0,379
11	553141R1	Sloupek oplocení 60/4 dl. 5190	kus	7,000	1 408,00	9 856,00	1,379
12	553141R4	Ocelový sloupek řadový dl. 4,0m	kus	28,000	1 536,00	43 008,00	0,605
13	553141R2	Vzpěra velká 60/4 dl. 4950	kus	4,000	1 216,00	4 864,00	0,788
14	553141R3	Vzpěra malá 60/4 dl. 2500	kus	15,000	832,00	12 480,00	2,955

5

Komunikace

1 421 249,00

433,921

15	5642011R1	Lože frakce 0-4mm tl. 30mm	m2	964,000	51,00	49 164,00	78,045
16	564221111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 80 mm	m2	706,000	61,50	43 419,00	114,316
17	5643611R1	Umělá tráva se vsypem	m2	706,000	910,00	642 460,00	128,492
18	5643611R2	Umělý odpružený povrch vč. elastického propustného podkladu	m2	258,000	2 160,00	557 280,00	46,956
19	5643611R3	Vybavení pro odbíjenou	kpl	1,000	41 600,00	41 600,00	0,182
20	5643611R5	Doskočiště pro skok daleký vč. pryžových obrubníků	kpl	1,000	38 400,00	38 400,00	0,182
21	5643611R8	Vrh koulí	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	0,283
22	564741112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 130 mm	m2	258,000	147,00	37 926,00	65,465

99

Přesun hmot

85 082,61

0,000

23	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	l	563,461	151,00	85 082,61	0,000
----	-----------	---	---	---------	--------	-----------	-------

PSV

PSV

56 724,36

12,807

767

Konstrukce zámečnické

50 180,76

12,791

24	767911140	Montáž oplocení do 15° sklonu svahu, strojové pletivo s napínacími dráty, výšky do 4,0 m	m	108,400	98,50	10 677,40	0,000
25	313275040	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm	m	34,400	134,40	4 623,36	0,052
26	313275010	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 125 cm	m	102,190	98,60	10 075,93	0,102
27	313275030	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 175 cm	m	102,190	117,10	11 966,45	0,134
28	156151850	drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D3,15 mm	kg	262,928	40,30	10 596,00	0,263
29	309002770	Šrouby napínací	kus	12,000	131,10	1 573,20	12,240

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
30	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	495,12	668,42	0,000
783		Dokončovací práce - nátěry				6 543,60	0,016
31	783415150	Nátěry olejové potrubí do DN 100 dvojnásobné a základní	m	159,600	41,00	6 543,60	0,016
<u>Celkem</u>						<u>1 872 988,57</u>	<u>557,539</u>

Stavba : Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice
Místo : Valtice

REKAPITULACE NÁKLADŮ

1. SO 02 Příjezd k tělocvičně 1 285 619,59

Mezisoučet 1 285 619,59

Projektové práce

Projekt skutečného provedení

Kompletační činnost

Zařízení staveniště

Mezisoučet 0,00

Cena bez DPH 1 285 619,59

DPH 21% 269 980,11

CENA celkem s DPH 1 555 599,70

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice	JKSO	
Název objektu	SO 02 Příjezd k tělocvičně	EČO	
	III. Etapa	Místo	Valtice
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Valtice	283665	CZ00283665
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	236 412,36	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	950 979,49	9	Bez pevné podl.		0	14	Územní vlivy	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	93 679,20	10	Kulturní památka		0	15	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
4		Montáž	4 548,54	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 285 619,59	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		1 285 619,59
Objednatel								24	DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis				Razítko				25	DPH 21,00 % z 1 285 619,59		269 980,11
Zhotovitel								26	Cena s DPH (ř. 23-25)		1 555 599,70
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty			
								27	Dodávky objednatele		0,00
								28	Klouzavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice

Objekt: SO 02 Příjezd k tělocvičně

Část: III. Etapa

JKSO:

Objednatel: Město Valtice

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	HSV	236 412,36	950 979,49	1 187 391,85	359,406	12,425
1	Zemní práce	0,00	48 267,06	48 267,06	0,000	10,025
2	Zakládání	0,00	55 551,75	55 551,75	43,547	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	103 680,00	32 750,00	136 430,00	40,871	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	4 887,78	4 887,78	1,682	0,000
5	Komunikace	109 245,92	154 060,00	263 305,92	236,906	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
8	Trubní vedení	0,00	469 000,00	469 000,00	5,266	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	23 486,44	117 097,54	140 583,98	31,134	2,400
99	Přesun hmot	0,00	69 365,36	69 365,36	0,000	0,000
PSV	PSV	93 679,20	4 548,54	98 227,74	88,202	0,000
767	Konstrukce zámečnické	93 679,20	4 548,54	98 227,74	88,202	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>330 091,56</u>	<u>955 528,03</u>	<u>1 285 619,59</u>	<u>447,608</u>	<u>12,425</u>

ROZPOČET

Stavba: Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice

Objekt: SO 02 Přejezd k tělocvičně

Část: III. Etapa

Objednatel: Město Valtice

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

HSV

1 187 391,85

359,406

1

Zemní práce

48 267,06

0,000

1	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 400 mm	m2	11,475	615,00	7 057,13	0,000
2	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichných tl 100 mm	m2	11,475	184,00	2 111,40	0,000
3	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	10,500	59,50	624,75	0,000
4	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	60,000	34,00	2 040,00	0,000
5	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	45,213	101,00	4 566,51	0,000
6	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	45,213	34,00	1 537,24	0,000
7	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,450	373,00	167,85	0,000
8	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,450	186,00	83,70	0,000
9	132201201	m3	m3	48,000	269,00	12 912,00	0,000
10	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	48,000	27,50	1 320,00	0,000
11	162601102	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	64,913	176,00	11 424,69	0,000
12	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	64,913	22,50	1 460,54	0,000
13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,750	103,00	2 961,25	0,000

2

Zakládání

55 551,75

43,547

14	212572111	Výplň odvodňovacích žebířků štěrkokopiskem netříděný,	m3	8,000	755,00	6 040,00	15,364
15	212755114	Trativody z drenážních trubek vnitřního průměru 100 mm	m	50,000	73,00	3 650,00	0,636
16	274313511	Beton tř. C 12/15 základových pásů prostý	m3	10,125	2 810,00	28 451,25	22,846
17	274321511	ŽB základových pásů tř. C 25/30	m3	0,450	3 290,00	1 480,50	1,104
18	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	22,500	255,00	5 737,50	0,026
19	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	22,500	54,00	1 215,00	0,000
20	275313511	Beton tř. C 12/15 základových patek prostý	m3	1,575	2 810,00	4 425,75	3,554
21	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	15,750	235,00	3 701,25	0,018
22	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	15,750	54,00	850,50	0,000

3

Svislé a kompletní konstrukce

136 430,00

40,871

23	33895R1	Osazení opěrné zidky z betonových palisád do betonu	m	50,000	655,00	32 750,00	36,371
24	592282R1	Palisáda PADOVA PA 3/100 vel. 120/165/1000	kus	300,000	345,60	103 680,00	4,500

4

Vodorovné konstrukce

4 887,78

1,682

25	430321414	Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,420	3 850,00	1 617,00	1,031
26	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce svařovanými sítěmi Kari	t	0,021	40 100,00	842,10	0,022
27	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	6,000	229,00	1 374,00	0,611
28	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,820	311,00	877,02	0,019
29	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,820	63,00	177,66	0,000

5

Komunikace

263 305,92

236,906

30	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkokopisku ŠP tl 100 mm	m2	50,000	75,00	3 750,00	10,120
----	-----------	---	----	--------	-------	----------	--------

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
31	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	190,000	114,00	21 660,00	57,686
32	564752111	Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 150 mm	m2	50,000	229,00	11 450,00	18,417
33	564752114	Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 180 mm	m2	190,000	265,00	50 350,00	83,368
34	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	50,000	311,00	15 550,00	4,213
35	5924503R1	Zámková dlažba Prefa TRIO 13/13/6	m2	51,500	355,80	18 323,70	7,210
36	596911212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	190,000	270,00	51 300,00	19,688
37	5924500R1	Zámková dlažba Prefa TRIO 25/25/8	m2	195,700	464,60	90 922,22	36,205
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení					0,00	0,000
8	Trubní vedení					469 000,00	5,266
38	8712311R1	Vodovodní přípojka	m	16,000	5 120,00	81 920,00	0,000
39	8713131R1	Kanalizační přípojka z trub PVC	m	57,500	6 400,00	368 000,00	0,000
40	893135111	Šachtice domovní vodovodní obestavěný prostor do 5 m3 zdi z pálených cihel s litinovým poklopem	m3	4,000	4 770,00	19 080,00	5,266
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					140 583,98	31,134
41	917762111	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,500	278,00	5 421,00	3,287
42	592174910	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	19,695	162,60	3 202,41	1,576
43	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	60,000	216,00	12 960,00	7,777
44	592174900	obrubník betonový silniční ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	60,600	140,80	8 532,48	3,212
45	919735112	Řezání stávajícího živichného krytu hl do 100 mm	m	10,500	106,00	1 113,00	0,000
46	9197951R1	Vložka z getextilie	m2	25,000	109,00	2 725,00	0,000
47	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	17,000	204,00	3 468,00	2,227
48	592275910	žlab betonový průběžný TBO 1-30/100 100x30x10 cm	kus	15,150	678,40	10 277,76	0,970
49	592275930	žlab betonový koncový TBO 2-30/100 100x30x10 cm	kus	2,020	729,60	1 473,79	0,129
50	935316R1	Odvodňovací žlab Ronn Drain Complet GL 100	m	15,000	3 920,00	58 800,00	11,954
51	9539911R1	Chemické kotvy profil 13mm	kus	50,000	154,00	7 700,00	0,001
52	9620522R1	Vybourání vodoměrné šachty	kpl	1,000	5 120,00	5 120,00	0,002
53	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,425	404,00	5 019,70	0,000
54	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	49,700	15,20	755,44	0,000
55	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	12,425	233,00	2 895,03	0,000
56	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	12,425	895,00	11 120,38	0,000
99	Přesun hmot					69 365,36	0,000
57	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	359,406	193,00	69 365,36	0,000
PSV	PSV					98 227,74	88,202
767	Konstrukce zámečnické					98 227,74	88,202
58	767161110	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg	m	36,000	80,00	2 880,00	0,002
59	553121R1	Ocelové zábradlí z trubek a tenkostěnných profilů, žárově pozinkované	m	36,000	2 602,20	93 679,20	88,200
60	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,728	965,59	1 668,54	0,000
Celkem						1 285 619,59	447,608