



Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Obec Chroboly

zastoupen: Oldřichem Valouchem, starostou

sídlo: č.p. 91, 38404 Chroboly

IČ: 00250465

DIČ: CZ00250465

bankovní spojení: 94-3819281/0710

email: starosta@chroboly.cz

osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních:	Oldřich Valouch
	ve věcech technických:	Oldřich Valouch

Zhotovitel: ILIOS s.r.o.

zastoupen: Bc. Jakubem Krobauerem, jednatelem

sídlo: Podnikatelská 2956/6, 612 00 Brno – Královo Pole

IČ: 09494561

DIČ: CZ09494561

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 6991340002/5500

e-mail: jakub.krobauer@ilios.cz

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 119284

osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních:	Bc. Jakub Krobauer, jednatel
	ve věcech technických:	Peter Moravčík, +420 602 324 832, peter.moravcik@ilios.cz

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Dokumentace pro výběr zhotovitele z 5/2026 a položkové rozpočty k projektu „**FVE Obec Chroboly**“.

Článek II. - Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí **dodávka a montáž střešní fotovoltaické elektrárny na dvě budovy v obci Chroboly** v rámci projektu „**FVE Obec Chroboly**“ (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno dle Dokumentace pro výběr zhotovitele z 5/2026, přílohy č. 1 této smlouvy – Položkový rozpočet a přílohy č. 2 této smlouvy – Technická specifikace zařízení (pro každý objekt).

Součástí předmětu plnění je dále:

- dodavatel se zavazuje dodat kompletní a funkční FVE na objektu dle popisu, včetně zapojení, zprovoznění a poskytnutí SW (aplikace) k ovládání (monitoringu) FVE,
- provedení předepsaných a dohodnutých revizí vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a dokumentací pro výběr zhotovitele,
- zajištění připojení elektrárny do distribuční sítě,
- zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy – zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě (pokud je relevantní),
- zajištění projektové dokumentace skutečného provedení díla, 2x v tištěné podobě, 1x digitálně na disku/flashdisku ve formátech jak uzavřených, tak otevřených souborů (doc, dwg).

Kvalitativní podmínky:

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.
 - Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.
 - Při realizaci díla mohou být použity pouze nové (dříve nepoužité) materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění jsou objekty na adrese: Chroboly 98, 384 04 Chroboly
Chroboly 91, 384 04 Chroboly
Chroboly 85, 384 04 Chroboly
Chroboly 84, 384 04 Chroboly

Článek III. - Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této Smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 2 200 000,00 Kč bez DPH (slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých). DPH ve výši 462 000,00 Kč (slovy: čtyři sta šedesát dva tisíc korun českých). Cena celkem včetně DPH činí 2 662 000,00 Kč (slovy: dva miliony šest set šedesát dva tisíc korun českých).

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu provádění, která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadované objednatel. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce.



Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit.

3. Objednatel je oprávněn požadovat, aby zhotovitel některé práce na díle neprováděl, přičemž zhotovitel je povinen takto snížený rozsah prací akceptovat.
4. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat, popř. požadovat úhradu ušlého zisku.

Článek IV. - Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel **nebude** poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny po předání celého, kompletního díla včetně revize, na základě vystavených odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací technickým dozorem objednatele (dále jen „TDO“) ve výši 80 % z ceny díla. Datem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Doplatek ve výši 20 % z ceny díla bude objednatelem hrazen v okamžiku připojení díla do distribuční sítě. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení a doručení.
3. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.
4. Každý vystavený daňový doklad – faktura musí být od dodavatele označena číslem a názvem projektu, ke kterému se vztahuje: **„FVE Obec Chroboly“, 7241300539.**
5. Za okamžik zaplacení se považuje datum připsání příslušné částky, na kterou byl daňový doklad – faktura vystavena ve prospěch účtu Zhotovitele.
6. Veškeré úhrady Objednatele na základě této Smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v daňovém dokladu - faktuře.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo specifikované v čl. II. této smlouvy (vyjma připojení díla do distribuční sítě) nejpozději do **120 dnů** od uzavření této smlouvy. Počátek běhu záruční lhůty vzniká předáním a převzetím dokončeného díla.
Vzhledem ke konání voleb ve dnech 9.–10. 10. 2026 nesmí zhotovitel nijak omezit chod obecního úřadu. V těchto dnech musí být v objektu zajištěna nepřetržitá dodávka elektřiny a plně zachován volný přístup do budovy.
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek a revizí. Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém

zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepiše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.
5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinut jen důkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození budovy nebo stavební konstrukce.
6. Objednatel a TDO kontroluje provádění prací podle podkladů uvedených v článku I.
7. Zhotovitel povede stavební deník souladu s vyhláškou 131/2024 Sb. od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici technickému dozoru objednatele a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověřenými pracovníky objednatele. Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při převzetí díla.
8. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 3 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. XI. odst. 5 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.



9. V případě, že zhotovitel bude navrhovat změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 30 dní předem. Přílohou oznámení bude přesná specifikace části plnění, které bude budoucí poddodavatel zhotovitele provádět a dále:
- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
 - doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
 - doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
 - smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
10. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací, a to až do jejich předání.
11. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.
12. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Jméno osoby provádějící technický dozor objednatele bude zhotoviteli písemně oznámeno. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky.

Článek VII. – Součinnost objednatele

- Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že jeho práce budou probíhat v plném běžném provozu areálu.
- Objednatel předá zhotoviteli staveniště v potřebném rozsahu. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu.

Článek VIII. – Součinnost zhotovitele

- Zhotovení díla bude spolufinancováno z **Modernizačního fondu**. Zhotovitel je proto povinen respektovat povinnosti kontrolované osoby dodavatele prací pro projekt spolufinancovaný z veřejných prostředků v rozsahu daném řídícím orgánem programu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole v platném znění, nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem.



2. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu alespoň do roku 2037. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, než je lhůta ve výše citovaném článku nařízení, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začíná počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.

Článek IX. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převýmce díla minimálně 3 pracovní dny před termínem předání.
2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a převýmacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku převýmá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně dozoru projektanta.
3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
4. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení, revize, prohlášení o shodě a vyhodnocení.
5. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
6. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respekt. při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění.

Článek X. – odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistnou částkou limitem plnění minimálně ve výši 15.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace díla a po celou záruční dobu. Zhotovitel předložil Objednateli potvrzení o pojištění či pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu před podpisem této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek snížení případného pojistného plnění.
3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a podkladů uvedených v čl. I této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.



4. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či projektové dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
6. Záruční doba začíná běžet v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělkami nebránícími jeho užívání dle čl. IX. odst. 2 a 6 smlouvy, prodlužuje se záruční doba o dobu, která uplyne od převzetí díla do dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků na díle, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol.
 - Záruční doba na celé dílo (vyjma specifikovaných součástí a komponentů uvedených v příloze č. 2 této smlouvy) od dodavatele je **60 měsíců**.
 - Specifické životnosti a záruky jednotlivých komponent (solárních panelů, měničů a bateriových úložišť) jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
8. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:
 - 8.1. Každá reklamáce bude objednatelem učiněna písemně či prostřednictvím datové schránky. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
 - 8.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
 - 8.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 5 dnů ode dne doručení reklamace.
 - 8.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 8.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 8.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 7 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení objednateli.
 - 8.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku XI. odst. 4. této smlouvy.
 - 8.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 8.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude



reagovat na upozornění na tuto skutečnost do dvou pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

- 8.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
9. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin.
10. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek XI. - Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě v čl. V. odst. 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z ceny díla bez DPH** za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě, kdy bude převzato dílo s vadami a nedodělky a zhotovitel tyto vady a nedodělky řádně včas neodstraní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý započatý den prodlení s odstraněním každé vady či nedodělky.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu podle čl. X. odst. 8., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu určeném dle čl. X. odst. 9, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou závadu a každý započatý den prodlení.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 8 ve výši **5.000 Kč** za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý den až do zjednání nápravy.
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši **1.000,-Kč** za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech technickému dozoru a zástupci objednatele ve výši **1.000,-Kč** za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.



8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **100.000,-Kč** v případě, kdy poruší své povinnosti takovým způsobem, že objednateli vznikne právo na odstoupení od této smlouvy. V případě vzniku nároku na tuto sankci nezaniká nárok objednatele na jiné sankce uvedené v této smlouvě.
9. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XII. - Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

Článek XIII. - Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:
 - a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
 - b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 5 dnů od písemného upozornění,
 - c. dojde-li k prodloužení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů,
 - d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
 - e. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 8 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.
2. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIV. - Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.
2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.
3. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
4. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).



Článek XV. - Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a vyslovují souhlas s tím, aby tato smlouva i s případnými dodatky byla zveřejněna na webových stránkách objednatele a na profilu zadavatele.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Technická specifikace zařízení (pro každý objekt)
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

V Chrobolech dne 14.10.2026
Objednatel

Oldřich Valouch
Digitálně podepsal
Oldřich Valouch
Datum: 14.10.2026
13:16:37 SELČ

.....
Oldřich Valouch
starosta

V Brně dne 14. 10. 2026
Zhotovitel

Bc.
Jakub
Krobauer
Podepsal Bc. Jakub
Krobauer
DN: cn=Bc. Jakub
Krobauer, c=CZ
Datum: 2026.10.14
10:11:45 +02'00'

.....
Bc. Jakub Krobauer
jednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

20260602

Stavba:

FVE Obec Chroboly

Místo:

Chroboly 91 a 98

Datum:

14. 10. 2026

Zadavatel:

Obec Chroboly

Projektant:

Anylopex plus s.r.o.

Účastník:

ILIOS s.r.o.

Zpracovatel:

Anylopex plus s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 200 000,00	2 662 000,00	
SO-01	Obecní úřad	1 365 946,64	1 652 795,43	STA
SO-01-01	FVE	1 209 673,91	1 463 705,43	Soupis
SO-01-02	Stavební úpravy	156 272,73	189 090,00	Soupis
SO-02	Kulturní dům	834 053,36	1 009 204,57	STA
SO-02-01	FVE	834 053,36	1 009 204,57	Soupis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20260602
Stavba: FVE Obec Chroboly

KSO:
Místo: Chroboly 91 a 98

CC-CZ:
Datum: 14. 10. 2026

Zadavatel:
Obec Chroboly

IČ: 00250465
DIČ: CZ00250465

Účastník:
ILIOS s.r.o.

IČ: 09494561
DIČ: CZ09494561

Projektant:
Anylopex plus s.r.o.

IČ: 24826651
DIČ: CZ24826651

Zpracovatel:
Anylopex plus s.r.o.

IČ: 24826651
DIČ: CZ24826651

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 200 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 200 000,00	462 000,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 662 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FVE Obec Chroboly
Objekt:
SO-01 - Obecní úřad
Soupis:
SO-01-01 - FVE

KSO:
Místo: Chroboly 91

CC-CZ:
Datum: 14. 10. 2026

Zadavatel:
Obec Chroboly

IČ:
DIČ: CZ00250465

Účastník:
ILIOS s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ09494561

Projektant:
Anylopex plus s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ24826651

Zpracovatel:
Anylopex plus s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ24826651

Poznámka:

Cena bez DPH1 209 673,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 209 673,91	21,00%	254 031,52
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK1 463 705,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FVE Obec Chroboly
Objekt: SO-01 - Obecní úřad
Soupis: SO-01-01 - FVE

Místo: Chroboly 91 Datum: 14. 10. 2026
Zadavatel: Obec Chroboly Projektant: Anylopex plus s.r.o.
Účastník: ILIOS s.r.o. Zpracovatel: Anylopex plus s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem 1 209 673,91

PSV - Práce a dodávky PSV 1 209 673,91

741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 209 673,91
D1 - Střešní instalace FV panelů	276 879,48
D2 - Rozváděč RE	115 126,36
D3 - Rozváděč RH - úpravy	16 205,00
D4 - Rozváděč RFVE-AC	47 646,16
D5 - Rozváděč RFVE-DC	38 290,00
D6 - Rozváděč RBAT	13 500,00
D7 - Střídač	90 573,28
D8 - Bateriové uložení	249 244,03
D9 - Ostatní technologie	4 150,00
D10 - Hromosvod - jímací soustava	11 513,10
D11 - Hromosvod - uzemňovací soustava	8 417,87
D12 - Kabely	52 059,51
D13 - Kabelové nosné a úložné systémy	13 689,00
D14 - Ostatní materiál	5 000,00
D15 - Práce, služby	267 380,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FVE Obec Chroboly
Objekt: SO-01 - Obecní úřad
Soupis: SO-01-01 - FVE

Místo: Chroboly 91 Datum: 14. 10. 2026
Zadavatel: Obec Chroboly Projektant: Anylopex plus s.r.o.
Účastník: ILIOS s.r.o. Zpracovatel: Anylopex plus s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 209 673,91

D PSV Práce a dodávky PSV 1 209 673,91

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 209 673,91

D D1 Střešní instalace FV panelů 276 879,48

1	M	Pol1	FV panel 580 Wp	ks	66,000	2 022,73	133 500,18	
2	M	Pol2	Rapid shutdown, 1 jednotka pro 2 panely, montáž na rám panelu, včetně konektorů	ks	36,000	1 109,30	39 934,80	
3	M	Pol3	Stavitelný držák pro plechovou krytinu (imitace tašky)	ks	144,000	230,00	33 120,00	
4	M	Pol4	Hliníkový profil 40x45	m	161,000	175,00	28 175,00	
5	M	Pol5	Úchytka koncová pro FV panel, komplet včetně matice	ks	36,000	45,00	1 620,00	
6	M	Pol6	Úchytka středová pro FV panel, komplet včetně matice	ks	114,000	40,00	4 560,00	
7	M	Pol7	Podložka pro vodivé spojení FV panelu a montážního rámu	ks	66,000	8,00	528,00	
8	M	Pol8	Koncová záslepka hliníkového profilu	ks	36,000	12,00	432,00	
9	M	Pol9	Žlab kabelový plný 50x62x0,7, včetně víka, žárový zinek	m	55,000	553,50	30 442,50	
10	M	Pol10	Spojovací a pomocný materiál pro střešní konstrukci	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
11	M	Pol11	Konektor MC4, samec	ks	6,000	47,25	283,50	
12	M	Pol12	Konektor MC4, samice	ks	6,000	47,25	283,50	
13	M	Pol13	Kabelový prostup pro vlnité plechové krytiny	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	

D D2 Rozváděč RE 115 126,36

14	M	Pol14	Oceloplechová rozváděčová skříň, rozměry ŠxVxH=1035x1560x247mm, min. IP43/20, venkovní provedení, 4 elektroměrové pozice, 4xDIN	kpl	1,000	91 526,36	91 526,36	
15	M	Pol15	Modulární jistič B63/3, 10kA, na DIN lištu	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
16	M	Pol16	Modulární jistič B2/1, 10kA, na DIN lištu	ks	1,000	150,00	150,00	
17	M	Pol17	Modulární vypínač 63/3, na DIN lištu	ks	1,000	650,00	650,00	
18	M	Pol18	STOP tlačítko na DIN lištu	ks	1,000	450,00	450,00	
19	M	Pol19	Smartmeter pro technické měření FVE - součástí dodávky střídače	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
20	M	Pol20	Pojistkový odpínač 10x38, 3P, včetně poj. vložek 2A gG	kpl	1,000	850,00	850,00	
21	M	Pol21	Ostatní montážní materiál (vodiče, svorkovnice, bužírky, dutinky...)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
22	M	Pol22	Výroba rozváděče, včetně posouzení shody a vystavení dokumentace	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	

D D3 Rozváděč RH - úpravy 16 205,00

23	M	Pol17	Modulární vypínač 63/3, na DIN lištu	ks	1,000	650,00	650,00	
24	M	Pol23	S vodič přepětí T1+T2, 3P, 12,5 kA, na DIN lištu	ks	1,000	3 780,00	3 780,00	
25	M	Pol15	Modulární jistič B63/3, 10kA, na DIN lištu	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
26	M	Pol24	Elektroměr podružný, 3f, 2tarif	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
27	M	Pol25	Ostatní montážní materiál (vodiče, svorkovnice, bužírky, dutinky...)	kpl	1,000	2 025,00	2 025,00	
28	M	Pol26	Úprava rozváděče	kpl	1,000	6 750,00	6 750,00	

D D4 Rozváděč RFVE-AC 47 646,16

29	M	Pol27	Rozvodnice na omítku, ŠxVxH=550x500x225 mm, min. IP30/20	ks	1,000	16 641,16	16 641,16	
30	M	Pol28	Modulární vypínač 63/3+podp. cívka 230VAC, na DIN lištu	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
31	M	Pol23	S vodič přepětí T1+T2, 3P, 12,5 kA, na DIN lištu	ks	1,000	3 780,00	3 780,00	
32	M	Pol15	Modulární jistič B63/3, 10kA, na DIN lištu	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
33	M	Pol29	Modulární jistič B6/3, 10kA, na DIN lištu	ks	1,000	650,00	650,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	Pol30	Modulární jistič B10/1, 10kA, na DIN lištu	ks	1,000	150,00	150,00	
35	M	Pol31	Modulární jistič B6/1, 10kA, na DIN lištu	ks	1,000	150,00	150,00	
36	M	Pol32	Instalační stykač 4Z, 63A, 230VAC, na DIN lištu	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
37	M	Pol33	Relé 1Z1V, 16A, 230VAC, na DIN lištu	ks	1,000	500,00	500,00	
38	M	Pol34	Napěťové relé L1,L2,L3,N, 1P, na DIN lištu	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
39	M	Pol35	Zdroj 230VAC/24VDC, 60W	ks	1,000	650,00	650,00	
40	M	Pol36	Svodič přepětí T1+T2, Ucpv=min 24VDC, 2P, na DIN lištu	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
41	M	Pol37	Ostatní montážní materiál (vodiče, svorkovnice, bužírky, dutinky...)	kpl	1,000	8 775,00	8 775,00	
42	M	Pol38	Výroba rozváděče, včetně posouzení shody a vystavení dokumentace	kpl	1,000	6 750,00	6 750,00	
D D5			Rozváděč RFVE-DC				38 290,00	
43	M	Pol27	Rozvodnice na omítku, ŠxVxH=550x500x225 mm, min. IP30/20	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
44	M	Pol39	DC odpínač1000V 20A, 2P	ks	6,000	650,00	3 900,00	
45	M	Pol40	Svodič přepětí T1+T2, Ucpv=1000VDC, 2P, Iimp=12,5 kA, In=min. 15kA, na DIN lištu	ks	6,000	3 780,00	22 680,00	
46	M	Pol41	Ostatní montážní materiál (vodiče, svorkovnice, bužírky, dutinky...)	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00	
47	M	Pol42	Výroba rozváděče, včetně posouzení shody a vystavení dokumentace	kpl	1,000	4 860,00	4 860,00	
D D6			Rozváděč RBAT				13 500,00	
48	M	Pol43	Nástěnná plastová skříň, ŠxVxH=400x400x200, min IP 30/20	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
49	M	Pol44	DC odpínač1000V 125A, 2P+podp. cívka 230VAC	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
50	M	Pol45	Ostatní montážní materiál (vodiče, svorkovnice, bužírky, dutinky...)	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
51	M	Pol46	Výroba rozváděče, včetně posouzení shody a vystavení dokumentace	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
D D7			Střídač				90 573,28	
52	M	Pol47	3-fázový hybridní střídač 40kW, min. 3xMPPT, 2 vstupy na MPPT, výkon na DC straně min. 40 kW, výkon na AC straně min. 40 kW	ks	1,000	90 573,28	90 573,28	
D D8			Bateriové uložení				249 244,03	
53	M	Pol48	Bateriové uložení, věžový typ, včetně BMS, využitelná kapacita min. 33,66 kWh	kpl	1,000	249 244,03	249 244,03	
D D9			Ostatní technologie				4 150,00	
54	M	Pol49	Tlačítko vypínací STOP FVE	ks	2,000	550,00	1 100,00	
55	M	Pol50	Uzemňovací přípojnice, komplet krabice včetně ekvipotencionální svorkovnice, průchodek	ks	3,000	350,00	1 050,00	
56	M	Pol51	Svodič bleskových proudů pro slaboproudá vedení, včetně připojení, montáže a uzemnění	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
D D10			Hromosvod - jímací soustava				11 513,10	
57	M	Pol52	Drát zemnicí AlMgSi 8 polotvrdý	m	120,000	24,51	2 941,20	
58	M	Pol53	Podpěra vedení na hřebenače	ks	31,000	70,03	2 170,93	
59	M	Pol54	Jímač AlMgSi, 2m	ks	3,000	385,18	1 155,54	
60	M	Pol55	Podpěra jímací tyče na hřebenač	ks	3,000	315,15	945,45	
61	M	Pol56	Svorka na potrubí	ks	4,000	52,52	210,08	
62	M	Pol57	Svorka spojovací SS	ks	30,000	24,51	735,30	
63	M	Pol58	Podpěra vedení na plechové střechy	ks	20,000	38,52	770,40	
64	M	Pol59	Podpěra vedení na železné konstrukce	ks	30,000	38,52	1 155,60	
65	M	Pol60	Svorka na okapové potrubí	ks	16,000	45,52	728,32	
66	M	Pol61	Podpěra vedení na hmoždinku	ks	10,000	28,01	280,10	
67	M	Pol62	Zkušební svorka	ks	6,000	59,53	357,18	
68	M	Pol63	Označovací štítek svodu	ks	6,000	10,50	63,00	
D D11			Hromosvod - uzemňovací soustava				8 417,87	
69	M	Pol64	Zemnicí páska FeZn 30x4	m	80,000	56,03	4 482,40	
70	M	Pol65	Svorka uzemňovací páska/páska	ks	16,000	45,52	728,32	
71	M	Pol66	Zaváděcí tyč 2m, pr. 18mm	ks	6,000	315,15	1 890,90	
72	M	Pol67	Svorka k zaváděcí tyči	ks	6,000	45,52	273,12	
73	M	Pol68	Držák zaváděcí tyče do zdíva	ks	18,000	38,52	693,36	
74	M	Pol69	Materiál pro ochranu spojů proti korozi	kpl	1,000	349,77	349,77	
D D12			Kabely				52 059,51	
75	M	Pol70	1-YY 1x120	m	16,000	400,00	6 400,00	
76	M	Pol71	CYKY-J 4x25	m	20,000	450,00	9 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	M	Pol72	CYKY-J 4x16	m	15,000	285,00	4 275,00	
78	M	Pol73	CYKY-J 5x16	m	23,000	373,67	8 594,41	
79	M	Pol74	CYKY-O 5x1,5	m	20,000	40,00	800,00	
80	M	Pol75	CYKY-O 2x1,5	m	15,000	20,00	300,00	
81	M	Pol76	FTP CAT5E	m	73,000	16,20	1 182,60	
82	M	Pol77	1-CXKH-V(J) 5x 1,5 P60-R B2cas1d0	m	50,000	60,00	3 000,00	
83	M	Pol78	1-CXKH-V(J) 2x 1,5 P60-R B2cas1d0	m	8,000	35,00	280,00	
84	M	Pol79	H1Z2Z2-K 4 červená	m	180,000	32,31	5 815,80	
85	M	Pol80	H1Z2Z2-K 4 černá	m	180,000	32,31	5 815,80	
86	M	Pol81	Vodič 25mm2, se silikonovou izolací, červený	m	6,000	120,00	720,00	
87	M	Pol82	Vodič 25mm2, se silikonovou izolací, černý	m	6,000	120,00	720,00	
88	M	Pol83	CYA16 ŽZ	m	25,000	72,40	1 810,00	
89	M	Pol84	CYA 10 ŽZ	m	15,000	48,00	720,00	
90	M	Pol85	Originální kabel 24VDC pro odpínače rapid shutdown, 20m	ks	1,000	1 125,90	1 125,90	
91	M	Pol86	Příslušenství ke kabelům a vodičům - kabelová oka, konektory, dutinky apod.	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
D D13 Kabelové nosné a úložné systémy							13 689,00	
92	M	Pol87	Chránička kabelů pr. 50mm	m	40,000	40,00	1 600,00	
93	M	Pol88	Ohebná UV stabilní chránička kabelů, pr. 40mm	m	8,000	35,00	280,00	
94	M	Pol89	Chránička kabelů, pr. 25mm	m	20,000	20,25	405,00	
95	M	Pol90	Chránička kabelů, pr. 20mm	m	36,000	16,00	576,00	
96	M	Pol91	Plastový žlab 100x60	m	15,000	180,00	2 700,00	
97	M	Pol92	Plastový žlab 20x20	m	20,000	35,00	700,00	
98	M	Pol93	Kabelový drátěný žlab 100x100	m	8,000	553,50	4 428,00	
99	M	Pol94	Příslušenství k chráničům - úchytky, pásy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
100	M	Pol95	Příslušenství k plastovým žlabům - tvarovky, rozpěrky	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
101	M	Pol96	Příslušenství k drátěným žlabům - držáky, spojky	kpl	1,000	800,00	800,00	
D D14 Ostatní materiál							5 000,00	
102	M	Pol97	Drobný nespecifikovaný montážní materiál - sádra, hmoždinky, šrouby, úchytky apod.	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
103	M	Pol98	Hasicí přístroj do TM 34A/183B	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
D D15 Práce, služby							267 380,12	
104	K	Pol99	Montáž nosné konstrukce pro FV panely, příprava kabeláže na střeše a na půdě	hod	120,000	371,25	44 550,00	
105	K	Pol100	Osazení FV panelů	hod	72,000	371,25	26 730,00	
106	K	Pol101	Montáž jímací soustavy, komplet v rozsahu dle projektové dokumentace	hod	48,000	210,10	10 084,80	
107	K	Pol102	Provedení výkopu pro uzemnění, včetně uvedení povrchů do původního stavu (trávník, dlažba)	m	75,000	126,06	9 454,50	
108	K	Pol103	Realizace uzemnění, komplet v rozsahu dle projektové dokumentace	hod	24,000	210,10	5 042,40	
109	K	Pol104	Vrtání stěny pro průchod kabelu, sekání kapsy pro rozváděče, zasazení instalačních krabic, sekání drážek do zdiva a betnou, atp., komplet v rozsahu dle výkresové dokumentace, včetně zapravení a zajištění, průzkumu stáv. Stavů	hod	56,000	500,00	28 000,00	
110	K	Pol105	Rozmístění a upevnění rozváděčů a technologie, komplet v rozsahu dle projektové dokumentace	hod	32,000	500,00	16 000,00	
111	K	Pol106	Montáž nosných kabelových systémů, protahování a upevňování chráničů, uložení tras pod omítku, kabelového žlabu, chráničky, komplet v rozsahu dle projektové dokumentace	hod	48,000	500,00	24 000,00	
112	K	Pol107	Provedení elektromontážních prací ve specifikovaném rozsahu, montáž a zapojení rozváděčů a technologie FVE, komplet v rozsahu dle projektové dokumentace	hod	60,000	600,00	36 000,00	
113	K	Pol108	Provedení požárních prostupů do zdiva tl. do 30 cm, pož. odolnost EI45	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	
114	K	Pol109	Výchozí revize elektro	ks	1,000	20 250,00	20 250,00	
115	K	Pol110	Administrace žádosti o umožnění trvalého provozu u provozovatele DS	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00	
116	K	Pol111	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	20 250,00	20 250,00	
117	K	Pol112	Doprava materiálu a osob	kpl	1,000	7 518,42	7 518,42	
118	K	Pol113	Odvoz sutí, úklid	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FVE Obec Chroboly
Objekt:
SO-01 - Obecní úřad
Soupis:
SO-01-02 - Stavební úpravy

KSO:
Místo: Chroboly 91

Zadavatel:
Obec Chroboly

Účastník:
ILIOS s.r.o.

Projektant:
Anylopex plus s.r.o.

Zpracovatel:
Anylopex plus s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 10. 2026

IČ:
DIČ: CZ00250465

IČ:
DIČ: CZ09494561

IČ:
DIČ: CZ24826651

IČ:
DIČ: CZ24826651

Cena bez DPH156 272,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	156 272,73	21,00%	32 817,27
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK189 090,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FVE Obec Chroboly
Objekt: SO-01 - Obecní úřad
Soupis: **SO-01-02 - Stavební úpravy**

Místo:	Chroboly 91	Datum:	14. 10. 2026
Zadavatel:	Obec Chroboly	Projektant:	Anylopex plus s.r.o.
Účastník:	ILIOS s.r.o.	Zpracovatel:	Anylopex plus s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	156 272,73
HSV - Práce a dodávky HSV	2 583,83
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	2 583,83
PSV - Práce a dodávky PSV	151 772,87
762 - Konstrukce tesařské	53 691,22
764 - Konstrukce klempířské	75 106,00
765 - Krytina skládaná	22 975,65
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 916,03
VRN3 - Zařízení staveniště	348,61
VRN6 - Územní vlivy	1 567,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FVE Obec Chroboly
Objekt: SO-01 - Obecní úřad
Soupis: SO-01-02 - Stavební úpravy

Místo: Chroboly 91 Datum: 14. 10. 2026
Zadavatel: Obec Chroboly Projektant: Anylopex plus s.r.o.
Účastník: ILIOS s.r.o. Zpracovatel: Anylopex plus s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 156 272,73

HSV Práce a dodávky HSV 2 583,83

997 Doprava sutí a vybouraných hmot 2 583,83

1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,039	313,75	639,74	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013211								
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,039	226,59	462,02	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501								
3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	38,741	5,23	202,62	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509 P VW Poznámka k položce: předpoklad do 20 km 2,039*19 'Přepočtené koeficientem množství 38,741								
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,039	627,49	1 279,45	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013631								
PSV Práce a dodávky PSV 151 772,87								
762 D Konstrukce tesařské 53 691,22								
5	K	762342813	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,50 m	m2	117,667	8,21	966,05	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762342813 VW VW skladba R1a VW - latě pod krytinou VW 2*(7,14*8,24) 117,667								
6	K	762342216	Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm	m2	117,667	17,51	2 060,35	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762342216 VW VW skladba R1b VW - latě pod krytinou VW 2*(7,14*8,24) 117,667								
7	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,652	5 229,08	3 409,36	CS ÚRS 2026 01
VW 2*15*8,24*(0,04*0,06) 0,593 VW 0,593*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,652								
8	K	762342812	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m2	117,667	10,28	1 209,62	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762342812 VW VW skladba R1a VW - kontralatě VW 2*(7,14*8,24) 117,667								
9	K	762342511	Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	336,192	9,77	3 284,60	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762342511 VW VW skladba R1b VW - kontralatě s krokem 350 mm VW (2*(7,14*8,24))/0,35 336,192								
10	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,888	5 229,08	4 643,42	CS ÚRS 2026 01
VW 336,192*0,04*0,06 0,807 VW 0,807*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,888								
11	K	762341931	Vyřezání otvorů v bednění střech bez rozebrání krytiny z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2	m	58,834	86,97	5 116,79	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762341931 VW VW skladba R1a VW - prkna - výměna cca 25 % VW -- tzn. 1 m2 = 2 bm řezu								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(2*(7,14*8,24))*0,25*2		58,834			
12	K	762343911	Zabednění otvorů ve střeše prkny (materiál v ceně) tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2	m2	29,417	338,98	9 971,77	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762343911					
		VV	skladba R1b					
		VV	- prkna - výměna cca 25 %					
		VV	(2*(7,14*8,24))*0,25		29,417			
13	K	762341660	Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek	m2	1,142	715,55	817,16	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762341660					
		VV	detail 2					
		VV	2*7,14*0,08		1,142			
14	M	61191120	palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B	m2	1,256	377,33	473,93	CS ÚRS 2026 01
		VV	1,142*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,256			
15	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	1,414	871,51	1 232,32	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762395000					
		VV	dle m3 řeziva					
		VV	(0,652+0,888)/1,1		1,400			
		VV	1,145*0,0125		0,014			
		VV	Součet		1,414			
16	K	762321911	Ztužení konstrukcí (materiál v ceně) prkny tl. do 32 mm	m	220,600	52,00	11 471,20	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762321911					
		P	Poznámka k položce:					
			v provedení dle technické zprávy					
		VV	výztuhy					
		VV	- příločky P1					
		VV	40*0,69		27,600			
		VV	- příločky P2					
		VV	40*0,705		28,200			
		VV	- příločky P3					
		VV	40*4,12		164,800			
		VV	Součet		220,600			
17	K	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	37,502	46,02	1 725,84	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783201403					
		P	Poznámka k položce:					
			nejbližší vhodná položka					
		VV	výztuhy - očištění před lepením					
		VV	- příločky P1					
		VV	40*0,69*0,17		4,692			
		VV	- příločky P2					
		VV	40*0,705*0,17		4,794			
		VV	- příločky P3					
		VV	40*4,12*0,17		28,016			
		VV	Součet		37,502			
18	K	783204100	Provedení nátěru tesařských konstrukcí základního jednonásobného	m2	37,502	74,09	2 778,52	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783204100					
		P	Poznámka k položce:					
			nejbližší vhodná položka					
		VV	výztuhy - lepení lepidlem D4					
		VV	- příločky P1					
		VV	40*0,69*0,17		4,692			
		VV	- příločky P2					
		VV	40*0,705*0,17		4,794			
		VV	- příločky P3					
		VV	40*4,12*0,17		28,016			
		VV	Součet		37,502			
19	M	331.Rpol.D4	lepidlo polyuretanové na dřevo D4	kg	7,500	153,39	1 150,43	
		P	Poznámka k položce:					
			nejbližší vhodná položka					
		VV	37,502*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		7,500			
20	K	998762121	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	2,069	1 633,57	3 379,86	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998762121					
D 764			Konstrukce klempířské		75 106,00			
21	K	764001831	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti	m2	117,667	84,36	9 926,39	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764001831					
		VV	skladba R1a					
		VV	- krytina					
		VV	2*(7,14*8,24)		117,667			
22	K	764111651	Krytina ze svítků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30°	m2	117,667	384,62	45 257,08	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764111651					
		VV	skladba R1b					
		VV	- krytina					
		VV	2*(7,14*8,24)		117,667			
23	K	764001861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenačů do suti	m	8,240	34,17	281,56	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764001861 hřebenová hrana 8,24		8,240			
24	K	764211632	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene nevětraného z hřebenáčů obých rš 312 mm v krytině z taškových tabulí	m	8,240	371,20	3 058,69	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764211632 hřebenová hrana 8,24		8,240			
25	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	14,280	23,20	331,30	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764002801 štíťová hrana 2*7,14		14,280			
26	K	764212651	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu systémovou závětrnou lištou rš 312 mm v krytině z taškových tabulí	m	14,280	198,64	2 836,58	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764212651 štíťová hrana 2*7,14		14,280			
27	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	16,480	17,41	286,92	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764002811 okapová hrana - okapnice DHV 2*8,24		16,480			
28	K	764212662	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 200 mm	m	16,480	125,78	2 072,85	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764212662 okapová hrana - okapnice DHV 2*8,24		16,480			
29	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	16,480	32,59	537,08	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764002812 okapová hrana - okapnice krytiny 2*8,24		16,480			
30	K	764212684	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné systémovou okapovou lištou rš 250 mm v krytině z taškových tabulí	m	16,480	132,68	2 186,57	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764212684 okapová hrana - okapnice krytiny 2*8,24		16,480			
31	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	16,480	42,18	695,13	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764004801 okapová hrana 2*8,24		16,480			
32	K	764004841	Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti	kus	18,000	22,55	405,90	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764004841 okapová hrana 2*9		18,000			
33	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	16,480	322,88	5 321,06	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764511602 okapová hrana 2*8,24		16,480			
34	K	998764121	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,950	2 009,36	1 908,89	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998764121					
D 765			Krytina skládaná				22 975,65	
35	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	117,667	7,09	834,26	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765191901 skladba R1a - difúzní hydroizolační fólie 2*(7,14*8,24)		117,667			
36	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	117,667	33,71	3 966,55	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765191001 skladba R1b - difúzní hydroizolační fólie 2*(7,14*8,24)		117,667			
37	M	28329031	<i>fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska</i>	m2	129,434	70,94	9 182,05	CS ÚRS 2026 01
		VV	117,667*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		129,434			
38	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	336,192	9,24	3 106,41	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765191031 skladba R1b - kontralatě s krokem 350 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(2*(7,14*8,24))/0,35	336,192				
39	M	28329303	páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm	m	369,811	12,31	4 552,37	CS ÚRS 2026 01
VV			336,192*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	369,811				
40	K	765191053	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, střechy nevětrané	m	8,240	10,74	88,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765191053					
VV			hřebenová hrana					
VV			8,24					
41	K	765191071	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu přesahem na okapnici	m	16,480	16,72	275,55	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765191071					
VV			okapová hrana					
VV			2*8,24					
42	K	765123121	Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° prvky okapové hrany větrací mřížka	m	16,480	55,99	922,72	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765123121					
P			Poznámka k položce:					
VV			nejbližší vhodná položka					
VV			okapová hrana					
VV			2*8,24					
43	K	998765121	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) na objektech výšky do 6 m	t	0,044	1 073,71	47,24	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998765121					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					1 916,03
D VRN3			Zařízení staveniště					348,61
44	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,226	1 543,57	348,61	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000					
D VRN6			Územní vlivy					1 567,42
45	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	%	1,015	1 543,57	1 567,42	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/065002000					
P			Poznámka k položce:					
			= myšleno VRN obecně, dle situace a zvyklostí zhotovitele					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FVE Obec Chroboly
Objekt:
SO-02 - Kulturní dům
Soupis:
SO-02-01 - FVE

KSO:
Místo: Chroboly 98

CC-CZ:
Datum: 14. 10. 2026

Zadavatel:
Obec Chroboly

IČ:
DIČ: CZ00250465

Účastník:
ILIOS s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ09494561

Projektant:
Anylopex plus s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ24826651

Zpracovatel:
Anylopex plus s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ24826651

Poznámka:

Cena bez DPH834 053,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	834 053,36	21,00%	175 151,21
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK1 009 204,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FVE Obec Chroboly
Objekt: SO-02 - Kulturní dům
Soupis: SO-02-01 - FVE

Místo: Chroboly 98 Datum: 14. 10. 2026
Zadavatel: Obec Chroboly Projektant: Anylopex plus s.r.o.
Účastník: ILIOS s.r.o. Zpracovatel: Anylopex plus s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	834 053,36
PSV - Práce a dodávky PSV	834 053,36
741 - Elektroinstalace - silnoproud	834 053,36
D1 - Střešní instalace FV panelů	252 794,92
D2 - Rozváděč RE	109 126,36
D3 - Rozváděč RH - úpravy	17 705,00
D4 - Rozváděč RFVE-AC	40 696,16
D5 - Rozváděč RFVE-DC	27 135,00
D6 - Střídač	83 744,87
D7 - Ostatní	2 900,00
D8 - Hromosvod - jímací soustava	15 476,99
D9 - Hromosvod - uzemňovací soustava	10 596,34
D10 - Kabely	31 429,40
D11 - Kabelové nosné a úložné systémy	8 130,50
D12 - Ostatní materiál	5 500,00
D13 - Práce, služby	228 817,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FVE Obec Chroboly
Objekt: SO-02 - Kulturní dům
Soupis: SO-02-01 - FVE

Místo: Chroboly 98 Datum: 14. 10. 2026
Zadavatel: Obec Chroboly Projektant: Anylopex plus s.r.o.
Účastník: ILIOS s.r.o. Zpracovatel: Anylopex plus s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 834 053,36

D	PSV	Práce a dodávky PSV	834 053,36
D	741	Elektroinstalace - silnoproud	834 053,36
D	D1	Střešní instalace FV panelů	252 794,92

1	M	Pol1	FV panel 580 Wp	ks	44,000	2 022,73	89 000,12	
2	M	Pol2	Rapid shutdown, 1 jednotka pro 2 panely, montáž na rám panelu, včetně konektorů	ks	26,000	1 109,30	28 841,80	
3	M	Pol3	Kombivrut komplet M10x200, rovný držák	ks	197,000	140,00	27 580,00	
4	M	Pol4	Hliníkový profil 40x45	m	293,000	175,00	51 275,00	
5	M	Pol5	Křížová spojka profilů	ks	160,000	55,00	8 800,00	
6	M	Pol6	Úchytka koncová pro FV panel, komplet včetně matice	ks	36,000	45,00	1 620,00	
7	M	Pol7	Úchytka středová pro FV panel, komplet včetně matice	ks	70,000	40,00	2 800,00	
8	M	Pol8	Podložka pro vodivé spojení FV panelu a montážního rámu	ks	44,000	8,00	352,00	
9	M	Pol9	Koncová zásepka hliníkového profilu	ks	74,000	12,00	888,00	
10	M	Pol10	Žlab kabelový plný 50x62x0,7, včetně víka, žárový zinek	m	40,000	553,50	22 140,00	
11	M	Pol11	Spojovací a pomocný materiál pro střešní konstrukci	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
12	M	Pol12	Konektor MC4, samec	ks	4,000	47,25	189,00	
13	M	Pol13	Konektor MC4, samice	ks	4,000	47,25	189,00	
14	M	Pol14	Kabelový prostup pro plechové krytiny	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
15	M	Pol15	Svodič přepětí pro montáž na nosnou konstrukci FV panelů, T1+T2, 12,5 kA	ks	4,000	3 780,00	15 120,00	

D	D2	Rozváděč RE					109 126,36
16	M	Pol16	Oceloplechová rozváděčová skříň, rozměry ŠxVxH=635x1560x247mm, min. IP43/20, venkovní provedení, 4 elektroměrové pozice, 4xDIN	kpl	1,000	91 526,36	91 526,36
17	M	Pol17	Modulární jistič B50/3, 10kA, na DIN lištu	ks	1,000	1 300,00	1 300,00
18	M	Pol18	Modulární jistič B2/1, 10kA, na DIN lištu	ks	1,000	150,00	150,00
19	M	Pol19	Modulární vypínač 63/3, na DIN lištu	ks	1,000	650,00	650,00
20	M	Pol20	Ostatní montážní materiál (vodiče, svorkovnice, bužírky, dutinky...)	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
21	M	Pol21	Výroba rozváděče, včetně posouzení shody a vystavení dokumentace	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00

D	D3	Rozváděč RH - úpravy					17 705,00
22	M	Pol22	Pojistkový odpínač 10x38, 3P, včetně poj. vložek 2A gG	kpl	1,000	850,00	850,00
23	M	Pol23	Smartmeter pro technické měření FVE - součástí dodávky střídače	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
24	M	Pol24	Svodič přepětí T1+T2, 3P, 12,5 kA, na DIN lištu	ks	1,000	3 780,00	3 780,00
25	M	Pol17	Modulární jistič B50/3, 10kA, na DIN lištu	ks	1,000	1 300,00	1 300,00
26	M	Pol25	Ostatní montážní materiál (vodiče, svorkovnice, bužírky, dutinky...)	kpl	1,000	2 025,00	2 025,00
27	M	Pol26	Úprava rozváděče	kpl	1,000	6 750,00	6 750,00

D	D4	Rozváděč RFVE-AC					40 696,16
28	M	Pol27	Rozvodnice na omítku, ŠxVxH=550x500x225 mm, min. IP30/20	ks	1,000	16 641,16	16 641,16
29	M	Pol28	Modulární vypínač 63/3+podp. cívka 230VAC, na DIN lištu	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
30	M	Pol24	Svodič přepětí T1+T2, 3P, 12,5 kA, na DIN lištu	ks	1,000	3 780,00	3 780,00
31	M	Pol17	Modulární jistič B50/3, 10kA, na DIN lištu	ks	1,000	1 300,00	1 300,00
32	M	Pol29	Modulární jistič B6/3, 10kA, na DIN lištu	ks	1,000	650,00	650,00
33	M	Pol30	Modulární jistič B10/1, 10kA, na DIN lištu	ks	1,000	150,00	150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	Pol31	Modulární jistič B6/1, 10kA, na DIN lištu	ks	1,000	150,00	150,00	
35	M	Pol32	Instalační stykač 4Z, 63A, 230VAC, na DIN lištu	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
36	M	Pol33	Relé 1Z1V, 16A, 230VAC, na DIN lištu	ks	1,000	500,00	500,00	
37	M	Pol34	Napětové relé L1,L2,L3,N, 1P, na DIN lištu	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
38	M	Pol35	Zdroj 230VAC/24VDC, 60W	ks	1,000	650,00	650,00	
39	M	Pol36	Svodíč přepětí T1+T2, Ucpv=min 24VDC, 2P, na DIN lištu	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
40	M	Pol37	Ostatní montážní materiál (vodiče, svorkovnice, bužírky, dutinky...)	kpl	1,000	2 025,00	2 025,00	
41	M	Pol38	Výroba rozváděče, včetně posouzení shody a vystavení dokumentace	kpl	1,000	6 750,00	6 750,00	
D D5			Rozváděč RFVE-DC				27 135,00	
42	M	Pol27	Rozvodnice na omítku, ŠxVxH=550x500x225 mm, min. IP30/20	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
43	M	Pol39	DC odpínač 1000V 20A, 2P	ks	4,000	650,00	2 600,00	
44	M	Pol40	Svodíč přepětí T1+T2, Ucpv=1000VDC, 2P, limp=12,5 kA, In=min. 15kA, na DIN lištu	ks	4,000	3 780,00	15 120,00	
45	M	Pol41	Ostatní montážní materiál (vodiče, svorkovnice, bužírky, dutinky...)	kpl	1,000	675,00	675,00	
46	M	Pol42	Výroba rozváděče, včetně posouzení shody a vystavení dokumentace	kpl	1,000	3 240,00	3 240,00	
D D6			Střídač				83 744,87	
47	M	Pol43	3-fázový síťový střídač 25kW, 3xMPPT 1/1/2, výkon na DC straně min. 25 kW, výkon na AC straně min. 25 kW	ks	1,000	83 744,87	83 744,87	
D D7			Ostatní				2 900,00	
48	M	Pol44	Tlačítko vypínací STOP FVE	ks	1,000	550,00	550,00	
49	M	Pol45	Uzemňovací přípojnice, komplet krabice včetně ekvipotencionální svorkovnice, průchodek	ks	1,000	350,00	350,00	
50	M	Pol46	Svodíč bleskových proudů pro slaboproudá vedení, včetně připojení, montáže a uzemnění	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
D D8			Hromosvod - jímací soustava				15 476,99	
51	M	Pol47	Drát zemnicí AlMgSi 8 polotvrdý	m	164,000	24,51	4 019,64	
52	M	Pol48	Podpěra vedení na hřebenače	ks	25,000	70,03	1 750,75	
53	M	Pol49	Jímač AlMgSi, 2m	ks	2,000	385,18	770,36	
54	M	Pol50	Podpěra jímací tyče na hřebenač	ks	2,000	315,15	630,30	
55	M	Pol51	Svorka na potrubí	ks	8,000	52,52	420,16	
56	M	Pol52	Svorka spojovací SS	ks	30,000	24,51	735,30	
57	M	Pol53	Podpěra vedení na plechové střechy	ks	30,000	38,52	1 155,60	
58	M	Pol54	Podpěra vedení na železné konstrukce	ks	92,000	38,52	3 543,84	
59	M	Pol55	Svorka na okapové potrubí	ks	36,000	45,52	1 638,72	
60	M	Pol56	Podpěra vedení na hmoždinku	ks	14,000	28,01	392,14	
61	M	Pol57	Zkušební svorka	ks	6,000	59,53	357,18	
62	M	Pol58	Označovací štítek svodu	ks	6,000	10,50	63,00	
D D9			Hromosvod - uzemňovací soustava				10 596,34	
63	M	Pol59	Zemnicí páska FeZn 30x4	m	110,000	56,03	6 163,30	
64	M	Pol60	Svorka uzemňovací páska/páska	ks	20,000	45,52	910,40	
65	M	Pol61	Zaváděcí tyč 2m, pr. 18mm	ks	6,000	315,15	1 890,90	
66	M	Pol62	Svorka k zaváděcí tyči	ks	6,000	45,52	273,12	
67	M	Pol63	Držák zaváděcí tyče do zdiva	ks	18,000	38,52	693,36	
68	M	Pol64	Materiál pro ochranu spojů proti korozi	kpl	1,000	350,16	350,16	
69	M	Pol65	Drát FeZn pr. 10mm, s izolací PVC	m	10,000	31,51	315,10	
D D10			Kabely				31 429,40	
70	M	Pol66	CYKY-J 4x25	m	22,000	450,00	9 900,00	
71	M	Pol67	CYKY-J 4x10	m	8,000	180,00	1 440,00	
72	M	Pol68	CYKY-J 5x10	m	5,000	233,74	1 168,70	
73	M	Pol69	CYKY-O 5x1,5	m	22,000	40,00	880,00	
74	M	Pol70	CYKY-O 2x1,5	m	8,000	20,00	160,00	
75	M	Pol71	FTP CAT5E	m	22,000	16,20	356,40	
76	M	Pol72	1-CXKH-V(J) 2x 1,5 P60-R B2cas1d0	m	5,000	35,00	175,00	
77	M	Pol73	H1Z2Z2-K 4 červená	m	180,000	32,31	5 815,80	
78	M	Pol74	H1Z2Z2-K 4 černá	m	160,000	32,31	5 169,60	
79	M	Pol75	CYA16 ŽŽ	m	45,000	72,40	3 258,00	
80	M	Pol76	CYA 10 ŽŽ	m	10,000	48,00	480,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	M	Pol77	Originální kabel 24VDC pro odpínače rapid shutdown, 100m	ks	1,000	1 125,90	1 125,90	
82	M	Pol78	Příslušenství ke kabelům a vodičům - kabelová oka, konektory, dutinky apod.	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
D D11 Kabelové nosné a úložné systémy							8 130,50	
83	M	Pol79	Ohebná UV stabilní chránička kabelů, pr. 40mm	m	10,000	35,00	350,00	
84	M	Pol80	Chránička kabelů, pr. 25mm	m	22,000	20,25	445,50	
85	M	Pol81	Kabelový drátěný žlab 100x100	m	10,000	553,50	5 535,00	
86	M	Pol82	Příslušenství k chráničům - úchytky, pásy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
87	M	Pol83	Příslušenství k drátěným žlabům - držáky, spojky	kpl	1,000	800,00	800,00	
D D12 Ostatní materiál							5 500,00	
88	M	Pol84	Drobný nespecifikovaný montážní materiál - sádra, hmoždinky, šrouby, úchytky apod.	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
89	M	Pol85	Hasicí přístroj do TM 34A/183B	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
90	M	Pol86	Kouřová čidla autonomní detekce a signalizace v rozvodné NN	ks	1,000	500,00	500,00	
D D13 Práce, služby							228 817,82	
91	K	Pol87	Montáž nosné konstrukce pro FV panely, příprava kabeláže na střeše a na půdě	hod	92,000	381,86	35 131,12	
92	K	Pol88	Osazení FV panelů	hod	48,000	381,86	18 329,28	
93	K	Pol89	Montáž jímací soustavy, komplet v rozsahu dle projektové dokumentace	hod	48,000	210,10	10 084,80	
94	K	Pol90	Pronájem přívěsné plošiny 12m	den	3,000	7 800,00	23 400,00	
95	K	Pol91	Provedení výkopu pro uzemnění, včetně uvedení povrchů do původního stavu (travník, dlažba, beton)	m	100,000	126,06	12 606,00	
96	K	Pol92	Realizace uzemnění, komplet v rozsahu dle projektové dokumentace	hod	32,000	210,10	6 723,20	
97	K	Pol93	Vrtání stěny pro průchod kabelu, sekání kapsy pro rozváděče, zasazení instalačních krabic, sekání drážek do zdiva a betnou, atp., komplet v rozsahu dle výkresové dokumentace, včetně zapravení a zajištění, průzkumu stáv. stavu a popisu v TZ	hod	12,000	500,00	6 000,00	
98	K	Pol94	Rozmístění a upevnění rozváděčů a technologie, komplet v rozsahu dle projektové dokumentace	hod	16,000	500,00	8 000,00	
99	K	Pol95	Montáž nosných kabelových systémů, protahování a upevňování chráničů, uložení tras pod omítku, kabelového žlabu, chráničky, komplet v rozsahu dle projektové dokumentace	hod	48,000	500,00	24 000,00	
100	K	Pol96	Provedení elektromontážních prací ve specifikovaném rozsahu, montáž a zapojení rozvaděčů a technologie FVE, komplet v rozsahu dle projektové dokumentace	hod	48,000	600,00	28 800,00	
101	K	Pol97	Výchozí revize elektro	ks	1,000	16 200,00	16 200,00	
102	K	Pol98	Administrace žádosti o umožnění trvalého provozu u provozovatele DS	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00	
103	K	Pol99	Dokumentace skutečného provedení, průvodní dokumentace	ks	1,000	15 525,00	15 525,00	
104	K	Pol100	Doprava materiálu a osob	kpl	1,000	7 518,42	7 518,42	
105	K	Pol101	Odvoz sutí, úklid	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



Příloha č. 7

Technická specifikace zařízení

Zadavatel:	Název zakázky:
Obec Chroboly	„FVE Obec Chroboly“ – obecní úřad

Název / Parametr	Požadavek/Soubor Norem	ANO / NE
Požadavky na Certifikaci komponent		
Fotovoltaické moduly	IEC 61215, IEC 61730	ANO
Měniče	IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2	ANO
Elektrické akumulátory	dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové akumulátory IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014)	ANO

Akceptovány budou pouze nabídky, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány. Akreditovaným certifikačním orgánem je míněn: Akreditovaný subjekt podle IEC 17065 (resp. národních mutací, např. ČSN EN ISO/IEC 17065:2013). Za akreditovaný subjekt dle IEC 17065 lze považovat také subjekt uznaný prostřednictvím IECEE, viz seznam na <https://www.iecee.org/dyn/www/f?p=106:41:0>.

Název / Parametr	Požadavek	ANO / NE	Hodnota
Požadavky na minimální parametry a záruky komponent			
Fotovoltaické moduly – při standardních testovacích podmínkách (STC). Standardní testovací podmínky (Standard Test Conditions) = intenzita záření 1000 W/m ² , spektrum AM1,5 Global a teplota modulu 25 °C.	Účinnost: min 20,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, min 19,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku, min 20,0 % pro bifaciální moduly při 0 % bifaciálním zisku, min. 12,0 % pro tenkovrstvé moduly	ANO	22,45%
Fotovoltaické moduly	min. 25letá lineární	ANO	30 let lineární pokles



Název / Parametr	Požadavek	ANO / NE	Hodnota
	záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem		výkonu, 87,40%
Fotovoltaické moduly	min. 12letá produktová záruka garantovaná výrobcem	ANO	15 let
Měniče	Účinnost min. 97,0 % (Euro účinnost)	Ano	97,2%
Měniče	záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození	ANO	10 let
Měniče	Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní říditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výroby.	ANO	diskrétní říditelnost – 0/100%
Elektrické akumulátory	záruka s max. poklesem na 60% nominální kapacity po 10 letech provozu, nebo dosažení min. 2 400násobku nominální energie (Energy Throughput) = Např. baterie s nominální kapacitou 1 kWh musí být schopna dodat za dobu své životnosti min. 2 400 kWh energie.	ANO	737 280 kWh



Název / Parametr	Požadavek	ANO / NE	Hodnota
Minimální požadavky jednotlivých komponentů			
Elektrické akumulátory	Min. 33,66 kWh Jedná se o skutečně využitelnou kapacitu úložiště – tato kapacita se vypočítá jako nominální velikost úložiště x DOD (depth of discharge = maximální hloubka vybití) dle technického listu výrobce	ANO	57,87 kWh

Poznámka pro uchazeče: odpověď ANO/NE je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci (zda je daný komponent součástí nabídky), při vyplněním sloupce „Hodnota“ je pro hodnocení nutné doplnit i požadovanou číselnou hodnotu, kterou dané zařízení má. Tato číselná hodnota musí být v rozmezí definovaném ve sloupci požadavek. Při nesplnění požadovaných parametrů bude nabídka vyloučena, stejně jako při nedodání některého z požadovaných komponentů.



Příloha č. 7

Technická specifikace zařízení

Zadavatel:	Název zakázky:
Obec Chroboly	„FVE Obec Chroboly“ – kulturní dům

Název / Parametr	Požadavek/Soubor Norem	ANO / NE
Požadavky na Certifikaci komponent		
Fotovoltaické moduly	IEC 61215, IEC 61730	ANO
Měniče	IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2	ANO

Akceptovány budou pouze nabídky, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány. Akreditovaným certifikačním orgánem je míněn: Akreditovaný subjekt podle IEC 17065 (resp. národních mutací, např. ČSN EN ISO/IEC 17065:2013). Za akreditovaný subjekt dle IEC 17065 lze považovat také subjekt uznaný prostřednictvím IECEE, viz seznam na <https://www.iecee.org/dyn/www/f?p=106:41:0>.

Název / Parametr	Požadavek	ANO / NE	Hodnota
Požadavky na minimální parametry a záruky komponent			
Fotovoltaické moduly – při standardních testovacích podmínkách (STC). Standardní testovací podmínky (Standard Test Conditions) = intenzita záření 1000 W/m ² , spektrum AM1,5 Global a teplota modulu 25 °C.	Účinnost: min 20,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, min 19,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku, min 20,0 % pro bifaciální moduly při 0 % bifaciálním zisku, min. 12,0 % pro tenkovrstvé moduly	ANO	22,45%
Fotovoltaické moduly	min. 25letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou	ANO	30 let lineární pokles výkonu, 87,40%



	výrobce		
Fotovoltaické moduly	min. 12letá produktová záruka garantovaná výrobce	ANO	15 let
Měníče	Účinnost min. 97,0 % (Euro účinnost)	ANO	97,2%
Měníče	záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození	ANO	10 let
Měníče	Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní říditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výroby.	ANO	diskrétní říditelnost – 0/100%



Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí bude dodavatel plnit předmět zakázky

„FVE OBEC CHROBOLY“

analogicky v souladu s ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon“)

Poddodavatel č. 1	
Obchodní firma nebo název:	Pavel Študlar
Právní forma:	Fyzická osoba podnikající
Sídlo/ místo podnikání:	Chroboly 9, 384 04 Chroboly
zastoupený:	Pavel Študlar
IČO/DIČ:	03782328
Telefon:	+420 774 850 904
Email:	pipl.pipl.85@email.cz
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavateli: - cena nebo procentuální výše a - druh a rozsah prací, dodávek a činností	Rekonstrukce střechy – Pošta Chroboly, dle nabídky č. 202638 ze dne 14. 9. 2026. Demontáž střešních vrstev a klempířských prvků, zesílení horního pásu vazníků, záklop, fólie, latě a kontralatě, ocelová krytina Satjam, klempířské prvky, likvidace odpadu a doprava. - 9,09%

Poddodavatel č. 2	
Obchodní firma nebo název:	Milan Krásenský
Právní forma:	Fyzická osoba podnikající
Sídlo/ místo podnikání:	Hoštická 546/91, Brno; PSČ: 642 00
zastoupený:	Milan Krásenský
IČO/DIČ:	11473436 / CZ5802200899
Telefon:	+420 602 737 382
Email:	krasensky@hromosvodymk.cz
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavateli: - cena nebo procentuální výše a - druh a rozsah prací, dodávek a činností	Dodávka a montáž hromosvodu - 4,55%

V Brně dne 14. 10. 2026

**Bc. Jakub
Krobauer**

Podpsal Bc. Jakub Krobauer
DN: cn=Bc. Jakub Krobauer,
c=CZ
Datum: 2026.10.14 10:12:10
+02'00'

ILIOS s.r.o.; Bc. Jakub Krobauer, jednatel
osoba oprávněná jednat za dodavatele