

SMLOUVA O DÍLO

č.

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava střechy věže kostela Sv.Lamberta v Lipolci“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Stavební hut' Slavonice, spol. s r. o.

Sídlo: Nádražní ul.čp.298, Slavonice

Zastoupen: Petr Chadim, společník a jednatel

IČ: 46683780

DIČ: CZ46683780

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 1799, KS České Budějovice

bankovní spojení: ČSOB, pobočka Dačice, č.ú. 214974396/0300

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Petr Chadim, tel. 777038493

b) technických Petr Chadim, tel. 777038493

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Lipolec

Sídlo: Lipolec 5, 380 01 Dačice

Zastoupen: P. Mgr. Norbertem Jaroslavem Žuškou, OCarm., administrátorem

IČ: 60817844

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních P.Mgr.Norbert Jaroslav Žuška, tel. 731742219

b) technických P.Mgr.Norbert Jaroslav Žuška, tel. 731742219

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

Dílem je provedení stavebních prací: Oprava střechy věže kostela Sv.Lamberta v Lipolci. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:

- tesařské
- pokrývačské
- klempířské

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu závazného stanoviska č. vydaného
v Dačicích č.j. OKC/69523-14 ze dne 28.1.2015 v souladu se
stavebním povolením vydaným Odborem výstavby v Dačicích, č.j. OSÚ/2018-15 ze dne
28.1.2015 a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí
dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech
předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je
povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo

dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění díla je kostel v Lipolci, st. parc. č. 1 v k.ú. Lipolec a obec Dačice (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	655.920,31 Kč
Cena DPH 21%	137.743,30 Kč
CENA CELKEM	793.663,61 Kč

V roce 2015 budou provedeny práce v rozsahu finančního plnění

Základ pro cenu bez DPH 21%	380.000,- Kč
Cena DPH 21%	79.800,- Kč
CENA CELKEM	459.800,- Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektovou dokumentací stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS se snížením o 5%.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

4.2. Ukončení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): 30. 11. 2015

4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 30. 11. 2016

4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 14 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **200,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu rozpočtu nebo projektové dokumentace vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou škodu za vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabyvá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolinci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamace“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávného či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

V Kostelním Vyšším, dne 27.4.2015

Zlata
.....
za objednatele:

Římskokatolická farnost
LIPOLEC
Lipolec 5, 380 01 Dačice
IČ: 60817844

V Slavonicích, dne 23.4.2015

Jan Alexan.
.....
za zhotovitele:

 Stavební
kně
Slavonice spol. s r.o.
Nádražní 288, 378 81 SLAVONICE
telefon: 384 495 790 fax: 384 493 737
IČ: 466 23 700 DIČ: CZ46623780

DB-987/15

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

TUTO SMLOUVU

JE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVÁLIL

V Brně dne 27.4.15



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Lipolec, kostel sv. Linharta, oprava střechy věže**

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

Lipolec

IČ

DIČ

Objednatel

ŘKF Lipolec

Projektant

Zhotovitel

Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.

Zpracoval

sh

Rozpočet číslo

631-0-15

Stavební huť Slavonice spol. s r.o.
Nádražní 298, 378 81 SLAVONICE
telefon: 384 493 700, fax: 384 433 737
IČ: 486 89 769 DIČ: CZ48689700

Dne

20.01.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	2 900,69			8	Práce přesčas	0,00			13	Zařízení staveniště	3,50%		22 130,16		
2		Montáž	56 298,86			9	Bez pevné podl.	0,00			14	Projektové práce			0,00		
3	PSV	Dodávky	332 639,64			10	Kulturní památka	0,00			15	Územní vlivy	0,00%		0,00		
4		Montáž	240 450,96			11		0,00			16	Provozní vlivy			0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00								17	Jiné VRN			0,00		
6		Montáž	0,00								18	VRN z rozpočtu			0,00		
7	ZRN (ř.		632 290,15			12	DN (ř. 8-11)				19	VRN (ř. 13-18)			22 130,16		
20	HZS		0,00			21	Kompl. činnost	1 500,00			22	Ostatní náklady			0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH **655 920,31**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	655 920,31	137 743,30

Cena s DPH **793 663,61**

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

20.1.2015
Stavební huť Slavonice spol. s r.o.
Nádražní 298, 378 81 SLAVONICE
telefon: 384 493 700, fax: 384 433 737
IČ: 486 89 769 DIČ: CZ48689700

Římskokatolická farnost

LIPOLEC

Lipolec 5, 380 01 Dačice

IČ: 60817844

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lipolec, kostel sv. Linharta, oprava střechy věže
Objekt:

Objednatel: ŘKF Lipolec
Zhotovitel: Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.
Místo: Lipolec

Stavební
 huť
 Slavonice
 Nábřeží 292, 378 91 SLAVONICE
 telefon: 364 493 700, fax: 364 433 737
 IČ: 460 03 760 DIČ: CZ46003760

Zpracoval: sh
Datum: 20. 1. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání											
1 003		941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	169,000	53,60	0,00	9 058,40	9 058,40	0,00000	0,000
					169,000						0,000
2 003		941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	169,000	1,10	185,90	0,00	185,90	0,00000	0,000
3 003		941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	169,000	32,50	0,00	5 492,50	5 492,50	0,00000	0,000
4 003		942111121	Montáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v do 20 m	m2	39,000	155,00	0,00	6 045,00	6 045,00	0,00000	0,000
					39,000						0,000
5 003		942111221	Příplatek k lešení vysunutému trubkovému s podepřením v do 30 m za první a ZKD den použití	m2	39,000	2,50	97,50	0,00	97,50	0,00000	0,000
6 003		942111821	Demontáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v 20 m	m2	39,000	95,60	0,00	3 728,40	3 728,40	0,00000	0,000
7 003		945411111	Výsuvná špihací plošina motorová s jedním podvozkem a jedním stožárem v do 80 m	den	20,000	1 040,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00000	0,000
Předpokládáné použití pracovní plošiny PPP48 čtyř pracovní tyčny.											
997 Přesun sutě											
8 013		997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	14,000	338,00	0,00	4 732,00	4 732,00	0,00000	0,000
Nasměrování shozu směrem ke vstupu na hřbitov vč. převezení sutí do kontejneru.											
9 013		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,133	223,00	0,00	4 489,66	4 489,66	0,00000	0,000
10 013		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	201,330	9,70	0,00	1 952,90	1 952,90	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lipolec, kostel sv. Linharta, oprava střechy věže
Objekt:

Objednatel: ŘKF Lipolec
Zhotovitel: Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.
Místo: Lipolec

Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.
 Nádraží 200, 273 01 SLAVONICE
 telefon: 384 493 700, fax: 384 493 737
 IČ: 486 84 760, JIC: 234 0383780

Zpracoval: sh
Datum: 20. 1. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Odvoz suti na skládku bo Borku.											
11 013		997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	20,133	130,00	2 617,29	0,00	2 617,29	0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV											
743 Elektromontáže - hrubá montáž											
12 741		743621R01	Demontáž hromosvodového vedení	soubor	1,000	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,000
Demontáž starého hromosvodu vč. jímáče a podpěr ve střechě a na fasádě.											
13 741		743621R02	Montáž hromosvodového vedení Al	soubor	1,000	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00000	0,000
Nový hromosvod z materiálu Al včetně jímáče, podpěr a propojení se stávající zemní částí hromosvodů.											
762 Konstrukce tesarské											
14 762		762331R01	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	20,000	151,00	0,00	3 020,00	3 020,00	0,00000	0,000
Předpokládaný rozsah lokálních oprav (způsobem tradičních tesarských spojů) je cca. 5-7% z celého krovu.											
15 001		762332R01	Doplnění části střešní vazby z hranolů včetně materiálu	m	20,000	1 490,00	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00079	0,016
16 762		762341R01	Oprava bednění podsebití z prken a listů	m2	55,000	73,00	0,00	4 015,00	4 015,00	0,00000	0,000
5,5*2,5*4											
17 762		762342314	Montáž latování na střechách složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	146,000	45,10	0,00	6 584,60	6 584,60	0,00000	0,000
Latování z latí 53cm pod šindele.											
18 605		605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	1,606	5 340,00	8 576,04	0,00	8 576,04	0,55000	0,883
19 762		762342812	Demontáž latování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	146,000	13,20	0,00	1 927,20	1 927,20	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lipolec, kostel sv. Linharta, oprava střechy věže
Objekt:

Objednatel: ŘKF Lipolec
Zhotovitel: Stavební hut Slavonice, spol. s r.o.
Místo: Lipolec

**Stavební
hut**
 s.r.o.
 Nádražní 200, 378 01 SLAVONICE
 telefon: 363 495 700, fax: 363 433 737
 IČ: 495 63 760, DIČ: CZ49563780

Zpracoval: sh
Datum: 20. 1. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
20 762		998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesarské v objektech v do 24 m	%	539,228	5,79	0,00	3 122,13	3 122,13	0,00000	0,000
764 Konstrukce klempířské a oprava ZI											
21 764		764231R01	Oplechování hřebene Cu plechu vč. náběhu do kříže a korouhve <i>Ukončení střešní krytiny ve hřebeni hřebenaném z Cu plechu vč. provedení náběhu pro osazení kříže a korouhve.</i>	m	2,500	2 180,00	4 550,00	900,00	20 779,25	0,00612	0,028
22 764		764231R02	Výroba kříže z Cu plechu a profilu <i>Výroba kříže podle dobové fotografie.</i>	ks	1,000	10 000,00	8 350,00	1 650,00	10 000,00	0,00612	0,006
23 764		764231R03	Výroba korouhve z Cu plechu a profilu <i>Výroba korouhve podle dobové fotografie.</i>	ks	1,000	5 000,00	4 170,00	830,00	5 000,00	0,00612	0,006
24 764		998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	204,500	1,61	0,00	329,25	329,25	0,00000	0,000
765 Krytina skládaná											
25 765		765111845	Demontáž krytiny keramické prejzové sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m2	146,000	111,00	0,00	16 206,00	16 206,00	0,00000	0,000
26 765		765111851	Příplatek k demontáži krytiny keramické prejzové do suti za sklon přes 30°	m2	146,000	11,60	0,00	1 693,60	1 693,60	0,00000	0,000
27 765		765111865	Demontáž krytiny keramické hřebení a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m	36,000	43,20	0,00	1 555,20	1 555,20	0,00000	0,000
28 765		765111881	Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebení a nároží z prejzů do suti za sklon přes 30°	m	36,000	13,00	0,00	468,00	468,00	0,00000	0,000
29 765		765114055	Krytina keramická prejzová velký prejz rezný sklonu do 30° do malty	m2	146,000	2 520,00	281 780,00	86 140,00	367 920,00	0,12062	17,611
30 765		765114255	Krytina keramická prejzová nárožní hrana z velkých prejzů rezný do malty	m	33,000	1 320,00	21 252,00	22 308,00	43 560,00	0,02861	0,944
31 765		765114355	Krytina keramická prejzová hřeben z velkých prejzů rezných do malty	m	3,000	766,00	735,00	1 563,00	2 298,00	0,01841	0,055
32 765		765123913	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 50°	m2	146,000	110,00	3 226,60	12 833,40	16 060,00	0,00009	0,013
33 765		998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	4 497,608	6,03	0,00	27 120,58	27 120,58	0,00000	0,000
306 993,60									476 881,38	18,623	
169 887,78											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lipolec, kostel sv. Linhart, oprava střechy věže
Objekt:

Objednatel: ŘKF Lipolec
Zhotovitel: Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.
Místo: Lipolec

Stavební huť Slavonice spol. s r.o.
 Nádražní 208, 378 01 SLAVONICE
 telefon: 384 493 700, fax: 384 493 737
 IČ: 402 83 760, DIČ: CZ3839780

Zpracoval: sh
Datum: 20. 1. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

783 Dokončovací práce - nátěry										
34 783	783300R05	Napuštění prken opláštění podsebití	m2	55,000	207,00	0,00	11 385,00	11 385,00	0,00017	0,009

Celkem **335 540,33** **296 749,82** **632 290,15** **19,559**

Stavební huť Slavonice spol. s r.o.
 Nádražní 208, 378 01 SLAVONICE
 telefon: 384 493 700, fax: 384 493 737
 IČ: 402 83 760, DIČ: CZ3839780

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Lipolec, kostel sv. Linharta, oprava střechy věže et.I.**

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

Lipolec

IČ

DIČ

Objednatel

ŘKF Lipolec

Projektant

Zhotovitel

Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.

Zpracoval

sh

Rozpočet číslo

631-0-15

Stavební huť Slavonice spol. s r.o.
Nádražní 298, 378 81 SLAVONICE
telefon: 384 493 700, fax: 384 493 737
IČ: 490 89 760 DIČ: CZ46683780

Dne

20.01.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	1 713,79	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	3,50%	12 801,54
2		Montáž	54 262,87	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	163 318,64	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	146 462,94	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		365 758,24	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		12 801,54
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		1 440,22	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 380 000,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	380 000,00	79 800,00

Cena s DPH 459 800,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

20.1.2015
sh

Stavební huť Slavonice spol. s r.o.
Nádražní 298, 378 81 SLAVONICE
telefon: 384 493 700, fax: 384 493 737
IČ: 490 89 760 DIČ: CZ46683780

Římskokatolická farnost
LIPOLEC

Lipolec 5, 380 01 Dačice

IČ: 60817844

sh

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lipolec, kostel sv. Linharta, oprava střešy věže et.l.
Objekt:

Objednatel: ŘKF Lipolec
Zhotovitel: Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.
Místo: Lipolec

Slavonice
 Stavební huť
 Nádvažní 298, 378 81 SLAVONICE
 telefon: 364 493 700, fax: 364 493 737
 IČ: 460 83 760 DIČ: CZ40393780

Zpracoval: sh
Datum: 20. 1. 2015

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání											
1 003		941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	169,000	53,60	0,00	9 058,40	54 262,87	0,00000	0,000
				2*6,5*13							
				169,000							
2 003		941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	169,000	1,10	185,90	0,00	185,90	0,00000	0,000
3 003		941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	169,000	32,50	0,00	5 492,50	5 492,50	0,00000	0,000
4 003		942111121	Montáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v do 20 m	m2	39,000	155,00	0,00	6 045,00	6 045,00	0,00000	0,000
				2*6,5*3							
				39,000							
5 003		942111221	Příplatek k lešení vysunutému trubkovému s podepřením v do 30 m za první a ZKD den použití	m2	39,000	2,50	97,50	0,00	97,50	0,00000	0,000
6 003		942111821	Demontáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v 20 m	m2	39,000	95,60	0,00	3 728,40	3 728,40	0,00000	0,000
7 003		945411111	Výsuvná špihací plošina motorová s jedním podvozkem a jedním stožárem v do 80 m	den	20,000	1 040,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00000	0,000
Předpokládané použití pracovní plošiny PPP48 čtyři pracovní týdny.											
997 Přesun sutě											
8 013		997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	14,000	338,00	0,00	4 732,00	10 568,96	0,00000	0,000
				14,000							
Nasměrování shozu směrem ke vstupu na hřbitov vč. převezení sutí do kontejneru.											
9 013		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,003	223,00	0,00	2 453,67	2 453,67	0,00000	0,000
10 013		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	201,330	9,70	0,00	1 952,90	1 952,90	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lipolec, kostel sv. Linharta, oprava střechy věže etl.
Objekt:

Objednatel: ŘKF Lipolec
Zhotovitel: Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.
Místo: Lipolec

**Stavební
 huť**
 Stavební huť spol. s r.o.
 Nábřeží 200, 378 01 SLAVONICE
 telefon: 384 493 700, fax: 384 493 737
 IČ: 430 00 703 JIC CZ43883700

Zpracoval: sh
Datum: 20. 1. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

Odvaz suří na skládku bo Borku.

11 013		997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	11,003	130,00	1 430,39	0,00	1 430,39	0,00000	0,000
--------	--	-----------	---	---	--------	--------	----------	------	----------	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

163 318,64 146 462,94 309 781,58 10,190

743 Elektromontáže - hrubá montáž

0,00 7 000,00 7 000,00 0,000

12 741		743621R01	Demontáž hromosvodového vedení	soubor	1,000	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,000
--------	--	-----------	--------------------------------	--------	-------	----------	------	----------	----------	---------	-------

Demontáž starého hromosvodu vč. jímátů a podpěr ve střechě a na fasádě.

13 741		743621R02	Montáž hromosvodového vedení Al	soubor	1,000	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00000	0,000
--------	--	-----------	---------------------------------	--------	-------	----------	------	----------	----------	---------	-------

Nový hromosvod z materiálu Al včetně jímátů, podpěr a propojení se stávající zemní částí hromosvodů.

762 Konstrukce tesařské

8 576,04 48 468,93 57 044,97 0,899

14 762		762331R01	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	20,000	151,00	0,00	3 020,00	3 020,00	0,00000	0,000
--------	--	-----------	--	---	--------	--------	------	----------	----------	---------	-------

Předpokládaný rozsah lokálních oprav (způsobem tradičních tesařských spojů) je cca 5-7% z celého krovu.

15 001		762332R01	Doplnění části střešní vazby z hranolů včetně materiálu	m	20,000	1 490,00	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00079	0,016
16 762		762341R01	Oprava bednění podsebití z prken a listů	m2	55,000	73,00	0,00	4 015,00	4 015,00	0,00000	0,000

*5,5*2,5*4*

17 762		762342314	Montáž latování na střeších složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	146,000	45,10	0,00	6 584,60	6 584,60	0,00000	0,000
--------	--	-----------	---	----	---------	-------	------	----------	----------	---------	-------

Latování z latí 53cm pod šindelem.

18 605		605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	1,606	5 340,00	0,00	8 576,04	8 576,04	0,55000	0,883
19 762		762342812	Demontáž latování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	146,000	13,20	0,00	1 927,20	1 927,20	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lipolec, kostel sv. Linharta, oprava střechy věže etl.
Objekt:

Objednatel: ŘKF Lipolec
Zhotovitel: Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.
Místo: Lipolec

Stavební huť Slavonice
 Nábřeží 202, 378 01 SLAVONICE
 telefon: 994 493 700, fax: 994 493 737
 IČ: 486 83 763 DIČ: CZ48683763

Zpracoval: sh
Datum: 20. 1. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
20/762		998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesářské v objektech v do 24 m	%	539,228	5,79	0,00	3 122,13	3 122,13	0,00000	0,000
764 Konstrukce klempířské a oprava ZI											
21/764		764231R01	Oplechování hřebene Cu plechu vč. náběhu do kříže a korouhve	m	0,000	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00612	0,000
Ukončení střešní krytiny ve hřebeni hřebenačem z Cu plechu vč. provedení náběhu pro osazení kříže a korouhve.											
22/764		764231R02	Výroba kříže z Cu plechu a profilu	ks	0,000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00612	0,000
Výroba kříže podle dobové fotografie.											
23/764		764231R03	Výroba korouhve z Cu plechu a profilu	ks	0,000	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00612	0,000
Výroba korouhve podle dobové fotografie.											
24/764		998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	0,000	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
765 Krytina skládaná											
25/765		765111845	Demontáž krytiny keramické prejzové sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m2	73,000	111,00	0,00	8 103,00	8 103,00	0,00000	0,000
26/765		765111851	Příplatek k demontáži krytiny keramické prejzové do suti za sklon přes 30°	m2	73,000	11,60	0,00	846,80	846,80	0,00000	0,000
27/765		765111865	Demontáž krytiny keramické hřebenu a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m	18,000	43,20	0,00	777,60	777,60	0,00000	0,000
28/765		765111881	Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenu a nároží z prejzu do suti za sklon přes 30°	m	18,000	13,00	0,00	234,00	234,00	0,00000	0,000
29/765		765114055	Krytina keramická prejzová velký prejz rezný sklonu do 30° do malty	m2	73,000	2 520,00	140 890,00	43 070,00	183 960,00	0,12062	8,805
30/765		765114255	Krytina keramická prejzová nárožní hrana z velkých prejzů rezný do malty	m	16,500	1 320,00	10 626,00	11 154,00	21 780,00	0,02861	0,472
31/765		765114355	Krytina keramická prejzová hřeben z velkých prejzů rezných do malty	m	0,000	766,00	0,00	0,00	0,00	0,01841	0,000
32/765		765123913	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 50°	m2	146,000	110,00	3 226,60	12 833,40	16 060,00	0,00009	0,013
33/765		998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	2 317,614	6,03	0,00	13 975,21	13 975,21	0,00000	0,000
							154 742,60	90 994,01	245 736,61	9,290	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lipolec, kostel sv. Linharta, oprava střechy věže et.l.
Objekt:

Objednatel: ŘKF Lipolec
Zhotovitel: Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.
Místo: Lipolec

Stavební huť Slavonice spol. s r.o.
Nádražní 292, 378 81 SLAVONICE
telefon: 384 493 700, fax: 384 493 737
IČ: 456 83 760 DIČ: CZ30393780

Zpracoval: sh
Datum: 20. 1. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

783 Dokončovací práce - nátěry

34.783		783300R05	Napuštění prken opláštění podsebití <i>Impregnace proti dřevokazným houbám, hnilobě (karbala, fermez).</i>	m2	0,000	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00017	0,000
--------	--	-----------	---	----	-------	--------	------	------	------	---------	-------

Celkem

165 032,43 200 725,81 365 758,24 10,190

Stavební huť Slavonice spol. s r.o.
Nádražní 292, 378 81 SLAVONICE
telefon: 384 493 700, fax: 384 493 737
IČ: 456 83 760 DIČ: CZ30393780