



±0,000 = +281,450 / úroveň podlahy 2.NP stávající admin. budovy

Architekt. řešení	KAMIL MRVA ARCHITECTS, s.r.o. Záhumní 1358/30c, 742 21 Kopřivnice, studio@mrva.net, T: + 420 739 575 755 Hl. architekt: Doc.Ing.arch. Kamil Mrva Spolupráce: Ing. arch. Jana Eliášová, Ing. arch. Veronika Bezděková		
Akce	ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TELMAX VYSOKÉ MÝTO Areál společnosti TELMAX		
Investor	TELMAX s.r.o. Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto		
Projektant	B K N , spol. s r. o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, www.bkn.cz		
	Vypracoval Jan Kopřiva <i>Kopřiva</i>	Zodpovědný projektant Ing. Jiří Fišer <i>Fišer</i>	Hlavní projektant Ing. Vladimír Teplý <i>Teplý</i>
			razítko  pare č. 
Stupeň	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		DPS
Objekt	SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA		
Obsah	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		Měřítko 1:50
Datum	Zak. číslo	Č. výkresu	
07.2024	6712/24	D.1.1.1.18	

POZNÁMKY:

Klempířské výrobky budou provedeny podle ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí.

Součástí všech klempířských výrobků je příslušný kotvicí a spojovací materiál. K uvedeným výměrám nutno připočítat 5% na prostřih.

V rámci výkazu nejsou vykázány systémové prvky opláštění objektu (pomocné profily, okapničky, základací profily, oplechování ostění a nadpraží, kotevní profily apod.) - jedná se o dodávku opláštění budovy - specifikace se řídí dle konkrétního dodavatele.

Všechny prvky budou dodány včetně kotvicích prvků, žlabů a svody včetně objímek, žlabových háků, hrdel, kotlíků a čel. Všechny spojovací a upevňovací konstrukce musí zhotovitel provést tak, aby byl umožněn tichý a neomezený pohyb částí vzájemně mezi sebou i vůči konstrukci budovy (zamezení vzniku zvukových efektů při objemových změnách konstrukcí z různých materiálů způsobené teplotními výkyvy).

Setkají-li se různé materiály, musí být vložení mezivrstvy zamezeno kontaktní korozi.

Spojovací díly musí být nekorodující. Tvarové řešení typových klempířských konstrukcí bude provedeno dle ČSN 73 3610. Tento výpis slouží pouze k nacenění.

Řešení detailů a podkladních vrstev bude dle předpisů vybraného výrobce. Vodovzdorné podkladní překližky budou do vnějšího prostředí. Při pokládce plechu na překližku bude vložena separační fólie. Dodávka včetně speciálních příponek pro tuto fólii.


Při délkách parapetů více jak 6m je nutné počítat s rezervou na vzájemná napojení parapetů.


Klempířské prvky kotvení a krytí střešní fólie budou upřesněny dle technických detailů vybraného výrobce střešní fólie.


SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ A DILATAČNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKŮ NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.

OZNAČENÍ	POPIS	KOTEVNÍ LIŠTY PRO NAVAŘENÍ STŘEŠNÍ FÓLIE, DOLNÍ	SCHEMA
K01	ROZMĚR	RŠ = 100 mm	
	CELK. DÉLKA	252,00 m	
	POČET KUSŮ	-ks	
	MATERIÁL	OCELOVÝ PLECH (tl. min. 0,55 mm) ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ (min. 175 mg/m²), VRCHNÍ VRSTVA MĚKČENÉ PVC (tl. min. 0,6 mm) SPODNÍ VRSTVA OCHRANNÝ LAK - SYSTÉMOVÝ PRVEK VYBRANÉHO VÝROBCE STŘEŠNÍ FÓLIE SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.	
	POZNÁMKA	ROZMĚRY UPŘESNIT NA STAVBĚ, 5% NA PROSTŘIH	

OZNAČENÍ	POPIS	KOTEVNÍ LIŠTY PRO NAVAŘENÍ STŘEŠNÍ FÓLIE, DOLNÍ	SCHEMA
K02	ROZMĚR	RŠ = 150 mm	
	CELK. DÉLKA	252,00 m	
	POČET KUSŮ	-ks	
	MATERIÁL	OCELOVÝ PLECH (tl. min. 0,55 mm) ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ (min. 175 mg/m²), VRCHNÍ VRSTVA MĚKČENÉ PVC (tl. min. 0,6 mm) SPODNÍ VRSTVA OCHRANNÝ LAK - SYSTÉMOVÝ PRVEK VYBRANÉHO VÝROBCE STŘEŠNÍ FÓLIE SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.	
	POZNÁMKA	ROZMĚRY UPŘESNIT NA STAVBĚ, 5% NA PROSTŘIH	


OZNAČENÍ	POPIS	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU (OKNO H11)	SCHEMA
K03	ROZMĚR	RŠ = 170 mm	
	CELK. DÉLKA	1,00 m	
	POČET KUSŮ	1 ks	
	MATERIÁL	OCELOVÝ PLECH (tl. min. 0,55 mm) ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ (min. 175 mg/m²), VRCHNÍ VRSTVA MĚKČENÉ PVC (tl. min. 0,6 mm) SPODNÍ VRSTVA OCHRANNÝ LAK - SYSTÉMOVÝ PRVEK VYBRANÉHO VÝROBCE STŘEŠNÍ FÓLIE SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.	
	POZNÁMKA	ROZMĚRY UPŘESNIT NA STAVBĚ, 5% NA PROSTŘIH	


OZNAČENÍ	POPIS	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU (OKNO H11)	SCHEMA
K04	ROZMĚR	RŠ = 170 mm	
	CELK. DÉLKA	9,20 m	
	POČET KUSŮ	1 ks	
	MATERIÁL	OCELOVÝ PLECH (tl. min. 0,55 mm) ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ (min. 175 mg/m²), VRCHNÍ VRSTVA MĚKČENÉ PVC (tl. min. 0,6 mm) SPODNÍ VRSTVA OCHRANNÝ LAK - SYSTÉMOVÝ PRVEK VYBRANÉHO VÝROBCE STŘEŠNÍ FÓLIE SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.	
	POZNÁMKA	ROZMĚRY UPŘESNIT NA STAVBĚ, 5% NA PROSTŘIH	


OZNAČENÍ	POPIS	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU (OKNO H12)	SCHEMA
K05	ROZMĚR	RŠ = 170 mm	
	CELK. DÉLKA	7,30 m	
	POČET KUSŮ	1 ks	
	MATERIÁL	OCELOVÝ PLECH (tl. min. 0,55 mm) ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ (min. 175 mg/m²), VRCHNÍ VRSTVA MĚKČENÉ PVC (tl. min. 0,6 mm) SPODNÍ VRSTVA OCHRANNÝ LAK - SYSTÉMOVÝ PRVEK VYBRANÉHO VÝROBCE STŘEŠNÍ FÓLIE SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.	
	POZNÁMKA	ROZMĚRY UPŘESNIT NA STAVBĚ, 5% NA PROSTŘIH	


POZNÁMKA:


Kótované rozměry jsou předpokládáné rozměry. Před zadáním do výroby je třeba zaměřit skutečné rozměry potřebných klempířských prvků. Všechny klempířské konstrukce budou provedeny dle ČSN 73 3610. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZNAČENÍ	POPIS	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU (OKNO H10)	SCHEMA
K06	ROZMĚR	RŠ = 170 mm	
	CELK. DÉLKA	3,30 m	
	POČET KUSŮ	1 ks	
	MATERIÁL	OCELOVÝ PLECH (tl. min. 0,55 mm) ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ (min. 175 mg/m²), VRCHNÍ VRSTVA MĚKČENÉ PVC (tl. min. 0,6 mm) SPODNÍ VRSTVA OCHRANNÝ LAK - SYSTÉMOVÝ PRVEK VYBRANÉHO VÝROBCE STŘEŠNÍ FÓLIE SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.	
	POZNÁMKA	ROZMĚRY UPŘESNIT NA STAVBĚ, 5% NA PROSTŘIH	

OZNAČENÍ	POPIS	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU (OKNO H04)	SCHEMA
K07	ROZMĚR	RŠ = 170 mm	
	CELK. DÉLKA	10,26 m	
	POČET KUSŮ	1 ks	
	MATERIÁL	OCELOVÝ PLECH (tl. min. 0,55 mm) ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ (min. 175 mg/m²), VRCHNÍ VRSTVA MĚKČENÉ PVC (tl. min. 0,6 mm) SPODNÍ VRSTVA OCHRANNÝ LAK - SYSTÉMOVÝ PRVEK VYBRANÉHO VÝROBCE STŘEŠNÍ FÓLIE SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.	
	POZNÁMKA	ROZMĚRY UPŘESNIT NA STAVBĚ, 5% NA PROSTŘIH	


OZNAČENÍ	POPIS	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU (OKNO H03)	SCHEMA
K08	ROZMĚR	RŠ = 170 mm	
	CELK. DÉLKA	25,30 m	
	POČET KUSŮ	1 ks	
	MATERIÁL	OCELOVÝ PLECH (tl. min. 0,55 mm) ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ (min. 175 mg/m²), VRCHNÍ VRSTVA MĚKČENÉ PVC (tl. min. 0,6 mm) SPODNÍ VRSTVA OCHRANNÝ LAK - SYSTÉMOVÝ PRVEK VYBRANÉHO VÝROBCE STŘEŠNÍ FÓLIE SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.	
	POZNÁMKA	ROZMĚRY UPŘESNIT NA STAVBĚ, 5% NA PROSTŘIH	


OZNAČENÍ	POPIS	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU (OKNO H03)	SCHEMA
K09	ROZMĚR	RŠ = 170 mm	
	CELK. DÉLKA	9,20 m	
	POČET KUSŮ	1 ks	
	MATERIÁL	OCELOVÝ PLECH (tl. min. 0,55 mm) ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ (min. 175 mg/m²), VRCHNÍ VRSTVA MĚKČENÉ PVC (tl. min. 0,6 mm) SPODNÍ VRSTVA OCHRANNÝ LAK - SYSTÉMOVÝ PRVEK VYBRANÉHO VÝROBCE STŘEŠNÍ FÓLIE SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.	
	POZNÁMKA	ROZMĚRY UPŘESNIT NA STAVBĚ, 5% NA PROSTŘIH	


OZNAČENÍ	POPIS	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU (OKNO H05)	SCHEMA
K10	ROZMĚR	RŠ = 170 mm	
	CELK. DÉLKA	1,50 m	
	POČET KUSŮ	24 ks	
	MATERIÁL	OCELOVÝ PLECH (tl. min. 0,55 mm) ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ (min. 175 mg/m²), VRCHNÍ VRSTVA MĚKČENÉ PVC (tl. min. 0,6 mm) SPODNÍ VRSTVA OCHRANNÝ LAK - SYSTÉMOVÝ PRVEK VYBRANÉHO VÝROBCE STŘEŠNÍ FÓLIE SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.	
	POZNÁMKA	ROZMĚRY UPŘESNIT NA STAVBĚ, 5% NA PROSTŘIH	


POZNÁMKA:


Kótované rozměry jsou předpokládáné rozměry. Před zadáním do výroby je třeba zaměřit skutečné rozměry potřebných klempířských prvků. Všechny klempířské konstrukce budou provedeny dle ČSN 73 3610. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZNAČENÍ	POPIS	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU (OKNO H10)	SCHEMA
K11	ROZMĚR	RŠ = 170 mm	
	CELK. DÉLKA	1,70 m	
	POČET KUSŮ	1 ks	
	MATERIÁL	OCELOVÝ PLECH (tl. min. 0,55 mm) ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ (min. 175 mg/m ²), VRCHNÍ VRSTVA MĚKČENÉ PVC (tl. min. 0,6 mm) SPODNÍ VRSTVA OCHRANNÝ LAK - SYSTÉMOVÝ PRVEK VYBRANÉHO VÝROBCE STŘEŠNÍ FÓLIE SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.	
	POZNÁMKA	ROZMĚRY UPŘESNIT NA STAVBĚ, 5% NA PROSTŘÍH	

OZNAČENÍ	POPIS	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU (OKNO H10)	SCHEMA
K12	ROZMĚR	RŠ = 170 mm	
	CELK. DÉLKA	1,40 m	
	POČET KUSŮ	1 ks	
	MATERIÁL	OCELOVÝ PLECH (tl. min. 0,55 mm) ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ (min. 175 mg/m ²), VRCHNÍ VRSTVA MĚKČENÉ PVC (tl. min. 0,6 mm) SPODNÍ VRSTVA OCHRANNÝ LAK - SYSTÉMOVÝ PRVEK VYBRANÉHO VÝROBCE STŘEŠNÍ FÓLIE SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.	
	POZNÁMKA	ROZMĚRY UPŘESNIT NA STAVBĚ, 5% NA PROSTŘÍH	


OZNAČENÍ	POPIS	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU (OKNO H10)	SCHEMA
K13	ROZMĚR	RŠ = 170 mm	
	CELK. DÉLKA	1,60 m	
	POČET KUSŮ	1 ks	
	MATERIÁL	OCELOVÝ PLECH (tl. min. 0,55 mm) ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ (min. 175 mg/m ²), VRCHNÍ VRSTVA MĚKČENÉ PVC (tl. min. 0,6 mm) SPODNÍ VRSTVA OCHRANNÝ LAK - SYSTÉMOVÝ PRVEK VYBRANÉHO VÝROBCE STŘEŠNÍ FÓLIE SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.	
	POZNÁMKA	ROZMĚRY UPŘESNIT NA STAVBĚ, 5% NA PROSTŘÍH	

OZNAČENÍ	POPIS	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU (OKNO H10)	SCHEMA
K14	ROZMĚR	RŠ = 170 mm	
	CELK. DÉLKA	50,02 m	
	POČET KUSŮ	1 ks	
	MATERIÁL	OCELOVÝ PLECH (tl. min. 0,55 mm) ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ (min. 175 mg/m ²), VRCHNÍ VRSTVA MĚKČENÉ PVC (tl. min. 0,6 mm) SPODNÍ VRSTVA OCHRANNÝ LAK - SYSTÉMOVÝ PRVEK VYBRANÉHO VÝROBCE STŘEŠNÍ FÓLIE SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.	
	POZNÁMKA	ROZMĚRY UPŘESNIT NA STAVBĚ, 5% NA PROSTŘÍH	


OZNAČENÍ	POPIS	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU (OKNO H10)	SCHEMA
K15	ROZMĚR	RŠ = 170 mm	
	CELK. DÉLKA	1,82 m	
	POČET KUSŮ	1 ks	
	MATERIÁL	OCELOVÝ PLECH (tl. min. 0,55 mm) ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ (min. 175 mg/m ²), VRCHNÍ VRSTVA MĚKČENÉ PVC (tl. min. 0,6 mm) SPODNÍ VRSTVA OCHRANNÝ LAK - SYSTÉMOVÝ PRVEK VYBRANÉHO VÝROBCE STŘEŠNÍ FÓLIE SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.	
	POZNÁMKA	ROZMĚRY UPŘESNIT NA STAVBĚ, 5% NA PROSTŘÍH	


POZNÁMKA:

Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním do výroby je třeba zaměřit skutečné rozměry potřebných klempířských prvků. Všechny klempířské konstrukce budou provedeny dle ČSN 73 3610. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZNAČENÍ	POPIS	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU (OKNO H10)	SCHEMA
K16	ROZMĚR	RŠ = 170 mm	
	CELK. DÉLKA	0,50 m	
	POČET KUSŮ	1 ks	
	MATERIÁL	OCELOVÝ PLECH (tl. min. 0,55 mm) ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ (min. 175 mg/m²), VRCHNÍ VRSTVA MĚKČENÉ PVC (tl. min. 0,6 mm) SPODNÍ VRSTVA OCHRANNÝ LAK - SYSTÉMOVÝ PRVEK VYBRANÉHO VÝROBCE STŘEŠNÍ FÓLIE SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.	
	POZNÁMKA	ROZMĚRY UPŘESNIT NA STAVBĚ, 5% NA PROSTŘIH	

OZNAČENÍ	POPIS	OPLECHOVÁNÍ VZT A ZTI POTRUBÍ NA STŘEŠE	SCHEMA
K17	ROZMĚR	RŠ = 400 mm	
	CELK. DÉLKA	400 mm	
	POČET KUSŮ	3 ks	
	MATERIÁL	OCELOVÝ PLECH (tl. min. 0,55 mm) ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ (min. 175 mg/m²), VRCHNÍ VRSTVA MĚKČENÉ PVC (tl. min. 0,6 mm) SPODNÍ VRSTVA OCHRANNÝ LAK - SYSTÉMOVÝ PRVEK VYBRANÉHO VÝROBCE STŘEŠNÍ FÓLIE SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.	
	POZNÁMKA	ROZMĚRY UPŘESNIT NA STAVBĚ, 5% NA PROSTŘIH	

OZNAČENÍ	POPIS	KAČÍRKOVÁ LIŠTA PRO ZELENOU STŘECHU	SCHEMA
K18	ROZMĚR	RŠ = 270 mm	
	CELK. DÉLKA	41 000 mm	
	KOTVENÍ	kotvena ke střešní PVC folii	
	MATERIÁL	OCELOVÝ PLECH (tl. 1,6 mm) ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ (min. 175 mg/m²), VRCHNÍ VRSTVA MĚKČENÉ PVC (tl. min. 0,6 mm) SPODNÍ VRSTVA OCHRANNÝ LAK - SYSTÉMOVÝ PRVEK VYBRANÉHO VÝROBCE STŘEŠNÍ FÓLIE SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.	
	POZNÁMKA	ROZMĚRY UPŘESNIT NA STAVBĚ, 5% NA PROSTŘIH	


OZNAČENÍ	POPIS	OPLECHOVÁNÍ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ OBJEKT	SCHEMA
K19	ROZMĚR	RŠ = 310 mm	
	CELK. DÉLKA	9540 mm	
	POČET KUSŮ	1 ks	
	MATERIÁL	OCELOVÝ PLECH (tl. min. 0,55 mm) ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ (min. 175 mg/m²), VRCHNÍ VRSTVA MĚKČENÉ PVC (tl. min. 0,6 mm) SPODNÍ VRSTVA OCHRANNÝ LAK - SYSTÉMOVÝ PRVEK VYBRANÉHO VÝROBCE STŘEŠNÍ FÓLIE SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.	
	POZNÁMKA	ROZMĚRY UPŘESNIT NA STAVBĚ, 5% NA PROSTŘIH	


OZNAČENÍ	POPIS	KRYCÍ LIŠTA OPLECHOVÁNÍ	SCHEMA
K20	ROZMĚR	RŠ = 125 mm	
	CELK. DÉLKA	9540 mm	
	POČET KUSŮ	1 ks	
	MATERIÁL	OCELOVÝ PLECH (tl. min. 0,55 mm) ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ (min. 175 mg/m²), VRCHNÍ VRSTVA MĚKČENÉ PVC (tl. min. 0,6 mm) SPODNÍ VRSTVA OCHRANNÝ LAK - SYSTÉMOVÝ PRVEK VYBRANÉHO VÝROBCE STŘEŠNÍ FÓLIE SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.	
	POZNÁMKA	ROZMĚRY UPŘESNIT NA STAVBĚ, 5% NA PROSTŘIH	


POZNÁMKA:

Kótované rozměry jsou předpokládáné rozměry. Před zadáním do výroby je třeba zaměřit skutečné rozměry potřebných klempířských prvků. Všechny klempířské konstrukce budou provedeny dle ČSN 73 3610. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZNAČENÍ	POPIS	KOTEVNÍ LIŠTY PRO NAVAŘENÍ STŘEŠNÍ FÓLIE, HORNÍ	SCHEMA
K21	ROZMĚR	RŠ = 120 mm	
	CELK. DÉLKA	117,00 m	
	POČET KUSŮ	-ks	
	MATERIÁL	OCELOVÝ PLECH (tl. min. 0,55 mm) ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ (min. 175 mg/m²), VRCHNÍ VRSTVA MĚKČENÉ PVC (tl. min. 0,6 mm) SPODNÍ VRSTVA OCHRANNÝ LAK - SYSTÉMOVÝ PRVEK VYBRANÉHO VÝROBCE STŘEŠNÍ FÓLIE SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.	
	POZNÁMKA	ROZMĚRY UPŘESNIT NA STAVBĚ, 5% NA PROSTŘIH	

OZNAČENÍ	POPIS	OPLECHOVÁNÍ ATIKY š. 620 mm	SCHEMA
K22	ROZMĚR	RŠ = 820 mm	
	CELK. DÉLKA	82,00 m	
	POČET KUSŮ	1 ks	
	MATERIÁL	OCELOVÝ PLECH (tl. min. 0,55 mm) ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ (min. 175 mg/m²), VRCHNÍ VRSTVA MĚKČENÉ PVC (tl. min. 0,6 mm) SPODNÍ VRSTVA OCHRANNÝ LAK - SYSTÉMOVÝ PRVEK VYBRANÉHO VÝROBCE STŘEŠNÍ FÓLIE SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.	
	POZNÁMKA	ROZMĚRY UPŘESNIT NA STAVBĚ, 5% NA PROSTŘIH	

OZNAČENÍ	POPIS	OPLECHOVÁNÍ ATIKY š. 500 mm	SCHEMA
K23	ROZMĚR	RŠ = 700 mm	
	CELK. DÉLKA	63,50 m	
	POČET KUSŮ	1 ks	
	MATERIÁL	OCELOVÝ PLECH (tl. min. 0,55 mm) ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ (min. 175 mg/m²), VRCHNÍ VRSTVA MĚKČENÉ PVC (tl. min. 0,6 mm) SPODNÍ VRSTVA OCHRANNÝ LAK - SYSTÉMOVÝ PRVEK VYBRANÉHO VÝROBCE STŘEŠNÍ FÓLIE SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.	
	POZNÁMKA	ROZMĚRY UPŘESNIT NA STAVBĚ, 5% NA PROSTŘIH	

OZNAČENÍ	POPIS	OPLECHOVÁNÍ ATIKY š. 670 mm	SCHEMA
K24	ROZMĚR	RŠ = 870 mm	
	CELK. DÉLKA	35,35 m	
	POČET KUSŮ	1 ks	
	MATERIÁL	OCELOVÝ PLECH (tl. min. 0,55 mm) ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ (min. 175 mg/m²), VRCHNÍ VRSTVA MĚKČENÉ PVC (tl. min. 0,6 mm) SPODNÍ VRSTVA OCHRANNÝ LAK - SYSTÉMOVÝ PRVEK VYBRANÉHO VÝROBCE STŘEŠNÍ FÓLIE SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.	
	POZNÁMKA	ROZMĚRY UPŘESNIT NA STAVBĚ, 5% NA PROSTŘIH	

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním do výroby je třeba zaměřit skutečné rozměry potřebných klempířských prvků. Všechny klempířské konstrukce budou provedeny dle ČSN 73 3610. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.