

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 4. 6. 2015

na akci: „Oprava kaple Panny Marie v Dyjákovících“

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

mezi

Zhotovitelem: PS Znojmo s.r.o.

Sídlo: Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo
Zastoupen: Ing. Karlem Kafkou, jednatelem
Ing. Ondřejem Šimečkem, jednatelem
IČ: 03935183
DIČ: CZ03935183
(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Dyjákovice

Sídlo: Dyjákovice 195, 671 26
Adresa pro doručování: Hrádek 117, 671 27
Zastoupen: Mgr. Pavlem Sobotkou, administrátorem
IČ: 49440551

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 1 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací celkem a prací realizovaných v roce 2015 (I. etapa) s ohledem na zjištění nových skutečností stavu objektu a současně s ohledem na celkově zajištěné finanční prostředky pro možné plnění v rámci kalendářního roku 2015.

1. Čl. 3 Cena díla, bod 3.1 je nahrazen takto:

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

	<i>Cena bez DPH:</i>	<i>DPH 21%:</i>	<i>Cena včetně DPH:</i>
Původní cena díla celkem	581.070,00 Kč	122.025,00 Kč	703.095,00 Kč
Nová cena díla celkem	566.590,00 Kč	118.984,00 Kč	685.574,00 Kč
Realizace v roce 2015 (I. etapa)	436.541,00 Kč	91.674,00 Kč	528.215,00 Kč

Podkladem pro upřesnění nové ceny díla a ceny etapy 2015 (I. etapa) je položkový rozpočet, který je uveden v příloze Dodatku č. 1.

2. Čl.4 Doba plnění, bod 4.2. je nahrazen takto:

4.2 Ukončení prací (I. etapa): **30. 11. 2015**

3. Ostatní články cit. smlouvy o dílo, zůstávají beze změn.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. S ohledem na rozsah víceprací uvedených v tomto dodatku, nepodléhá schvalovacímu řízení Biskupství brněnským a účinnost vzniká podpisem obou stran.

Přílohy - Položkový rozpočet k dodatku č.1 – celkový a I. etapa 2015

Ve Znojmě, dne 10. 11. 2015

PS Znojmo s.r.o.
Brněnská 3797/29
669 02 Znojmo
IČ: 03935183
DIČ: CZ03935183



.....
za objednatele:

**Římskokatolická farnost
DYJÁKOVICE 195
PSČ 671 26**



.....
za zhotovitele:



Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava kaple Panny Marie v Dyjákovících

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny

HSV	305 085,03
PSV	261 504,68
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	566 589,71 CZK
Základní DPH	21 %	118 984,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,29 CZK

Cena celkem: 685 574,00 CZK



Za zhotovitele



Za objednatele

V

dne 5.11.2015

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
62	Upravy povrchů vnější	HSV	208 778,57	14,67373
94	Lešení a stavební vytahy	HSV	43 774,00	7,90340
97	Prorážení otvorů	HSV	35 620,04	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	16 912,42	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	91 365,21	3,34016
764	Konstrukce klempířské	PSV	162 489,83	0,53760
783	Nátěry	PSV	7 649,64	0,01523
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	0,00000
Celkem:			566 589,71	26,47012

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				208 778,57
1	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	320,20	41,10	13 160,22
2	612433322RT8	Omítka WTA vysoké zasolení, dvouvrstvá, 35 mm, omítka Profi Ausgleichsputz 25 mm + Sanierplus 10 mm	m2	92,40	562,00	51 928,80
3	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	196,30	361,50	70 962,45
4	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFÍ Putzgrund	m2	31,50	30,00	945,00
5	622426222R00	Oprava vněj. omítek VI, do 20%, štuk na 100% plochy	m2	31,50	444,00	13 986,00
6	622471318RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4, hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	320,20	180,50	57 796,10
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				43 774,00
7	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	430,00	69,50	29 885,00
8	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	430,00	32,30	13 889,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				35 620,04
9	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	288,70	43,50	12 558,45
10	978015331R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 20 %	m2	31,50	10,90	343,35
11	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	21,40	241,50	5 168,10
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	21,40	205,00	4 387,00
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	42,80	22,80	975,84
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,40	258,50	5 531,90
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	214,00	15,10	3 231,40
16	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	21,40	160,00	3 424,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16 912,42
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	22,58	749,00	16 912,42
Díl: 762		Konstrukce tesařské				91 365,21
18	762311811R00	Demontáž kotevních želez do 5 kg	kus	0,00	22,40	0,00
19	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	22,00	32,70	719,40
20	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	144,70	41,00	5 932,70
21	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	0,00	49,30	0,00
22	762331814R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	0,00	57,70	0,00
23	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	77,00	25,10	1 932,70
24	762333110R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m	22,00	135,00	2 970,00
25	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	144,70	179,50	25 973,65
26	762333130R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	0,00	233,00	0,00
27	762333140R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	0,00	252,50	0,00
28	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	77,00	75,20	5 790,40
29	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	5,51	750,00	4 132,50
30	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	246,00	14,30	3 517,80
31	60512944	Prkno SM/JD omít.III.jak.tl.2,4 dl.200-390 š.25-30	m3	2,03	5 678,25	11 526,85
32	60515001	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm	m3	3,48	6 221,95	21 652,39
33	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m3	3,48	900,00	3 132,00
34	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,34	1 223,00	4 084,82
Díl: 764		Konstrukce klempířské				162 489,83
35	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	78,00	41,90	3 268,20
36	764311841RT2	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, nad 45°, z plechu	m2	18,30	55,40	1 013,82
37	764774401R00	Falcovaná krytina PREFALZ,svitky,š.500 mm,do 30°	m2	78,00	1 056,00	82 368,00
38	764774403R00	Falcovaná krytina PREFALZ,svitky š.500 mm,přes 45°	m2	18,30	1 344,00	24 595,20
39	764898211R00	Ruukki žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm	m	27,80	451,50	12 551,70
40	764898201R00	Ruukki kotlík žlabový, vel.žlabu 150 mm	kus	2,00	339,00	678,00
41	7643912.R00	Závětrná lišta, rš 250 mm popl.plech	m	5,60	342,00	1 915,20

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
42	764362220R00	Okno střešní z Pz plechu, krytina hladká, 60 x 60cm, Ruukki	kus	1,00	3 800,00	3 800,00
43	764898221R00	Ruukki odpadní trouby kruhové, D 100 mm	m	14,00	582,00	8 148,00
44	764410010RAD	Oplechování parapetů z Pz plechu rš do 500 mm	m	22,20	417,50	9 268,50
45	764430240RT2	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 500 mm nalepení, Enkolitem, opěráky	m	20,40	548,00	11 179,20
46	76443R00	Oprava vrcholového kříže a makovice	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
47	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,54	1 311,00	704,01
Díl: 783		Nátěry				7 649,64
48	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. 1x + 1x email, okna	m2	18,06	159,00	2 871,54
49	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x, parapety, oplech. opěráků	m2	19,80	149,50	2 960,10
50	783624200R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel	m2	7,20	252,50	1 818,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
51	VRN1	Zařízení staveniště		1,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava kaple Panny Marie v Dyjákovících - I.etapa

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	184 456,46
PSV	252 084,93
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	436 541,39 CZK
Základní DPH	21 %	91 674,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,39 CZK

Cena celkem: 528 215,00 CZK



Za zhotovitele



Za objednatele

V _____

dne 5.11.2015

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
62	Upravy povrchů vnější	HSV	122 845,18	8,79886
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	26 468,00	4,77880
97	Prorážení otvorů	HSV	24 971,86	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	10 171,42	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	91 365,21	3,34016
764	Konstrukce klempířské	PSV	154 698,81	0,47155
783	Nátěry	PSV	6 020,91	0,01182
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	0,00000
Celkem:			436 541,39	17,40119

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				122 845,18
1	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	190,60	41,10	7 833,66
2	612433322RT8	Omítka WTA vysoké zasolení, dvouvrstvá, 35 mm, omítka Profi Ausgleichsputz 25 mm + Sanierplus 10 mm	m2	46,70	562,00	26 245,40
3	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	123,20	361,50	44 536,80
4	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFI Putzgrund	m2	20,73	30,00	621,90
5	622426222R00	Oprava vněj. omítek V1, do 20%, štuk na 100% plochy	m2	20,73	444,00	9 204,12
6	622471318RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4, hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	190,60	180,50	34 403,30
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				26 468,00
7	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	260,00	69,50	18 070,00
8	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,2 m,H 10 m	m2	260,00	32,30	8 398,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				24 971,86
9	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	190,60	43,50	8 291,10
10	978015331R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 20 %	m2	20,73	10,90	225,96
11	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	15,50	241,50	3 743,25
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,50	205,00	3 177,50
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	31,00	22,80	706,80
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,50	258,50	4 006,75
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	155,00	15,10	2 340,50
16	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	15,50	160,00	2 480,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 171,42
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	13,58	749,00	10 171,42
Díl: 762		Konstrukce tesařské				91 365,21
18	762311811R00	Demontáž kotevních želez do 5 kg	kus	0,00	22,40	0,00
19	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	22,00	32,70	719,40
20	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	144,70	41,00	5 932,70
21	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	0,00	49,30	0,00
22	762331814R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	0,00	57,70	0,00
23	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	77,00	25,10	1 932,70
24	762333110R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m	22,00	135,00	2 970,00
25	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	144,70	179,50	25 973,65
26	762333130R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	0,00	233,00	0,00
27	762333140R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	0,00	252,50	0,00
28	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	77,00	75,20	5 790,40
29	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	5,51	750,00	4 132,50
30	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	246,00	14,30	3 517,80
31	60512944	Prkno SM/JD omít.III.jak.tl.2,4 dl.200-390 š.25-30	m3	2,03	5 678,25	11 526,85
32	60515001	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm	m3	3,48	6 221,95	21 652,39
33	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m3	3,48	900,00	3 132,00
34	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,34	1 223,00	4 084,82
Díl: 764		Konstrukce klempířské				154 698,81
35	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	78,00	41,90	3 268,20
36	764311841RT2	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, nad 45°, z plechu	m2	18,30	55,40	1 013,82
37	764774401R00	Falcovaná krytina PREFALZ,svitky š.500 mm,do 30°	m2	78,00	1 056,00	82 368,00
38	764774403R00	Falcovaná krytina PREFALZ,svitky š.500 mm,přes 45°	m2	18,30	1 344,00	24 595,20
39	764898211R00	Ruukki žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm	m	27,80	451,50	12 551,70
40	764898201R00	Ruukki kotlík žlabový, vel.žlabu 150 mm	kus	2,00	339,00	678,00
41	7643912.R00	Závětrná lišta, rš 250 mm popl.plech	m	5,60	342,00	1 915,20

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
42	764362220R00	Okno střešní z Pz plechu, krytina hladká, 60 x 60 cm, Ruukki	kus	1,00	3 800,00	3 800,00
43	764898221R00	Ruukki odpadní trouby kruhové, D 100 mm	m	14,00	582,00	8 148,00
44	764410010RAD	Oplechování parapetů z Pz plechu rš do 500 mm	m	17,00	417,50	7 097,50
45	764430240RT2	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 500 mm nalepení, Enkolitem, opěrky	m	10,30	548,00	5 644,40
46	76443R00	Oprava vrcholového kříže a makovice	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
47	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,47	1 311,00	618,79
Díl: 783		Nátěry				6 020,91
48	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. 1x + 1x email, okna	m2	13,74	159,00	2 184,66
49	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x, parapety, oplech.opěráků	m2	13,50	149,50	2 018,25
50	783624200R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel	m2	7,20	252,50	1 818,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
51	VRN1	Zařízení staveniště		1,00	0,00	0,00