

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 65/2016

uzavřená dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

- 1. OBJEDNATEL:** **Obec Nová Ves**
se sídlem: Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
zastoupená: Martinem Exnerem, starostou obce
IČ: 00237132
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu: 0460043319/0800
tel.: +420 315 765 056, e-mail: martin.exner@nova-ves.cz

dále jako „Objednatel“

- 2. ZHOTOVITEL:** **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o**
se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
IČ: 281 77 851 DIČ: CZ28177851
bankovní spojení: ČS a.s. Mělník
č.ú. 0490056399/800
tel.: 315 671 164, e-mail: info@neumannstav.cz
Subjekt zapsaný v OR,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130876

dále jen „Zhotovitel“

t a k t o :

Preamble

1. Objednatel tímto prohlašuje, že je právnickou osobou (obec) a že má veškerou způsobilost uzavřít tento dodatek smlouvy a plnit všechny závazky z něho vyplývající.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem dodatku smlouvy potvrzuje, že je právnickou osobou (obchodní společností řádně založenou a existující podle právního řádu České republiky, a že má veškerou způsobilost uzavřít tento dodatek smlouvy a plnit všechny závazky z něho vyplývající.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek smlouvy za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Část I.

Předmět dodatku smlouvy

- 1.1 Tímto dodatkem smlouvy se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad, na své nebezpečí, způsobem, v rozsahu a za podmínek dohodnutých v tomto dodatku smlouvy stavební práce nad rámec původní nabídky a dále neprovedení prací, které byly uvedeny v původní nabídce pro stavbu pod názvem - úprava a rekonstrukce komunikace úseku dle výkresu PD k.ú. **Nové Ouholice parc. č. 876, 879/1, 572/63, 572/64, 572/67, 572/68, 572/69, 572/70, 918/4 a 918/5**, respektive pozemky související se stavebními objekty OSA 1 a OSA 4, tyto vícepráce a méněpráce jsou specifikovány a uvedeny v rozpočtech, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku smlouvy.

Část II.

Cena za provedení Díla

- 2.1. Cena díla se mění takto :

Cena díla se navyšuje o rozpočet č.16-105-VP2U

Cena bez DPH 39.939,- Kč

DPH 21 % 8.387,- Kč

Cena včetně DPH 21 % 48.326,- Kč

Cena díla se navyšuje o rozpočet č. 16-105-VP3	
Cena bez DPH	4.727,- Kč
DPH 21 %	993,- Kč

Cena včetně DPH 21 % 5.720,- Kč

Cena díla se navyšuje o rozpočet č. 16-105-VP5	
Cena bez DPH	14.313,- Kč
DPH 21 %	3.006,- Kč

Cena včetně DPH 21 % 17.319,- Kč

Cena díla se navyšuje o rozpočet č. 16-105-VP7	
Cena bez DPH	11.065,- Kč
DPH 21 %	2.324,- Kč

Cena včetně DPH 21 % 13.389,- Kč

Cena díla se ponižuje o rozpočet zůstatku č. 16-105	
Cena bez DPH	- 22.114,- Kč
DPH 21 %	- 4.644,- Kč

Cena včetně DPH 21 % - 26.758,- Kč

Část III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran formou dalšího číslovaného dodatku smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení smlouvy, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.4. Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích tohoto dodatku smlouvy připojují své podpisy.

Přílohy :

- Rozpočet č. 16-105-VP2U
- Rozpočet č. 16-105-VP3
- Rozpočet č. 16-105-VP5
- Rozpočet č. 16-105-VP7
- Rozpočet zůstatku č. 16-105

OBJEDNATEL:


V Nové Vsi dne 16.12.2016



Martin Exner, starosta obce

ZHOTOVITEL:

V Mělníku 16.12.2016



Petr Neumann, jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce komunikací Staré Ouholice - úprava drenáže**

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Staré Ouholice

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Nová Ves

002 37 132

Projektant

Zhotovitel

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

281 77 851

CZ28177851

Zpracoval

Bursová

Rozpočet číslo

16-105-VP2U

Dne

26.10.2016

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady CZK

A				Základní rozp. náklady				B				Doplňkové náklady				C				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	29 503,79	8	Práce přesčas	0,00			13	Zařízení staveniště				0,00									
2		Montáž	10 435,22	9	Bez pevné podl.	0,00			14	Projektové práce				0,00									
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00			15	Územní vlivy				0,00									
4		Montáž	0,00	11		0,00			16	Provozní vlivy				0,00									
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Jiné VRN				0,00									
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu				0,00									
7	ZRN (ř. 1-6)		39 939,01	12	DN (ř. 8-11)					19	VRN (ř. 13-18)				0,00								
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00			22	Ostatní náklady				0,00								

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

NEUMANN
STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
Jugoslávská 2000 276 01 Mělník
IČO: 281 77 851 DIČ: CZ28177851
313 671 100

D Celkem bez DPH 39 939,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	39 939,00	8 387,00

Cena s DPH 48 326,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikací Staré Ouholice - úprava drenáže

Objekt:

Objednatel: Obec Nová Ves

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Místo: Staré Ouholice

Zpracoval: Bursová

Datum: 26. 10. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	39 939,01	0,493
------------	----------------------------	------------------	--------------

2	Zakládání	39 939,01	0,493
----------	------------------	------------------	--------------

1	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	278,400	29,30	8 157,12	0,086
2	693111420	textilie GEOFILTEX 63 63/20 200 g/m2 do š 8,8 m	m2	292,320	15,90	4 647,89	0,058
3	212719911	Zaústění odvodnění do st. šachty	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	0,079
4	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	232,000	112,00	25 984,00	0,269

Celkem	39 939,01	0,493
---------------	------------------	--------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Rekonstrukce komunikací Staré Ouholice - úprava
obrubníků

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Staré Ouholice

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Nová Ves

002 37 132

Projektant

Zhotovitel

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

281 77 851

CZ28177851

Zpracoval

Bursová

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

16-105-VP3

31.10.2016

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	1 839,10	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	2 372,13	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	516,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		4 727,23	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

4 727,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	4 727,00	993,00

Cena s DPH

5 720,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

NEUMANN
STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
Jugoslávská 2090 276 01 Mělník
IČO: 281 77 851 DIČ: CZ28177851
315 071 105

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikací Staré Ouholice - úprava obrubníků

Objekt:

Objednatel: Obec Nová Ves

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Místo: Staré Ouholice

Zpracoval: Bursová

Datum: 31. 10. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 727,23 1,295

1 Zemní práce 1 514,00 0,000

1	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	20,000	49,90	998,00	0,000
2	460650192	Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	20,000	25,80	516,00	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 850,00 1,295

3	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	185,00	1 850,00	1,295
---	-----------	--	---	--------	--------	----------	-------

997 Přesun sutě 1 363,23 0,000

4	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,060	218,00	667,08	0,000
5	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,300	9,50	145,35	0,000
6	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,060	180,00	550,80	0,000

Celkem 4 727,23 1,295

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce komunikací Staré Ouholice - žlab, poklopy**

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Nová Ves

Projektant

Zhotovitel

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Zpracoval

Rozpočet číslo

16-105-VP5

Dne

02.12.2016

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	13 403,48	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	909,52	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		14 313,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 14 313,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	14 313,00	3 006,00

Cena s DPH 17 319,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

NEUMANN
STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
Jugoslávská 2050 270 00 Mělník
IČO: 281 77 851 DIČ: CZ28177851
A. 313 071 104

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikací Staré Ouholice - žlab, poklopy

Objekt:

Objednatel: Obec Nová Ves

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2. 12. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	935932311	"Zřízení a osazení odvodňovacího žlabu C250kN včetně jeho dodávky, provedení betonového lože s betonovou boční opěrou, naložení, složení a dovozu materiálu."	m	3,050	2 180,00	6 649,00	0,750

HSV Práce a dodávky HSV

7 664,00 0,128

8 Trubní vedení

7 664,00 0,128

2	899311113	Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg - výměna	kus	2,000	402,00	804,00	0,019
3	552410140	<i>poklop šachtový třída D 400</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>3 430,00</i>	<i>6 860,00</i>	<i>0,109</i>

Celkem

14 313,00 0,877

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce komunikace Staré Ouholice - poklop, šoupě, podkl beton	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Staré Ouholice
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Nová Ves	002 37 851	
Projektant			
Zhotovitel	STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník	281 77 851	CZ28177851
Zpracoval	Bursová		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
16-105-VP7	09.12.2016	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	9 869,81	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 195,31	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		11 065,12	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 11 065,00															
NEUMANN STAVEBNÍ FIRMA s.r.o. Jugoslávská 2040 2/6 811 Praha 1 ICO: 281 77 851 DIČ: CZ 281 77851 + 420 315 671 154				<table><tr><td>DPH</td><td>%</td><td>Základ daně</td><td>DPH celkem</td></tr><tr><td>snížená</td><td>15,0</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>základní</td><td>21,0</td><td>11 065,00</td><td>2 324,00</td></tr></table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	11 065,00	2 324,00
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem												
				snížená	15,0	0,00	0,00												
				základní	21,0	11 065,00	2 324,00												
Cena s DPH 13 389,00																			
E Přípočty a odpočty																			
<table><tr><td>Dodá zadavatel</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Klouzavá doložka</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Zvýhodnění</td><td>0,00</td></tr></table>				Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikace Staré Ouholice - poklop,šoupě, podkl beton

Objekt:

Objednatel: Obec Nová Ves

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Místo: Staré Ouholice

Zpracoval: Bursová

Datum: 9. 12. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	11 065,12	0,085
------------	----------------------------	------------------	--------------

5	Komunikace pozemní	5 712,12	0,000
----------	---------------------------	-----------------	--------------

1	581124112	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 120 mm	m2	15,480	369,00	5 712,12	0,000
---	-----------	--	----	--------	--------	----------	-------

8	Trubní vedení	5 353,00	0,085
----------	----------------------	-----------------	--------------

2	899311113	Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg - výměna	kus	1,000	402,00	402,00	0,009
3	552410140	<i>poklop šachtový třída D 400</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>3 430,00</i>	<i>3 430,00</i>	<i>0,055</i>
4	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	0,000	720,00	0,00	0,000
5	422913520	<i>poklop litinový typ 504-šoupátkový</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 060,00</i>	<i>1 060,00</i>	<i>0,013</i>
6	422914020	<i>poklop litinový typ 510-ventilový</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>461,00</i>	<i>461,00</i>	<i>0,007</i>

Celkem	11 065,12	0,085
---------------	------------------	--------------

KRYCÍ LIST ZŮSTATKU

Období: 19.9.-16.12.2016

Název stavby

Rekonstrukce komunikací Nová Ves část Staré Ouholice

JKSO

EČO

Místo

Staré Ouholice

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Nová Ves

Projektant

Zhotovitel

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Zpracoval

Bursová

002 37 132

281 77 851

CZ28177851

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

16-105

16.12.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		22 114,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 22 114,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	22 114,00	4 644,00

Cena s DPH 26 758,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

NEUMANN
STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
Jiřimská 2000 250 01 Mělník
IČO: 281 77 851 DIČ: CZ28177851
313 67 104

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 19.9.-16.12.2016

Stavba: Rekonstrukce komunikací Nová Ves část Staré Ouholice
 Objekt: KOMUNIKACE STARÉ OUHOLICE OSA 1

Objednatel: Obec Nová Ves
 Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník
 Místo: Staré Ouholice

Zpracoval: Bursová
 Datum: 16. 12. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
1 BOURACÍ PRÁCE							98 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1	002	113151111	vybourání stávající panelové vozovky včetně podkladních vrstev v tl. 350 mm	m2	7,000	108,40	758,80	0,000	0,00	0,000	0,00
2	221	113106171	Vybourání stávající dlažební zpevněné plochy včetně podkladních vrstev v tl. 350mm	m2	11,000	457,20	5 029,20	0,000	0,00	0,000	0,00
3	221	113107130	Vybourání stávající betonové zpevněné plochy včetně podkladních vrstev v tl. 350mm	m2	27,000	475,20	12 830,40	0,000	0,00	0,000	0,00
4	221	113107223	Vybourání stávající zpevněné vozovky z recyklatu anebo šterku včetně podkladních vrstev v tl. 350mm s odvozem na skládku mimo staveniště	m2	775,000	98,10	76 027,50	0,000	0,00	0,000	0,00
5	001	121101103	Vybourání stávající zelené plochy částečně humus, částečně s příměsí šterkuv v tl. 150mm	m3	375,000	6,72	2 520,00	0,000	0,00	0,000	0,00
6	221	113202111	Vybourání stávající betonové obruby	m	20,000	45,00	900,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2 ZEMNÍ PRÁCE							313 751,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7	001	122201102	Výkop s odvozem na skládku - počítáno od terénu po vybourání zpevněných ploch. Cena včetně skládkového	m3	280,000	228,50	63 980,00	0,000	0,00	0,000	0,00
8	001	122201102	Zlepšení podloží nahrazením vrstvy zeminy v tl. 25cm za vrstvu šterkodrti nebo zlepšení podloží přídavkem vápna v množství min. 3% do hl. 50cm. Nutnost a způsob sanace se prověří až při realizaci na základě dop	m2	796,000	242,60	193 109,60	0,000	0,00	0,000	0,00
9	001	112101103	Vykácení stávajících stromů včetně spálení na staveništi	kus	6,000	2 240,00	13 440,00	0,000	0,00	0,000	0,00
10	001	181301102	"Omice - rozprostření (ohumusování) humusu v tl. 15cm včetně osetí - humus z dovozu"	m2	360,000	92,80	33 408,00	0,000	0,00	0,000	0,00
11	221	566901231	Výměna části špatného podloží (např. lokální skládka, nevhodný materiál atd..) včetně dovozu vhodného materiálu za odvození nevhodný vykopaný materiál na skládku.	m3	10,000	981,40	9 814,00	0,000	0,00	0,000	0,00
3 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY							577 235,30	0,00	0,00	3 632,00	0,00
3a Komunikace typ D1-N-6-VI-PIII							527 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	221	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	730,000	202,00	147 460,00	0,000	0,00	0,000	0,00
13	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	730,000	19,00	13 870,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14	221	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	730,000	227,00	165 710,00	0,000	0,00	0,000	0,00
15	221	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	730,000	19,00	13 870,00	0,000	0,00	0,000	0,00
16	221	567123811	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	730,000	165,10	120 523,00	0,000	0,00	0,000	0,00
17	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	730,000	90,20	65 846,00	0,000	0,00	0,000	0,00
3b Oprava šterkové komunikace							4 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00
18	221	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	16,000	164,70	2 635,20	0,000	0,00	0,000	0,00
19	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	16,000	93,20	1 491,20	0,000	0,00	0,000	0,00
3c Napojení na stáv. asf. komunikaci							1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	002	213141111	geotextilie šířky 2,0m dl.27	m2	22,000	82,00	1 804,00	0,000	0,00	0,000	0,00
3d Konstrukce chodníku typ D2-D-1-CH-PIII							1 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00
21	221	596211110	60mm barva dlažby přírodní, typ určí investor stavby"	m2	4,000	294,90	1 179,60	0,000	0,00	0,000	0,00
22	221	451577877	40mm	m2	4,000	27,00	108,00	0,000	0,00	0,000	0,00
23	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	4,000	78,00	312,00	0,000	0,00	0,000	0,00
3e Konstrukce zpomalovacího prahu typ D1-D-1-V-PIII							8 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00
24	221	596211230	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	11,000	366,20	4 028,20	0,000	0,00	0,000	0,00
25	221	451577877	lože drť L 40mm	m2	11,000	27,00	297,00	0,000	0,00	0,000	0,00
26	221	567133811	stabilizace cementem SC 0/32, C8/10 160mm	m2	11,000	258,50	2 843,50	0,000	0,00	0,000	0,00
27	221	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	11,000	89,00	979,00	0,000	0,00	0,000	0,00

**Konstrukce varovného pásu u
vstupu do obytné zóny**

3f

3 632,00

0,00

3 632,00

28	221	596211230	dlažba slepecká	DLI 80mm	m2	4,000	533,50	2 134,00	0,000	0,00	4,000	2 134,00
29	221	451577877	lože drt'	L 40mm	m2	4,000	27,00	108,00	0,000	0,00	4,000	108,00
30	221	567133811	stabilizace cementem	SC 0/32, C8/10 160mm	m2	4,000	258,50	1 034,00	0,000	0,00	4,000	1 034,00
31	221	564851113	Podklad ze štrkordrtě ŠD tl 170 mm		m2	4,000	89,00	356,00	0,000	0,00	4,000	356,00

3g

Konstrukce vjezdu typ D2-D-1-VI-P11

22 196,60

0,00

0,00

32	221	596211230	"dlažba	DLI 80mm	m2	43,000	366,20	15 746,60	0,000	0,00	0,000	0,00
33	221	451577877	barva dlažby červená, typ určí investor stavby"		m2	43,000	27,00	1 161,00	0,000	0,00	0,000	0,00
34	221	564871111	Podklad ze štrkordrtě ŠD tl 250 mm		m2	43,000	123,00	5 289,00	0,000	0,00	0,000	0,00

**Konstrukce pásu ze zatravnovací
dlažby pro park.**

3h

8 450,00

0,00

0,00

35	221	596412210	"džaravnovací dlažba	DLI 80mm	m2	26,000	175,00	4 550,00	0,000	0,00	0,000	0,00
36	221	451577877	typu BEST VEGA"		m2	26,000	27,00	702,00	0,000	0,00	0,000	0,00
37	221	564871111	Podklad ze štrkordrtě ŠD tl 250 mm		m2	26,000	123,00	3 198,00	0,000	0,00	0,000	0,00

4

OSTATNÍ PRÁCE

237 277,00

0,00

0,00

38	221	916231213	10 (100/250/1000) včetně jeho dodávky, provedení betonového lože s betonovou boční opěrrou, naložení, složení a dovozu materiálu. "		m	312,000	245,00	76 440,00	0,000	0,00	0,000	0,00
39	221	916231213	"Zřízení a osazení chodníkového obrubníku ABO 4-8 (80/250/1000) včetně jeho dodávky, provedení betonového lože s betonovou boční opěrrou, naložení, složení a dovozu materiálu."		m	46,000	195,00	8 970,00	0,000	0,00	0,000	0,00
40	221	916231213	"Zřízení a osazení chodníkového obrubníku ABO 17-50 (80/250/1000) včetně jeho dodávky, provedení betonového lože s betonovou boční opěrrou, naložení, složení a dovozu materiálu."		m	7,000	195,00	1 365,00	0,000	0,00	0,000	0,00
41	002	211531111	Zřízení vsakovacího trativodu po obou stranách komunikace v rozměrech cca 0,6 x 0,75m obsyp drtí a obalení geotextilií - před osazením trativodu se vytýčí stáv. inž. sítě a velikost trativodu se bude zřizovat s ohledem na výskyt sítí. Přesná velikost trati		m3	312,000	300,50	93 756,00	0,000	0,00	0,000	0,00
42	221	899432111	Výšková úprava šoupat		kus	9,000	720,00	6 480,00	0,000	0,00	0,000	0,00
43	221	899332111	Výšková úprava poklopů šachet na kanalizaci		kus	7,000	980,00	6 860,00	0,000	0,00	0,000	0,00
44	221	935932311	"Zřízení a osazení odvodňovacího žlabu C250kN včetně jeho dodávky, provedení betonového lože s betonovou boční opěrrou, naložení, složení a dovozu materiálu."		m	2,950	2 180,00	6 431,00	0,000	0,00	0,000	0,00
45	R	001	na stávající inž. sítě. Ochrana sítí musí být v souladu s vyjádřením a doporučením správce inž. sítě.		m	25,000	307,00	7 675,00	0,000	0,00	0,000	0,00
46	R	00128	Provedení vsakovacích zkoušek pro přesný výpočet velikosti vsakovacího trativodu včetně hydrogeologického posudku vsakování		kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
47	R	00129	Přítomnost geotechnika na stavbě		kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
48	R	00130	Provedení hutnicích zkoušek zemní pláně a jednotlivých vrstev zpevněných ploch v rozsahu dle TZ a dle platných ČSN, podle toho, co je přísnější. Předpokládá se provedení 4 hutnicích zkoušek pláně + 4x každé nestrmelené vrstvy		kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
49	R	00131	staveništi		kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
50	R	00132	Dokumentace DSPS včetně zaměření		kpl	1,000	10 300,00	10 300,00	0,000	0,00	0,000	0,00

5

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

29 282,00

0,00

0,00

51	R	00133	na sloupky včetně výkopu pro základ a zabetonování patice - nové dopravní značkoviz situace."		ks	6,000	2 722,00	16 332,00	0,000	0,00	0,000	0,00
52	221	915221112	"Provedení vodorovného dopravního značení V2b reflexní barvou ze strukturovaného dvousložkového plastu, včetně předznačení,čar šířky 250mm."		m	11,000	450,00	4 950,00	0,000	0,00	0,000	0,00

6

DIO

8 000,00

0,00

0,00

53	R	00135	Dopravné inženýrská opatření po dobu výstavby		kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
----	---	-------	---	--	-----	-------	----------	----------	-------	------	-------	------

Celkem

1 255 611,80

0,00

3 632,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 19.9.-16.12.2016

Stavba: Rekonstrukce komunikací Nová Ves část Staré Ouholice
Objekt: KOMUNIKACE STARÉ OUHOLICE OSA 4

Objednatel: Obec Nová Ves
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník
Místo: Staré Ouholice

Zpracoval: Bursová
Datum: 16. 12. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
1 BOURACÍ PRÁCE							83 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	002	113151111	vybourání stávající panelové vozovky včetně podkladních vrstev v tl. 350 mm	m2	235,000	108,40	25 474,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2	221	113106171	Vybourání stávající dlažběné zpevněné plochy včetně podkladních vrstev v tl. 350mm	m2	20,000	475,20	9 504,00	0,000	0,00	0,000	0,00
3	221	113107223	Vybourání stávající zpevněné vozovky z recyklátu anebo šterku včetně podkladních vrstev v tl. 350mm s odvozem na skládku mimo staveniště	m2	460,000	98,10	45 126,00	0,000	0,00	0,000	0,00
4	001	121101103	Vybourání stávající zelené plochy částečně humus, částečně s příměsí šterkův v tl. 150mm	m3	500,000	6,72	3 360,00	0,000	0,00	0,000	0,00
5	221	113202111	Vybourání stávající betonové obruby	m	10,000	45,00	450,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2 ZEMNÍ PRÁCE							309 879,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6	001	122201102	Výkop s odvozem na skládku - počítáno od lerénu po vybourání zpevněných ploch. Cena včetně skládkovného	m3	305,000	228,50	69 692,50	0,000	0,00	0,000	0,00
7	001	122201102	Zlepšení podloží nahrazením vrstvy zeminy v tl.25cm za vrstvu šterkodrti nebo zlepšení podloží přídavkem vápna v množství min. 3% do hl. 50cm. Nutnost a způsob sanace se prověří až při realizaci na základě dop	m2	759,000	242,60	184 133,40	0,000	0,00	0,000	0,00
8	001	112101103	Vykácení stávajících stromů včetně spálení na staveništi	kus	2,000	2 240,00	4 480,00	0,000	0,00	0,000	0,00
9	001	181301102	"Ornice - rozprostření (ohumusování) humusu v tl. 15cm včetně osetí - humus z dovozu"	m2	450,000	92,80	41 760,00	0,000	0,00	0,000	0,00
10	221	566901231	Výměna části špatného podloží (např. lokální skládka, nevhodný materiál atd.) včetně dovozu vhodného materiálu za odvezený nevhodný vykopaný materiál na skládku.	m3	10,000	981,40	9 814,00	0,000	0,00	0,000	0,00
3 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY							550 913,10	0,00	0,00	13 382,00	0,00
3a Komunikace typ D1-N-6-VI-PIII							512 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	221	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	710,000	202,00	143 420,00	0,000	0,00	0,000	0,00
12	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	710,000	19,00	13 490,00	0,000	0,00	0,000	0,00
13	221	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	710,000	227,00	161 170,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14	221	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	710,000	19,00	13 490,00	0,000	0,00	0,000	0,00
15	221	567123811	Podklad ze směsi strlelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	710,000	165,10	117 221,00	0,000	0,00	0,000	0,00
16	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	710,000	90,20	64 042,00	0,000	0,00	0,000	0,00
3b Oprava šterkové komunikace							3 352,70	0,00	0,00	0,00	0,00
17	221	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	13,000	164,70	2 141,10	0,000	0,00	0,000	0,00
18	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	13,000	93,20	1 211,60	0,000	0,00	0,000	0,00
3c Napojení na stáv. asf. komunikaci							2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	002	213141111	geotextilie šířky 2,0m dl.27	m2	29,000	82,00	2 378,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Konstrukce chodníku typ D2-D-1-CH-PIII							399,90	0,00	0,00	0,00	0,00
20	221	596211110	60mm barva dlažby přírodní, typ určí investor stavby"	m2	1,000	294,90	294,90	0,000	0,00	0,000	0,00
21	221	451577877	40mm	m2	1,000	27,00	27,00	0,000	0,00	0,000	0,00
22	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1,000	78,00	78,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Konstrukce zpomalovacího prahu typ D1-D-1-V-PIII							8 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23	221	596211230	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	11,000	366,20	4 028,20	0,000	0,00	0,000	0,00
24	221	451577877	lože drt' L 40mm	m2	11,000	27,00	297,00	0,000	0,00	0,000	0,00
25	221	567133811	stabilizace cementem SC 0/32, CB/10 160mm	m2	11,000	258,50	2 843,50	0,000	0,00	0,000	0,00
26	221	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	11,000	89,00	979,00	0,000	0,00	0,000	0,00
3f Konstrukce varovného pásu u vstupu do obytné zóny							3 632,00	0,00	0,00	3 632,00	0,00

27	221	596211230	dlažba slepecká DLI 80mm	m2	4,000	533,50	2 134,00	0,000	0,00	4,000	2 134,00
28	221	451577877	lože drť L 40mm	m2	4,000	27,00	108,00	0,000	0,00	4,000	108,00
29	221	567133811	stabilizace cementem SC 0/32, C8/10 160mm	m2	4,000	258,50	1 034,00	0,000	0,00	4,000	1 034,00
30	221	564851113	Podklad ze štěrku ŠD II 170 mm	m2	4,000	89,00	356,00	0,000	0,00	4,000	356,00

3g Konstrukce vjezdu typ D2-D-1-VI-PII

14 969,80

0,00

0,00

31	221	596211230	"dlažba DLI 80mm barva dlažby červená, typ určí investor stavby"	m2	29,000	366,20	10 619,80	0,000	0,00	0,000	0,00
32	221	451577877	lože drť L 40mm	m2	29,000	27,00	783,00	0,000	0,00	0,000	0,00
33	221	564871111	Podklad ze štěrku ŠD II 250 mm	m2	29,000	123,00	3 567,00	0,000	0,00	0,000	0,00

Konstrukce pásu ze zatravnovací dlažby pro park.

3h

5 200,00

0,00

9 750,00

34	221	596412210	"zatravnovací dlažba DLI 80mm typu BEST VEGA"	m2	16,000	175,00	2 800,00	0,000	0,00	30,000	5 250,00
35	221	451577877	lože drť L 40mm	m2	16,000	27,00	432,00	0,000	0,00	30,000	810,00
36	221	564871111	Podklad ze štěrku ŠD II 250 mm	m2	16,000	123,00	1 968,00	0,000	0,00	30,000	3 690,00

4 OSTATNÍ PRÁCE

243 417,00

0,00

5 100,00

37	221	916231213	10 (100/250/1000) včetně jeho dodávky, provedení betonového lože s betonovou boční opěrou, naložení, složení a dovozu materiálu. "	m	330,000	245,00	80 850,00	0,000	0,00	0,000	0,00
38	221	916231213	"Zřízení a osazení chodníkového obrubníku ABO 4-8 (80/250/1000) včetně jeho dodávky, provedení betonového lože s betonovou boční opěrou, naložení, složení a dovozu materiálu."	m	20,000	195,00	3 900,00	0,000	0,00	0,000	0,00
39	221	916231213	"Zřízení a osazení chodníkového obrubníku ABO 17-50 (80/250/1000) včetně jeho dodávky, provedení betonového lože s betonovou boční opěrou, naložení, složení a dovozu materiálu."	m	2,000	195,00	390,00	0,000	0,00	0,000	0,00
40	002	211531111	Zřízení vsakovacího trativodu po obou stranách komunikace v rozměrech cca 0,6 x 0,75m obsyp drť a obalení geotextilií - před osazením trativodu se vytýčí stáv. inž. síť a velikost trativodu se bude zřizovat s ohledem na výskyt sítí. Přesná velikost trati	m3	320,000	300,50	96 160,00	0,000	0,00	0,000	0,00
41	221	899432111	Výšková úprava šoupat	kus	12,000	720,00	8 640,00	0,000	0,00	3,000	2 160,00
42	221	899332111	Výšková úprava poklopů šachet na kanalizaci	kus	2,000	980,00	1 960,00	0,000	0,00	3,000	2 940,00
43	221	935932311	"Zřízení a osazení odvodňovacího žlabu C250KN včetně jeho dodávky, provedení betonového lože s betonovou boční opěrou, naložení, složení a dovozu materiálu."	m	3,150	2 180,00	6 867,00	0,000	0,00	0,000	0,00
44	R	001	na stávající inž. síti. Ochrana sítí musí být v souladu s vyjádřením a doporučením správce inž. sítě.	m	50,000	307,00	15 350,00	0,000	0,00	0,000	0,00
45	R	00128	Provedení vsakovacích zkoušek pro přesný výpočet velikosti vsakovacího trativodu včetně hydrogeologického posudku vsakování	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
46	R	00129	Přítomnost geotechnika na stavbě	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
47	R	00130	Provedení hutních zkoušek zemní plně a jednotlivých vrstev zpevněných ploch v rozsahu dle TZ a dle platných ČSN, podle toho, co je přísnější. Předpokládá se provedení 4 hutních zkoušek plně + 4x každé nestmelené vrstvy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
48	R	00131	staveništi	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
49	R	00132	Dokumentace DSPS včetně zaměření	kpl	1,000	10 300,00	10 300,00	0,000	0,00	0,000	0,00

5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

32 996,00

0,00

0,00

50	R	00133	na sloupky včetně výkopu pro základ a zabetonování patice - nové dopravní značky viz situace."	ks	8,000	2 722,00	21 776,00	0,000	0,00	0,000	0,00
51	R	00133	na sloupky včetně výkopu pro základ a zabetonování patice - nové dopravní značky viz situace."	ks	6,000	820,00	4 920,00	0,000	0,00	0,000	0,00
52	221	915221112	"Provedení vodorovného dopravního značení V2b reflexní barvou ze strukturovaného dvousložkového plastu, včetně předznačení, čar šířky 250mm."	ks	14,000	450,00	6 300,00	0,000	0,00	0,000	0,00

6 DIO

8 000,00

0,00

0,00

53	R	00135	Dopravně inženýrská opatření po dobu výstavby	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
----	---	-------	---	-----	-------	----------	----------	-------	------	-------	------

Celkem

1 229 120,00

0,00

18 482,00