VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP.PROJEKTANT	VED.PROJEKTANT
Ing. K. Martínek		Ing. J. Matoušek	Ing. J. Matoušek

Ing. Jiří Matoušek
projekční a inženýrská činnost
Drážní 66, 675 73 Rapotice
Tel. : 776 846 313
email: juramatousek@seznam.cz

INVESTOR	MÍSTO STAVBY
Obec Ketkovice	ZŠ Ketkovice

NÁZEV AKCE

OPRAVY V BUDOVĚ ZŠ KETKOVICE

FORMÁT	19A4
DATUM	05/2014
STUPEŇ	DSP
ZAK.Č.	

OBSAH

1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
VÝKAZ VÝMĚR

MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA
–	1.1.06

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	
Ulice a č.p.	
Místo	
PSČ	
IČO	
DIČ	
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **14099**
Opravy v budově ZS Ketkovice

Cena bez DPH: **0**

Zadavatel :

IČO :
DIČ :

Projektant :

IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 Opravy v budově ZŠ Ketkovice		1,00	0,00
Celkem za stavbu			0,00

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za stavbu s DPH		**0,00**

Stavba :	14099	Opravy v budově ZŠ Ketkovice		
Objekt :	01	Opravy v budově ZŠ Ketkovice	JKSO :	800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**

Opravy v budově ZŠ Ketkovice

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Opravy v budově ZŠ Ketkovice	0,00
	Celkem objekt 01	0,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		**0,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14099	Opravy v budově ZŠ Ketkovice
O:	01	Opravy v budově ZŠ Ketkovice
R:	01	Opravy v budově ZŠ Ketkovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče										
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00		1,48		10,00		
	317 23-4 Vyzdívka mezi nosníky									1,00		
	jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,											
1	317234410R00	...cementovou	m3	0,16200		0,00	1,93	0,31	0,00	0,00	801-4	RTS
		0,45*0,15*1,2*2		0,16200								
	317 94 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů									1,00		
	bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr,											
2	317944311RT2	...I 100	t	0,06005		0,00	1,09	0,07	0,00	0,00	801-4	RTS
		8,34*1,2*6*0,001		0,06010								
	342 01 Příčky z desek sádrokartonových									1,00		
	zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů											
	342 01-22 jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75									2,00		
3	342012223RT2	...tloušťka příčky 100 mm, desky tloušťky 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 60 mm, izolace tloušťky 60 mm	m2	29,04900		0,00	0,03	0,82	0,00	0,00	801-1	RTS
		3,1*(2*5+1,15)-0,7*1,97*4		29,04900								
	346 24-436 Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes									1,00		
	z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.											
4	346244361RT2	...tloušťka 65 mm	m2	1,20000		0,00	0,13	0,15	0,00	0,00	801-1	RTS
		voda : 10*0,1		1,00000								
		kanalizace : 2*0,1		0,20000								
	346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranné									1,00		
	jakýmikoliv cihlami,											
5	346244381R00	...výšky do 200 mm	m2	0,48000		0,00	0,18	0,09	0,00	0,00	801-1	RTS
		0,1*1,2*4		0,48000								
	347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami									1,00		
	347 01-6 předsazené stěny volně stojící bez minerální izolace									2,00		
6	347016133R00	...1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5mm, impregnovaná	m2	3,66000		0,00	0,01	0,05	0,00	0,00	801-1	RTS
		Včetně:										
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr										
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu										
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.										
		1,2*(1,2+0,95+0,9)		3,66000								
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				0,00		6,13		8,00		
	612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn									1,00		
	jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,											
7	612401291R00	...přes 0,09 do 0,25 m2	kus	4,00000		0,00	0,01	0,05	0,00	0,00	801-4	RTS
		pro VZT : 4		4,00000								
	612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou									1,00		
	jakékoliv šířky rýhy,											

	612 40-32 maltou ze suchých směsí									2,00		
8	612403382R00	...50 x 50 mm	m	42,00000	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	801-4	RTS
		topení : 18		18,00000							
		voda : 10+10		20,00000							
		kanalizace : 2+2		4,00000							
	612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.								1,00		
9	612409991R00	...maltou vápenou	m	102,87000	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	801-4	RTS
		101 : 2,5*2		5,00000							
		102 : 2*(5,5*2-0,3*5)		19,00000							
		103 : 2*(11+22,2+6,7+1,8)-0,8*9-1,45-0,7*7-2,18+0,25*5*2+0,4*3*2		72,57000							
		2*5*(0,15+0,3)		4,50000							
		2*2*(0,15+0,3)		1,80000							
	612 42-3 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou								1,00		
	z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,										
10	612423521R00	...o šířce rýhy do 150 mm, omítkou hladkou	m2	10,28700	0,00	0,05	0,57	0,00	0,00	801-4	RTS
		soklíky :									
		Začátek provozního součtu									
		101 : 2,5*2		5,00000							
		102 : 2*(5,5*2-0,3*5)		19,00000							
		103 : 2*(11+22,2+6,7+1,8)-0,8*9-1,45-0,7*7-2,18+0,25*5*2+0,4*3*2		72,57000							
		2*5*(0,15+0,3)		4,50000							
		2*2*(0,15+0,3)		1,80000							
		Mezisoučet		102,87000							
		Konec provozního součtu									
		0,1*102,87		10,28700							
	612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění								1,00		
	okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,										
11	612425931R00	...omítkou štukovou	m2	47,40300	0,00	0,06	2,72	0,00	0,00	801-4	RTS
		0,3*(1,74+2,56*2)		2,05800							
		0,5*(2,18+3,36*2)		4,45000							
		0,5*(1,45+1,97*2)		2,69500							
		0,5*(0,9+1,45*2)		1,90000							
		0,5*(0,65+1,2*2)*2		3,05000							
		05*(0,65+0,6*2)*2		18,50000							
		0,5*(2,1+1,8*2)		2,85000							
		0,5*(1,76+1,34*2)		2,22000							
		0,5*(0,8+2,02*2)*4		9,68000							
	612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí								1,00		
	omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,										
12	612473181R00	...hladké	m2	43,48900	0,00	0,02	0,90	0,00	0,00	801-1	RTS
		pod obklady :									
		111 : 1,5*(1,2+2*2)-0,7*1,97		6,42100							
		112a : 2,05*1,5*2-0,7*1,97		4,77100							
		112b : 2,05*(0,9*2+2)		7,79000							
		114 : 2,05*(1,7*2+2)-0,7*1,97		9,69100							
		115b : 2,05*1,15*2		4,71500							
		115a : 2,05*(1,8*2+2)-0,7*1,97		10,10100							
13	612473182R00	...štukové	m2	45,17100	0,00	0,03	1,26	0,00	0,00	801-1	RTS
		111-112 : 3,1*(1,2+0,1+0,95+0,1+1,5+0,1+0,9+0,3+0,95+0,95+0,1)*2		44,33000							

		114-115 : 3,1*(1,2+0,1+0,95+0,1+1,5+0,1+0,9+0,3+0,95+0,95+0,1)*2		44,33000								
		pod obklady : -43,489		-43,48900								
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		10,05		6,00		
	631 31 Mazanina z betonu prostého									1,00		
	(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem											
	631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm									2,00		
14	631315611R00	...z betonu C 16/20	m3	2,82000		0,00	2,53	7,12	0,00	0,00	801-1	RTS
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.										
		111-112 : 2*4,7*0,15		1,41000								
		114-115 : 2*4,7*0,15		1,41000								
	631 31-915 Příplatek za přehlazení povrchu									1,00		
	betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem											
15	631319155R00	...tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	2,82000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
		111-112 : 2*4,7*0,15		1,41000								
		114-115 : 2*4,7*0,15		1,41000								
	632 41-1 Potěr ze suchých směsí									1,00		
	s rozprostřením a uhlazením											
16	632411104R00	...stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, ruční zpracování, stěrka vyrovnávací cementová; plnivo mineální; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; zátěž střední; tl. vrstvy 3,0 až 10,0 mm; zmítost do 0,70 mm	m2	110,54500		0,00	0,01	0,77	0,00	0,00	801-1	RTS
		101 : 4,2		4,20000								
		102 : 12,6-2,5*0,3*5		8,85000								
		103 : 94,4-2,3*2		89,80000								
		2,5*5*(0,15+0,3)		5,62500								
		2,3*2*(0,15+0,3)		2,07000								
17	632411901R00	...nátěr nesavých podkladů kontaktní, ,	m2	110,54500		0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	801-1	RTS
		101 : 4,2		4,20000								
		102 : 12,6-2,5*0,3*5		8,85000								
		103 : 94,4-2,3*2		89,80000								
		2,5*5*(0,15+0,3)		5,62500								
		2,3*2*(0,15+0,3)		2,07000								
18	632416245R00	...potěr cementový, tloušťky 45 mm, strojní zpracování	m2	18,80000		0,00	0,09	1,71	0,00	0,00	801-1	RTS
		ve spádu 40-50 mm :										
		111-112 : 2*4,7		9,40000								
		114-115 : 2*4,7		9,40000								
	632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu									1,00		
	na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,											
19	632451024R00	...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	3,31200		0,00	0,12	0,41	0,00	0,00	801-1	RTS
		0,45*(0,9+0,65*2+0,65*2+2,1+1,76)		3,31200								
Díl:	64	Výplně otvorů				0,00		0,39		7,00		
	642 94-1 Osazování ocelových zárubní dodatečně									1,00		
	lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu											
20	642944121R00	...plochy do 2,5 m2	kus	4,00000		0,00	0,05	0,22	0,00	0,00	801-4	RTS
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
	642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových									1,00		
	642 94-22 do sádrokartonové příčky									2,00		
	642 94-223 tloušťky 100 mm									3,00		
21	642942212R00	...šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	4,00000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	801-1	RTS

		Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).										
22	553306110R	zárubeň kovová hranatá, s drážkou, s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové	kus	4,00000		0,00	0,02	0,07	0,00	0,00	SPCM	RTS
23	553308110R	zárubeň kovová hranatá; pro sádrokarton; š profilu 100 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové	kus	4,00000		0,00	0,02	0,09	0,00	0,00	SPCM	RTS
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00		0,27		1,00		
	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné									1,00		
24	941955003R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	45,60000		0,00	0,01	0,27	0,00	0,00	800-3	RTS
		nové :										
		111 : 2,4		2,40000								
		112a : 1,9		1,90000								
		112b : 5		5,00000								
		114 : 3,5		3,50000								
		115a : 3,6		3,60000								
		115b : 2,2		2,20000								
		1,5*3*6		27,00000								
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		0,01		3,00		
	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů									1,00		
	952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání									2,00		
25	952901111R00	...světlá výška podlaží do 4 m	m2	129,80000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	801-1	RTS
		101 : 4,2		4,20000								
		102 : 12,6		12,60000								
		103 : 94,4		94,40000								
		111 : 2,4		2,40000								
		112a : 1,9		1,90000								
		112b : 5		5,00000								
		114 : 3,5		3,50000								
		115a : 3,6		3,60000								
		115b : 2,2		2,20000								
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00		0,08		26,37		
	962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic									1,00		
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),											
26	962031132R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	45,02600		0,00	0,00	0,03	0,13	5,90	801-3	RTS
		4,1*(2*2+3+1+3+1*2)-0,6*1,97*7		45,02600								
	962 08 Bourání zdiva příček									1,00		
	nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),											
27	962081141R00	...ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm	m2	6,17360		0,00	0,00	0,00	0,08	0,51	801-3	RTS
		2,1*1,8+1,76*1,36		6,17360								
	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin									1,00		
28	965042241R00	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,76000		0,00	0,00	0,00	2,20	8,27	801-3	RTS
		stávající :										
		111-112 : 0,2*2*4,7		1,88000								
		114-115 : 0,2*2*4,7		1,88000								
	965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého									1,00		
	bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár											
29	965081713R00	...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2	m2	18,80000		0,00	0,00	0,00	0,02	0,38	801-3	RTS

		111-112 : 2*4,7		9,40000								
		114-115 : 2*4,7		9,40000								
	967 03-11 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném									1,00		
	bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),											
30	967031132R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	2,52000	0,00	0,00	0,00	0,06	0,14	801-3	RTS	
		0,3*2,1*4		2,52000								
	968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel								1,00			
	oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,											
31	968061112R00	...oken, plochy do 1,5 m2	kus	9,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS	
		1+2+2+3+1		9,00000								
32	968061125R00	...dveří, plochy do 2 m2	kus	17,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS	
	968 06-2 Vybourání dřevěných rámů								1,00			
	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),											
33	968062354R00	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2	2,34000	0,00	0,00	0,01	0,08	0,18	801-3	RTS	
		0,65*1,2*2		1,56000								
		0,65*0,6*2		0,78000								
34	968062355R00	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	7,44340	0,00	0,00	0,01	0,06	0,46	801-3	RTS	
		0,9*1,45		1,30500								
		2,1*1,8		3,78000								
		1,76*1,34		2,35840								
35	968062455R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	10,63800	0,00	0,00	0,01	0,09	0,94	801-3	RTS	
		0,6*1,97*9		10,63800								
36	968062456R00	...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	14,63570	0,00	0,00	0,01	0,07	0,98	801-3	RTS	
		1,74*2,56+2,18*3,36+1,45*1,97		14,63570								
	969 02 Vybourání kanalizačního potrubí								1,00			
	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),											
37	969021121R00	...DN do 200 mm	m	10,00000	0,00	0,00	0,01	0,06	0,63	801-3	RTS	
DII:	97	Prorážení otvorů			0,00		0,02		28,53			
	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném								1,00			
	základovém nebo nadzákladovém,											
	971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených								2,00			
38	971033351R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm	kus	2,00000	0,00	0,00	0,00	0,07	0,15	801-3	RTS	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										
		pro VZT : 2		2,00000								
39	971033641R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	1,00800	0,00	0,00	0,00	1,80	1,81	801-3	RTS	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										
		0,3*0,8*2,1*2		1,00800								
	973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes								1,00			
	973 03-12 kapes								2,00			
40	973031325R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm	kus	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	801-3	RTS	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										
		voda : 1		1,00000								
	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném								1,00			
	974 03-11 v ploše								2,00			
41	974031132R00	...do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	30,00000	0,00	0,00	0,01	0,01	0,18	801-3	RTS	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										

		topení : 18		18,00000								
		voda : 10		10,00000								
		kanalizace : 2		2,00000								
	974 03-15 pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů									2,00		
42	974031666R00	...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	7,20000		0,00	0,00	0,00	0,07	0,47	801-3	RTS
		1,2*6		7,20000								
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových									1,00		
	978 01-1 vnitřních									2,00		
43	978013191R00	...stěn, v rozsahu do 100 %	m2	114,61300		0,00	0,00	0,00	0,05	5,27	801-3	RTS
		111-112 : 3,1*(1,2+0,1+0,95+0,1+1,5+0,1+0,9+0,3+0,95+0,95+0,1)*2		44,33000								
		114-115 : 1,6*(1,2+0,1+0,95+0,1+1,5+0,1+0,9+0,3+0,95+0,95+0,1)*2		22,88000								
		ostění : 0,3*(1,74+2,56*2)		2,05800								
		0,5*(2,18+3,36*2)		4,45000								
		0,5*(1,45+1,97*2)		2,69500								
		0,5*(0,9+1,45*2)		1,90000								
		0,5*(0,65+1,2*2)*2		3,05000								
		05*(0,65+0,6*2)*2		18,50000								
		0,5*(2,1+1,8*2)		2,85000								
		0,5*(1,76+1,34*2)		2,22000								
		0,5*(0,8+2,02*2)*4		9,68000								
	978 05 Odsekání a odebrání obkladů									1,00		
	včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,											
	978 05-2 stěn									2,00		
44	978059511R00	...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	10,28700		0,00	0,00	0,00	0,07	0,70	801-3	RTS
		soklíky :										
		Začátek provozního součtu										
		101 : 2,5*2		5,00000								
		102 : 2*(5,5*2-0,3*5)		19,00000								
		103 : 2*(11+22,2+6,7+1,8)-0,8*9-1,45-0,7*7-2,18+0,25*5*2+0,4*3*2		72,57000								
		2*5*(0,15+0,3)		4,50000								
		2*2*(0,15+0,3)		1,80000								
		Mezisoučet		102,87000								
		Konec provozního součtu										
		0,1*102,87		10,28700								
45	978059531R00	...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	42,90000		0,00	0,00	0,00	0,07	2,92	801-3	RTS
		stávající :										
		111-112 : 1,5*(1,2+0,1+0,95+0,1+1,5+0,1+0,9+0,3+0,95+0,95+0,1)*2		21,45000								
		114-115 : 1,5*(1,2+0,1+0,95+0,1+1,5+0,1+0,9+0,3+0,95+0,95+0,1)*2		21,45000								
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00		0,00		3,00		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů									1,00		
	oborů 801, 803, 811 a 812											
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů									2,00		
46	999281105R00	...výšky do 6 m	t	18,42081		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS
Díl:	711	Izolace proti vodě				0,00		0,23		5,00		
	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky									1,00		
	711 21-3 stěrka hydroizolační									2,00		
47	711212002R00	...proti vlhkosti	m2	32,04000		0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	800-711	RTS
		dvouvrstvá										
		111 : 2,4		2,40000								

		112a : 1,9		1,90000								
		112b : 5		5,00000								
		114 : 3,5		3,50000								
		115a : 3,6		3,60000								
		115b : 2,2		2,20000								
		111 : 0,3*(1,2+2)*2-0,7*0,3		1,71000								
		112a : 0,3*(0,95+2)*2-0,7*2*0,3		1,35000								
		112b : 0,3*(1,5+0,9+2*2)*2-0,7*3*0,3+0,9*1,5		4,56000								
		114 : 0,3*(1,7+2)*2-0,7*0,3		2,01000								
		115a : 0,3*(1,8+2)*2-0,7*3*0,3		1,65000								
		115b : 0,3*(1,15*2+2)*2-0,7*2*0,3		2,16000								
	711 14 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná									1,00		
48	711140014RAA	...1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, , 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož	m2	18,80000		0,00	0,01	0,11	0,00	0,00	AP-PSV	RTS
		111-112 : 2*4,7		9,40000								
		114-115 : 2*4,7		9,40000								
	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě									1,00		
	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu											
49	998711201R00	...svisle do 6 m	%	131,36400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS
Díl:	713	Izolace tepelné				0,00		0,02		3,00		
	713 12 Montáž tepelné izolace podlah									1,00		
50	713121111R00	...jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	18,80000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS
		111-112 : 2*4,7		9,40000								
		114-115 : 2*4,7		9,40000								
	713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky									1,00		
51	713191100RT9	...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	20,68000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS
		111-112 : 2*4,7*1,1		10,34000								
		114-115 : 2*4,7*1,1		10,34000								
52	283754801R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 30,0 mm; R = 0,857 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3; š = 600,0 mm; l = 1 250 mm	m2	18,81880		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	SPCM	RTS
		111-112 : 2*4,7		9,40000								
		114-115 : 2*4,7		9,40000								
		Mezisoučet		18,80000								
		18,8*0,001		0,01880								
	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné									1,00		
	50 m vodorovně											
53	998713201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	24,39970		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				0,00		2,00		5,22		
	721 11-08 Demontáž potrubí z kameninových trub									1,00		
	normálních a kyselinovzdorných,											
54	721110802R00	...do DN 100	m	20,00000		0,00	0,00	0,00	0,01	0,20	800-721	RTS
	721 17-18 Demontáž potrubí z novodurových trub									1,00		
	odpadního nebo připojovacího,											
55	721171803R00	...do D 75 mm	m	10,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	800-721	RTS
	721 10 Potrubí svodné pod podlahou									1,00		
56	721100012RAA	...vnitřní, PVC, D 125 mm, zemní práce, rýha 300x400 mm	m	10,00000		0,00	0,19	1,94	0,00	0,00	AP-PSV	RTS
	721 20 Kanalizace z trub PVC									1,00		
	Potrubí pro vnitřní kanalizaci ČSN ISO 3633.											
57	721200001RA0	...vnitřní, D 50x1,8 mm	m	5,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-PSV	RTS

		2+3		5,00000								
58	721200002RA0	...vnitřní, D 110x2,2 mm	m	38,00000		0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	AP-PSV	RTS
		DN 70 : 10		10,00000								
		DN 100 : 28		28,00000								
	998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci									1,00		
	50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu											
59	998721201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	14,16000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS
Díl:	722	Vnitřní vodovod				0,00		0,10		8,05		
	722 13-08 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových									1,00		
60	722130801R00	...do DN 25	m	25,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	800-721	RTS
	722 17-1 Potrubí z plastických hmot									1,00		
61	722172311R00	...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfuzně svařované	m	15,00000		0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.										
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
62	722172331R00	...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	10,00000		0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.										
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí									1,00		
	722 18-12 návleková									2,00		
63	722181214RT6	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 18 mm	m	65,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.										
		topení : 22+18		40,00000								
		voda : 10+15		25,00000								
	722 20 Armatury k potrubím z plastů									1,00		
64	722202442R00	...kulový kohout rozebíratelný, s vypouštěním, spoj svařováním, D 20 mm	kus	2,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS
	722 28 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí									1,00		
65	722280106R00	...do DN 32	m	25,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.										
		10+15		25,00000								
	998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod									1,00		
	vodorovně do 50 m											
66	998722201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	124,88000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS
Díl:	725	Zařizovací předměty				0,00		0,00		3,16		
	725 98 Dvířka									1,00		
67	725980121R00	...z plastu, 150 x 150 mm	kus	2,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS
68	725001	Umyvadlo kleramické, baterie stojánková,zápachová uzávěra, ventil rohový s filtrem-2x	soubor	3,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
69	725002	WC závěsné, sedátko s poklopem, instalační modul do SDK, tlačítko	soubor	4,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
70	725003	Bidet závěsný, sedátko s poklopem, instalační modul do SDK, páková baterie, tlačítko,, rohový ventil s filtrem	soubor	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
71	725004	Pisoár s autom. splachováním, instalační modul do sdk, rohový ventil s filtrem, napájecí zdroj	soubor	2,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
72	725005	Výlevka závěsná s instalačním modulem do SDK, mřížka, baterie páková, tlačítko, roh. ventil s filtre, roh. ventil s filtrem 2x	soubor	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
73	725006	Vpusť podlahová DN 50, vodorovný odtok, rámeček s mřížkou nerez 115x115 mm	soubor	4,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
74	725007	Ohřívač vody elektr, akumul. TO-20 vč. příslušenství	soubor	2,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
75	725008	Ventil nástěnný rohový DN 15 pro hadici, hadice DN 15 5m	soubor	4,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
76	72511	dem pisoárú	kus	4,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
	725 29 Demontáž zařizovacích předmětů									1,00		
77	725290010RA0	...klozetu včetně splachovací nádrže	kus	5,00000		0,00	0,00	0,00	0,02	0,10	AP-PSV	RTS

		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.										
78	725290020RA0	...umyvadla včetně baterie a konzol	kus	2,00000		0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	AP-PSV	RTS
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.										
	998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty									1,00		
	vodorovně do 50 m											
79	998725201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1 325,35000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS
Díl:	730	Ústřední vytápění				0,00		0,00		0,00		
80	73001	Topná zkouška a vyregulování soustavy	hod	5,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	733	Rozvod potrubí				0,00		0,26		8,01		
	733 11 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových									1,00		
81	733110803R00	...do DN 15	m	10,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	800-731	RTS
	733 16 Potrubí z trubek měděných									1,00		
	733 16-1 včetně dodávky materiálu									2,00		
82	733161104R00	...polotvrdé, D 15 mm, s 1,0 mm	m	40,00000		0,00	0,01	0,26	0,00	0,00	800-731	RTS
		Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.										
		22+18		40,00000								
	733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí									1,00		
	733 19-11 ocelových závitových, plastových, měděných									2,00		
83	733190106R00	...do DN 32	m	40,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.										
		22+18		40,00000								
84	733001	Napojení na stávající vedení	kpl	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
	998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí									1,00		
85	998733201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	135,31000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS
Díl:	734	Armatury				0,00		0,00		7,00		
	734 22 Ventily a kohouty regulační závitové									1,00		
	734 22-1 včetně dodávky materiálu									2,00		
86	734221672RT3	...termostatická hlavice, , , , , , ,	kus	4,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS
	734 26 Šroubení									1,00		
	734 26-1 včetně dodávky materiálu									2,00		
87	734266426R00	...šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, DN EK 20 x 15, rohové, PN 10, bronz	kus	4,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS
	998 73-4 Přesun hmot pro armatury									1,00		
88	998734201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	37,68000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS
Díl:	735	Otopná tělesa				0,00		0,04		5,02		
	735 15 Otopná tělesa panelová									1,00		
89	735157260R00	...počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	2,00000		0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	800-731	RTS
90	735157261R00	...počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	2,00000		0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	800-731	RTS
	735 15-8 Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová									2,00		
91	735158210R00	...tlakové zkoušky , těles jednořadých	kus	4,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS
	735 15 Demontáž otopných těles panelových									1,00		
92	735151811R00	...jednořadých, stavební délky do 1500 mm	kus	2,00000		0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	800-731	RTS
	998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa									1,00		
93	998735201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	112,09000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS

Díl:	764	Konstrukce klempířské			0,00		0,00		1,01			
	764 21-21 Demontáž oplechování parapetů								1,00			
94	764410850R00	...rš od 100 do 330 mm	m	7,36000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	800-764	RTS	
		0,9+0,65*2+0,65*2+2,1+1,76		7,36000								
Díl:	766	Konstrukce truhlářské			0,00		0,15		4,00			
	766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných								1,00			
95	766661112R00	...otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	8,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS	
	766 66-1 dokování								2,00			
96	766669111R00	...závěsů na universální zárubeň, 1křídlové	kus	8,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS	
97	54914582R	kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	3,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS	
98	54914591R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře	kus	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS	
99	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	4,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS	
100	54926044R	zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; pravý; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	4,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS	
101	54926062R	zámek zadlabací; obyčejný; bez převodu; levopravý; hl = 60 mm; h = 142 mm; rozteč 72 mm	kus	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS	
102	61161717R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub	kus	8,00000	0,00	0,02	0,14	0,00	0,00	SPCM	RTS	
	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské								1,00			
	50 m vodorovně											
103	998766201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	259,57700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			0,00		0,08		3,00			
	767 13 Podhledy								1,00			
	767 13-002 z minerálních kazet								2,00			
104	767130061RBC	...desky měkké, 600 x 600 mm, s rovnou hranou, omyvatelné	m2	18,60000	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	AP-PSV	RTS	
		nové :										
		111 : 2,4		2,40000								
		112a : 1,9		1,90000								
		112b : 5		5,00000								
		114 : 3,5		3,50000								
		115a : 3,6		3,60000								
		115b : 2,2		2,20000								
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu			0,00		0,00		0,00			
105	769001	D+M dveře venkovní dvoukřídlé 1/2 prosklenné , stavěče křídel, panikové kování, zavírač 1740x2560mm, barva bílá, dvojslo, venkovní čirá činčila	kus	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	
106	769002	D+M stěna s dveřmi, nadsvětlík obloukový, prosklenné, stavěč křídel, panikové kování, zavírač,, bílé, elektromag. zámek, vložka bezpečnostní, dvojsklo čiré 2180x3360 mm	kus	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	
107	769003	D+M dveře venkovní dvoukřídlé 1/3 prosklenné , stavěče křídel, panikové kování, zavírač 1450x1970 mm, barva bílá, dvojslo, venkovní čirá činčila	kus	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	
108	769004	D+M okno jednokřídlé otevíravé sklápěcí vč. venkovního parapetu 900x1450 mm, bílé, venkovní sklo čirá činčila	kus	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	
109	769005	D+M okno jednokřídlé otevíravé sklápěcí vč. venkovního parapetu 600x1200 mm, bílé, venkovní sklo čirá činčila	kus	2,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	
110	769006	D+M okno jednokřídlé sklápěcí vč. venkovního parapetu 650x600 mm, bílé, venkovní sklo čirá činčila	kus	2,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	
111	769007	D+M okno trojkřídlé OS/O sklápěcí vč.vnitřního a venkovního parapetu 2070x1760 mm, bílé, venkovní sklo čirá činčila	kus	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	
112	769008	D+M okno pevné vč.vnitřního a venkovního parapetu 1760x1340 mm, bílé	kus	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady			0,00		3,41		14,00			
	938 90-8 Očištění povrchu saponátovým roztokem								1,00			
	povrchu živičného, betonového nebo dlážděného											

113	938908411R00	...saponátovým roztokem	m2	110,54500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS
		101 : 4,2		4,20000							
		102 : 12,6-2,5*0,3*5		8,85000							
		103 : 94,4-2,3*2		89,80000							
		2,5*5*(0,15+0,3)		5,62500							
		2,3*2*(0,15+0,3)		2,07000							
	771 27 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických								1,00		
114	771275106RT2	...hladkých, 200 x 100 mm, do flexibilního tmele	m2	7,69500	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	800-771	RTS
		2,5*5*(0,15+0,3)		5,62500							
		2,3*2*(0,15+0,3)		2,07000							
	771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických								1,00		
115	771475014RT2	...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	96,57000	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	800-771	RTS
		101 : 2,5*2		5,00000							
		102 : 2*(5,5*2-0,3*5)		19,00000							
		103 : 2*(11+22,2+6,7+1,8)-0,8*9-1,45-0,7*7-2,18+0,25*5*2+0,4*3*2		72,57000							
116	771475034RT2	...výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	6,30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS
		2*5*(0,15+0,3)		4,50000							
		2*2*(0,15+0,3)		1,80000							
	771 47-8 Montáž lišt								1,00		
117	771478001RT1	...schodišťových	m	102,87000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS
		101 : 2,5*2		5,00000							
		102 : 2*(5,5*2-0,3*5)		19,00000							
		103 : 2*(11+22,2+6,7+1,8)-0,8*9-1,45-0,7*7-2,18+0,25*5*2+0,4*3*2		72,57000							
		2*5*(0,15+0,3)		4,50000							
		2*2*(0,15+0,3)		1,80000							
	771 47-9 Řezání dlaždic								1,00		
118	771479001R00	...pro soklíky	m	102,87000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS
		101 : 2,5*2		5,00000							
		102 : 2*(5,5*2-0,3*5)		19,00000							
		103 : 2*(11+22,2+6,7+1,8)-0,8*9-1,45-0,7*7-2,18+0,25*5*2+0,4*3*2		72,57000							
		2*5*(0,15+0,3)		4,50000							
		2*2*(0,15+0,3)		1,80000							
	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických								1,00		
119	771575102RT8	...100 x 100 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	18,60000	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	800-771	RTS
		111 : 2,4		2,40000							
		112a : 1,9		1,90000							
		112b : 5		5,00000							
		114 : 3,5		3,50000							
		115a : 3,6		3,60000							
		115b : 2,2		2,20000							
120	771575109R00	...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	102,85000	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	800-771	RTS
		101 : 4,2		4,20000							
		102 : 12,6-2,5*0,3*5		8,85000							
		103 : 94,4-2,3*2		89,80000							
	771 57-7 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily								1,00		
	771 57-74 profily přechodové								2,00		
121	771577113R00	...eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	5,60000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS
		0,7*8		5,60000							

	771 57-75 profily hran schodů									2,00		
122	771577111RS3	...leštěný hliník, vnější rohy schodů, stěn a ukončení obkladu, upevnění do maltovéo lože, výška profilu 10 mm,	m	12,50000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS
		2,5*5		12,50000							
	771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických								1,00		
123	771579791R00	...příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	18,60000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS
		111 : 2,4		2,40000							
		112a : 1,9		1,90000							
		112b : 5		5,00000							
		114 : 3,5		3,50000							
		115a : 3,6		3,60000							
		115b : 2,2		2,20000							
	783 90 Ostatní práce								1,00		
124	783903812R00	...odmaštění saponáty	m2	110,54500	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-783	RTS
		101 : 4,2		4,20000							
		102 : 12,6-2,5*0,3*5		8,85000							
		103 : 94,4-2,3*2		89,80000							
		2,5*5*(0,15+0,3)		5,62500							
		2,3*2*(0,15+0,3)		2,07000							
125	771001	Kontrola a případná oprava stávajících dlažeb	m2	110,54500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		101 : 4,2		4,20000							
		102 : 12,6-2,5*0,3*5		8,85000							
		103 : 94,4-2,3*2		89,80000							
		2,5*5*(0,15+0,3)		5,62500							
		2,3*2*(0,15+0,3)		2,07000							
126	59760104.AR	profil plastový na obklad vnější rohový; rozměr 10 mm; l = 2 500 mm	m	105,95610	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	SPCM	RTS
		101 : 2,5*2		5,00000							
		102 : 2*(5,5*2-0,3*5)		19,00000							
		103 : 2*(11+22,2+6,7+1,8)-0,8*9-1,45-0,7*7-2,18+0,25*5*2+0,4*3*2		72,57000							
		2*5*(0,15+0,3)		4,50000							
		2*2*(0,15+0,3)		1,80000							
		Mezisoučet		102,87000							
		102,87*0,03		3,08610							
127	597642000R	dlažba keramická š = 100 mm; l = 100 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	19,15800	0,00	0,02	0,37	0,00	0,00	SPCM	RTS
		111 : 2,4		2,40000							
		112a : 1,9		1,90000							
		112b : 5		5,00000							
		114 : 3,5		3,50000							
		115a : 3,6		3,60000							
		115b : 2,2		2,20000							
		Mezisoučet		18,60000							
		18,6*0,03		0,55800							
128	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	117,25120	0,00	0,02	2,25	0,00	0,00	SPCM	RTS
		101 : 4,2		4,20000							
		102 : 12,6-2,5*0,3*5		8,85000							
		103 : 94,4-2,3*2		89,80000							
		Mezisoučet		102,85000							
		102,85*0,03		3,08550							

		soklíky :										
		Začátek provozního součtu										
		101 : 2,5*2		5,00000								
		102 : 2*(5,5*2-0,3*5)		19,00000								
		103 : 2*(11+22,2+6,7+1,8)-0,8*9-1,45-0,7*7-2,18+0,25*5*2+0,4*3*2		72,57000								
		schody : 2*5*(0,15+0,3)		4,50000								
		2*2*(0,15+0,3)		1,80000								
		Mezisoučet		102,87000								
		Konec provozního součtu										
		102,87*0,1*1,1		11,31570								
129	597642400R	dlažba keramická schodovka; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	7,92585		0,00	0,02	0,15	0,00	0,00	SPCM	RTS
		2,5*5*(0,15+0,3)*1,03		5,79380								
		2,3*2*(0,15+0,3)*1,03		2,13210								
	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic									1,00		
	50 m vodorovně											
130	998771201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1 707,67940		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS
Díl:	776	Podlahy povlakové				0,00		0,00		0,00		
131	776001	Koberec - čisticí zóna	m2	3,12500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		2,5*1,25		3,12500								
Díl:	781	Obklady keramické				0,00		1,27		4,00		
	781 49 Lišty k obkladům									1,00		
132	781491001R00	...bez dodávky materiálu	m	40,30000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS
		111 : (1,2+2)*2-0,7		5,70000								
		112a : (0,95+2)*2-0,7*2		4,50000								
		112b : (1,5+0,9+2*2)*2-0,7*3		10,70000								
		114 : (1,7+2)*2-0,7		6,70000								
		115a : (1,8+2)*2-0,7*3		5,50000								
		115b : (1,15*2+2)*2-0,7*2		7,20000								
	781 41 Obklad vnitřní pórovinový									1,00		
	dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček porovinových, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.											
133	781415013RAH	...150 x 150 mm, do flexibilního tmelu, bez dodávky obkladu,	m2	79,76700		0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	AP-PSV	RTS
		111 : 1,5*(1,2+2)*2-0,7*1,97		8,22100								
		112a : 2,05*(0,95+2)*2-0,7*1,97*2		9,33700								
		112b : 2,05*(1,5+0,9+2*2)*2-0,7*1,97*3		22,10300								
		114 : 2,05*(1,7+2)*2-0,7*1,97		13,79100								
		115a : 2,05*(1,8+2)*2-0,7*1,97*3		11,44300								
		115b : 2,05*(1,15*2+2)*2-0,7*1,97*2		14,87200								
	781 67 Obklad parapetů									1,00		
	z dlaždic keramických kladených do malty včetně spárování											
134	781670116RA0	...šířky 300 mm, do flexibilního tmelu,	m	3,50000		0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	AP-PSV	RTS
		0,9+0,65*2+0,65*2		3,50000								
135	59760104.AR	profil plastový na obklad vnější rohový; rozměr 10 mm; l = 2 500 mm	m	41,50900		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS
		111 : (1,2+2)*2-0,7		5,70000								
		112a : (0,95+2)*2-0,7*2		4,50000								
		112b : (1,5+0,9+2*2)*2-0,7*3		10,70000								
		114 : (1,7+2)*2-0,7		6,70000								
		115a : (1,8+2)*2-0,7*3		5,50000								
		115b : (1,15*2+2)*2-0,7*2		7,20000								

		Mezisoučet		40,30000								
		40,3*0,03		1,20900								
136	597813601R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	82,16001		0,00	0,01	1,00	0,00	0,00	SPCM	RTS
		111 : 1,5*(1,2+2)*2-0,7*1,97		8,22100								
		112a : 2,05*(0,95+2)*2-0,7*1,97*2		9,33700								
		112b : 2,05*(1,5+0,9+2*2)*2-0,7*1,97*3		22,10300								
		114 : 2,05*(1,7+2)*2-0,7*1,97		13,79100								
		115a : 2,05*(1,8+2)*2-0,7*1,97*3		11,44300								
		115b : 2,05*(1,15*2+2)*2-0,7*1,97*2		14,87200								
		Mezisoučet		79,76700								
		79,767*0,03		2,39300								
	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické									1,00		
137	998781201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	269,10330		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS
Díl:	783	Nátěry				0,00		0,00		1,00		
	783 22 Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické									1,00		
138	783220010RAC	...dvojnásobý krycí s emailováním	m2	9,60000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-PSV	RTS
		zárubně : 1,2*8		9,60000								
Díl:	784	Malby				0,00		0,36		2,00		
	784 40 Odstranění maleb									1,00		
139	784402801R00	...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	520,86560		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-784	RTS
		stropy :										
		101 : 4,2		4,20000								
		102 : 12,6		12,60000								
		103 : 94,4		94,40000								
		stěny :										
		101 : 4,1*2,5*2		20,50000								
		102 : 4,1*(2,5+4,6)*2-1,74*2,56-2,18*3		47,22560								
		103 : 4,1*2*(11+22,2+6,7+1,8)		341,94000								
	784 45 Malby z malířských směsí									1,00		
140	784450075RA0	...disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	575,52060		0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	AP-PSV	RTS
		stropy :										
		101 : 4,2		4,20000								
		102 : 12,6		12,60000								
		103 : 94,4		94,40000								
		stěny :										
		101 : 4,1*2,5*2		20,50000								
		102 : 4,1*(2,5+4,6)*2-1,74*2,56-2,18*3		47,22560								
		103 : 4,1*2*(11+22,2+6,7+1,8)		341,94000								
		111 : 1,6*(1,2+2)*2		10,24000								
		112a : 1,05*(0,95+2)*2		6,19500								
		112b : 1,05*(1,5+0,9+2*2)*2		13,44000								
		114 : 1,05*(1,7+2)*2		7,77000								
		115a : 1,05*(1,8+2)*2		7,98000								
		115b : 1,05*(1,15*2+2)*2		9,03000								
Díl:	M21	Elektroinstalace				0,00		0,00		0,00		
141	21001	Elektroinstalace, dle samostatné přílohy	kpl	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				0,00		0,00		0,00		
142	24001	Montáže vzduchotechnických zařízení, dle samostatné přílohy	kpl	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		0,00		3,00		

	979 08-4 Poplatek za skládku									1,00		
143	979990001R00	...stavební suti	t	30,22057		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku									1,00		
144	979081111R00	...do 1 km	t	30,22057		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
145	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	30,22057		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot									1,00		
146	979082111R00	...do 10 m	t	30,22057		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
147	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	181,32341		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00		0,00		0,00		
148	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.										