

stávající konstrukce

bourané konstrukce

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- 4

vybourání komínu
- 6

odstranění stávajících výplní otvorů
- 11

obnovení zazděných oblouků na schodišti
- 14

rozšíření stávajících otvorů do rozměrů 1250mm / 2200mm (v. parapetu 820mm) za účelem sjednocení oken
- 15

vybourání části nosného zdiva – nahrazení průvlakem, spodní hrana ve výšce 2100mm
- 16

vybourání části nosného zdiva – nahrazení průvlakem, spodní hrana ve výšce 2360mm
- 29

vybourání drážky pro svod v celé výšce fasády
- 34

demontáž zábradelního madla

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – PŮVODNÍ STAV

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	SKLADBA	NÁŠLAPNÁ V.
2.01.01	mezipodesta schodiště	7,7	S3	terazzová dl.
2.01.02	chodba bytového domu	23,5	S2	terazzová dl.
2.02	BYT 1KK			
2.02.01	chodba	6,0	S4	plovoucí podl.
2.02.02	pokoj	15,4	S4	plovoucí podl.
2.02.03	kuchyň	3,4	S4	plovoucí podl.
2.02.04	koupelna	3,7	S5	keram. dlažba
2.03	BYT 3+1			
2.03.01	chodba	14,4	S4	plovoucí podl.
2.03.02	pokoj	26,2	S4	plovoucí podl.
2.03.03	pokoj	10,8	S4	plovoucí podl.
2.03.04	ložnice	10,4	S4	plovoucí podl.
2.03.05	kuchyň	9,2	S4	plovoucí podl.
2.03.06	koupelna	4,0	S5	keram. dlažba
2.03.07	komora	2,9	S5	keram. dlažba
2.03.08	wc	0,8	S5	keram. dlažba
2.04	BYT 2+1			
2.04.01	chodba	10,3	S4	plovoucí podl.
2.04.02	pokoj	25,5	S4	plovoucí podl.
2.04.03	kuchyň	12,1	S4	plovoucí podl.
2.04.04	ložnice	13,8	S4	plovoucí podl.
2.04.05	koupelna	4,0	S5	keram. dlažba
2.04.06	wc	1,3	S5	keram. dlažba
2.05	BYT 3+1			
2.05.01	chodba	14,4	S4	plovoucí podl.
2.05.02	pokoj	25,7	S4	plovoucí podl.
2.05.03	pokoj	12,0	S4	plovoucí podl.
2.05.04	ložnice	9,7	S4	plovoucí podl.
2.05.05	kuchyň	9,1	S4	plovoucí podl.
2.05.06	koupelna	3,9	S5	keram. dlažba
2.05.07	komora	3,0	S5	keram. dlažba
2.05.08	wc	0,8	S5	keram. dlažba
2.06	BYT 1KK			
2.06.01	chodba	5,9	S4	plovoucí podl.
2.06.02	pokoj	16,0	S4	plovoucí podl.
2.06.03	kuchyň	4,2	S4	plovoucí podl.
2.06.04	koupelna	3,6	S5	keram. dlažba

- S2 - HLAVNÍ PODESTY

- betonová mazanina 60 mm

- zásyp 130-370 mm

- cihelná klenba
- S3 - MEZIPODESTY SCHODIŠTĚ

- betonová mazanina 70 mm

- zásyp 0-200 mm

- cihelná klenba
- S4 - BYTY

- parkety 25 mm

- prkna 25 mm

- zásyp 150 mm

- prkna 25 mm
- S5 - BYTY - KOUPELNÝ

- betonová mazanina 60 mm

- zásyp 170 mm

- prkna 25 mm

POZN. stávajícím zděným konstrukcím budou odstraněny všechny nesoudržné a degradované části omítek, proškrábnuty trhliny, celoplošně odstraněn stávající nátěr (mechanicky), budou očištěny od prachu a nečistot vysátím nebo navlhčením

POZN. veškeré okenní a dveřní výplně budou odstraněny a nahrazeny novými (dřevěná špaletová okna s původním členěním)

POZN. bourání včetně demontáže zařízeníových předmětů, vedení elektroinstalací a topení

!!! Přesný postup bourání nosných konstrukcí je v části D.1.2 SKŘ.
Bourání konstrukcí je nutné koordinovat s výkresy D.1.1 ASŘ. !!!

AKCE: BYTOVÝ DŮM LÍBEZNICE	INVESTOR: OBEC LÍBEZNICE	ZHOTOVITEL : BOD ARCHITEKTI ATELIER BOD ARCHITEKTI S.R.O. OSADNÍ 799/26, PRAHA 7 170 00	AUTOŘI : ING. ARCH. VOJTĚCH SOSNA ING. ARCH. JAKUB STRAKA ING. ARCH. JÁCHYM SVOBODA VYPRACOVAL: BC. VIKTORIE PEŠKOVÁ	STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS	±0,000=229,35 (VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV)	DATUM 10.2025 ČÁST: NÁZEV VÝKRESU: BOURACÍ PŮDORYS 2NP	M 1:100 03
-------------------------------	-----------------------------	--	---	----------------------------	------------------------------------	--	---------------