LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	místnost	plocha	sv.výška	skladba	podlaha/ soki	povrch stěn	strop	povrch stropu
1.01	**hlavní vstup do BD, knihovny, Archy**	15,6 m²	3.55 - 4,1m	V5.1, 5.2	broušené terazzo/ nátěr	štuková omítka	V1.0	stávající rákosový strop
1.02	**chodba BD**							
	hl.+ vedl. podesta	16,1+9,5 m²	4,0 m	V5.3	terazzo/ nátěr	štuková omítka	V1.6	štuková omítka/ mal. nátěr
	schodiště	9,7 m²	4,0 m	V3.7	kamenné st./nátěr	štuková omítka	V1.9	kamenné sch. rameno
1.03	**knihovna**							
1.03.01	vstup/ výpůjční pult	26,3 m²	3,65m, 3,25m	V4.1	parkety/ plochá lišta	štuková omítka	V1.2, V1.3.	podhled SDK, fabion
1.03.02	archiv, čajová kuch.	5,3 m²	3,65	V4.1	parkety/ plochá lišta	štuková omítka	V1.2	podhled SDK, fabion
1.03.03	knihovna dospělí	67,9 m²	3,65 m	V4.1	parkety/ -	štuková omítka	V1.2	podhled SDK, fabion
1.03.04	knihovna dětí - koutek	16,3 m²	3,65m, 3,19m	V4.1	parkety/ -	štuková omítka	V1.2	podhled SDK, fabion
1.03.05	knihovna dětí-studovna	15,5 m²	3,65 m	V4.1	parkety/ plochá lišta	štuková omítka	V1.2	podhled SDK, fabion
1.04	**komunitní centrum Archa**							
1.04.01	chodba/ šatna	9,4 m²	3,65m, 3,25m	V4.1	parkety/ plochá lišta	štuková omítka	V1.2, V1.3.	podhled SDK (ved. inst),SDK, fabion
1.04.02	WC zaměstnanci	2,3 m²	3,3 m	V3.1	dlažba / -	ker. obklad do v.2150	V1.2	podhled SDK
1.04.03	WC muži	2,3 m²	3,3 m	V3.1	dlažba / -	ker. obklad do v.2150	V1.2	podhled SDK
1.04.04	WC ženy / invalidní	2,6 m²	3,3 m	V3.1	dlažba / -	ker. obklad do v.2150	V1.2	podhled SDK
1.04.05	čajová kuchyňka	8,2 m²	3,65 m	V4.1	parkety/ plochá lišta	štuková omítka	V1.2	podhled SDK
1.04.06	klubovna	67,5 m²	3,65 m	V4.3	parkety/ plochá lišta	štuková omítka	V1.2, V1.4	podhled SDK, fabion
1.04.07	sklad/ šatna	7,6 m²	3,65 m	V4.1	parkety/ plochá lišta	štuková omítka	V1.2	podhled SDK
1.05	**byt 1.01 - bezbariérový**							
1.05.01	předsíň	8,7 m²	4,08 m	V3.8	dlažba / bílá lišta	malba otěruvzdorná	V1.7	štuková omítka
1.05.02	obývací pokoj s kk	21,8 m²	3,9 m	V4.2	dřevěná lamela/plochá lišta	malba otěruvzdorná	V1.1	štuková omítka/ mal. nátěr
1.05.03	koupelna	4,4 m²	3,3 m	V3.2	dlažba / -	ker. obklad do v.2150	V1.5	štuková omítka/ mal. nátěr
1.06	**kočárkárna**	7,2 m²	4,0 m	V5.2	terazzo/ nátěr	štuková omítka	V1.6, V1.3	štuková omítka/ mal. nátěr

LEGENDA MATERIÁLŮ

- stávající konstrukce
- nová konstrukce - dozdívka CPP (zejména dozdění stávajících stěn)
- nová konstrukce - keramické dutinové zdivo, broušené např. Porotherm Profi
- porobetonové tvárnice (např. Ytong)
- SDK konstrukce

Spojovací, vyrovnávací, kotvící a pomocné montážní konstrukce, včetně montáže, jsou součástí dodávky. Před zadáním do výroby si dodavatel stavby ověří rozměry otvorů na místě vč. připojovacích bodů a stavební připravenosti navazujících profesí. Součástí dodávky je detailní realizační a dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena projektantovi a autorovi architektonického návrhu k písemnému odsouhlasení. Dodavatel předloží fyzické vzorky a prototypy všech použitých materiálů, povrchových úprav a ostatních dodávek, které musí být písemně schváleny autorem architektonického návrhu. Součástí dodávky jsou veškeré ochranné a vyrývací prostředky a opatření potřebné k provedení funkční dodávky a ochraně povrchů a dokončených konstrukcí.
Kontrukce zakreslené čárkovaně nejsou přesně zaměřené, jejich pozice jsou odhadované.

POZN.

1. **po vybourání všech souvrství podlah a demontáži schodišťových nášlapů se musí schodiště zaměřit a navrhnout výšky schodišťových stupňů a případně upravit všechny navazující skladby podlah tak, aby podlaha v patře byla vždy v jedné rovině**
2. **ocelové překlady** L 80x80x8, pokud 2 a více ks, pak po vzdálenosti 0,5m příčné spojky z pásoviny P4 šířky 40mm přivařeny koutovým svarem tl. 3mm k „L"
3. **nadpraží nových otvorů** je v mnoha případech ve stejné výšce jako původní nadpraží, pokud bude rozpor mezi výškovou kótou nadpraží a skutečnou výškou nadpraží okna/ dveří/ průchodu je nutno na tuto skutečnost upozornit architekta projektu kvůli koordinaci s navazujícími vestavnými nábytky.
4. po odkrytí konstrukcí a zjištění umístění stropních trámů bude nutno **zkoordinovat instalace v šachtách** s ohledem na skutečné konstrukce
5. **drážky ve zdivu** pro vedení páteřních instalací je nutno vždy konzultovat se statikem
6. **stropní fabion z přírodní sádry** ve všech místnostech v 1NP - 3NP kromě wc, koupelen a komor v bytech a místnosti 1.02, 1.05.01, 1.03.02,1.06, 2.01 a 3.01

PROJEKT
BD LÍBEZNICE MARTINOVA
±0,000 = 229,35 m.n.m. BpV

INVESTOR
Obec Líbeznice
Mělnická 43, 250 65, Líbeznice

AUTOR
BOD ARCHITEKTI
Atelier bod architekti s.r.o.
Osadní 799/26, 170 00 Praha 7
Ing. arch. Karolína Čalounová, Ing. arch. Klára Pavelková, Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Jáchym Svoboda

PROJEKTANT ČÁSTI
BOD ARCHITEKTI
Atelier bod architekti s.r.o.
Osadní 799/26, 170 00 Praha 7
KRESLIL: Ing. arch. Karolína Čalounová
ZODP. PROJEKTANT: Ing. arch. Jakub Straka

ČÁST
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV VÝKRESU
PŮDORYS 1NP

STUPEŇ DOKUMENTACE	DATUM
DPS	listopad 2025

MĚŘÍTKO 1:50

02