POZN.

1. **po vybourání všech souvrství podlah a demontáži schodišťových nášlapů se musí schodiště zaměřit a navrhnout výšky schodišťových stupňů a případně upravit všechny navazující skladby podlah tak, aby podlaha v patře byla vždy v jedné rovině**
2. **ocelové překlady** L 80x80x8, pokud 2 a více ks, pak po vzdálenosti 0,5m příčné spojky z pásoviny P4 šířky 40mm přivařeny koutovým svarem tl. 3mm k „L"
3. **nadpraží nových otvorů** je v mnoha případech ve stejné výšce jako původní nadpraží, pokud bude rozpor mezi výškovou kótou nadpraží a skutečnou výškou nadpraží oknaí dveří průchodu je nutno na tuto skutečnost upozornit architekta projektu kvůli koordinaci s navazujícími vestavnými nábytky.
4. po odkrytí konstrukcí a zjištění umístění stropních trámů bude nutno **zkoordinovat instalace v šachtách** s ohledem na skutečné konstrukce
5. **drážky ve zdivu** pro vedení páteřních instalací je nutno vždy konzultovat se statikem
6. **stropní fabion z přírodní sádry** ve všech místnostech v 1NP - 3NP kromě wc, koupelen a komor v bytech a místností 1.02, 1.05.01, 1.03.02,1.06, 2.01 a 3.01

PROJEKT

BD LÍBEZNICE MARTINOVA

±0,000 = 229,35 m.n.m. BpV

INVESTOR
Obec Líbeznice
Mělnická 43, 250 65, Líbeznice

AUTOR
BOD ARCHITEKTI
Atelier bod architekti s.r.o.
Osadní 799/26, 170 00 Praha 7
Ing. arch. Karolína Čalounová,
Ing. arch. Klára Pavelková, Ing. arch. Vojtěch Sosna,
Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Jáchym Svoboda

PROJEKTANT ČÁSTI
BOD ARCHITEKTI
Atelier bod architekti s.r.o.
Osadní 799/26, 170 00 Praha 7
KRESLIL: Ing. arch. Karolína Čalounová
ZODP. PROJEKTANT: Ing. arch. Jakub Straka

ČÁST
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV VÝKRESU

ŘEZ AA´

STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS
DATUM: listopad 2025

MĚŘÍTKO: 1:50

08