# REKAPITULACE STAVBY

Kód: MSZS
**Stavba:** **Změna způsobu vytápění areálu mateřské a základní školy ul. 5. května č.p. 233/14, Povrly**

KSO: CC-CZ:
Místo: Povrly Datum: 18.03.2026

Zadavatel: IČ:
Obec Povrly, Mírová 165/7, 403 32 Povrly DIČ:

Uchazeč: IČ: 61326267
GREMO s.r.o. DIČ: CZ61326267

Projektant: IČ:
Jiří Seidl - Jenišov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
J.Seidl DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

**Cena bez DPH** **4 043 773,50**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 21,00% | **4 043 773,50** | **849 192,44** |
| snížená | 12,00% | **0,00** | **0,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** | **4 892 965,94** |

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel** **Uchazeč**

01. 06. 2026

Datum a podpis: [redacted] Razítko

OBEC POVRLY
Mírová 165/7
403 32 POVRLY
IČ: 00266931
-5-

01. 06. 2026

Datum a po[redacted]o

Labem
Tel.: +420 475 501 849 / www.gremo.cz
IČ:61326267 DIČ:CZ61326267

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MSZS

**Stavba:** **Změna způsobu vytápění areálu mateřské a základní školy ul. 5. května č.p. 233/14, Povrly**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | **Povrly** | Datum: | 18.03.2026 |
| Zadavatel: | Obec Povrly, Mírová 165/7, 403 32 Povrly | Projektant: | Jiří Seidl - Jenišov |
| Uchazeč: | GREMO s.r.o. | Zpracovatel: | J.Seidl |

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtů** | | **4 043 773,50** | **4 892 965,94** |
| **D.1** | **Stavební úpravy** | 225 656,90 | 273 044,85 |
| **D.2** | **Ústřední vytápění** | 2 920 240,00 | 3 533 490,40 |
| **D.3** | **Rozvod plynu** | 325 501,60 | 393 856,94 |
| **D.4** | **Elektroinstalace, MaR** | 452 500,00 | 547 525,00 |
| **D.5** | **Demontáže** | 119 875,00 | 145 048,75 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změna způsobu vytápění areálu mateřské a základní školy ul. 5. května č.p. 233/14, Povrly
Objekt:
**D.1 - Stavební úpravy**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Povrly | Datum: | 18.03.2026 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Povrly, Mírová 165/7, 403 32 Povrly | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 61326267 |
| | GREMO s.r.o. | DIČ: | CZ61326267 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Jiří Seidl - Jenišov | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | J.Seidl | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **225 656,90**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 225 656,90 | 21,00% | 47 387,95 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** v **CZK** **273 044,85**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| 01. 06. 2026 | | 01. 06. 2[redacted] | |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | |

[redacted]

Mírová 165/7
403 32 POVRLY
IČ: 00266931
-5-

GREMO s.r.o.
Podmokelská 4, 400 07 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 501 849 / www.gremo.cz
IČ:61326267 DIČ:CZ61326267

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změna způsobu vytápění areálu mateřské a základní školy ul. 5. května č.p. 233/14, Povrly
Objekt:
**D.1 - Stavební úpravy**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Povrly | Datum: | 18.03.2026 |
| Zadavatel: | Obec Povrly, Mírová 165/7, 403 32 Povrly | Projektant: | Jiří Seidl - Jenišov |
| Uchazeč: | GREMO s.r.o. | Zpracovatel: | J.Seidl |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **225 656,90** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 148 209,50 |
| 1 - Zemní práce | 4 410,00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 24 480,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 54 728,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 38 240,00 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | 8 064,00 |
| 998 - Přesun hmot | 18 287,50 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 77 447,40 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 1 371,90 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 4 744,00 |
| 727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana | 6 000,00 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 900,00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 1 956,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 17 154,00 |
| 776 - Podlahy povlakové | 10 285,60 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 16 993,60 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 18 042,30 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Změna způsobu vytápění areálu mateřské a základní školy ul. 5. května č.p. 233/14, Povrly
Objekt:
**D.1 - Stavební úpravy**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Povrly | Datum: | 18.03.2026 |
| Zadavatel: | Obec Povrly, Mírová 165/7, 403 32 Povrly | Projektant: | Jiří Seidl - Jenišov |
| Uchazeč: | GREMO s.r.o. | Zpracovatel: | J.Seidl |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **225 656,90** | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 148 209,50 | |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 4 410,00 | |
| 1 | K | 132212132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 0,700 | 1 500,00 | 1 050,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 2 | K | 161111502 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením | m3 | 0,700 | 700,00 | 490,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 3 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 0,700 | 500,00 | 350,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 4 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 1,260 | 2 000,00 | 2 520,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 24 480,00 | |
| 5 | K | 310002101 | Vložení trub průřezu do 0,02 m2 do otvorů vytvořených ve zdech tl do 0,5 m | kus | 8,000 | 100,00 | 800,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *6* | *M* | *14011012* | *trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 28x2,6mm* | *m* | *0,400* | *150,00* | *60,00* | *CS ÚRS 2025 02* |
| *7* | *M* | *14011050* | *trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76x3,2mm* | *m* | *0,200* | *400,00* | *80,00* | *CS ÚRS 2025 02* |
| *8* | *M* | *14011058* | *trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x3,6mm* | *m* | *0,600* | *500,00* | *300,00* | *CS ÚRS 2025 02* |
| *9* | *M* | *55283915* | *trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x3,6mm* | *m* | *0,400* | *500,00* | *200,00* | *CS ÚRS 2025 02* |
| 10 | K | 340237212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 do 0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm | kus | 10,000 | 500,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 11 | K | 340271021 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm | m2 | 1,840 | 1 000,00 | 1 840,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 12 | K | 340271025 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm | m2 | 1,500 | 820,00 | 1 230,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 13 | K | 342291111 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm | m | 2,300 | 100,00 | 230,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 14 | K | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 1,600 | 150,00 | 240,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 15 | K | 349231811 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm | m2 | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 16 | K | 388381113 | Kanály pro IS průřezu přes 300x300 do 450x450 mm betonové volné | m | 2,000 | 2 000,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 17 | K | 388381132 | Kanály pro IS průřezu přes 450x450 do 600x750 mm ze ŽB volné | m | 2,000 | 4 500,00 | 9 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 54 728,00 | |
| 18 | K | 611325417 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm | m2 | 16,520 | 500,00 | 8 260,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 19 | K | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm | m2 | 3,000 | 1 500,00 | 4 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 20 | K | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 21 | K | 612325417 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm | m2 | 56,040 | 450,00 | 25 218,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 22 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 10,000 | 200,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 23 | K | 622325319 | Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 24 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0,500 | 5 500,00 | 2 750,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 25 | K | 642945111 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *26* | *M* | *55331562* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm* | *kus* | *1,000* | *3 000,00* | *3 000,00* | *CS ÚRS 2025 02* |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 38 240,00 | |
| 27 | K | 919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm | m | 4,000 | 200,00 | 800,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 28 | K | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm | m | 4,000 | 300,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2025 02 |

[redacted]

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 100,000 | 100,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 30 | K | 953943212 | Osazování skříně pro hasicí přístroj | kus | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *31* | *M* | *44983131* | *skříňka na RHP* | *kus* | *2,000* | *2 000,00* | *4 000,00* | *CS ÚRS 2025 02* |
| *32* | *M* | *44932001* | *přístroj hasicí ruční práškový hasební schopnost 21A, 113B, C* | *kus* | *1,000* | *4 000,00* | *4 000,00* | *CS ÚRS 2025 02* |
| *33* | *M* | *44932512* | *přístroj hasicí ruční plynový nástěnný hasební schopnost 5A, 55B* | *kus* | *1,000* | *10 000,00* | *10 000,00* | *CS ÚRS 2025 02* |
| 34 | K | 965042131 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 0,200 | 5 500,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 35 | K | 965042231 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 0,280 | 5 000,00 | 1 400,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 36 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 37 | K | 968082015 | Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy do 1 m2 | m2 | 1,840 | 1 000,00 | 1 840,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 38 | K | 971033431 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 8,000 | 200,00 | 1 600,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 39 | K | 971033621 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm | m2 | 1,500 | 200,00 | 300,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot | | | | 8 064,00 | |
| 40 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 2,304 | 1 000,00 | 2 304,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 41 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2,304 | 300,00 | 691,20 | CS ÚRS 2025 02 |
| 42 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 46,080 | 10,00 | 460,80 | CS ÚRS 2025 02 |
| 43 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 2,304 | 2 000,00 | 4 608,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 18 287,50 | |
| 44 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m | t | 7,315 | 2 500,00 | 18 287,50 | CS ÚRS 2025 02 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 77 447,40 | |
| | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 1 371,90 | |
| 45 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 1,400 | 50,00 | 70,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *46* | *M* | *11163150* | *lak penetrační asfaltový* | *t* | *0,001* | *80 000,00* | *80,00* | *CS ÚRS 2025 02* |
| 47 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 2,800 | 50,00 | 140,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 48 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 1,400 | 120,00 | 168,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *49* | *M* | *62853004* | *pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm* | *m2* | *1,632* | *200,00* | *326,40* | *CS ÚRS 2025 02* |
| 50 | K | 711141821 | Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených dvouvrstvých z plochy vodorovné | m2 | 1,400 | 100,00 | 140,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 51 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 2,800 | 150,00 | 420,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 52 | K | 998711121 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m | t | 0,011 | 2 500,00 | 27,50 | CS ÚRS 2025 02 |
| | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 4 744,00 | |
| 53 | K | 721110953 | Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 150 | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 54 | K | 721110973 | Potrubí kameninové krácení trub DN 150 | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 55 | K | 721173724 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 70 | m | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 56 | K | 721211403 | Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem mřížka nerez 115x115 | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 57 | K | 998721121 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m | t | 0,022 | 2 000,00 | 44,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | D | 727 | Zdravotechnika - protipožární ochrana | | | | 6 000,00 | |
| 58 | K | 727111001 | Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120 | kus | 6,000 | 1 000,00 | 6 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud | | | | 900,00 | |
| 59 | K | 741920112 | Ucpávka prostupu tmelem kabelové chráničky D přes 10 do 20 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90 | kus | 2,000 | 450,00 | 900,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 1 956,00 | |
| 60 | K | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *61* | *M* | *54914110* | *dveřní kování štítové klika/koule lakovaný nerez* | *kus* | *1,000* | *1 000,00* | *1 000,00* | *CS ÚRS 2025 02* |
| 62 | K | 766660751 | Montáž dveřního interiérového kování - zámku | kus | 1,000 | 200,00 | 200,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *63* | *M* | *54924011* | *zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm* | *kus* | *1,000* | *200,00* | *200,00* | *CS ÚRS 2025 02* |
| 64 | K | 766660752 | Montáž dveřního interiérového kování - zámkové vložky | kus | 1,000 | 200,00 | 200,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *65* | *M* | *54964210* | *vložka cylindrická stavební 35+55* | *kus* | *1,000* | *200,00* | *200,00* | *CS ÚRS 2025 02* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 67 | K | 998766121 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m | t | 0,003 | 2 000,00 | 6,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 17 154,00 | |
| 68 | K | 767646510 | Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *69* | *M* | *55341182* | *dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 800x1970mm* | *kus* | *1,000* | *15 000,00* | *15 000,00* | *CS ÚRS 2025 02* |
| 70 | K | 998767121 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m | t | 0,077 | 2 000,00 | 154,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | D | 776 | Podlahy povlakové | | | | 10 285,60 | |
| 71 | K | 776111117 | Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem | m2 | 16,520 | 300,00 | 4 956,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 72 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 16,520 | 100,00 | 1 652,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 73 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 18,680 | 20,00 | 373,60 | CS ÚRS 2025 02 |
| 74 | K | 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 16,520 | 200,00 | 3 304,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 16 993,60 | |
| 75 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2,500 | 200,00 | 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 76 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 2,500 | 200,00 | 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 77 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2,500 | 200,00 | 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 78 | K | 783823175 | Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 4 | m2 | 2,000 | 200,00 | 400,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 79 | K | 783826315 | Mikroarmovací silikonový nátěr omítek | m2 | 2,000 | 400,00 | 800,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 80 | K | 783901451 | Zametení betonových podlah před provedením nátěru | m2 | 16,520 | 10,00 | 165,20 | CS ÚRS 2025 02 |
| 81 | K | 783901453 | Vysátí betonových podlah před provedením nátěru | m2 | 16,520 | 10,00 | 165,20 | CS ÚRS 2025 02 |
| 82 | K | 783932165 | Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm opravované pl přes 30 do 50 % | m2 | 16,520 | 200,00 | 3 304,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 83 | K | 783932171 | Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm | m2 | 16,520 | 200,00 | 3 304,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 84 | K | 783933151 | Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah | m2 | 18,388 | 200,00 | 3 677,60 | CS ÚRS 2025 02 |
| 85 | K | 783937163 | Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy | m2 | 18,388 | 200,00 | 3 677,60 | CS ÚRS 2025 02 |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 18 042,30 | |
| 86 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 102,560 | 50,00 | 5 128,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 87 | K | 784161201 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m | kus | 10,000 | 50,00 | 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 88 | K | 784161211 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m | kus | 10,000 | 100,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 89 | K | 784161221 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech v do 3,80 m | kus | 10,000 | 100,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 90 | K | 784171001 | Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m | m | 50,000 | 20,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *91* | *M* | *58124833* | *páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m* | *m* | *52,500* | *5,00* | *262,50* | *CS ÚRS 2025 02* |
| 92 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 20,000 | 5,00 | 100,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *93* | *M* | *58124844* | *fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m* | *m2* | *21,000* | *5,00* | *105,00* | *CS ÚRS 2025 02* |
| 94 | K | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m | m2 | 20,000 | 15,00 | 300,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *95* | *M* | *58124842* | *fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m* | *m2* | *21,000* | *1,00* | *21,00* | *CS ÚRS 2025 02* |
| 96 | K | 784171121 | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m | m2 | 20,000 | 20,00 | 400,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *97* | *M* | *28323157* | *fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m* | *m2* | *21,000* | *1,00* | *21,00* | *CS ÚRS 2025 02* |
| 98 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 102,560 | 30,00 | 3 076,80 | CS ÚRS 2025 02 |
| 99 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 102,560 | 50,00 | 5 128,00 | CS ÚRS 2025 02 |

[redacted]

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změna způsobu vytápění areálu mateřské a základní školy ul. 5. května č.p. 233/14, Povrly
Objekt:
**D.2 - Ústřední vytápění**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Povrly | Datum: | 18.03.2026 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Obec Povrly, Mírová 165/7, 403 32 Povrly | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 61326267 |
| GREMO s.r.o. | | DIČ: | CZ61326267 |
| Projektant: | | IČ: | |
| Jiří Seidl - Jenišov | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| J.Seidl | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **2 920 240,00**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 2 920 240,00 | 21,00% | 613 250,40 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** v **CZK** **3 533 490,40**

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel** **Uchazeč**

01. 06. 2026

Datum a [redacted] Razítko

OBEC POVRLY
Mírová 165/7
403 32 POVRLY
IČ: 00266931
-5-

01. 06. 2026

Datum a podpis [redacted] Razítko

s.r.o.
Podmokelská 4, 400 07 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 501 849 / www.gremo.cz
IČ:61326267 DIČ:CZ61326267

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změna způsobu vytápění areálu mateřské a základní školy ul. 5. května č.p. 233/14, Povrly
Objekt:
**D.2 - Ústřední vytápění**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Povrly | Datum: | 18.03.2026 |
| Zadavatel: | Obec Povrly, Mírová 165/7, 403 32 Povrly | Projektant: | Jiří Seidl - Jenišov |
| Uchazeč: | GREMO s.r.o. | Zpracovatel: | J.Seidl |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **2 920 240,00** |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 2 786 440,00 |
| 713 - Izolace tepelné | 110 300,00 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 11 540,00 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 174 100,00 |
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | 16 000,00 |
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | 940 400,00 |
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | 728 000,00 |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 457 200,00 |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | 317 900,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 25 300,00 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 5 700,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 31 200,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 102 600,00 |
| VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce | 20 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 82 600,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Změna způsobu vytápění areálu mateřské a základní školy ul. 5. května č.p. 233/14, Povrly
Objekt:
**D.2 - Ústřední vytápění**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Povrly | Datum: | 18.03.2026 |
| Zadavatel: | Obec Povrly, Mírová 165/7, 403 32 Povrly | Projektant: | Jiří Seidl - Jenišov |
| Uchazeč: | GREMO s.r.o. | Zpracovatel: | J.Seidl |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **2 920 240,00** | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 2 786 440,00 | |
| | D | 713 | Izolace tepelné | | | | 110 300,00 | |
| 1 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 100,000 | 100,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 2 | M | 63154004 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm | m | 6,000 | 100,00 | 600,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | P | | Poznámka k položce: ocel DN15 | | | | | |
| 3 | M | 63154006 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm | m | 24,000 | 150,00 | 3 600,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | P | | Poznámka k položce: ocel DN25 | | | | | |
| 4 | M | 63154533 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm | m | 30,000 | 150,00 | 4 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | P | | Poznámka k položce: ocel DN32 | | | | | |
| 5 | M | 63154534 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/30mm | m | 40,000 | 200,00 | 8 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | P | | Poznámka k položce: ocel DN40 | | | | | |
| 6 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm | m | 150,000 | 100,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 7 | M | 63154575 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/40mm | m | 10,000 | 250,00 | 2 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | P | | Poznámka k položce: ocel DN50 | | | | | |
| 8 | M | 63154033 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/60mm | m | 140,000 | 450,00 | 63 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 9 | K | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 1 550,000 | 2,00 | 3 100,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 11 540,00 | |
| 10 | K | 721174041 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 4,000 | 450,00 | 1 800,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 11 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 4,000 | 500,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 12 | K | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 | m | 8,000 | 550,00 | 4 400,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 13 | K | 721194103 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 | kus | 8,000 | 180,00 | 1 440,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 14 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 16,000 | 100,00 | 1 600,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 15 | K | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m | % | 150,000 | 2,00 | 300,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | 174 100,00 | |
| 16 | K | 722175041 | Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PP-RCT s čedičovými nebo karbonovými vlákny spojované svařováním D 20x2,8 mm | m | 15,000 | 500,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 17 | K | 722175044 | Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PP-RCT s čedičovými nebo karbonovými vlákny spojované svařováním D 40x5,5 mm | m | 25,000 | 800,00 | 20 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 18 | K | 722175046 | Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PP-RCT s čedičovými nebo karbonovými vlákny spojované svařováním D 63x8,6 mm | m | 50,000 | 1 150,00 | 57 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 19 | K | 722181111 | Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm | m | 2,000 | 100,00 | 200,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 20 | K | 722181211 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm | m | 15,000 | 100,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 21 | K | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 25,000 | 100,00 | 2 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 22 | K | 722181233 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 45 do 63 mm | m | 50,000 | 100,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 23 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 | kus | 3,000 | 250,00 | 750,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 24 | K | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 25 | K | 722221134 | Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem | soubor | 1,000 | 600,00 | 600,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 26 | K | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem | kus | 1,000 | 300,00 | 300,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 27 | K | 722231075 | Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1,000 | 800,00 | 800,00 | CS ÚRS 2025 02 |

[redacted]

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | K | 722231077 | Ventil zpětný mosazný G 2" PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 29 | K | 722231142 | Ventil závitový pojistný rohový G 3/4" | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 30 | K | 722232153 | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 4,000 | 400,00 | 1 600,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 31 | K | 722232156 | Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 32 | K | 722232158 | Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 3,000 | 2 550,00 | 7 650,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 33 | K | 722232501 | Potrubní oddělovač G 1/2" PN 10 do 65°C vnější závit | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 34 | K | 722234263 | Filtr mosazný G 1/2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem | kus | 2,000 | 200,00 | 400,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 35 | K | 722234266 | Filtr mosazný G 5/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 36 | K | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2" | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *37* | *M* | *SPCM-V01* | *Vířivý filtr do potrubí DN15 s proplachem* | *kus* | *1,000* | *1 500,00* | *1 500,00* | |
| *38* | *M* | *SPCM-V02* | *Úpravna vody dle požadavku kotle včetně montážního uzavíratelného bloku DN15* | *soubor* | *1,000* | *20 000,00* | *20 000,00* | |
| 39 | K | 722239104 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4" | kus | 1,000 | 200,00 | 200,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *40* | *M* | *SPCM-V03* | *Neutralizační box ke kotlům do 350kW s náplní 8kg* | *soubor* | *1,000* | *5 500,00* | *5 500,00* | |
| 41 | K | 722239106 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2" | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *42* | *M* | *SPCM-V04* | *Vířivý filtr DN50 s proplachem* | *kus* | *1,000* | *3 500,00* | *3 500,00* | |
| 43 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 90,000 | 100,00 | 9 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 44 | K | 722290246 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40 | m | 40,000 | 100,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 45 | K | 722290249 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN přes 40 do 90 | m | 50,000 | 150,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 46 | K | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % | 1 500,000 | 1,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení | | | | 16 000,00 | |
| 47 | K | 724233111 | Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV průtočná s vyměnitelným vakem závitové připojení PN 10 o objemu 60 l | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 48 | K | 998724201 | Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m | % | 500,000 | 2,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny | | | | 940 400,00 | |
| 49 | K | 7312-SPCM | Montáž stacionárního kondenzačního kotle o výkonu 23,5-115,2 kW | soubor | 3,000 | 10 000,00 | 30 000,00 | |
| *50* | *M* | *SPCM-K01* | *Plynový stacionární kondenzační kotel o výkonu 23,5-345,6kW při teplotním spádu 80/60°C, emisní třída 6* | *soubor* | *1,000* | *765 000,00* | *765 000,00* | |
| | P | | *Poznámka k položce:<br>- jedná se o kotel skládající se ze tří samostatných modulů o výkonu 23,5-115,2kW<br>- dodávka jako jeden celek včetně společného odkouření* | | | | | |
| *51* | *M* | *SPCM-K02* | *Komunikační rozhraní pro nadřazený systém* | *kus* | *3,000* | *3 000,00* | *9 000,00* | |
| 52 | K | 7318-SPCM | Montáž odtahů spalin | soubor | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| *53* | *M* | *SPCM-K10* | *Centrická přechodka DN200/180, s hrdlem DN200* | *kus* | *1,000* | *4 000,00* | *4 000,00* | |
| *54* | *M* | *SPCM-K11* | *Trubka DN200x1000mm* | *kus* | *1,000* | *2 500,00* | *2 500,00* | |
| *55* | *M* | *SPCM-K12* | *Koleno s kontrolním otvorem PP DN200 x 87°* | *kus* | *1,000* | *5 500,00* | *5 500,00* | |
| *56* | *M* | *SPCM-K13* | *Trubka DN200 x 2000mm* | *kus* | *1,000* | *3 500,00* | *3 500,00* | |
| *57* | *M* | *SPCM-K14* | *Přechodka DN200/300 - 200* | *kus* | *1,000* | *3 000,00* | *3 000,00* | |
| *58* | *M* | *SPCM-K15* | *Trubka D200/300-1000mm* | *kus* | *12,000* | *2 800,00* | *33 600,00* | |
| *59* | *M* | *SPCM-K16* | *Koleno D200/300 87°* | *kus* | *1,000* | *4 000,00* | *4 000,00* | |
| *60* | *M* | *SPCM-K17* | *Patní koleno D200/300 90°* | *kus* | *1,000* | *4 000,00* | *4 000,00* | |
| *61* | *M* | *SPCM-K18* | *Podpěra patního kolene D200/300 90°na kotvící konzoli* | *kus* | *1,000* | *2 000,00* | *2 000,00* | |
| *62* | *M* | *SPCM-K19* | *Patní konzole kotvící D300* | *kus* | *1,000* | *3 000,00* | *3 000,00* | |
| *63* | *M* | *SPCM-K20* | *Kontrolní kus přímý D200/300-400mm* | *kus* | *1,000* | *5 000,00* | *5 000,00* | |
| *64* | *M* | *SPCM-K21* | *Komínová hlavice D200/300* | *kus* | *1,000* | *2 500,00* | *2 500,00* | |
| *65* | *M* | *SPCM-K22* | *Kotvící třmen D300, L=100-200mm* | *kus* | *11,000* | *1 800,00* | *19 800,00* | |
| 66 | K | 998731212 | Přesun hmot procentní pro kotelny s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | % | 12 000,000 | 2,00 | 24 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny | | | | 728 000,00 | |
| 67 | K | 732111132 | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 125 z trub ocelových bezešvých | kus | 2,000 | 58 000,00 | 116 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | P | | *Poznámka k položce:<br>Trubkový rozdělovač, sběrač DN125 včetně tepelné izolace, podpěr 1x DN80, 6xDN40, 1x vypouštění* | | | | | |
| 68 | K | 732113105 | Vyrovnávač dynamických tlaků DN 100 PN 6 hydraulický přírubový | kus | 1,000 | 36 000,00 | 36 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | P | | *Poznámka k položce:<br>typový HVDT pro průtok 18m3/h včetně tepelné izolace* | | | | | |
| 69 | K | 732199100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 20,000 | 50,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 70 | K | 732211136 | Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 1,0/1,0 o objemu 750 l / 7,5 m2 | soubor | 1,000 | 105 000,00 | 105 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*ohřívač vody nepřímotopný vysoce výkonný*<br>*smalt*<br>*aktivní anoda*<br>*tepelná izolace*<br>*teploměr* | | | | | |
| 71 | K | 732331627 | Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 6 o objemu 800 l | soubor | 1,000 | 48 000,00 | 48 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 72 | K | 732331778 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 73 | K | 732422101 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové cirkulační DN 32 výtlak do 8,0 m průtok 15,0 m3/h pro TUV | soubor | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Q=2,5m3/h, H=6m, 230V* | | | | | |
| 74 | K | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *75* | *M* | *SPCM-S01* | *Oběhové elektronické čerpadlo DN25, Q=1,5m3/h, H=3m, 230V* | *kus* | *1,000* | *8 500,00* | *8 500,00* | |
| 76 | K | 732429215 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32 | soubor | 6,000 | 1 500,00 | 9 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *77* | *M* | *SPCM-S02* | *Oběhové elektronické čerpadlo DN32, Q=2,5m3/h, H=3m, 230V* | *kus* | *4,000* | *11 000,00* | *44 000,00* | |
| *78* | *M* | *SPCM-S03* | *Oběhové elektronické čerpadlo DN32, Q=4,1m3/h, H=3m, 230V* | *kus* | *2,000* | *25 000,00* | *50 000,00* | |
| 79 | K | 732429223 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40 jednodílné | soubor | 3,000 | 1 500,00 | 4 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *80* | *M* | *SPCM-S04* | *Oběhové elektronické čerpadlo DN40, Q=5,2m3/h, H=2m, 230V* | *kus* | *3,000* | *51 000,00* | *153 000,00* | |
| 81 | K | 732429227 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 65 jednodílné | soubor | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *82* | *M* | *SPCM-S05* | *Oběhové elektronické čerpadlo DN65, Q=14,1m3/h, H=3m, 230V* | *kus* | *1,000* | *88 000,00* | *88 000,00* | |
| 83 | K | 998732211 | Přesun hmot procentní pro strojovny s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | % | 5 000,000 | 2,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | 457 200,00 | |
| 84 | K | 733111113 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | m | 6,000 | 400,00 | 2 400,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 85 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 24,000 | 500,00 | 12 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 86 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 30,000 | 700,00 | 21 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 87 | K | 733111117 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 40,000 | 860,00 | 34 400,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 88 | K | 733113115 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 | kus | 2,000 | 250,00 | 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 89 | K | 733113118 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 50 | kus | 4,000 | 500,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 90 | K | 733121118 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 57x3,2 mm | m | 10,000 | 1 200,00 | 12 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 91 | K | 733121218 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 57x3,2 mm | m | 10,000 | 1 300,00 | 13 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 92 | K | 733121225 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 89x3,6 mm | m | 140,000 | 2 400,00 | 336 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 93 | K | 733123128 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 108x4,0 mm | kus | 4,000 | 2 000,00 | 8 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 94 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 | m | 100,000 | 15,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 95 | K | 733190219 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 51x2,6 do 60,3x2,9 | m | 10,000 | 20,00 | 200,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 96 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0 | m | 140,000 | 30,00 | 4 200,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 97 | K | 998733211 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | % | 5 000,000 | 2,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | D | 734 | Ústřední vytápění - armatury | | | | 317 900,00 | |
| 98 | K | 734109215 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 | soubor | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *99* | *M* | *SPCM-A05* | *Přírubový filtr s magnetem DN65 PN16 pro Q=15m3/h* | *kus* | *1,000* | *22 000,00* | *22 000,00* | |
| 100 | K | 734173218 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 100 | soubor | 4,000 | 2 000,00 | 8 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 101 | K | 734193116 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 10,000 | 5 000,00 | 50 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 102 | K | 734209112 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *103* | *M* | *SPCM-A01* | *Solenoidový ventil pro doplňování a dopouštění (EV1, EV2)* | *kus* | *2,000* | *3 600,00* | *7 200,00* | |
| 104 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 1,000 | 200,00 | 200,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *105* | *M* | *SPCM-A06* | *Závitový přepouštěcí ventil DN32* | *kus* | *1,000* | *3 500,00* | *3 500,00* | |
| 106 | K | 734209125 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 | kus | 1,000 | 200,00 | 200,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *107* | *M* | *SPCM-A02* | *Třícestný směšovací ventil DN25 kvs=6,3, Q=1,5m3/h s pohonem 230V (dle MaR)* | *soubor* | *1,000* | *7 000,00* | *7 000,00* | |
| 108 | K | 734209126 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4 | kus | 2,000 | 200,00 | 400,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *109* | *M* | *SPCM-A03* | *Třícestný směšovací ventil DN32 kvs=16, Q=2,3m3/h s pohonem 230V (dle MaR)* | *soubor* | *2,000* | *10 000,00* | *20 000,00* | |
| 110 | K | 734209127 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 6/4 | kus | 2,000 | 300,00 | 600,00 | CS ÚRS 2025 02 |

[redacted]

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *111* | *M* | *SPCM-A04* | *Třícestný směšovací ventil DN40 kvs=25, Q=4,1m3/h s pohonem 230V (dle MaR)* | *soubor* | *2,000* | *12 000,00* | *24 000,00* | |
| 112 | K | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 10,000 | 300,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 113 | K | 734220114 | Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění | kus | 2,000 | 2 500,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 114 | K | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 115 | K | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 3,000 | 1 000,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 116 | K | 734251211 | Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 117 | K | 734251213 | Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | kus | 3,000 | 1 500,00 | 4 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 118 | K | 734261235 | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C | kus | 6,000 | 500,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 119 | K | 734261236 | Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C | kus | 10,000 | 700,00 | 7 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 120 | K | 734261237 | Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C | kus | 16,000 | 1 000,00 | 16 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 121 | K | 734291122 | Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový | kus | 2,000 | 250,00 | 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 122 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 26,000 | 250,00 | 6 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 123 | K | 734291255 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 124 | K | 734291256 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 3,000 | 3 500,00 | 10 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 125 | K | 734291257 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 2,000 | 4 500,00 | 9 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 126 | K | 734292812 | Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 10,000 | 300,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 127 | K | 734292815 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 3,000 | 650,00 | 1 950,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 128 | K | 734292816 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 11,000 | 1 100,00 | 12 100,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 129 | K | 734292817 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 22,000 | 1 500,00 | 33 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 130 | K | 734292818 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 2,000 | 2 500,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 131 | K | 734411103 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm | kus | 19,000 | 750,00 | 14 250,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 132 | K | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení | kus | 18,000 | 1 500,00 | 27 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*2ks - studená voda (0-1MPa)*<br>*18ks - vytápění (0-600kPa)* | | | | | |
| 133 | K | 734494212 | Návarek s trubkovým závitem G 3/8 | kus | 6,000 | 200,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 134 | K | 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % | 1 000,000 | 2,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 25 300,00 | |
| 135 | K | 767995102 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg | kg | 30,000 | 200,00 | 6 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 136 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg | kg | 20,000 | 200,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *137* | *M* | *SPCM-Z-01* | *Objímky, závěsy, závitové tyče, konzole* | *soubor* | *1,000* | *15 000,00* | *15 000,00* | |
| 138 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 150,000 | 2,00 | 300,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 5 700,00 | |
| 139 | K | 783604550 | Provedení základního jednonásobného nátěru potrubí DN do 50 mm | m | 100,000 | 20,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 140 | K | 783604560 | Provedení základního jednonásobného nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm | m | 140,000 | 20,00 | 2 800,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *141* | *M* | *24626720* | *hmota nátěrová syntetická základní na Pz* | *litr* | *3,000* | *300,00* | *900,00* | *CS ÚRS 2025 02* |
| | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 31 200,00 | |
| 142 | K | HZS1302 | Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista | hod | 24,000 | 500,00 | 12 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Požární prostupy* | | | | | |
| 143 | K | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný | hod | 16,000 | 600,00 | 9 600,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Kontrola kompletnosti vystojení kotelny a strojovny* | | | | | |
| 144 | K | HZS2232 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 16,000 | 600,00 | 9 600,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Uvedení kotlů do provozu* | | | | | |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 102 600,00 | |
| | D | VRN1 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce | | | | 20 000,00 | |
| 145 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ... | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 82 600,00 | |
| 146 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | ... | 72,000 | 800,00 | 57 600,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*72 hodinová zkouška provozu* | | | | | |
| 147 | K | 043114000 | Zkoušky tlakové | ... | 2,000 | 2 500,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*výchozí revize tlakových nádob* | | | | | |
| 148 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | ... | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Poznámka k položce:*<br>*podklady pro návrh provozního řádu* | | | | | |
| | P | | *doklady, revize, záruční listy*<br>*závěrečný úklid* | | | | | |

[redacted]

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změna způsobu vytápění areálu mateřské a základní školy ul. 5. května č.p. 233/14, Povrly
Objekt:
**D.3 - Rozvod plynu**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Povrly | Datum: | 18.03.2026 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Povrly, Mírová 165/7, 403 32 Povrly | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 61326267 |
| | GREMO s.r.o. | DIČ: | CZ61326267 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Jiří Seidl - Jenišov | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | J.Seidl | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

**Cena bez DPH** **325 501,60**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 325 501,60 | 21,00% | 68 355,34 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** v **CZK** **393 856,94**

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel** **Uchazeč**

01. 06. 2026 01. 06[redacted]

Datum a podp[redacted]o Datum a podpis:

OBEC POVRLY
Mírová 165/7
403 32 POVRLY
IČ: 00266931
-5-

GR[redacted]
Podmokelská 4, 400 07 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 501 849 / www.gremo.cz
IČ:61326267 DIČ:CZ61326267

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změna způsobu vytápění areálu mateřské a základní školy ul. 5. května č.p. 233/14, Povrly
Objekt:
**D.3 - Rozvod plynu**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Povrly | Datum: | 18.03.2026 |
| Zadavatel: | Obec Povrly, Mírová 165/7, 403 32 Povrly | Projektant: | Jiří Seidl - Jenišov |
| Uchazeč: | GREMO s.r.o. | Zpracovatel: | J.Seidl |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **325 501,60** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 97 286,60 |
| 1 - Zemní práce | 62 678,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 4 320,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 10 400,00 |
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | 960,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 7 000,00 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | 10 672,00 |
| 998 - Přesun hmot | 1 256,60 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 162 575,00 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 158 250,00 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 4 325,00 |
| M - Práce a dodávky M | 40 440,00 |
| 23-M - Montáže potrubí | 35 440,00 |
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | 5 000,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 7 200,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 18 000,00 |
| VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce | 13 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 5 000,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Změna způsobu vytápění areálu mateřské a základní školy ul. 5. května č.p. 233/14, Povrly
Objekt:
**D.3 - Rozvod plynu**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Povrly | Datum: | 18.03.2026 |
| Zadavatel: | Obec Povrly, Mírová 165/7, 403 32 Povrly | Projektant: | Jiří Seidl - Jenišov |
| Uchazeč: | GREMO s.r.o. | Zpracovatel: | J.Seidl |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **325 501,60** | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 97 286,60 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 62 678,00 | |
| 1 | K | 113107045 | Odstranění podkladu živičných tl přes 200 do 250 mm při překopech ručně | m2 | 7,200 | 1 000,00 | 7 200,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 2 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 2,000 | 100,00 | 200,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 3 | K | 119003131 | Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 96,000 | 50,00 | 4 800,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 4 | K | 119003132 | Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 96,000 | 20,00 | 1 920,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 5 | K | 119003211 | Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 20,000 | 50,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 6 | K | 119003212 | Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 20,000 | 50,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 7 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 28,000 | 50,00 | 1 400,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 8 | K | 132351104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 28,800 | 800,00 | 23 040,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 9 | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 28,800 | 20,00 | 576,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 10 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 2,000 | 2 000,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 11 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 20,160 | 200,00 | 4 032,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 12 | K | 174251109 | Příplatek k ceně za prohození sypaniny strojně | m3 | 20,160 | 200,00 | 4 032,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 13 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 8,640 | 200,00 | 1 728,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *14* | *M* | *58337310* | *štěrkopísek frakce 0/4* | *t* | *12,000* | *500,00* | *6 000,00* | *CS ÚRS 2025 02* |
| 15 | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 35,000 | 50,00 | 1 750,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 4 320,00 | |
| 16 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 2,880 | 1 500,00 | 4 320,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 10 400,00 | |
| 17 | K | 564651011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 8,800 | 200,00 | 1 760,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 18 | K | 564952111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm | m2 | 7,200 | 200,00 | 1 440,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 19 | K | 565165201 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S tl 80 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 7,200 | 500,00 | 3 600,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 20 | K | 577134031 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 7,200 | 500,00 | 3 600,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| D | 8 | | Vedení trubní dálková a přípojná | | | | 960,00 | |
| 21 | K | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm | m | 48,000 | 20,00 | 960,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 7 000,00 | |
| 22 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *23* | *M* | *59217026* | *obrubník silniční betonový 500x150x250mm* | *m* | *2,000* | *300,00* | *600,00* | *CS ÚRS 2025 02* |
| 24 | K | 919735115 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 200 do 250 mm | m | 18,000 | 300,00 | 5 400,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| D | 997 | | Doprava suti a vybouraných hmot | | | | 10 672,00 | |
| 25 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 4,600 | 300,00 | 1 380,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 26 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 4,600 | 20,00 | 92,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 27 | K | 997013645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 4,600 | 2 000,00 | 9 200,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 1 256,60 | |
| 28 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 12,566 | 100,00 | 1 256,60 | CS ÚRS 2025 02 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 162 575,00 | |
| [redacted] | | | votechnika - vnitřní plynovod | | | | 158 250,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | K | 723111202 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 | m | 0,500 | 500,00 | 250,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 30 | K | 723111203 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 | m | 16,000 | 500,00 | 8 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 31 | K | 723111204 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 | m | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 32 | K | 723111206 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40 | m | 8,000 | 800,00 | 6 400,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 33 | K | 723150312 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm | m | 2,000 | 800,00 | 1 600,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 34 | K | 723150313 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 76x3,2 mm | m | 10,000 | 800,00 | 8 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 35 | K | 723150367 | Chránička D 57x3,2 mm | m | 0,500 | 500,00 | 250,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 36 | K | 723150369 | Chránička D 89x3,6 mm | m | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 37 | K | 723160337 | Rozpěrka přípojek plynoměru G 2" | soubor | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 38 | K | 723190251 | Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15 | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 39 | K | 723190253 | Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 25 | kus | 3,000 | 250,00 | 750,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 40 | K | 723190254 | Výpustky plynovodní vedení a upevnění do DN 50 | kus | 2,000 | 400,00 | 800,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 41 | K | 723212104 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65 | soubor | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 42 | K | 723219102 | Montáž armatur plynovodních přírubových DN 50 ostatní typ | kus | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *43* | *M* | *SPCM-P01* | *Bezpečnostní plynový uzávěr DN65 PN16 230V NT provedení levé* | *kus* | *1,000* | *22 000,00* | *22 000,00* | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Při výpadku proudu ventilk uzavřen* | | | | | |
| *44* | *M* | *SPCM-P02* | *Plynový filtr DN65 PN16* | *kus* | *1,000* | *10 000,00* | *10 000,00* | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Při výpadku proudu ventilk uzavřen* | | | | | |
| 45 | K | 723221302 | Ventil vzorkovací rohový G 1/2" PN 5 s vnějším závitem | kus | 1,000 | 400,00 | 400,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 46 | K | 723229102 | Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2" ostatní typ | soubor | 1,000 | 100,00 | 100,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *47* | *M* | *SPCM-P03* | *Manometr včetně zkušebního ventilu, rozsah 0-10kPa* | *kus* | *1,000* | *1 500,00* | *1 500,00* | |
| 48 | K | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 49 | K | 723231163 | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 50 | K | 723231166 | Kohout kulový přímý G 1 1/2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 51 | K | 723231167 | Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 2,000 | 2 000,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 52 | K | 723234351 | Skříňka pro hlavní uzávěr, havarijní ventil, filtr | kus | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*1400 x 1350 x 450mm (V x š x h)* | | | | | |
| 53 | K | 723234352 | Sokl pod skříňku | kus | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*500 x 1350 x 450mm (v x š x h)* | | | | | |
| 54 | K | 723239104 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/4" ostatní typ | kus | 1,000 | 200,00 | 200,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *55* | *M* | *SPCM-P04* | *STL. regulátor tlaku plynu 300/2,5kPa, Q=45Nm3/h* | *kus* | *1,000* | *15 000,00* | *15 000,00* | |
| 56 | K | 998723201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m | % | 1 000,000 | 2,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 4 325,00 | |
| 57 | K | 783604550 | Provedení základního jednonásobného nátěru potrubí DN do 50 mm | m | 27,500 | 20,00 | 550,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 58 | K | 783604560 | Provedení základního jednonásobného nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm | m | 10,000 | 20,00 | 200,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *59* | *M* | *24626720* | *hmota nátěrová syntetická základní na Pz* | *litr* | *1,000* | *400,00* | *400,00* | *CS ÚRS 2025 02* |
| 60 | K | 783607750 | Provedení krycího dvojnásobného nátěru potrubí DN do 50 mm | m | 27,500 | 50,00 | 1 375,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 61 | K | 783607760 | Provedení krycího dvojnásobného nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm | m | 10,000 | 100,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *62* | *M* | *24621690* | *hmota nátěrová syntetická vrchní (email) odstín žluť chromová* | *kg* | *2,000* | *400,00* | *800,00* | *CS ÚRS 2025 02* |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 40 440,00 | |
| | D | 23-M | Montáže potrubí | | | | 35 440,00 | |
| 63 | K | 230205051 | Montáž plynovodního potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 90 mm en 5,2 mm | m | 48,000 | 200,00 | 9 600,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| *64* | *M* | *28613926* | *potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 90x5,2 mm* | *m* | *48,000* | *500,00* | *24 000,00* | *CS ÚRS 2025 02* |
| 65 | K | 2302300R3 | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 32 | m | 92,000 | 20,00 | 1 840,00 | |
| | D | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení | | | | 5 000,00 | |
| 66 | K | 58050610R | Kontrola podzemního nízkotlakého plynovodu dl přes 20 do 100 m | soub | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 7 200,00 | |
| 67 | K | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | hod | 8,000 | 600,00 | 4 800,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*kontrola kompletnosti dodávky NTL. plynu* | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | K | HZS4212 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista | hod | 4,000 | 600,00 | 2 400,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 18 000,00 | |
| | D | VRN1 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce | | | | 13 000,00 | |
| 69 | K | 012444000 | Geodetické měření skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 70 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ... | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 5 000,00 | |
| 71 | K | 043114000 | Zkoušky tlakové | ... | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*výchozí revize plynu* | | | | | |

[redacted]

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změna způsobu vytápění areálu mateřské a základní školy ul. 5. května č.p. 233/14, Povrly
Objekt:
**D.4 - Elektroinstalace, MaR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Povrly | Datum: | 18.03.2026 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Povrly, Mírová 165/7, 403 32 Povrly | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 61326267 |
| | GREMO s.r.o. | DIČ: | CZ61326267 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Jiří Seidl - Jenišov | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | J.Seidl | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

**Cena bez DPH** **452 500,00**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 452 500,00 | 21,00% | 95 025,00 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** v **CZK** **547 525,00**

| **Projektant** | **Zpracovatel** |
|---|---|
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

| **Objednavatel** | **Uchazeč** |
|---|---|
| 01. 06. 2026 | 01. 06. 2026 |
| Datum a pod[redacted] | Datum a podpis: [redacted] |
| OBEC POVRLY Mírová 165/7 403 32 POVRLY IČ: 00266931 -5- | GREM[redacted] Podmokelská 4, 400 07 Ústí nad Labem Tel.: +420 475 501 849 / www.gremo.cz IČ:61326267 DIČ:CZ61326267 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změna způsobu vytápění areálu mateřské a základní školy ul. 5. května č.p. 233/14, Povrly
Objekt:
**D.4 - Elektroinstalace, MaR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Povrly | Datum: | 18.03.2026 |
| Zadavatel: | Obec Povrly, Mírová 165/7, 403 32 Povrly | Projektant: | Jiří Seidl - Jenišov |
| Uchazeč: | GREMO s.r.o. | Zpracovatel: | J.Seidl |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **452 500,00** |
| D1 - Rozvaděč plynová kotelna | 73 500,00 |
| D2 - Montáž a instalace MaR + elektro v PK | 65 000,00 |
| D3 - Rozvaděč strojovna UT | 95 000,00 |
| D4 - Montáž a instalace MaR + elektro ve strojovně UT | 115 000,00 |
| D5 - Rozvaděč strojovna bazénu | 7 000,00 |
| D6 - Montáž a instalace MaR + elektro ve strojovně bazénu | 15 000,00 |
| D7 - Ostatní elektroinstalace | 40 000,00 |
| D8 - Ostatní náklady: | 42 000,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Změna způsobu vytápění areálu mateřské a základní školy ul. 5. května č.p. 233/14, Povrly
Objekt:
**D.4 - Elektroinstalace, MaR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Povrly | Datum: | 18.03.2026 |
| Zadavatel: | Obec Povrly, Mírová 165/7, 403 32 Povrly | Projektant: | Jiří Seidl - Jenišov |
| Uchazeč: | GREMO s.r.o. | Zpracovatel: | J.Seidl |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **452 500,00** | |
| | D | D1 | Rozvaděč plynová kotelna | | | | 73 500,00 | |
| 1 | M | Pol1 | Skříň 900 x 700 s DIN lištami | kus | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 | |
| 2 | M | Pol2 | Náplň | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | P | | Poznámka k položce: spínače, jističe, pojistky, relé, vývodky, svorky… | | | | | |
| 3 | M | Pol3 | Regulace | soubor | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | P | | Poznámka k položce: regulace kaskády, TV, komunikace, čidla teploty, tlaku, snímač zaplavení, detektor ZP | | | | | |
| 4 | M | Pol4 | Montáž a zkoušky rozvaděče | soubor | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | D | D2 | Montáž a instalace MaR + elektro v PK | | | | 65 000,00 | |
| 5 | M | Pol5 | Elektroinstalace | soubor | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | P | | Poznámka k položce: kabely CYKY, JYTY, JYSTY, el.instal materiál položka obsahuje také montáž rozvaděče na stěnu | | | | | |
| 6 | M | Pol6 | Nosný materiál | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | P | | Poznámka k položce: kabelové žlaby, lišty, upevňovací materiál | | | | | |
| 7 | M | Pol7 | Montážní práce | soubor | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 8 | M | Pol8 | Dodávka a montáž osvětlení, přívodu a zásuvek | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | D | D3 | Rozvaděč strojovna UT | | | | 95 000,00 | |
| 9 | M | Pol9 | Skříň 1000 x 800 s DIN lištami | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 10 | M | Pol10 | Náplň | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | P | | Poznámka k položce: spínače, jističe, pojistky, relé, vývodky, svorky… | | | | | |
| 11 | M | Pol11 | Regulace | soubor | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | P | | Poznámka k položce: regulace zónová 5xSmTO, komunikace, čidla teploty | | | | | |
| 12 | M | Pol12 | Montáž a zkoušky rozvaděče | soubor | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | D | D4 | Montáž a instalace MaR + elektro ve strojovně UT | | | | 115 000,00 | |
| 13 | M | Pol13 | Elektroinstalace | soubor | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | P | | Poznámka k položce: kabely CYKY, JYTY, JYSTY, el.instal materiál položka obsahuje také montáž rozvaděče na stěnu | | | | | |
| 14 | M | Pol14 | Nosný materiál | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | P | | Poznámka k položce: kabelové žlaby, lišty, upevňovací materiál | | | | | |
| 15 | M | Pol7 | Montážní práce | soubor | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 16 | M | Pol15 | Dodávka a montáž prostorových čidel, vč. kabeláže | soubor | 4,000 | 15 000,00 | 60 000,00 | |
| | D | D5 | Rozvaděč strojovna bazénu | | | | 7 000,00 | |
| 17 | M | Pol16 | Skříň | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 18 | M | Pol17 | Náplň | soubor | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 19 | M | Pol18 | Montáž a zkoušky rozvaděče | soubor | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| | D | D6 | Montáž a instalace MaR + elektro ve strojovně bazénu | | | | 15 000,00 | |
| 20 | M | Pol19 | Elektroinstalace | soubor | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | P | | Poznámka k položce: kabely CYKY, JYTY, JYSTY, el.instal materiál položka obsahuje také montáž rozvaděče na stěnu | | | | | |
| 21 | M | Pol20 | Nosný materiál | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | P | | Poznámka k položce: kabelové žlaby, lišty, upevňovací materiál | | | | | |
| 22 | M | Pol21 | Přívod do rozvaděče | soubor | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | D | D7 | Ostatní elektroinstalace | | | | 40 000,00 | |
| 23 | M | Pol22 | Elektromater., montáže | m | 200,000 | 200,00 | 40 000,00 | |
| | P | | Poznámka k položce: komunikace PK/strojovny | | | | | |
| | D | D8 | Ostatní náklady: | | | | 42 000,00 | |
| 24 | M | Pol23 | Demontáže nepotřebné el. instalace | soubor | 1,000 | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| 25 | M | Pol24 | Výchozí revize | soubor | 1,000 | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| 26 | M | Pol25 | Zkoušky | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 27 | M | Pol26 | SW, nastavení výchozích parametrů | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |

[redacted]

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | M | Pol27 | Uvedení do provozu | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 29 | M | Pol28 | Proškolení obsluhy | soubor | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změna způsobu vytápění areálu mateřské a základní školy ul. 5. května č.p. 233/14, Povrly
Objekt:
**D.5 - Demontáže**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Povrly | Datum: | 18.03.2026 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Povrly, Mírová 165/7, 403 32 Povrly | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 61326267 |
| | GREMO s.r.o. | DIČ: | CZ61326267 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Jiří Seidl - Jenišov | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | J.Seidl | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **119 875,00**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 119 875,00 | 21,00% | 25 173,75 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** v **CZK** **145 048,75**

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel** **Uchazeč**

Datum a [redacted] ko

OBEC POVRLY
Mírová 165/7
403 32 POVRLY
IČ: 00266931
-5-

01. 06. 2026

Datum a podpis: [redacted]

GREMO
Podmokelská 4, [redacted] Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 501 849 / www.gremo.cz
IČ:61326267 DIČ:CZ61326267

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změna způsobu vytápění areálu mateřské a základní školy ul. 5. května č.p. 233/14, Povrly
Objekt:
**D.5 - Demontáže**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Povrly | Datum: | 18.03.2026 |
| Zadavatel: | Obec Povrly, Mírová 165/7, 403 32 Povrly | Projektant: | Jiří Seidl - Jenišov |
| Uchazeč: | GREMO s.r.o. | Zpracovatel: | J.Seidl |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **119 875,00** |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 71 875,00 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 11 200,00 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 5 200,00 |
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | 11 800,00 |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 26 050,00 |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | 17 625,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 48 000,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Změna způsobu vytápění areálu mateřské a základní školy ul. 5. května č.p. 233/14, Povrly
Objekt:
**D.5 - Demontáže**

Místo: Povrly
Datum: 18.03.2026
Zadavatel: Obec Povrly, Mírová 165/7, 403 32 Povrly
Projektant: Jiří Seidl - Jenišov
Uchazeč: GREMO s.r.o.
Zpracovatel: J.Seidl

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **119 875,00** | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 71 875,00 | |
| | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | 11 200,00 | |
| 4 | K | 722130803 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 40 do 50 | m | 20,000 | 100,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 5 | K | 722130826 | Demontáž spoje na závit šroubení G přes 6/4 do 3 | kus | 10,000 | 400,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 6 | K | 722170804 | Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50 | m | 20,000 | 50,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 7 | K | 722181817 | Demontáž plstěných pásů z trub D přes 50 do 150 | m | 2,000 | 100,00 | 200,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 8 | K | 722181852 | Demontáž termoizolačních trubic z trub D přes 45 do 89 | m | 40,000 | 100,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | 5 200,00 | |
| 1 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50 | m | 15,000 | 100,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 2 | K | 723190901 | Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 4,000 | 50,00 | 200,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 3 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 70,000 | 50,00 | 3 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny | | | | 11 800,00 | |
| 9 | K | 732110811 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače DN přes 50 do 100 | m | 6,000 | 100,00 | 600,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 10 | K | 732211813 | Demontáž ohříváku zásobníkového ležatého obsah do 630 l | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 11 | K | 732212815 | Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 1600 l | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 12 | K | 732213813 | Rozřezání demontovaného ohříváku obsah do 630 l | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 13 | K | 732214813 | Vypuštění vody z ohříváku obsah do 630 l | kus | 1,000 | 400,00 | 400,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 14 | K | 732292810 | Rozřezání konstrukcí podpěrných ohříváků TUV | soubor | 1,000 | 600,00 | 600,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 15 | K | 732292820 | Rozřezání konstrukcí podpěrných výměníků tepla | soubor | 1,000 | 600,00 | 600,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 16 | K | 732293810 | Rozřezání konstrukcí podpěrných nádrží a nádob | soubor | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 17 | K | 732320821 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah přes 7000 do 10000 l | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 18 | K | 732420811 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 | kus | 2,000 | 200,00 | 400,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 19 | K | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 4,000 | 300,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | 26 050,00 | |
| 20 | K | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 | m | 10,000 | 50,00 | 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 21 | K | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50 | m | 100,000 | 50,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 22 | K | 733110810 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 50 do 80 | m | 100,000 | 100,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 23 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 89 | m | 100,000 | 100,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 24 | K | 733190801 | Odřezání objímky dvojité DN do 50 | kus | 20,000 | 5,00 | 100,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 25 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 44,5 do 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 10,000 | 5,00 | 50,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 26 | K | 733191828 | Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 76 do 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 20,000 | 5,00 | 100,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 27 | K | 733193810 | Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm | kus | 20,000 | 15,00 | 300,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | D | 734 | Ústřední vytápění - armatury | | | | 17 625,00 | |
| 28 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 50 do 100 | kus | 20,000 | 500,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 29 | K | 734191822 | Odřezání příruby bez rozpojení přírubového spoje DN přes 50 do 100 | kus | 10,000 | 100,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 30 | K | 734200823 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1 přes G 1 do G 6/4 | kus | 20,000 | 200,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 31 | K | 734200833 | Demontáž armatury závitové se třemi závity přes G 1 přes G 1 do G 6/4 | kus | 5,000 | 300,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 32 | K | 734410811 | Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdrem | kus | 10,000 | 100,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 33 | K | 734420811 | Demontáž tlakoměru se spodním připojením | kus | 5,000 | 25,00 | 125,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 48 000,00 | |
| 34 | K | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | hod | 40,000 | 600,00 | 24 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |

[redacted]

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*- práce spojené s odpojením stávajícího ohřevu teplé vody od rozvodů studené a teplé vody včetně cirkulace (uzavření armatur, vypuštění vody, zaslepení potrubí, napuštění rozvodů)*<br>*- práce spojené s přípravou na přepojen na n ové rozvody (uzavření armatur, vypuštění vody, napuštění rozvodů)* | | | | | |
| 35 | K | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný | hod | 40,000 | 600,00 | 24 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |