

Rekapitulace nákladů stavby

Datum: 3 7 2 0 1 4

Stavba : Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)

Objednatel: Občanské sdružení Kaňka o.s., denní stacionář
Helsinská 2731
Tábor

Zhotovitel:

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		0,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15	Základ DPH 21 %	DPH celkem
SO 01 Stavební úpravy, pavilon A	0	0		0
SO 02 Stavební úpravy, pavilon B	0	0		0
SO 03 Stavební úpravy, pavilon C	0	0		0
SO 04 Stavební úpravy, pavilon H	0	0		0
SO 05 Stavební úpravy, spojovací chodba	0	0		0
SO 06 Stavební úpravy, ostatní vedlejší náklady	0	0		0
Celkem za stavbu	0	0	0	0

Za zhotovitele

Za objednatele

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Rozpočet		JKSO	801.37
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	Stavební úpravy, pavilon A	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul. Tábor (KAŇKA)		
Projektant	VL projekt - ing, Luboš Vaniš, Milevsko	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Občanské sdružení Kaňka o.s., denní stacionář		
Dodavatel		Zakázkové číslo	13039
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtově náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
	PSV celkem	0	Provoz investora	0
R	M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		0		
HZS		0		
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis;	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %				0 Kč
DPH 21,0 %				0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

OBJEDNATEL požaduje provádět práce v prodloužených pracovních směnách po celý kalendářní týden, tj. v pracovních dnech od 07:00 do 19:00 hod.a v SOBOTU a v NEDĚLI od 08:00 do 19:00 hod!

Veškeré rozměry oken a dveří ověřit před zahájením výroby zaměřením na stavbě!

U oken a dveří je nutné použít pouze plně certifikovaný systém jako celek (ne samostatně jeho jednotlivé části)!

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu.

Barevnosti tenkovrstvé probarvované omítky - počítáno s HBW vyšším než 30 (dle návrhu barevného řešení v PD), neuvažuje se proto s příplatkem za použití sytějších odstínů.

Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Rozpočet byl vypracován s použitím "Cenové soustavy RTS" - viz. <http://www.cenovasoustava.cz/>

Pro práce, které nelze zařadit pod tzv. reprezentující položky (obsažené v cenové soustavě) použije uchazeč individuální kalkulaci.

Cenová soustava RTS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

Stavba : **Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)**
 Objekt: **SO 01 Stavební úpravy, pavilon A**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DILU

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné a pomocné práce	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
212 Drenáže	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0	0	0	0	0
901 Ostatní práce a konstrukce	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (ICD)			0	0
CELKEM VRN				

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Stavba : **Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)**
 Objekt: **SO 01 Stavební úpravy, pavilon A**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001		Přípravné a pomocné práce				
1	01	Demontáž stávajících prvků na fasádě zpětná montáž - stříšky nad vchody, žebříky, nástěnky, schránky, mříže apod. - uchazeč si specifikuje při prohlídce stavby	kpl	1,001		
	Celkem za	001 Přípravné a pomocné práce				
Díl: 1		Zemní práce				
2	132201101VR	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 ruční výkop 0,7*0,4*(4,2+20+19,5+5)*1,15	m3	15,68		
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	15,68		
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	15,68		
5	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	15,68		
6	174101110T00	Zásyp jam, rýh, šachet kamenivem drceným zásyp pod okap.chodník 0,3*0,4*(4,2+20+19,5+3)*1,2	m3	6,72		
7	1701	Upravení terénu do původního stavu úprava terénu po demontáži lešení a ukončení prací 1*45	m2	45,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 212		Drenáže				
8	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného, 16-32 mm vč. obsypu 0,3*0,3*(4,2+20+19,5+5)*1,05	m3	4,60		
9	212792211U00	Potrubí dren plast flex DN 100 4,2+3,2+15,3+19,5+5	m	47,20		
10	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 48,7*1,2	m2	58,44		
11	881268111R00	Příplatek za napojení dren.potrubí na dešť.kanal.	kus	3,00		
12	69366198	Geotextilie, 300 g/m2 š. 200cm 100% PP 58,44*1,1	m2	64,28		
	Celkem za	212 Drenáže				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
13	311271177R00	Zdivo z tvárnic pórobetonových hladkých tl. 30 cm včetně ukotvení ke stávající nosné konstrukci sever:2*1,8*(0,6+0,3*2+0,9*5) jih:2*2,1*(0,4*2+0,6*5) 0,36	m2	36,84		
14	317145339R00	Překlad porobeton. plochý 150x124x3000 mm	kus	24,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 46		Zpevněné plochy				
15	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 0,6*(20+22)	m2	25,20		
16	639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm 0,5*41,5	m2	20,75		
17	916562111U00	Obruba okap.chodníku - beton.obrubník zahradní vč. bet.lože	m	44,00		
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
18	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 1,8*2,9+1,5*2,9*2 0,9*1,8*14+2,4*1,85*12+1,8*1,8+1,2*1,8	m2	95,28		
19	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří po demontáži, před osazením nových výplní okna:14*(0,9+1,8*2)+12*(2,4+1,85*2)+1,8*3+1,2+1,8*2	m	168,60		

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Stavba : **Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)**
 Objekt: **SO 01 Stavební úpravy, pavilon A**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dveře:1,8+2,9*2+1,5*2+2,9*4		22,20		
20	612474111RT3	Omítka vnitřních stěn vápceimentová jednovrstvá tloušťka vrstvy 10 mm	m2	82,50		
21	612481211RT7	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a štěrkového tmelu	m2	82,50		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
22	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn	m2	348,30		
		327		327,00		
		21,3		21,30		
23	319201316R00	Vyrovnaní zdíva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm nutno ověřit po postavení lešení zaměřením započteno 10% plochy	m2	32,70		
		327*0,1		32,70		
24	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	95,28		
25	622311134RT3	Zateplovací fasádní systém, EPS F šedý tl.140 mm s omítkou silikonovou, tl. 2 mm skladba ozn. S1,S2 Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek - šedý polystyrenu (lambda= 0,032 W/m.K), zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.	m2	370,88		
		145*2+82,8+93,4-(2,2+22,7+3,25+53,25+1,5*2,9*2+1,8*2,9)		370,88		
26	622311153RT3	Zateplovací systém, ostění, XPS tl. 30 mm s omítkou silikonovou, tl. 2 mm skladba ozn. S3 Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek (např. XPS30), přebroušení desek, osazení lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.	m2	28,94		
		boční dveře:0,4*(1,5*2+2,9*4)		5,84		
		okna a vstupní dveře:0,15*(1,8+2,9*2+0,9*14+1,8*28+1,8*3+2,4*12+1,85*24+1,2+1,8*2)		23,10		
27	622311512R00	Izolace suterénu, deska XPS tl. 100 mm zateplení soklu pod úrovní terénu V položce jsou zakalkulovány náklady na montáž a dodávku desek z extrudovaného polystyrenu. Bez povrchové úpravy.	m2	29,75		
		0,7*(22,5+20)		29,75		
28	622311522RU1	Zateplovací fasádní systém, sokl, XPS tl. 100 mm s mozaikovou omítkou skladba ozn.. S5, plocha nad terénem Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.	m2	21,30		
		0,4*53,25		21,30		
29	622315563R00	Zateplovací fasádní systém, parapet, XPS tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou skladba ozn. S4 Položka obsahuje řezání desek, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, osazení LPE lišty (5m/m2) a přehlazení stěrky.	m2	6,87		
		0,15*(0,95*14+1,85+2,45*12+1,25)		6,87		
30	622323014R00	Soklová lišta KZS pro tl. 140 mm	m	63,50		
31	62 001	Kotevní plán - kotvení tepelné izolace fasády	kpl	1,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Stavba : **Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)**
 Objekt: **SO 01 Stavební úpravy, pavilon A**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 64		Výplně otvorů				
32	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast, a lamin, š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	45,80		
		0,95*14+1,85+2,45*12+1,25		45,80		
33	769000001R00	Montáž plastových dveří	kus	3,00		
34	769000010R00	Montáž plastových oken s vypěněním	m	190,80		
		14*2*(0,9+1,8)+1,8*4+12*2*(2,4+1,85)+2*(1,2+1,8)		190,80		
35	01	Okno plastové, izolační trojsklo 900/1800 mm podrobnosti viz. výpis prvků	ks	14,00		
36	02	Okno plastové, izolační trojsklo 1800/1800 mm podrobnosti viz. výpis prvků	ks	1,00		
37	03	Okno plastové, izolační trojsklo 2400/1850 mm podrobnosti viz. výpis prvků	ks	12,00		
38	04	Okno plastové, izolační trojsklo 1200/1800 mm podrobnosti viz. výpis prvků	ks	1,00		
39	20	Dveře vstupní plastové s fix nadsvětlíkem 1800/2900 mm, podrobnosti viz. výpis prvků	ks	1,00		
40	21	Dveře vstupní plastové s fix nadsvětlíkem 1500/2900 mm, podrobnosti viz. výpis prvků	ks	2,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				
Díl: 901		Ostatní práce a konstrukce				
41	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	88,50		
		vyčištění po vnitřních stavebních úpravách				
		1,5*(12+17,5)*2		88,50		
42	952901411R00	Vyčištění ostatních ploch prostor podél objektu po demontáži lešení	m2	100,50		
		1,5*(5+21*2+15+5)		100,50		
43	97102	Otvory pro foukanou izolaci zateplení střechy vyvrtání otvorů dle požadavků pro aplikaci	kus	22,00		
44	97103	Nové otvory pro odvětrání střechy DN 50 odvětrání do fasády PVC potrubím DN30	kus	18,00		
		Osazení ve spádu od domu.				
		Včetně dodání a osazení fasádní mřížky.				
	Celkem za	901 Ostatní práce a konstrukce				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
45	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	508,75		
		8*(20,5*2+8+4,5+3,5)+5*6+3,5*6,5		508,75		
46	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	508,75		
47	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	508,75		
48	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	451,75		
		7*(20,5*2+8+4,5+3,5)+5*6+3,5*6,5		451,75		
49	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	451,75		
50	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	451,75		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
51	767134802R00	Demontáž oplechování stěn - plechy MIV	m2	36,84		
		sever:2*1,8*(0,6+0,3*2+0,9*5)		20,52		
		jih:2*2,1*(0,4*2+0,6*5)		15,96		
		0,36		0,36		
52	787100801R00	Vysklívání stěn - sklo ploché meziokenní vložky MIV	m2	36,84		
		sever:2*1,8*(0,6+0,3*2+0,9*5)		20,52		
		jih:2*2,1*(0,4*2+0,6*5)		15,96		
		0,36		0,36		
53	967052011R00	Odstranění betonové vrstvy do tl. 10 cm nabetonávka na parapet.panely	m2	15,40		

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Stavba : **Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)**
 Objekt: **SO 01 Stavební úpravy, pavilon A** !

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,25*(12,3+18,5)*2		15,40		
54	9610	Demontáž a likvidace výplní otvorů přesun, naložení odvoz na skládku, poplatek	bm/obv	213,00		
		okna:14*(0,9*2+1,8*2)+12*(2,4*2+1,85*2)+1,8*4+1,2*2+1,8*2		190,80		
		dveře:1,8+2,9*2+1,5*2+2,9*4		22,20		
55	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	6,89		
56	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	6,89		
57	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,89		
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	110,21		
59	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,89		
60	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,89		
61	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,89		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
62	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	45,25		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	713	Izolace tepelné				
63	711132311R00	Prov. izolace popovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků ochrana izolace základu s prodloužením pod drenáž zakončeno krycí lištou nad terénem	m2	60,50		
64	713100832R00	Odstr. tepelné izolace (MIV) tl. do 200 mm	^ m2	36,84		
		sever:2*1,8*(0,6+0,3*2+0,9*5)		20,52		
		jih:2*2,1*(0,4*2+0,6*5)		15,96		
		0,36		0,36		
65	713181113R00	Izol. tepelná foukaná do dutin uzavřených prostor dodání a aplikace izolantu viz skladba S6	m3	43,50		
		0,2*217,5		43,50		
66	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%			
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
67	764410240RT2	Oplechování parapetů vč.rohů, poplast. Pz rš 250 mm, podlepení	m	45,80		
		0,95*14+1,85+2,45*12+1,25		45,80		
68	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	45,80		
		1,85+1,25+0,95*14+2,45*12		45,80		
69	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	62,90		
		stříška lodžie				
		18,8*2+12,65*2		62,90		
70	764731117U00	Oplechování atiky, poplast.plech, rš 750 komplet viz.detail v.č.34	m	62,90		
		včetně napojení ke stávající krytině dle požadavku stávajícího systému				
71	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%			
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl:	784	Malby				
72	784442001RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m 1 barevná, 1x nátěr, 1x penetrace	m2	113,88		
		Výměra obsahuje plochu stěn, kde dochází k výměně oken, doplnění a začistění smítek.				
		Výměra bude upravena po zaměření dle skutečnosti.				
		3*(4,5+2,6+5,4+9,2+9)+3*(2,6+1,4+1,8+5,4+15+3)+3*(2,8+3+3)		206,10		
		-(0,9*1,8*14+2,4*1,8*12+0,9*1,8+1,2*1,8+1,8*2,9+1,5*2,9*2)		-92,22		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	799	Ostatní				

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Stavba : **Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)**
 Objekt: **SO 01 Stavební úpravy, pavilon A**

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
73	799-OST 1	Úprava zábradlí před vstupními dveřmi v 1.NP zkrácení, nové ukotvení, nátěr	soubor	1,00		
74	799-OST 2	Úprava zábradlí před vstupními dveřmi ve 2.NP zkrácení, nové ukotvení, nátěr	soubor	1,00		
75	799-OST 3	Demontáž stříšky nad vstupem, likvidace	soubor	1,00		
76	799-OST 4	Stříška nad vstupem 100/220 cm, výroba a montáž zavěšená kovová markýza s polykarbonátovou výplní přestřešení	soubor	1,00		
77	799-OST 5	Úprava - předsunutí a lemování zvonkového tabla s ohledem na tl. zetepl. systému vedle vstupních dveří	soubor	1,00		
78	799-OST 6	Žebřík na střechu - demontáž + úprava kotvení zpětná montáž, nátěr žebřík délka 450 cm	soubor	1,00		
79	799-OST 8	Větrací plastová mřížka s nástavcem z trubky PVC dodávka + montáž úprava větrání sociál.zařízení	kus	2,00		
80	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,43		
81	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	0,43		
82	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,43		
83	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,84		
84	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,43		
85	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,43		
86	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,43		
	Celkem za	799 Ostatní				
Díl:	M21	Eiektromontáže				
87	799-POL01	Hromosvod - demontáž dle soupisu přílohou	kpl	1,00		
88	799-POL02	Hromosvod - montáž a doplnění viz podrobně soupis přílohou	kpl	1,00		
89	799-POL03	Hromosvod revize	kpl	1,00		
	Celkem za	M21 Eiektromontáže				

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Rozpočet		JKSO	801.37
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 02	Stavební úpravy, pavilon B	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul. Tábor (KAŇKA)		
Projektant	VL projekt - ing. Luboš Vaniš, Milevsko	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Občanské sdružení Kaňka o.s., denní stacionář		
Dodavatel		Zakázkové číslo	13039
Rozpočtová!		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	Provoz investora	0
R	M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+osí.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno:		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		0 Kč
DPH		21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka:

OBJEDNATEL požaduje provádět práce v prodloužených pracovních směnách po celý kalendářní týden, tj. v pracovních dnech od 07:00 do 19:00 hod.a v SOBOTU a v NEDĚLI od 08:00 do 19:00 hod!

Veškeré rozměry oken a dveří ověřit před zahájením výroby zaměřením na stavbě!

U oken a dveří je nutné použít pouze plně certifikovaný systém jako celek (ne samostatně jeho jednotlivé části)!

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu, Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu.

Barevnosti tenkovrstvé probarvované omítky - počítáno s HBW vyšším než 30 (dle návrhu barevného řešení v PD), neuvažuje se proto s příplatkem za použití sytějších odstínů.

Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Rozpočet byl vypracován s použitím "Cenové soustavy RTS" - - viz. <http://www.cenovasoustava.cz/>

Pro práce, které neíže zařadit pod tzv. reprezentující položky (obsažené v cenové soustavě) použije uchazeč individuální kalkulaci.

Cenová soustava RTS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

Stavba : Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)
 Objekt: SO 02 Stavební úpravy, pavilon B

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné a pomocné práce	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
212 Drenáže	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0	0	0	0	0
901 Ostatní práce a konstrukce	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
CELKEM VRN				0

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Stavba : **Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)**
 Objekt: **SO 02 Stavební úpravy, pavilon B**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/ MJ	celkem (Kč)
Díl:	001	Přípravné a pomocné práce				
1	01	Demontáž stávajících prvků na fasádě zpětná montáž - stříšky nad vchody, žebříky, nástěnky, schránky, mříže apod. - uchazeč si specifikuje při prohlídce stavby	kpl	1,00	n	
	Celkem za	001 Přípravné a pomocné práce				
Díl:	1	Zemní práce				
2	132201101VR	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 ruční výkop	m3	16,73		
		0,7*0,4*49,8*1,2		16,73		
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	16,73		
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	16,73		
5	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	16,73		
6	174101110T00	Zásyp jam, rýh, šachet kamenivem drceným zásyp pod okap.chodník	m3	7,17		
		0,3*0,4*49,8*1,2		7,17		
7	1701	Upravení terénu do původního stavu úprava terénu po demontáži lešení a ukončení prací	m2	46,00		
		1*46		46,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl:	212	Drenáže				
8	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného, 16-32 mm vč. obsypu	m3	4,71		
		0,3*0,3*49,8*1,05		4,71		
9	212792211U00	Potrubí dren plast flex DN 100	m	49,80		
10	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	59,76		
		49,8*1,2		59,76		
11	881268111R00	Příplatek za napojení dren.potrubí na dešť.kanal.	kus	3,00		
12	69366198	Geotextilie, 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	65,74		
		59,76*1,1		65,74		
	Celkem za	212 Drenáže				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
13	311271177R00	Zdivo z tvárníc pórobetonových hladkých tl. 30 cm včetně ukotvení ke stávající nosné konstrukci	m2	36,84		
		sever:2*1,8*(0,6+0,3*2+0,9*5)		20,52		
		jih:2*2,1*(0,4*2+0,6*5)		15,96		
		0,36		0,36		
14	317145339R00	Překlad porobeton. plochý 150x124x3000 mm	kus	24,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl:	46	Zpevněné plochy				
15	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	29,88		
		0,6*49,8		29,88		
16	639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm	m2	19,92		
		0,4*49,8		19,92		
17	916562111U00	Obruba okap.chodníku - beton.obrubník zahradní vč. bet.lože	m	46,20		
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
18	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	95,28		
		1,8*2,9+1,5*2,9*2		13,92		
		0,9*1,8*14+2,4*1,85*12+1,8*1,8+1,2*1,8		81,36		
19	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří po demontáži, před osazením nových výplní	m	118,46		
		1,8+2*2,9+1,5+2*2*2,9*2		32,30		
		0,9*1,8*14+2,4*1,85*12+1,8*3+1,2+1,8*2		86,16		

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Stavba : **Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)**
 Objekt: **SO 02 Stavební úpravy, pavilon B**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	612474111RT3	Omítka vnitřních stěn vápocementová jednovrstvá tloušťka vrstvy 10 mm	m2	82,50		
21	612481211RT7	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stény včetně výztužné sítě a štrkového tmelu	m2	82,50		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
22	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn	m2	349,30		
		327		327,00		
		22,3		22,30		
23	319201316R00	Vyrovnání zdíva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm nutno ověřit po postavení lešení zaměřením započteno 10% plochy	m2	32,70		
		327*0,1		32,70		
24	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	95,28		
25	622311134RT3	Zateplovací fasádní systém, EPS F šedý tl.140 mm s omítkou silikonovou, tl. 2 mm skladba ozn. S1.S2 Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek - šedý polystyrenu (lambda= 0,032 W/m.K), zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.	m2	370,88		
		145*2+82,8+93,4-(2,2+22,7+3,25+53,25+1,5*2,9*2+1,8*2,9)		370,88		
26	622311153RT3	Zateplovací systém, ostění, XPS tl. 30 mm s omítkou silikonovou, tl. 2 mm skladba ozn. S3 Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek (např. XPS30), přebroušení desek, osazení lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.	m2	28,94		
		boční dveře:0,4*(1,5*2+2,9*4)		5,84		
		okna a vstupní dveře:0,15*(1,8+2,9*2+0,9*14+1,8*28+1,8*3+2,4*12+1,85*24+1,2+1,8*2)		23,10		
27	622311512R00	Izolace suterénu, deska XPS tl. 100 mm bez povrchové úpravy zateplení soklu pod úrovní terénu	m2	29,75		
		0,7*(22,5+20)		29,75		
28	622311522RU1	Zateplovací fasádní systém, sokl, XPS tl. 100 mm s mozaikovou omítkou skladba ozn.. S5, plocha nad terénem	m2	21,60		
		0,4*54		21,60		
29	622315563R00	Zateplovací fasádní systém, parapet, XPS tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou skladba ozn. S4	m2	6,87		
		0,15*(0,95*14+1,85+2,45*12+1,25)		6,87		
30	622323014R00	Soklová lišta KZS pro tl. 140 mm	m	63,50		
31	62 001	Kotvení plán - kotvení tepelné izolace fasády	kpl	1,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl:	64	Výplně otvorů				
32	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast, a lamin, š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	45,80		
		0,95*14+1,85+2,45*12+1,25		45,80		
33	769000001R00	Montáž plastových dveří	kus	3,00		
34	769000010R00	Montáž plastových oken s vypěněním	m	190,80		
		14*2*(0,9+1,8)+1,8*4+12*2*(2,4+1,85)+2*(1,2+1,8)		190,80		

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Stavba : **Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)**
 Objekt: **SO 02 Stavební úpravy, pavilon B**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	01	Okno plastové, izolační trojsklo 900/1800 mm podrobnosti viz. výpis prvků	ks	14,00		
36	02	Okno plastové, izolační trojsklo 1800/1800 mm podrobnosti viz. výpis prvků	ks	1,00		
37	03	Okno plastové, izolační trojsklo 2400/1850 mm podrobnosti viz. výpis prvků	ks	12,00		
38	04	Okno plastové, izolační trojsklo 1200/1800 mm podrobnosti viz. výpis prvků	ks	1,00		
39	20	Dveře vstupní plastové s fix nadsvětlíkem 1800/2900 mm, podrobnosti viz. výpis prvků	ks	1,00		
40	21	Dveře vstupní plastové s fix nadsvětlíkem 1500/2900 mm, podrobnosti viz. výpis prvků	ks	2,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				
Díl:	901	Ostatní práce a konstrukce				
41	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m vyčištění po vnitřních stavebních úpravách (18*2+12*2)*2	m2	120,00		
42	952901411R00	Vyčištění ostatních ploch prostor podél objektu po demontáži lešení 1,5*(5+21*2+15+5)	m2	100,50		
43	97102	Otvory pro foukanou izolaci zateplení střechy vyvrtání otvorů dle požadavků pro aplikaci	kus	22,00		
44	97103	Nové otvory pro odvětrání střechy DN 50 odvětrání do fasády PVC potrubím DN30 Osazení ve spádu od domu. Včetně dodání a osazení fasádní mřížky.	kus	18,00		
	Celkem za	901 Ostatní práce a konstrukce				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
45	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m 8*(20,5*2+8+4,5+3,5)+5*6+3,5*6,5	m2	508,75		
46	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	508,75		
47	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	508,75		
48	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken 7*(20,5*2+8+4,5+3,5)+5*6+3,5*6,5	m2	451,75		
49	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	451,75		
50	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	451,75		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
51	767134802R00	Demontáž oplechování stěn - plechy MIV	m2	36,84		
52	787100801R00	Vysklívání stěn - sklo ploché meziokenní vložky MIV	m2	36,84		
53	967052011R00	Odstranění betonové vrstvy do tl. 10 cm nabetonávka na parapet.panelu 0,25*(12,3+18,5)*2	m2	15,40		
54	9610	Demontáž a likvidace výplní otvorů přesun, naložení odvoz na skládku, poplatek okna:14*(0,9*2+1,8*2)+12*(2,4*2+1,85*2)+1,8*4+1,2*2+1,8*2 dveře:1,8+2,9*2+1,5*2+2,9*4	bm/obv	213,00		
55	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	7,53		
56	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	7,53		
57	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,53		
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	120,54		
59	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,53		
60	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,53		
61	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,53		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Stavba : **Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)**
 Objekt: **SO 02 Stavební úpravy, pavilon B**

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
62	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	45,51		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 713		Izolace tepelné				
63	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc. prvků ochrana izolace základu s prodloužením pod drenáž zakončeno krycí lištou nad terénem	m2	60,50		
64	713100832R00	Odstr. tepelné izolace (MIV) tl. do 200 mm	m2	36,84		
65	713181113R00	Izol. tepelná foukaná do dutin uzavřených prostor dodání a aplikace izolantu viz skladba S6	m3	43,50		
		0,2*217,5		43,50		
66	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%			
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
67	764410240RT2	Oplechování parapetů vč. rohů, poplast. Pz rš 250 mm, podlepení	m	47,85		
		0,95*14+1,85+2,45*12+1,25+2,05		47,85		
68	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	^ m	47,85		
		1,85+1,25+0,95*14+2,45*12+2,05		47,85		
69	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm	m	78,50		
		18,8*2+12,65*2		62,90		
		15,6		15,60		
70	764731117U00	Oplechování atiky, poplast. plech, rš 750 komplet viz. detail v.č. 34 včetně napojení ke stávající krytině dle požadavku stávajícího systému	m	78,50		
71	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%			
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl: 784		Malby				
72	784442001RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m 1 barevná, 1x nátěr, 1x penetrace Výměra obsahuje plochu stěn, kde dochází k výměně oken, doplněn a začištění oken. Výměra bude upravena po zaměření dle skutečnosti.	m2	128,88		
		3*(4,5+2,6+5,4+9,2+9)+3*(2,6+1,4+1,8+5,4+15+3)+3*(2,8+3+3)+3*6		224,10		
		-(0,9*1,8*14+2,4*1,8*12+0,9*1,8+1,2*1,8+1,8*2,9+1,5*2,9*2+2*1,5)		-95,22		
	Celkem za	784 Malby				
Díl: 799		Ostatní				
73	799-OST 2	Úprava zábradlí před vstupními dveřmi ve 2.NP zkrácení, nové ukotvení, nátěr	soubor	1,00		
74	799-OST 3	Demontáž stříšky nad vstupem uložení pro zpětnou montáž	soubor	1,00		
75	799-OST 4	Stříška nad vstupem, demontáž úprava kotvení a zpětná montáž - ocel. kce očištěna, nátěr, nový polykarbonát, lemování ke stěně	soubor	1,00		
76	799-OST 5	Úprava - předsunutí a lemování zvonkového tabla s ohledem na tl. zatepl. systému vedle vstupních dveří	soubor	1,00		
77	799-OST 6	Žebřík na střechu - demontáž + úprava kotvení zpětná montáž, nátěr žebřík délka 450 cm	soubor	1,00		
78	799-OST 7	Ochrana ocel. konstrukce rampy přístupu do objektu případně demontáž, zpětná montáž	soubor	1,00		

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Stavba : **Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)**
 Objekt: **SO 02 Stavební úpravy, pavilon B**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
79	799-OST 8	Větrací plastová mřížka s nástavcem z trubky PVC dodávka + montáž úprava větrání sociál.zařízení	kus	2,00		
80	799-OST 9	Úprava osvětlení nad vstupem prodloužení kabelu	soubor	1,00		
81	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,47		
82	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	0,47		
83	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,47		
84	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,46		
85	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,47		
86	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,47		
87	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,47		
	Celkem za	799 Ostatní				
Díl:	M21	Elektromontáže				
88	799-OST 5	Osvětlení prostoru vstupu, prodloužen kabelu případně napojení z rozvaděče viz podrobněji položkový soupis přílohou	J soubor	J 1,00		
89	799-POL01	Hromosvod - demontáž dle soupisu přílohou	kpl	1,00		
90	799-POL02	Hromosvod - montáž a doplnění viz soupis přílohou	soubor	1,00		
91	799-POL03	Hromosvod revize	kpl	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Rozpočet		JKSO	801.37
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 03	Stavební úpravy, pavilon C	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)		
Projektant	VL projekt - ing, Luboš Vaniš, Milevsko	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Občanské sdružení Kaňka o.s., denní stacionář		
Dodavatel		Zakázkové číslo	13039
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
R N	HSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
	PSV celkem	0	Provoz investora	0
	M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ostnákklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		0 Kč
DPH		21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

OBJEDNATEL požaduje provádět práce v prodloužených pracovních směnách po celý kalendářní týden, tj. v pracovních dnech od 07:00 do 19:00 hod.a v SOBOTU a v NEDĚLI od 08:00 do 19:00 hod!

Veškeré rozměry oken a dveří ověřit před zahájením výroby zaměřením na stavbě!

U oken a dveří je nutné použít pouze plně certifikovaný systém jako celek (ne samostatně jeho jednotlivé části)!

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu.

Barevností tenkovrstvé probarvované omítky - počítáno s HBW vyšším než 30 (dle návrhu barevného řešení v PD), neuvažuje se proto s příplatkem za použití sytějších odstínů.

Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Rozpočet byl vypracován s použitím "Cenové soustavy RTS" - viz. <http://www.cenovasoustava.cz/>

Pro práce, které nelze zařadit pod tzv. reprezentující položky (obsažené v cenové soustavě) použije uchazeč individuální kalkulaci.

Cenová soustava RTS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

Stavba : **Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)**
 Objekt: **SO 03 Stavební úpravy, pavilon C**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DILU

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	•
001	Přípravné a pomocné práce	0	0	0	0		0
1	Zemní práce	0	0	0	0		0
212	Drenáže	0	0	0	0		0
3	Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0		0
342	Sádrokartonové konstrukce	0	0	0	0		0
46	Zpevněné plochy	0	0	0	0		0
61	Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0		0
62	Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0		0
64	Výplně otvorů	0	0	0	0		0
901	Ostatní práce a konstrukce	0	0	0	0		0
94	Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0		0
96	Bourání konstrukcí	0	0	0	0		0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0		0
713	izolace tepelné	0	0	0	0		0
764	Konstrukce klempířské	0	0	0	0		0
784	Malby	0	0	0	0		0
799	Ostatní	0	0	0	0		0
M21	Elektromontáže	0	0	0	0		0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0		0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (ICD)			0	0
CELKEM VRN				0

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměř

Stavba : **Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)**
 Objekt: **SO 03 Stavební úpravy, pavilon C** !

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	001	Přípravné a pomocné práce				
1	01	Demontáž stávajících prvků na fasádě zpětná montáž - stříšky nad vchody, žebříky, nástěnky, schránky, apod. - uchazeč si specifikuje při prohlídce stavby	kpl	I	1,001	
	Celkem za	001 Přípravné a pomocné práce				
Díl:	1	Zemní práce				
2	132201101VR	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 ruční výkop	m3	20,50		
		0,7*0,4*61*1,2		20,50		
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	20,50		
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	20,50		
5	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	20,50		
6	174101110T00	Zásyp jam, rýh, šachet kamenivem drceným zásyp pod okap.chodník	m3	8,78		
		0,3*0,4*61*1,2		8,78		
7	1701	Upravení terénu do původního stavu úprava terénu po demontáži lešení a ukončení prací	m2	65,00		I
		1*65		65,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl:	212	Drenáže				
8	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného, 16-32 mm vč. obsypu	m3	5,76		
		0,3*0,3*61*1,05		5,76		
9	212792211U00	Potrubí dren plast flex DN 100	m	61,00		
10	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	73,20		
		61*1,2		73,20		
11	881268111R00	Příplatek za napojení dren.potrubí na dešť.kanal.	kus	3,00		
12	69366198	Geotextilie, 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	80,52		
		73,2*1,1		80,52		
	Celkem za	212 Drenáže				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
13	311271177R00	Zdivo z tvárnic pórobetonových hladkých tl. 30 cm včetně ukotvení ke stávající nosné konstrukci	m2	41,13		
		sever:2*1,8*(0,6+0,3*2+0,9*5)		20,52		
		jih:2*2,1*(0,4*2+0,6*5)+2,1*(0,9+0,6)		19,11		
		ve dveřích:0,25*2*3		1,50		
14	317145337R00	Překlad porobeton. plochý 150x124x2500 mm	kus	2,00		
15	317145339R00	Překlad porobeton. plochý 150x124x3000 mm	kus	26,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl:	342	Sádrokartonové konstrukce				
16	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	22,00		
	Celkem za	342 Sádrokartonové konstrukce				
Díl:	46	Zpevněné plochy				
17	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	31,20		I
		0,6*52		31,20		
18	639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm	m2	20,80		I
		0,4*52		20,80		
19	916562111U00	Obruba okap.chodníku - beton.obrubník zahradní vč. bet.lože	m	53,50		
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
20	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	98,28		
		1,8*2,9+1,5*2,9*2		13,92		

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Stavba : **Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)**
 Objekt: **SO 03 Stavební úpravy, pavilon C** !

P.c.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,9*1,8*14+2,4*1,85*12+1,8*1,8+1,2*1,8+2*1,5		84,36		
21	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří po demontáži, před osazením nových výplní	m	175,50		
		okna:14*(0,9+1,8*2)+12*(2,4+1,85*2)+1,8*2+1,2*2+1,8*2+2*2+1,5*2		152,80		
		dveře:2,3+2,9*2+1,5*2+2,9*4		22,70		
22	612474111RT3	Omítka vnitřních stěn vápceimentová jednovrstvá tloušťka vrstvy 10 mm	m2	90,70		
23	612481211RT7	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stény včetně výztužné sítě a šterkového tmelu	m2	90,70		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
24	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn	m2	388,00		
		363		363,00		
		25		25,00		
25	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm nutno ověřit po postavení lešení zaměřením	m2	36,30		
		započteno 10% plochy				
		363*0,1		36,30		
26	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	98,28		
27	622311134RT3	Zateplovací fasádní systém, EPS F šedý tl. 140 mm s omítkou silikonovou, tl. 2 mm	m2	404,20		
		skladba ozn. S1,S2				
		Položka obsahuje: nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek - šedý polystyrenu (lambda= 0,032 W/m.K), zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.				
		147,4*2+97,8+108,1-(2,2+22,7+9,6+53,3+8,7)		404,20		
28	622311153RT3	Zateplovací systém, ostění, XPS tl. 30 mm s omítkou silikonovou, tl. 2 mm	m2	29,69		
		skladba ozn. S3				
		Položka obsahuje: nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek (např. XPS30), přebroušení desek, osazení lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišts okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.				
		boční dveře:0,4*(1,5*2+2,9*4)		5,84		
		okna a vstupní dveře:0,15*(1,8+2,9*2+0,9*14+1,8*28+1,8*3+2,4*12+1,85*24+1,2+1,8*2+2+1,5*2)		23,85		
29	622311512R00	Izolace suterénu, deska XPS tl. 100 mm bez povrchové úpravy	m2	38,50		
		zateplení soklu pod úrovní terénu				
		0,7*55		38,50		
30	622311522RU1	Zateplovací fasádní systém, sokl, XPS tl. 100 mm s mozaikovou omítkou	m2	28,40		
		skladba ozn.. S5, plocha nad terénem				
		0,4*71		28,40		
31	622315563R00	Zateplovací fasádní systém, parapet, XPS tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	7,18		
		skladba ozn. S4				
		0,15*(0,95*14+1,85*2,45*12+1,25+2,05)		7,18		
32	622323014R00	Soklová lišta KZS pro tl. 140 mm	m	71,50		
33	62 001	Kotevní plán - kotvení tepelné izolace fasády	kpl	1,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl:	64	Výplně otvorů				

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Stavba : **Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)**
 Objekt: **SO 03 Stavební úpravy, pavilon C**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast, a lamin, š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	47,85		
		0,95*14+1,85+2,45*12+1,25+2,05		47,85		
35	769000001R00	Montáž plastových dveří	kus	3,00		
36	769000010R00	Montáž plastových oken s vypěněním	m	197,80		
		14*2*(0,9+1,8)+1,8*4+12*2*(2,4+1,85)+2*(1,2+1,8)+2*(2+1,5)		197,80		
37	01	Okno plastové, izolační trojsklo 900/1800 mm podrobnosti viz. výpis prvků	ks	14,00		
38	02	Okno plastové, izolační trojsklo 1800/1800 mm podrobnosti viz. výpis prvků	ks	1,00		
39	03	Okno plastové, izolační trojsklo 2400/1850 mm podrobnosti viz. výpis prvků	ks	12,00		
40	04	Okno plastové, izolační trojsklo 1200/1800 mm podrobnosti viz. výpis prvků	ks	1,00		
41	05	Okno plastové, izolační trojsklo 2000/1500 mm podrobnosti viz. výpis prvků	ks	1,00		
42	20	Dveře vstupní plastové s fix nadsvětlíkem 1800/2900 mm, podrobnosti viz. výpis prvků	ks	1,00		
43	22	Dveře vstupní plastové s fix nadsvětlíkem 1500/2900 mm, podrobnosti viz. výpis prvků	ks	2,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				
Díl:	901	Ostatní práce a konstrukce				
44	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	146,00		
		vyčištění po vnitřních stavebních úpravách				
		(18*2+12*2)*2+6,5*4		146,00		
45	952901411R00	Vyčištění ostatních ploch prostor podél objektu po demontáži lešení	m2	117,60		
		1,5*(70+4,2*2)		117,60		
46	97102	Otvory pro foukanou izolaci zateplení střechy vyvrtání otvorů dle požadavků pro aplikaci	kus	22,00		
47	97103	Nové otvory pro odvětrání střechy DN 50 odvětrání do fasády PVC potrubím DN30	kus	21,00		
		Osazení ve spádu od domu.				
		Včetně dodání a osazení fasádní mřížky.				
	Celkem za	901 Ostatní práce a konstrukce				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
48	941941042R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	542,35		
		8*(20,5*2+8+4,5+3,5)+5*6+3,5*6,5+4*4,2*2		542,35		
49	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	542,35		
50	941941842R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	542,35		
51	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	476,95		
		7*(20,5*2+8+4,5+3,5)+5*6+3,5*6,5+3*4,2*2		476,95		
52	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	476,95		
53	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	476,95		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
54	767134802R00	Demontáž oplechování stěn - plechy MIV	m2	39,50		
55	787100801R00	Vysklívání stěn - sklo ploché meziokenní vložky MIV	m2	39,50		
56	967052011R00	Odstranění betonové vrstvy do tl. 10 cm nabetonávka na parapet.panelu	m2	16,28		
		0,25*(12,3+18,5)*2+0,25*3,5		16,28		
57	9610	Demontáž a likvidace výplní otvorů přesun, naložení odvoz na skládku, poplatek	bm/obv	220,50		
		okna:14*(0,9*2+1,8*2)+12*(2,4*2+1,85*2)+1,8*4+1,2*2+1,8*2+2*2+1,5*2		197,80		

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Stavba : **Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)**
 Objekt: **SO 03 Stavební úpravy, pavilon C**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dveře:2,3+2,9*2+1,5*2+2,9*4		22,70		
58	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,92		
59	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	31,68		
60	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,92		
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	126,73		
62	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,84		
63	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	7,92		
64	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,92		
65	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,92		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
66	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	51,65		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 713		Izolace tepelné				
67	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků ochrana izolace základu s prodloužením pod drenáž zakončeno krycí lištou nad terénem	m2	60,50		
68	713100832R00	Odstr. tepelné izolace (MIV) tl. do 200 mm	m2	39,50		
69	713111121RU2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, volně 2 vrstvy - vč.dod.minerál.vaty tl.100+100 mm	m2	21,00		
70	713181113R00	Izol. tepelná foukaná do dutin uzavřených prostor dodání a aplikace izolantu viz skladba S6	m3	43,50		
		0,2*217,5		43,50		
71	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%			
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
72	764410240RT2	Oplechování parapetů vč.rohů, poplast. Pz rš 250 mm, podlepení	m	47,85		
		0,95*14+1,85+2,45*12+1,25+2,05		47,85		
73	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	47,85		
		1,85+1,25+0,95*14+2,45*12+2,05		47,85		
74	764430840R00	Demontáž oplechování zdí.rš od 330 do 500 mm	m	78,50		
		18,8*2+12,65*2		62,90		
		15,6		15,60		
75	764731117U00	Oplechování atiky, poplast.plech, rš 750 komplet viz.detail v.č.34	m	78,50		
		včetně napojení ke stávající krytině dle požadavku stávajícího systému				
76	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%			
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl: 784		Malby				
77	784442001RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m 1 barevná, 1x nátěr, 1x penetrace	m2	128,88		
		Výměra obsahuje plochu stěn, kde dochází k výměně oken, doplnění a začistění mřítek.				
		Výměra bude upravena po zaměření dle skutečnosti.				
		3*(4,5+2,6+5,4+9,2+9)+3*(2,6+1,4+1,8+5,4+15+3)+3*(2,8+3+3)+3*6		224,10		
		-(0,9*1,8*14+2,4*1,8*12+0,9*1,8+1,2*1,8+1,8*2,9+1,5*2,9*2+2*1,5)		-95,22		
	Celkem za	784 Malby				
Díl: 799		Ostatní				
78	766411821R00	Demontáž dřevěného obložení stěn	m2	11,00		
79	766411822R00	Demontáž podkladových roštů dřev.obložení stěn	m2	11,00		

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Stavba : **Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)**
 Objekt: **SO 03 Stavební úpravy, pavilon C**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
80	799-OST 1	Úprava zábradlí před vstupními dveřmi v 1.NP zkrácení, nové ukotvení, nátěr	soubor	1,00		
81	799-OST 2	Úprava zábradlí před vstupními dveřmi ve 2.NP zkrácení, nové ukotvení, nátěr	soubor	1,00		
82	799-OST 3	Demontáž stříšky nad vstupem, likvidace	soubor	1,00		
83	799-OST 4	Stříška nad vstupem nová, ocel rám 100/220 cm, výroba a montáž zavěšená kovová markýza s polykarbonátovou výplní přestřínání	soubor	1,00		
84	799-OST 5	Úprava - předsunutí a lemování zvonkového tabla s ohledem na tl. zatepl. systému vedle vstupních dveří	soubor	1,00		
85	799-OST 6	Žebřík na střechu - demontáž + úprava kotvení zpětná montáž, nátěr žebřík délka 450 cm	soubor	1,00		
86	799-OST 8	Větrací plastová mřížka s nástavcem z trubky PVC dodávka + montáž úprava větrání sociál.zařízení	kus	4,00		
87	799-OST 9	Úprava osvětlení nad vstupem prodloužení kabelu	soubor	1,00		
88	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,69		
89	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	0,69		
90	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,69		
91	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,69		
92	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,69		
93	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,69		
94	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,69		
	Celkem za	799 Ostatní				
Díl:	M21	Elektromontáže				
95	799-OST 5	Osvětlení prostoru vstupu, prodloužen kabelu případně napojení z rozvaděče viz podrobněji položkový soupis přílohou	soubor	1,00		
96	799-POL01	Hromosvod - demontáž dle soupisu přílohou	kpl	1,00		
97	799-POL02	Hromosvod - montáž a doplnění viz soupis přílohou	soubor	1,00		
98	799-POL03	Hromosvod revize	kpl	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Rozpočet		JKSO	801.37
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 04	Stavební úpravy, pavilon H	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul. Tábor (KAŇKA)		
Projektant	VL projekt - ing. Luboš Vaníš, Milevsko	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Občanské sdružení Kaňka o.s., denní stacionář		
Dodavatel		Zakázkové číslo	13039
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtově náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	Provoz investora	0
R	M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		0		
HZS		0		
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno:	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %				0 Kč
DPH 21,0 %				0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

OBJEDNATEL požaduje provádět práce v prodloužených pracovních směnách po celý kalendářní týden, tj. v pracovních dnech od 07:00 do 19:00 hod.a v SOBOTU a v NEDĚLI od 08:00 do 19:00 hod!

Veškeré rozměry oken a dveří ověřit před zahájením výroby zaměřením na stavbě!

U oken a dveří je nutné použít pouze plně certifikovaný systém jako celek (ne samostatně jeho jednotlivé Části)!

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu.

Barevnosti tenkovrstvé probarvované omítky - počítáno s HBW vyšším než 30 (dle návrhu barevného řešení v PD), neuvažuje se proto s příplatkem za použití sytějších odstínů.

Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Rozpočet byl vypracován s použitím "Cenové soustavy RTS" - viz. <http://www.cenovasoustava.cz/>

Pro práce, které nelze zařadit pod tzv. reprezentující položky (obsažené v cenové soustavě) použije uchazeč individuální kalkulaci.

Cenová soustava RTS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

Stavba : **Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)**
 Objekt: **SO 04 Stavební úpravy, pavilon H**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DILU

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné a pomocné práce	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
212 Drenáže	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0	0	0	0	0
901 Ostatní práce a konstrukce	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
CELKEM VRN				0

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Stavba : **Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)**
 Objekt: **SO 04 Stavební úpravy, pavilon H**

P.c.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	001	Přípravné a pomocné práce				
1	01	Demontáž stávajících prvků na fasádě zpětná montáž - nástěnky, schránky, okenní mříže apod. - uchazeč specifikuje při prohlídce stavby	kpl	1,00		
	Celkem za	001 Přípravné a pomocné práce				
Díl:	1	Zemní práce				
2	132201101VR	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 ruční výkop	m3	18,14		
		0,7*0,4*54*1,2		18,14		
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	18,14		
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	18,14		
5	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	18,14		
6	174101110T00	Zásyp jam, rýh, šachet kamenivem drceným zásyp pod okap.chodník	m3	7,78		
		0,3*0,4*54*1,2		7,78		
7	1701	Upravení terénu do původního stavu úprava terénu po demontáži lešení a ukončení prací	m2	48,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl:	212	Drenáže				
8	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného, 16-32 mm vč. obsypu	m3	5,10		
		0,3*0,3*54*1,05		5,10		
9	212792211U00	Potrubí dren plast flex DN 100	m	54,00		
10	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	64,80		
		54*1,2		64,80		
11	881268111R00	Příplatek za napojení dren.potrubí na dešť.kanal.	kus	3,00		
12	69366198	Geotextilie, 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	77,76		
		64,8*1,2		77,76		
	Celkem za	212 Drenáže				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
13	311271177R00	Zdivo z tvárníc pórobetonových hladkých tl. 30 cm včetně ukotvení ke stávající nosné konstrukci	m2	44,10		
14	317145331R00	Překlad porobeton. plochý 150x124x1300 mm	kus	6,00		
15	317145333R00	Překlad porobeton. plochý 150x124x1500 mm	kus	6,00		
16	317145334R00	Překlad porobeton. plochý 150x124x1750 mm	kus	8,00		
17	317145339R00	Překlad porobeton. plochý 150x124x3000 mm	kus	8,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl:	46	Zpevněné plochy				
18	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	25,20		
		42*0,6		25,20		
19	639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm	m2	16,80		
		42*0,4		16,80		
20	916562111U00	Obruba okap.chodníku - beton.obrubník zahradní vč. bet.lože	m	43,00		
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
21	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	! m2	51,46		
		3*1,1*2,68		8,84		
		0,9*1,85*3+2,4*1,85*4+3,6*1,85*1,2*1,85*4+1,2*1,8*2		42,62		
22	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří po demontáži, před osazením nových výplní	m	93,68		
		1,1*3+2,68*6		19,38		
		3*(0,9+1,85*2)+4*(2,4+1,85*2)+3,6+1,85*2+6*(1,2+1,8*2)		74,30		
23	612474111RT3	Omítka vnitřních stěn vápocementová jednovrstvá tloušťka vrstvy 10 mm	m2	96,30		

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Stavba : **Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)**
 Objekt: **SO 04 Stavební úpravy, pavilon H**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	612481211RT7	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a šterkového tmelu	m2	96,30		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
25	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn	m2	253,20		
		66+32+55+64		217,00		
		soklová část:36,2		36,20		
26	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm nutno ověřit po postavení lešení zaměřením započteno 10% plochy	m2	21,70		
27	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	106,24		
		1,1*2,68*3		8,84		
		3*2*(0,9+1,85)+4*2*(2,4+1,85)+3,6*2+1,85*2+6*2*(1,2+1,8)		97,40		
28	622311134RT3	Zateplovací fasádní systém, EPS F šedý tl. 140 mm s omítkou silikonovou, tl. 2 mm skladba ozn. S1,S2 Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nálepení desek - šedý polystyrenu (lambda= 0,032 W/m.K), zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebrojení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.	m2	267,50		
		44+88,3+55+80,2		267,50		
29	622311153RT3	Zateplovací systém, ostění, XPS tl. 30 mm s omítkou silikonovou, tl. 2 mm skladba ozn. S3 Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nálepení desek (např. XPS30), přebrojení desek, osazení lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.	m2	12,20		
		0,15*(1,1+2,68*2+3*0,9+3*2*1,85+4*2,4+1,85*4*2+3,6+1,85*2+1,2*6+1,85*12)		12,20		
30	622311512R00	Izolace suterénu, deska XPS tl. 100 mm bez povrchové úpravy zateplení soklu pod úrovní terénu	m2	38,88		
		0,9*43,2		38,88		
31	622311522RU1	Zateplovací fasádní systém, sokl, XPS tl. 100 mm s mozaikovou omítkou skladba ozn.. S5, plocha nad terénem	m2	36,20		
32	622311522RV1	Zateplovací fasádní systém, sokl, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou pod obklad	m2	1,50		
33	622315563R00	Zateplovací fasádní systém, parapet, XPS tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou skladba ozn. S4 (0,95*3+2,45*4+3,65+1,25*6)*0,15	m2	3,57		
				3,57		
34	622323014R00	Soklová lišta KZS pro tl. 140 mm	m	79,00		
35	62 001	Kotevní plán - kotvení tepelné izolace fasády	kpl	1,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl:	64	Výplně otvorů				
36	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast, a lamin, š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	23,80		
		0,95*3+2,45*4+3,65+1,25*6		23,80		
37	769000001R00	Montáž plastových dveří	kus	3,00		
38	769000010R00	Montáž plastových oken s vypněním	m	86,06		
		2,68*2+1,1		6,46		
		3*2*(0,9+1,85)+4*2*(2,4+1,85)+2*(3,6+1,85)+4*(1,2+1,85)+2*(1,2+1,8)		79,60		

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Stavba : **Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)**
 Objekt: **SO 04 Stavební úpravy, pavilon H**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	09	Okno plastové, izolační trojsklo 900/1850 mm podrobnosti viz. výpis prvků	ks	3,00		
40	10	Okno plastové, izolační trojsklo 2400/1850 mm podrobnosti viz. výpis prvků	ks	4,00		
41	11	Okno plastové, sestava 3600/1850 mm, střed fix podrobnosti viz. výpis prvků	kpl	1,00		
42	12	Okno plastové, izolační trojsklo 1200/1850 mm podrobnosti viz. výpis prvků	ks	4,00		
43	13	Okno plastové, izolační trojsklo 1200/1800 mm podrobnosti viz. výpis prvků	ks	2,00		
44	26	Dveře vstupní plastové s fix nadsvětlikem 1100/2680 mm, podrobnosti viz. výpis prvků	ks	3,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				
Díl:	901	Ostatní práce a konstrukce				
45	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m vyčištění po vnitřních stavebních úpravách	m2	81,00		
		1,5*54		81,00		
46	952901411R00	Vyčištění ostatních ploch prostor podél objektu po demontáži lešení	m2	150,00		
		2*75		150,00		
47	97102	Otvory pro foukanou izolaci zateplení střechy vyvrtání otvorů dle požadavků pro aplikaci	kus	26,00		
48	97103	Nové otvory pro odvětrání střechy DN 50 odvětrání do fasády PVC potrubím DN30 Osazení ve spádu od domu. Včetně dodání a osazení fasádní mřížky.	kus	26,00		
	Celkem za	901 Ostatní práce a konstrukce				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
49	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	385,00		
		5*77		385,00		
50	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	385,00		
51	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	385,00		
52	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	308,00		
		4*77		308,00		
53	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	308,00		
54	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	308,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
55	340001001R00	Řezání sténových parapet.panelů tl. do 30 cm	m	1,20		
56	767134802R00	Demontáž oplechování stěn - plechy MIV	m2	36,50		
57	787100801R00	Vysklívání stěn - sklo ploché meziokenní vložky MIV	m2	36,50		
58	963013530R00	Bourání panelů a překladů keramických	m3	0,03		
		0,15*0,15*1,2		0,03		
59	967052011R00	Odstranění betonové vrstvy do tl. 10 cm nabetonávka na parapet.panelů	m2	5,95		
		0,25*23,8		5,95		
60	9610	Demontáž a likvidace výplní otvorů přesun, naložení odvoz na skládku, poplatek	bm/obv	120,68		
		3*(1,1*2+2,68*2)+3*(0,9*2+1,85*2)+4*(2,4*2+1,85*2)+3,6*2+1,85*2		84,08		
		6*(1,2*2+1,85*2)		36,60		
61	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	5,26		
62	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	5,26		
63	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,26		
64	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	84,23		

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Stavba : **Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)**
 Objekt: **SO 04 Stavební úpravy, pavilon H**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,26		
66	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,26		
67	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,26		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
68	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	42,46		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 713		Izolace tepelné				
69	711132311R00	Prov. izolace novovou fólií svisle, vč. uchyc. prvků ochrana izolace základu s prodloužením pod drenáž zakončeno krycí lištou nad terénem	m2	51,60		
		43*1,2		51,60		
70	713100832R00	Odstr. tepelné izolace (MIV) tl. do 200 mm	m2	36,50		
71	713181113R00	Izol. tepelná foukaná do dutin uzavřených prostor dodání a aplikace izolantu viz skladba S6	m3	63,20		
		316*0,2		63,20		
72	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
73	764410240RT2	Oplechování parapetů vč. rohů, poplast. Pz rš 250 mm, podlepení	m	23,80		
74	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	23,80		
75	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm stříška lodžie	m	79,30		
76	764731117U00	Oplechování atiky, poplast. plech, rš 750 komplet viz. detail v. č. 34	m	79,30		
		včetně napojení ke stávající krytině dle požadavku stávajícího systému				
77	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
78	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1 křídlových	kus	3,00		
79	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	3,00		
80	76601	Zateplení výlezu na střechu - zateplená dvířka	kpl	1,00		
		přídavný poklop dolů otevíravý, zateplení minerál. izolací tl. 10 cm s oplechováním, viz výkres č. 23				
81	61187188	Prah dubový délka 125 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	3,00		
82	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 781		Obklady keramické				
83	781770010RA0	Obklad vnější keramický do tmele keram. pásek 25 x 6,5 cm	m2	1,50		
		kolem vstupů a schodiště na rampě				
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl: 784		Malby				
84	784442001RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m 1 barevná, 1x nátěr, 1x penetrace	m2	125,63		
		Výměra obsahuje plochu stěn, kde dochází k výměně oken, doplnění a začistění omítek.				
		Výměra bude upravena po zaměření dle skutečnosti.				
		3*56-(0,9*1,85*3+2,4*1,85*4+3,6*1,85+1,2*1,8*6)	j	125,63		
	Celkem za	784 Malby				
Díl: 799		Ostatní				
85	799-OST 1	Úprava zábradlí před vstupními dveřmi, zadní vstup zkrácení, nové ukotvení, nátěr	soubor	1,00		
86	799-OST 2	Úprava vstupních vrátek do areálu	soubor	1,00		

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Stavba : **Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)**
 Objekt: **SO 04 Stavební úpravy, pavilon H**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- úprava šířky s ohledem na zateplení fasády - otočení otevírání - nový nátěr				
87	799-OST 3	Demontáž stříšky nad zadním vstupem, likvidace	soubor	1,00		
88	799-OST 4	Stříška nad zadním vstupem 100/160 cm výroba a montáž zavěšená kovová markýza s polykarbonátovou výplní přestřešení	soubor	1,00		
89	799-OST 5	Zvukové tablo - demontáž stávajícího, dodávka a montáž nového digitálního	soubor	2,00		
90	799-OST 6	Žebřík na střechu - demontáž + úprava kotvení zpětná montáž, nátěr žebřík dl. 260 cm	soubor	1,00		
91	799-OST 7	Stříška nad vstupním schodištěm a rampou demontáž stávající, výroba a montáž nové, zavěšené - nová stříška s ocel.zavěšenou konstrukcí - 1300 x 11500 mm - polykarbonát, lemování	kpl	1,00		
92	799-OST 9	Stávající zábradlí rampy - obroušení, nový nátěr	m2	22,00		
		1,r(1,5+8,2+0,3)*2		22,00		
93	799-OST10	Demontáž okenních mříží, likvidace	kus	4,00		
94	799-OST11	Demontáž mřížky a zazdívká větracího otvoru místnost muzikoterapie	kpl	1,00		
95	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,44		
96	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	0,44		
97	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,44		
98	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,02		
99	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,44		
100	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,44		
101	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,44		
	Celkem za	799 Ostatní				
Díl:	M21	Elektromontáže				
102	799-OST 5	Osvětlení prostoru vstupu, prodloužen kabelu případně napojení z rozvaděče viz podrobněji položkový soupis přílohou	soubor	1,00		
103	799-POL01	Hromosvod - demontáž dle soupisu přílohou	kpl	1,00		
104	799-POL02	Hromosvod - montáž a doplnění viz soupis přílohou	soubor	1,00		
105	799-POL03	Hromosvod revize	kpl	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Rozpočet		JKSO	801.37
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 05	Stavební úpravy, spojovací chodba	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul. Tábor (KAŇKA)		
Projektant	VL projekt - ing. Luboš Vaniš, Milevsko	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Občanské sdružení Kaňka o.s., denní stacionář		
Dodavatel		Zakázkové číslo	13039
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	Provoz investora	0
R	M práce celkem	0	Kompletační činnost (!ČD)	0
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno:		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		0 Kč
DPH		21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

OBJEDNATEL požaduje provádět práce v prodloužených pracovních směnách po celý kalendářní týden, tj. v pracovních dnech od 07:00 do 19:00 hod.a v SOBOTU a v NEDĚLI od 08:00 do 19:00 hod!

Veškeré rozměry oken a dveří ověřit před zahájením výroby zaměřením na stavbě!

U oken a dveří je nutné použít pouze plně certifikovaný systém jako celek (ne samostatně jeho jednotlivé části)!

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu.

Barevnosti tenkovrstvé probarvované omítky - počítáno s HBW vyšším než 30 (dle návrhu barevného řešení v PD), neuvažuje se proto s příplatkem za použití sytějších odstínů.

Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Rozpočet byl vypracován s použitím "Cenové soustavy RTS" - - viz. <http://www.cenovasoustava.cz/>

Pro práce, které nelze zařadit pod tzv. reprezentující položky (obsažené v cenové soustavě) použije uchazeč individuální kalkulací.

Cenová soustava RTS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

Stavba : **Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)**
 Objekt: **SO 05 Stavební úpravy, spojovací chodba** [

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DILU

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001	Přípravné a pomocné práce	0	0	0	0	0
1	Zemní práce	0	0	0	0	0
212	Drenáže	0	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
46	Zpevněné plochy	0	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	0	0	0	0	0
901	Ostatní práce a konstrukce	0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
7121	Povlakové krytiny fóliové	0	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
784	Malby	0	0	0	0	0
799	Ostatní	0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (iCD)			0	0
CELKEM VRN				0

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Stavba : **Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)**
 Objekt: **SO 05 Stavební úpravy, spojovací chodba**

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001		Přípravné a pomocné práce				
1	01	Demontáž stávajících prvků na fasádě zpětná montáž	kpl	1,00		
	Celkem za	001 Přípravné a pomocné práce				
Díl: 1		Zemní práce				
2	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	2,00		
3	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	2,00		
4	132201101VR	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 ruční výkop	m3	30,91		
		0,7*0,4*92*1,2		30,91		
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	30,91		
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	30,91		
7	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	30,91		
8	174101110T00	Zásyp jam, rýh, šachet kamenivem drceným zásyp pod okap.chodník	m3	13,25		
		0,3*0,4*92*1,2		13,25		
9	1701	Upravení terénu do původního stavu úprava terénu po demontáži lešení a ukončení prací	m2	110,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 212		Drenáže				
10	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného, 16-32 mm vč. obsypu	m3	8,34		
		0,3*0,3*92,7		8,34		
11	212792211U00	Potrubí dren plast flex DN 100	m	92,70		
12	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	111,24		
		92,7*1,2		111,24		
13	881268111R00	Příplatek za napojení dren.potrubí na dešť.kanal.	kus	4,00		
14	69366198	Geotextilie, 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	122,36		
		111,24*1,1		122,36		
	Celkem za	212 Drenáže				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
15	311271177R00	Zdivo z tvárnic pórobetonových hladkých tl. 30 cm včetně ukotvení ke stávající nosné konstrukci	m2	17,10		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 46		Zpevněné plochy				
16	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	55,20		
		0,6*92		55,20		
17	639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm	m2	36,80		
		0,4*92		36,80		
18	916562111U00	Obruba okap.chodníku - beton.obrubník zahradní vč. bet.lože	m	92,00		
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
19	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	46,74		
		dveře:1,75*2,4*2+1,1*2,4*6		24,24		
		okna:2,4*1,5*4+1,8*1,5+1,2*1,5*3		22,50		
20	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří po demontáži, před osazením nových výplní	m	84,50		
		dveře:6*(1,1+2,4*2)+2*(1,75+2,4*2)		48,50		
		okna:(1,2+1,5*2)*3+(1,8+1,5*2)+4*(2,4+1,5*1,5)		36,00		
21	612474111RT3	Omítka vnitřních stěn vápocementová jednovrstvá tloušťka vrstvy 10 mm	m2	87,00		
22	612481211RT7	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a šterkového tmelu	m2	87,00		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Stavba : **Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)**
 Objekt: **SO 05 Stavební úpravy, spojovací chodba**

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
23	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn	m2	346,90		
		307+57-17,1		346,90		
24	319201316R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm nutno ověřit po postavení lešení zaměřením započteno 10% plochy	m2	34,70		
25	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	46,74		
26	622311134RT3	Zateplovací fasádní systém, EPS F šedý tl. 140 mm s omítkou silikonovou, tl. 2 mm skladba ozn. S1,S2 Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek - šedý polystyrenu ($\lambda = 0,032$ W/m.K), zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.	m2	307,00		
27	622311153RT3	Zateplovací systém, ostění, XPS tl. 30 mm s omítkou silikonovou, tl. 2 mm skladba ozn. S3 Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek (např. XPS30), přebroušení desek, osazení lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. dveře: $0,7 \cdot (5,8 \cdot 2 + 2,8 \cdot 2 \cdot 2 + 3,3 \cdot 2,8 \cdot 2)$ okna: $0,15 \cdot (2,4 \cdot 4 + 1,8 + 1,2 \cdot 3 + 1,5 \cdot 2 \cdot (4 + 1 + 3))$ římsy: 20,51	m2	48,55		
				22,19		
				5,85		
				20,51		
28	6223111512R00	Izolace suterénu, deska XPS tl. 100 mm bez povrchové úpravy zateplení soklu pod úroveň terénu	m2	122,40		
29	6223111522RU1	Zateplovací fasádní systém, sokl, XPS tl. 100 mm s mozaikovou omítkou skladba ozn.. S5, plocha nad terénem	m2	57,90		
30	622315563R00	Zateplovací fasádní systém, parapet, XPS tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou skladba ozn. S4 $0,15 \cdot (2,45 \cdot 4 + 1,85 + 1,25 \cdot 3)$	m2	2,31		
				2,31		
31	622323014R00	Soklová lišta KZS pro tl. 140 mm	m	105,80		
32	622405922U00	KZS dilatační lišta 3,4*8	m	27,20		
				27,20		
33	62 001	Kotevní plán - kotvení tepelné izolace fasády	kpl	1,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 64		Výplně otvorů				
34	648991113RT2	Osazení parapet. desek plast, a lamin, š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm $2,45 \cdot 4 + 1,85 + 1,25 \cdot 3$	m	15,40		
				15,40		
35	769000001R00	Montáž plastových dveří	kus	8,00		
36	769000010R00	Montáž plastových oken s vypěněním $4 \cdot 2 \cdot (2,4 + 1,5) + 2 \cdot (1,8 + 1,5) + 3 \cdot 2 \cdot (1,2 + 1,5)$	m	54,00		
				54,00		
37	06	Okno plastové, izolační trojsklo 2400/1500 mm podrobnosti viz. výpis prvků	ks	4,00		
38	07	Okno plastové, izolační trojsklo 1800/150 mm podrobnosti viz. výpis prvků	ks	1,00		
39	08	Okno plastové, izolační trojsklo 1200/1500 mm podrobnosti viz. výpis prvků	ks	3,00		
40	23	Dveře vstupní plastové s fix nadsvětlikem 1750/2400 mm, podrobnosti viz. výpis prvků	ks	2,00		
41	24, 25	Dveře vchodové plastové s fix nadsvětlikem 1100/2400 mm, podrobnosti viz. výpis prvků	ks	6,00		

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Stavba : **Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)**
 Objekt: **SO 05 Stavební úpravy, spojovací chodba**

P.c.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	64 Výplně otvorů				
Díl:	901	Ostatní práce a konstrukce				
42	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	123,30		
43	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m vyčištění po vnitřních stavebních úpravách	m2	155,00		
44	952901411R00	Vyčištění ostatních ploch prostor podél objektu po demontáži lešení	m2	138,00		
		1,5*92		138,00		
	Celkem za	901 Ostatní práce a konstrukce				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
45	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm	m	15,00		
		1,5*10		15,00		
46	9610	Demontáž a likvidace výplní otvorů přesun, naložení odvoz na skládku, poplatek	bm/obv	142,10		
		dveře: 6*2*(1,1+2,4)+2*(1,75+2,4)		50,30		
		okna: 2*(1,2+1,5)*3+2*2*(1,8+1,5)+8*2*(2,4+1,5)		91,80		
47	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	7,75		
48	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	7,75		
49	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,75		
50	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	124,04		
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,75		
52	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,75		
53	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,75		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
54	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	47,24		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	7121	Povlakové krytiny fóliové				
55	712300951RT1	Vyrovn. nerovností, boulí na krytin.střech do 10° vyčištění před položením tep.izolace	m2	210,00		
56	712372111RT3	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton tl. izolace do 200 mm, fólie mPVC tl.1,5mm	m2	302,00		
		Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie.				
57	712491586R00	Úprava hřebene střechy dle detailu D2, v.č.32	m2	14,48		
		0,8*(6,1+6+6)		14,48		
58	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	7121 Povlakové krytiny fóliové				
Díl:	713	Izolace tepelné				
59	711132311R00	Prov. izolace novou fólií svisle, vč. uchyc.prvků ochrana izolace základu s prodloužením pod drenáž zakončeno krycí lištou nad terénem	m2	110,40		
		92*1,2		110,40		
60	713141151R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho lvrstvá	m2	238,90		
		193+30,9+15		238,90		
61	713191131R00	Tkanina separační, dodání, položení	m2	302,00		
62	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	46,97		
		0,2*193*1,05		40,53		
		0,15*30,9*1,05		4,87		
		0,1*15*1,05		1,58		
63	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Stavba : **Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)**
 Objekt: **SO 05 Stavební úpravy, spojovací chodba**

P.c.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
64	762341043U00	Bednění střech OSB 15 P+D	m2	33,02		
		66,7*0,45*1,1		33,02		
65	762341047U00	Bednění střech OSB 25 P+D	m2	43,76		
		okončení okapu, detail D5 :0,45*66,7*1,1		33,02		
		podkl.deska pod oplech.atiky, det.D3:0,45*(6,1+6,3+2,7+6,6)*1,1		10,74		
66	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,04		
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
67	764172073U00	Okapové lemování, poplast.plech rš. 250 mm	m	66,65		
68	764331830R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	27,60		
69	764345831R00	Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 30°	kus	3,00		
70	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh, rovných, rš 250 mm, do 30°	m	66,65		
		6,4+6,2+14,35+15+3,85*2+6,95+3,85+6,2		66,65		
71	764410240RT2	Oplechování parapetů vč.rohů, poplast. Pz rš 250 mm, podlepení	m	15,40		
		2,45*4+1,85+1,25*3		15,40		
72	764410850ROO	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	27,05		
		okna:1,25*3+2*1,85+8*2,45		27,05		
73	76443084OR00	Demontáž oplechování atiky, rš od 330 do 500 mm	m	20,40		
		2,4+3,4+6+2,4+6,2		20,40		
74	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	28,80		
		9*3,2		28,80		
75	764721113U00	Oplechování vystupujícího soklu, rš 200 poplast. plech	m	28,30		
		6,8+7,5+7+7		28,30		
76	764731114U00	Oplechování u zdi, poplast.plech, rš 210 + 100 detail D4, v.č.31	m	31,00		
77	764731116U00	Oplechování atiky, poplast.plech rš 500 mm komplet sestava viz.detail D3, v.č.31	m	21,50		
78	764761121U00	Žlab podokapní, poplast.plech R 125	m	66,65		
		vč. čel, rohů, háků				
79	764761231U00	Žlabový kotlík, půlkržlab, poplast.plech, D125mm	kus	9,00		
80	764901310R00	Komínek odvětrávací, DN 150 mm	ks	3,00		
81	764908109R00	Odpadní trouby kruhové, poplast.plech, D 100	m	28,80		
82	76401	Kompresní páska -viz detaily D3 a D5	m	94,85		
		66,65+28,2		94,85		
83	76402	Okapnička - signál.přepad	m	66,50		
84	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl:	784	Malby				
85	784442001RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m 1 barevná, 1x nátěr, 1x penetrace	m2	147,90		
		Výměra obsahuje plochu stěn, kde dochází k výměně oken, doplnění a začištění mřítek.				
		Výměra bude upravena po zaměření dle skutečnosti.				
		3*55-4*2,4*1,5-1,8*1,5		147,90		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	799	Ostatní				
86	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	3,34		
87	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	3,34		
88	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,34		
89	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	53,52		
90	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,34		
91	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,34		

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Stavba: **Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)**
Objekt: **SO 05 Stavební úpravy, spojovací chodba**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
92	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,34		
	Celkem za	799 Ostatní				
Díl:	M21	Elektromontáže				
93	799-OST 5	Osvětlení prostoru vstupu, prodloužen kabelu případně napojení z rozvaděče viz podrobněji položkový soupis přílohou	soubor	1,00		
94	799-POL01	Hromosvod - demontáž dle soupisu přílohou	kpl	1,00		
95	799-POL02	Hromosvod - montáž a doplnění viz soupis přílohou	soubor	1,00		
96	799-POL03	Hromosvod revize	kpl	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Rozpočet		JKSO	801.37
Objekt	Název objektu	SKP	
VN 06	Ostatní a vedlejší náklady, rezerva	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul. Tábor (KAŇKA)			
Projektant	VL projekt - ing. Luboš Vaniš, Milevsko	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Občanské sdružení Kaňka o.s., denní stacionář		
Dodavatel		Zakázkové číslo	13039
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
	PSV celkem	0	Provoz investora	0
	M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	M dodávky celkem	0	Rozpočtová rezerva investora	500 000
ZRN celkem		0		
HZS		0		
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		500 000	Ostatní náklady celkem	500 000
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %				500 000 Kč
DPH 21,0 %				105 000 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				605 000 Kč

Poznámka :

OBJEDNATEL požaduje provádět práce v prodloužených pracovních směnách po celý kalendářní týden, tj. v pracovních dnech od 07:00 do 19:00 hod.a v SOBOTU a v NEDĚLI od 08:00 do 19:00 hod!

Veškeré rozměry oken a dveří ověřit před zahájením výroby zaměřením na stavbě!

U oken a dveří je nutné použít pouze plně certifikovaný systém jako celek (ne samostatně jeho jednotlivé části)!

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu.

Barevnosti tenkovrstvé probarvované omítky - počítáno s HBW vyšším než 30 (dle návrhu barevného řešení v PD), neuvažuje se proto s příplatkem za použití sytějších odstínů.

Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Rozpočet byl vypracován s použitím "Cenové soustavy RTS" - - viz. <http://www.cenovasoustava.cz/>

Pro práce, které nelze zařadit pod tzv. reprezentující položky (obsažené v cenové soustavě) použije uchazeč individuální kalkulaci.

Cenová soustava RTS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

Stavba : **Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)**
 Objekt: **VN 06 Ostatní a vedlejší náklady, rezerva**!

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DILU

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	•mmzsm-i
001	Přípravné a pomocné práce	0	0	0	0	0
090	Ostatní náklady	0	0	0	0	0
29	Sanace	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
781	Obklady keramické	0	0	0	0	0
783	Nátěry	0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT			<i>mm^m</i>	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rozpočtová rezerva investora	500 000		0	500 000
CELKEM VRN				500 000

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Stavba **Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)**
 Objekt **VN 06 Ostatní a vedlejší náklady, rezerva**

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	001	Přípravné a pomocné práce				
1	01	Dokumentace skutečného provedení stavby 4x paré v tištěné podobě + 4x CD	kpl	1,00	1	
2	02	Zakrývání stávajícího vnitřního vybavení budovy ochrana proti poškození	m2	294,60		
		1.NP:128,8+18,2		147,00		
		2.NP:128,8+18,8		147,60		
3	03	Ostatní zkoušky - tahové zkoušky kotvení izolace v souladu s ETAG 006, revize elektro	objekt	5,00		
	Celkem za	001 Přípravné a pomocné práce				
Díl:	090	Ostatní náklady				
4	01	Mzdové a režijní náklady náhrady za prodloužené směny, soboty, neděle	objekt	5,00		
5	02	Publicita projektu - velkoplošná informační tabule předpokládaná velikost panelu 510 x 240 cm Informace o stavbě, ceně, objednateli, zhotoviteli, termínech realizace apod. Rozměr tabule umožňující čitelnost všech uvedených informací. Podklad pro výrobu tabule bude odsouhlasen objednatelem. Tabule bude osazena souběžně se zahájením prací.	kus	1,00		
6	03	Trvalá pamětní deska - informační tabule rozměr min. 30 x 40 cm Provedení bude odsouhlaseno objednatelem.	kus	1,00		
	Celkem za	090 Ostatní náklady				
Díl:	29	Sanace				
7	632477123R00	Reprofil.polymercement.maltou,tl.do10 mm+penetrace sanace části ŽB konstrukce můstku do 2.NP, plocha ve styku se zatepovanou stěnou	m2	5,40		
		můstek - pavilon A:1,8*1		1,80		
		můstek - pavilon B:1,8*1		1,80		
		můstek - pavilon C:1,8*1		1,80		
	Celkem za	29 Sanace				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
15	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,11		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
16	764331000	Úprava lemování boků můstku do 2.NP přeplechování v místě zateolení fasády	m	2,40		
		0,4*3*2		2,40		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
17	766 01	Demontáž krytů radiátoru po dobu stavebních úprav dočasné uložení, zpětná montáž	kus	71,00		
		Skutečná potřeba demontáže jednotlivých krytů bude upřesněna při realizaci a výměra upravena dle skutečnosti.				
		pavilon A: 18		18,00		
		pavilon B:18		18,00		
		pavilon C:18		18,00		
		pavilon H:17		17,00		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl:	781	Obklady keramické				
18	781415013R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele včetně rohové lišty	m2	4,50		
19	781419705RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	4,50		
20	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 odstranění částí obkladu, řez ve spáře	m2	4,50		

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Stavba : Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)

Objekt: VN 06 Ostatní a vedlejší náklady, rezerva 1

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		včetně likvidace sutě				
21	59781550	Obkladačky keramické (dle výběru)	m2	5,00		
22	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl:	783	Nátěry				
23	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.lx + 1x email	m2	0,40		
		žaluziová mřížka, východní fasáda - pavilon H:1*0,4		0,40		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	M21	Elektromontáže				
24	799-OST 5	Osvětlení prostoru vstupu - pavilon A prodloužení kabelu, vypínač, svítidlo, zvonek - viz podrobněji položkový soupis přílohou	soubor	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				

Soupis prací - část elektroinstalace

Název akce: Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KAŇKA)

Objekt: SO 01 - Stavební úpravy, pavilon A

p.č.i	Označení a popis dodávky	m.j.	poč.	montáž:	celkem Kč	materiál ;	celkem Kč	CELKEM Kč
	Hromosvod							
1	Demontáž hromosvodu	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Jímací drát AlMgSi 8 mm ² - mont.s podpěr	m	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spojka univerzální Su	ks	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Úhelník ochranný včetně držáků	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Svorka zkušební SZb	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Podpěra vedení PVla-30	ks	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem				0,00		0,00	0,00
	Celkem bez DPH							0,00

Objekt: SO 02 - Stavební úpravy, pavilon B

	Označení a popis dodávky	roj-	poč		celkem Kč	materiál i	celkem Kč	CELKEM Kč
	Úprava osvětlení u vstupů							
1	Kabel CYKY-0 3x1.5 mm ² 750V	m	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Vypínač + krabice	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Svitidlo venkovní stěnové	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Oprava připojení zvonku	kus	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem				0,00		0,00	0,00
	Hromosvod							
1	Demontáž hromosvodu	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Jímací drát AlMgSi 8 mm ² - mont.s podpěr	m	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spojka univerzální Su	ks	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Úhelník ochranný včetně držáků	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Svorka zkušební SZb	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Podpěra vedení PVla-30	ks	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem				0,00		0,00	0,00
	CELKEM				0,00		0,00	0,00
	Celkem bez DPH							0,00

Objekt: SO 03 - Stavební úpravy, pavilon C

P-c.	Označení a popis dodávky	m.j.	poč.	montáž	celkem Kg	materiál	célkém Kč	CELKEM Kč
	Úprava osvětlení u vstupů							
1	Kabel CYKY-0 3x1.5 mm2 750V	m	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Vypínač + krabice	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Svítidlo venkovní stěnové	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Úprava připojení zvonku	kus	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem				0,00		0,00	0,00
	Hromosvod							
1	Demontáž hromosvodu	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Jímací drát AlMgSi 8 mm ² - mont.s podpěr	m	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spojka univerzální Su	ks	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Úhelník ochranný včetně držáků	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Svorka zkušební SZb	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Podpěra vedení PV1a-30	ks	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem				0,00		0,00	0,00
CELKEM					0,00		0,00	0,00
Celkem bez DPH								0,00

| Objekt: SO 04 - Stavební úpravy, pavilon H

m	Označení a popis dodávky	m.j.	poč.	montáž	celkem Kč	materiál	celkem Kč	CELKEM Kč
	Úprava osvětlení u vstupů							
1	Kabel CYKY-0 3x1.5 mm2 750V	m	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Vypínač + krabice	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Svítidlo venkovní stěnové	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Úprava připojení zvonku	kus	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem				0,00		0,00	0,00
	Hromosvod							
1	Demontáž hromosvodu	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Jímací drát AlMgSi 8 mm ² - mont.s podpěr	m	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spojka univerzální Su	ks	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Úhelník ochranný včetně držáků	ks	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Svorka zkušební SZb	ks	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Podpěra vedení PV1a-30	ks	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem				0,00		0,00	0,00
CELKEM					0,00		0,00	0,00
Celkem bez DPH								0,00

| Objekt: SO 05 - Stavební úpravy, chodba

	Označení a popis dodávky	m.j.	poc.	montáž	celkem Kč	materiál	čelkěxn Kč	CELKEM Kč
	Úprava osvětlení u vstupů							
1	Kabel CYKY-O 3x1.5 mm2 750V	m	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Vypínač + krabice	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Svitidlo venkovní stěnové	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Úprava připojení zvonku	kus	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem				0,00		0,00	0,00
	Hromosvod							
1	Demontáž hromosvodu	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Jímací drát AlMgSi 8 mm ² - mont.s podpěr	m	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spojka univerzální Su	ks	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Podpěra vedení PV 21c - střecha	ks	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Podpěra vedení PV1a-30	ks	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem				0,00		0,00	0,00
CELKEM					0,00		0,00	0,00
Celkem bez DPH								0,00

Objekt : VN - Ostatní vedlejší náklady

	Označení a popis dodávky	ixi.j.	poč>	montáž	celkem Kč	materiál ;	éelkém Kč	CELKEM Kč
	Úprava osvětlení u vstupu - pavilon A							
1	Kabel CYKY-0 3x1.5 mm2 750V	m	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Vypínač + krabice	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Svitidlo venkovní stěnové	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Úprava připojení zvonku	kus	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem				0,00		0,00	0,00
Celkem bez DPH								0,00

