Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

I.
Smluvní strany

I.1 **Objednatel:**

Město Zruč nad Sázavou
statutární zástupce: starosta města, pan Mgr. Martin Hujer
adresa sídla: Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
IČ: 00236667
DIČ: CZ00236667
datová schránka ID: v3qb2au
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zruč nad Sázavou
číslo účtu: 0443549369/0800
telefon: 327 531 579
e-mail: podatelna@mesto-zruc.cz

dále jen **objednatel**

a

I.2 **Zhotovitel:**

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
se sídlem: Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou
spisová značka: C 7007 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČ: 620 28 081
DIČ: CZ 620 28 081
zastoupený: Ing. Jaroslavem Brodilem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5203632 / 0800
telefon: 567 771 800
e-mail: info@atosledec.cz

dále jen **zhotovitel**

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek

II.

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo **„Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou“** (dále jen *smlouva*).

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se čl. V., odst. V.1 smlouvy, resp. Cena díla, mění následovně:

V. Cena díla

V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací a projektovou dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

SMLOUVA:

Cena za dílo celkem bez DPH	5 424 750,00 Kč
DPH 21 %	1 139 197,50 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	6 563 947,50 Kč

VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE:

Cena za dílo celkem bez DPH	1 544 535,86 Kč
DPH 21 %	324 352,53 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1 868 888,39 Kč

DODATEK Č.3:

Cena za dílo celkem bez DPH	**6 969 285,86 Kč**
DPH 21 %	**1 463 550,03 Kč**
Cena za dílo celkem včetně DPH	**8 432 835,89 Kč**

2. Ostatní ustanovení *smlouvy* zůstávají nezměněny.

IV.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Jeden obdrží po podpisu smlouvy zhotovitel a jeden objednatel.
2. Obě strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je v plném souladu s jejich vůlí a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Platnosti i účinnosti tento dodatek nabývá podpisem oběma smluvními stranami.

Ve Zruči nad Sázavou dne

Mgr. Martin Hujer

Digitálně podepsal Mgr. Martin Hujer
Datum: 2026.10.19 14:04:48 +02'00'

.....
objednatel

V Ledči nad Sázavou dne

Ing. Jaroslav Brodil

Digitálně podepsal Ing. Jaroslav Brodil
Datum: 2026.10.19 11:17:50 +02'00'

.....
zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DODATEK1_MESTO
Stavba: **Revitalizace veřejných ploch**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30.9.2026

Zadavatel:
Město Zruč nad Sázavou
IČ: 00236667
DIČ: CZ00236667

Zhotovitel:
ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou
IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 544 535,86**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**1 544 535,86**	**324 352,53**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 868 888,39**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Ing. Jaroslav Brodil

Digitálně podepsal Ing. Jaroslav Brodil
Datum: 2026.10.19 11:18:08 +02'00'

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DODATEK1_MESTO

Stavba: **Revitalizace veřejných ploch**

Místo: Datum: 30.09.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**1 544 535,86**	**1 868 888,39**
ZL 1_B	**Bourání betonů pod asfaltem + podklad. štěrky pod zpev. plochy**	746 861,48	903 702,39
ZL 2	**Kácení stromů**	3 876,00	4 689,96
ZL 3	**Úpravy voda + kanal pod OS1 a OS2**	11 714,71	14 174,80
ZL 4	**Úprava schodišť exteriér + doplnění ocel. zábradlí**	66 872,39	80 915,59
ZL 5	**Stání pro popelnice**	139 394,94	168 667,88
ZL 6	**Mobiliář**	-354 650,00	-429 126,50
ZL 7	**Úprava terénu před OS1**	59 884,20	72 459,88
ZL 8	**Úprava hydrantu a kanal. šachta**	17 429,79	21 090,05
ZL 9	**2 x topná šachta - zásyp**	94 941,10	114 878,73
ZL 10	**Ochrana vodovodu ve vjezdu**	107 555,07	130 141,63
ZL 11	**Zpevněné plochy - zadní část, chodník nad Tescem a nájezd k Tescu**	319 653,33	386 780,53
ZL 12	**Chodník - zadní část podél BD**	198 943,50	240 721,64
ZL 13	**Ochrana - teplovod**	132 059,35	159 791,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:

ZL 1_B - Bourání betonů pod asfaltem + podklad. štěrky pod zpev. plochy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.09.2026
Zadavatel:		IČ:	00236667
Město Zruč nad Sázavou		DIČ:	CZ00236667
Zhotovitel:		IČ:	62028081
ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou		DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **746 861,48**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	746 861,48	21,00%	156 840,91
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **903 702,39**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejných ploch

Objekt:

ZL 1_B - Bourání betonů pod asfaltem + podklad. štěrky pod zpev. plochy

Místo:		Datum:	30.09.2026
Zadavatel:	Město Zruč nad Sázavou	Projektant:	
Zhotovitel:	ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**746 861,48**
HSV - Práce a dodávky HSV	746 861,48
1 - Zemní práce	247 209,90
11 - Přípravné a přidružené zemní práce	-95 962,32
5 - Komunikace pozemní	439 067,62
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	53 776,85
998 - Přesun hmot	224 272,71
V01 - Parkovací plochy	-7 052,31
V02 - Chodník z betonové dlažby	-22 421,18
V03 - Chodník z betonové dlažby - varovné pásy	-734,08
V04 - Pojížděná komunikace s živičným povrchem	-1 648,35
V05 - Zámková dlažba tl.6cm	-29 647,36
V06 - VRN	-60 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 1_B - Bourání betonů pod asfaltem + podklad. štěrky pod zpev. plochy

Místo: Datum: 30.09.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**746 861,48**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				746 861,48	
	D	1	Zemní práce				247 209,90	
3	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	753,000	288,00	216 864,00	CS ÚRS 2026 02
	VV		veřejná část					
	VV		920		920,000			
	VV		soukromá část					
	VV		-167		-167,000			
	VV		Součet		753,000			
4	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	753,000	40,30	30 345,90	CS ÚRS 2026 02
	VV		veřejná část					
	VV		920		920,000			
	VV		soukromá část					
	VV		-167		-167,000			
	VV		Součet		753,000			
	D	11	Přípravné a přidružené zemní práce				-95 962,32	
1	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-753,000	84,42	-63 568,26	SOD
2	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-753,000	43,02	-32 394,06	SOD
	D	5	Komunikace pozemní				439 067,62	
6	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	626,000	153,00	95 778,00	CS ÚRS 2026 02
	VV		626,0		626,000			
	VV		Součet		626,000			
7	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	60,400	256,00	15 462,40	CS ÚRS 2026 02
	VV		60,4		60,400			
8	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	16,720	256,00	4 280,32	CS ÚRS 2026 02
	VV		15,2*1,1		16,720			
	VV		Součet		16,720			
9	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	15,200	256,00	3 891,20	CS ÚRS 2026 02
	VV		15,2		15,200			
10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	295,000	222,00	65 490,00	CS ÚRS 2026 02
	VV		295		295,000			
11	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	15,500	222,00	3 441,00	CS ÚRS 2026 02
	VV		15,5		15,500			
12	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	626,000	222,00	138 972,00	CS ÚRS 2026 02
	VV		626		626,000			
13	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	66,440	330,00	21 925,20	CS ÚRS 2026 02
	VV		60,4*1,1		66,440			
	VV		Součet		66,440			
14	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	309,750	290,00	89 827,50	CS ÚRS 2026 02
	VV		295*1,05		309,750			
	VV		Součet		309,750			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				53 776,85	
60	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	88,101	53,00	4 669,35	SOD
62	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	881,010	9,00	7 929,09	SOD
	VV		88,101*10 "Přepočtené koeficientem množství		881,010			
	VV		Součet		881,010			
59	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	88,101	167,40	14 748,11	SOD
63	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	88,101	300,00	26 430,30	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				224 272,71	
60	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 199,961	186,90	224 272,71	SOD
	D	V01	Parkovací plochy				-7 052,31	
16	K	564861011A	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm (použito stávající kamenivo a recyklát)	m2	-66,440	59,20	-3 933,25	SOD
17	K	564851011A	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm (použito stávající kamenivo a recyklát)	m2	-60,400	51,64	-3 119,06	SOD
	D	V02	Chodník z betonové dlažby				-22 421,18	
20	K	564861111A	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm (použito stávající kamenivo a recyklát)	m2	-309,750	27,28	-8 449,98	SOD
21	K	564851111A	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm (použito stávající kamenivo a recyklát)	m2	-295,000	47,36	-13 971,20	SOD
	D	V03	Chodník z betonové dlažby - varovné pásy				-734,08	
24	K	564851111A	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm (použito stávající kamenivo a recyklát)	m2	-15,500	47,36	-734,08	SOD
	D	V04	Pojížděná komunikace s živičným povrchem				-1 648,35	
27	K	564851011A	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm (použito stávající kamenivo a recyklát)	m2	-16,720	51,64	-863,42	SOD
28	K	564851011A	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm (použito stávající kamenivo a recyklát)	m2	-15,200	51,64	-784,93	SOD
	D	V05	Zámková dlažba tl.6cm				-29 647,36	
33	K	564851111A	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm (použito stávající kamenivo a recyklát)	m2	-626,000	47,36	-29 647,36	SOD
	D	V06	VRN				-60 000,00	
64	K	VRN1	SLEVA	soubor	1,000	-60 000,00	-60 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 2 - Kácení stromů

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 30.09.2026

Zadavatel:
Město Zruč nad Sázavou
IČ: 00236667
DIČ: CZ00236667

Zhotovitel:
ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou
IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**3 876,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 876,00	21,00%	813,96
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**4 689,96**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 2 - Kácení stromů

Místo: | Datum: 30.09.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou | Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**3 876,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 876,00
1 - Zemní práce	3 876,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 2 - Kácení stromů

Místo: Datum: 30.09.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 876,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 876,00	
	D	1	Zemní práce				3 876,00	
1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	6,000	216,00	1 296,00	CS ÚRS 2026 02
2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	6,000	430,00	2 580,00	CS ÚRS 2026 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 3 - Úpravy voda + kanal pod OS1 a OS2

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.09.2026
Zadavatel:		IČ:	00236667
	Město Zruč nad Sázavou	DIČ:	CZ00236667
Zhotovitel:		IČ:	62028081
	ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **11 714,71**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 714,71	21,00%	2 460,09
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **14 174,80**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 3 - Úpravy voda + kanal pod OS1 a OS2

Místo: | Datum: 30.09.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou | Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**11 714,71**
HSV - Práce a dodávky HSV	11 714,71
1 - Zemní práce	6 491,40
2 - Zakládání	164,58
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	5 052,00
998 - Přesun hmot	6,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 3 - Úpravy voda + kanal pod OS1 a OS2

Místo: | Datum: 30.09.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou | Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**11 714,71**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 714,71	
	D	1	Zemní práce				6 491,40	
1	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,000	1 530,00	4 590,00	SOD
	VV		3*1*1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,000	145,00	435,00	SOD
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3,000	14,50	43,50	SOD
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,000	159,30	477,90	SOD
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,300	150,00	945,00	SOD
	VV		3*2,1 "Přepočtené koeficientem množství		6,300			
	VV		Součet		6,300			
	D	2	Zakládání				164,58	
3	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	2,826	27,30	77,15	CS ÚRS 2026 02
	VV		(0,942*3)		2,826			
	VV		Mezisoučet		2,826			
	VV		Součet		2,826			
4	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*3,250*	*26,90*	*87,43*	*CS ÚRS 2026 02*
	VV		(0,942*3)		2,826			
	VV		Mezisoučet		2,826			
	VV		Součet		2,826			
	VV		2,826*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		3,250			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				5 052,00	
2	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 315	m	6,000	219,00	1 314,00	CS ÚRS 2026 02
	VV		2*3		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		6,000			
5	*M*	*28614382*	*trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x3000mm s hrdlem SN8*	*m*	*6,000*	*623,00*	*3 738,00*	*CS ÚRS 2026 02*
	VV		2*3		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	998	Přesun hmot				6,73	
61	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,036	186,90	6,73	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 4 - Úprava schodišť exteriér + doplnění ocel. zábradlí

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.09.2026
Zadavatel:		IČ:	00236667
	Město Zruč nad Sázavou	DIČ:	CZ00236667
Zhotovitel:		IČ:	62028081
	ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **66 872,39**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	66 872,39	21,00%	14 043,20
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **80 915,59**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 4 - Úprava schodišť exteriér + doplnění ocel. zábradlí

Místo: | Datum: 30.09.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou | Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**66 872,39**
HSV - Práce a dodávky HSV	51 340,40
1 - Zemní práce	-947,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 288,10
PSV - Práce a dodávky PSV	15 531,99
767 - Konstrukce zámečnické	50 739,50
2 - Zakládání	-26 189,53
4 - Vodorovné konstrukce	-9 017,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 4 - Úprava schodišť exteriér + doplnění ocel. zábradlí

Místo: Datum: 30.09.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**66 872,39**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				51 340,40	
	D	1	Zemní práce				-947,70	
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-0,900	1 053,00	-947,70	SOD
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		Součet		-0,900			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				52 288,10	
31	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,660	4 710,00	17 238,60	CS ÚRS 2026 02
	VV		"základ schodiště"					
	VV		4,5*0,6*0,8		2,160			
	VV		Mezisoučet		2,160			
	VV		"deska - schodiště"					
	VV		0,15*2,5*4		1,500			
	VV		Mezisoučet		1,500			
	VV		Součet		3,660			
32	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,750	7 010,00	5 257,50	CS ÚRS 2026 02
	VV		"boky zídka"					
	VV		(0,3*0,5*2,5)*2		0,750			
	VV		Mezisoučet		0,750			
	VV		Součet		0,750			
26	K	963023612	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné oboustranně	m	32,000	931,00	29 792,00	CS ÚRS 2026 02
	VV		"stupně"					
	VV		8*4		32,000			
	VV		Součet		32,000			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 531,99	
	D	767	Konstrukce zámečnické				50 739,50	
20	K	767-ZV01	M+D zábradlí vč.povrchové úpravy a kotvení - viz zábradlí ZV01	m	5,000	4 655,00	23 275,00	SOD
	VV		2*2,5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
22	K	767-ZV03	M+D zábradlí vč.povrchové úpravy a kotvení - viz zábradlí ZV03	m	2,500	4 655,00	11 637,50	SOD
	VV		0,5*5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
23	K	767-ZV04	M+D zábradlí vč.povrchové úpravy a kotvení - viz zábradlí ZV04	m	-2,600	4 655,00	-12 103,00	SOD
24	K	767-ZV05	M+D zábradlí vč.povrchové úpravy a kotvení - viz zábradlí ZV05	m	6,000	4 655,00	27 930,00	SOD
	VV		2*3		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	2	Zakládání				-26 189,53	
8	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	-0,180	3 771,00	-678,78	SOD
	VV		-0,180		-0,180			
	VV		Součet		-0,180			
9	K	274313711	Základové pasy z betonu tř. C 20/25	m3	-1,440	3 942,00	-5 676,48	SOD
	VV		-1,44		-1,440			
	VV		Součet		-1,440			
10	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	-19,520	781,00	-15 245,12	SOD
11	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	-19,520	235,10	-4 589,15	SOD
	D	4	Vodorovné konstrukce				-9 017,98	
33	K	434191421	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku	m	60,000	878,00	52 680,00	CS ÚRS 2026 02
	VV		"Schodiště - 1"					
	VV		16*1,5		24,000			
	VV		Mezisoučet		24,000			
	VV		"Schodiště - 2"					
	VV		30*1,2		36,000			
	VV		Mezisoučet		36,000			
	VV		Součet		60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	4.R	Dodávka betonových bloků - schodiště	soubor	1,000	133 302,02	133 302,02	Kalkulace
	P		*Poznámka k položce:* *"Schod 1" 8*150*330* *"Schod 2" 6*150*330* *9*150*330*					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	430-001	M+D prefa schodiště vnější 3000x2400mm (7x177x280) včetně dopravy, jeřáb (viz výkres schodiště)	kus	-1,000	57 000,00	-57 000,00	SOD
13	K	430-002	M+D prefa schodiště vnější 2500x1860mm (6x161x310) včetně dopravy, jeřáb (viz výkres schodiště)	kus	-1,000	42 000,00	-42 000,00	SOD
14	K	430-003	M+D prefa schodiště vnější 2500x2480mm (8x161x310) včetně dopravy, jeřáb (viz výkres schodiště)	kus	-1,000	62 000,00	-62 000,00	SOD
15	K	430-004	M+D prefa schodiště vnější 1500x2030mm (7x171x290) včetně dopravy, jeřáb (viz výkres schodiště)	kus	-1,000	34 000,00	-34 000,00	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 5 - Stání pro popelnice

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 30.09.2026

Zadavatel:
Město Zruč nad Sázavou
IČ: 00236667
DIČ: CZ00236667

Zhotovitel:
ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou
IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **139 394,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 394,94	21,00%	29 272,94
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **168 667,88**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 5 - Stání pro popelnice

Místo: | Datum: 30.09.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou | Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**139 394,94**
HSV - Práce a dodávky HSV	67 754,94
1 - Zemní práce	9 317,28
2 - Zakládání	53 464,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 299,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-5 328,72
998 - Přesun hmot	5 002,38
PSV - Práce a dodávky PSV	71 640,00
767 - Konstrukce zámečnické	71 640,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 5 - Stání pro popelnice

Místo: | Datum: 30.09.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou | Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**139 394,94**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				67 754,94	
	D	1	Zemní práce				9 317,28	
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,896	1 180,00	9 317,28	SOD
	VV		((2,2+6,8+2,8)*0,7*0,6)		4,956			
	VV		Mezisoučet		4,956			
	VV		(2,5+2,5+2)*0,7*0,6		2,940			
	VV		Mezisoučet		2,940			
	VV		Součet		7,896			
	D	2	Zakládání				53 464,80	
1	K	274311611	Základové pasy prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3	7,440	3 920,00	29 164,80	CS ÚRS 2026 02
	VV		4,5		4,500			
	VV		Mezisoučet		4,500			
	VV		2,94		2,940			
	VV		Mezisoučet		2,940			
	VV		Součet		7,440			
2	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	11,250	2 160,00	24 300,00	CS ÚRS 2026 02
	VV		(1,5+6+1,5)*1,25		11,250			
	VV		Mezisoučet		11,250			
	VV		Součet		11,250			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 299,20	
62	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,092	57 600,00	5 299,20	CS ÚRS 2026 02
	VV		"xxx Výztuž R 10 xxx R10 = 0,617 kg/m"					
	VV		"svisle 2x prut R10 á 0,5m (zapustit do základu hl. 0,5m)" ((2*(9/0,5)*(1,25+0,5))*(0,617/1000))*1,1		0,043			
	VV		"ložná spára - 2x prut R10" ((4*(2*(9)))*(0,617/1000))*1,1		0,049			
	VV		Mezisoučet		0,092			
	VV		Součet		0,092			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-5 328,72	
50	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-9,000	422,40	-3 801,60	SOD
51	*M*	*59217016*	*obrubník betonový 1000x80x250mm*	*m*	*-9,090*	*168,00*	*-1 527,12*	*SOD*
	D	998	Přesun hmot				5 002,38	
61	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	26,765	186,90	5 002,38	SOD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				71 640,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				71 640,00	
3	K	767-ZV10	M+D doplnění nosné konstrukce vč. kotvení a zastřešení z trapézového plechu T20 - viz. nákres, povrchová úprava žárový zinek	soubor	1,000	44 240,00	44 240,00	Kalkulace
4	K	767-ZV10_2	Cenové navýšení za práškovou vypalovanou barvu	soubor	1,000	27 400,00	27 400,00	Kalkulace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 6 - Mobiliář

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 30.09.2026

Zadavatel:
Město Zruč nad Sázavou
IČ: 00236667
DIČ: CZ00236667

Zhotovitel:
ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou
IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**-354 650,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-354 650,00	21,00%	-74 476,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**-429 126,50**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 6 - Mobiliář

Místo: | Datum: 30.09.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou | Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-354 650,00**
OST - Ostatní	-354 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 6 - Mobiliář

Místo: Datum: 30.09.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-354 650,00**	
	D	OST	Ostatní				-354 650,00	
1	*M*	*9-011*	*Kruhový stůl pr.1840mm*	*kus*	*-2,000*	*45 000,00*	*-90 000,00*	*SOD*
2	K	9-011	Montáž stolu vč.kotvení, patek, zemní práce	kus	-2,000	5 700,00	-11 400,00	SOD
3	*M*	*9-061*	*Tabuter (židlička) pr.490mm*	*kus*	*-12,000*	*9 000,00*	*-108 000,00*	*SOD*
4	K	9-061	Montáž taburetu vč.kotvení, patek, zemní práce	kus	-12,000	3 150,00	-37 800,00	SOD
5	*M*	*9-071*	*Odpadkový koš*	*kus*	*-3,000*	*4 750,00*	*-14 250,00*	*SOD*
6	K	9-071	Montáž koše vč.kotvení, patek, zemní práce	kus	-3,000	1 900,00	-5 700,00	SOD
7	*M*	*9-082*	*Kolostav rámový ocelový, zinkovaný vč.práškového laku*	*kus*	*-6,000*	*9 500,00*	*-57 000,00*	*SOD*
8	K	9-082	Montáž kolostavu vč.kotvení, patek, zemní práce	kus	-6,000	2 850,00	-17 100,00	SOD
9	K	9-091	Doprava	kpl	-1,000	13 400,00	-13 400,00	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 7 - Úprava terénu před OS1

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 30.09.2026

Zadavatel:
Město Zruč nad Sázavou
IČ: 00236667
DIČ: CZ00236667

Zhotovitel:
ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou
IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**59 884,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 884,20	21,00%	12 575,68
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**72 459,88**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 7 - Úprava terénu před OS1

Místo: | Datum: 30.09.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou | Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**59 884,20**
HSV - Práce a dodávky HSV	59 884,20
1 - Zemní práce	59 884,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 7 - Úprava terénu před OS1

Místo: Datum: 30.09.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**59 884,20**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				59 884,20	
	D	1	Zemní práce				59 884,20	
4	K	162751117.1	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	90,000	145,00	13 050,00	SOD
	VV		6*30*0,5		90,000			
	VV		Součet		90,000			
2	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	180,000	35,19	6 334,20	SOD
	VV		6*30		180,000			
	VV		Mezisoučet		180,000			
	VV		Součet		180,000			
3	K	181351107	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 400 do 500 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	180,000	160,00	28 800,00	CS ÚRS 2026 02
	VV		6*30		180,000			
	VV		Mezisoučet		180,000			
	VV		Součet		180,000			
9	*M*	*10371500.R*	*Ornice*	*m3*	*18,000*	*650,00*	*11 700,00*	*Kalkulace*
	VV		6*30*0,1		18,000			
	VV		Součet		18,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 8 - Úprava hydrantu a kanal. šachta

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 30.09.2026

Zadavatel:
Město Zruč nad Sázavou
IČ: 00236667
DIČ: CZ00236667

Zhotovitel:
ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou
IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**17 429,79**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 429,79	21,00%	3 660,26
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**21 090,05**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 8 - Úprava hydrantu a kanal. šachta

Místo: | Datum: 30.09.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou | Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**17 429,79**
HSV - Práce a dodávky HSV	17 429,79
1 - Zemní práce	13 481,20
4 - Vodorovné konstrukce	483,00
8 - Trubní vedení	3 167,00
998 - Přesun hmot	298,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 8 - Úprava hydrantu a kanal. šachta

Místo: | Datum: 30.09.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou | Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**17 429,79**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				17 429,79	
	D	1	Zemní práce				13 481,20	
1	K	133212821	Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	4,000	3 220,00	12 880,00	CS ÚRS 2026 02
	VV		"2x - vjezd + schody"					
	VV		(1*1*2)*2		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,000	150,30	601,20	SOD
	VV		"2x - vjezd + schody"					
	VV		(1*1*2)*2		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				483,00	
2	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámů na sucho výšky do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	1,000	226,00	226,00	CS ÚRS 2026 02
3	*M*	*59224011*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm*	*kus*	*1,000*	*257,00*	*257,00*	*CS ÚRS 2026 02*
	D	8	Trubní vedení				3 167,00	
4	K	894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	1,000	1 170,00	1 170,00	CS ÚRS 2026 02
5	*M*	*59224065*	*skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm*	*kus*	*1,000*	*1 760,00*	*1 760,00*	*CS ÚRS 2026 02*
6	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	237,00	237,00	CS ÚRS 2026 02
	D	998	Přesun hmot				298,59	
47	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,301	992,00	298,59	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 9 - 2 x topná šachta - zásyp

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 30.09.2026

Zadavatel:
Město Zruč nad Sázavou
IČ: 00236667
DIČ: CZ00236667

Zhotovitel:
ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou
IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**94 941,10**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	94 941,10	21,00%	19 937,63
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**114 878,73**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 9 - 2 x topná šachta - zásyp

Místo: | Datum: 30.09.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou | Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**94 941,10**
HSV - Práce a dodávky HSV	92 667,10
1 - Zemní práce	27 249,48
13 - Hloubené vykopávky	854,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 489,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 151,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	7 176,60
998 - Přesun hmot	8 746,92
PSV - Práce a dodávky PSV	2 274,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	2 274,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 9 - 2 x topná šachta - zásyp

Místo: | Datum: 30.09.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou | Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**94 941,10**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				92 667,10	
	D	1	Zemní práce				27 249,48	
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,800	280,00	504,00	CS ÚRS 2026 02
	VV		"Topná šachta za Adélkou"					
	VV		3*3*0,2		1,800			
	VV		Mezisoučet		1,800			
	VV		Součet		1,800			
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,800	159,30	286,74	SOD
	VV		1,8		1,800			
	VV		Součet		1,800			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	37,800	150,30	5 681,34	SOD
	VV		"Šachta pod chodníkem"					
	VV		3*3*2,1		18,900			
	VV		Mezisoučet		18,900			
	VV		"Topná šachta za Adélkou"					
	VV		3*3*2,1		18,900			
	VV		Mezisoučet		18,900			
	VV		Součet		37,800			
2	*M*	*10364100*	*zemina pro terénní úpravy - tříděná*	*t*	*9,000*	*679,00*	*6 111,00*	*CS ÚRS 2026 02*
	VV		"Topná šachta za Adélkou"koeficient 2"					
	VV		(3*3*0,5)*2		9,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		9,000			
3	*M*	*58981108*	*recyklát směsný frakce 0/32*	*t*	*28,800*	*338,00*	*9 734,40*	*CS ÚRS 2026 02*
	VV		"Šachta pod chodníkem"					
	VV		(3*3*(2,1-0,5))		14,400			
	VV		Mezisoučet		14,400			
	VV		"Topná šachta za Adélkou"					
	VV		(3*3*(2,1-0,5))		14,400			
	VV		Mezisoučet		14,400			
	VV		Součet		28,800			
4	*M*	*58344197*	*štěrkodrť frakce 0/63*	*t*	*9,000*	*548,00*	*4 932,00*	*CS ÚRS 2026 02*
	VV		"Šachta pod chodníkem"koeficient 2"					
	VV		(3*3*0,5)*2		9,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		9,000			
	D	13	Hloubené vykopávky				854,10	
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,800	145,00	261,00	SOD
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,800	14,50	26,10	SOD
8	K	171201231	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,780	150,00	567,00	SOD
	VV		1,8*2,1		3,780			
	VV		Součet		3,780			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				10 489,00	
10	K	310237241	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	4,000	667,00	2 668,00	CS ÚRS 2026 02
	VV		"Šachta pod chodníkem - (0,5*0,5, tl. 0,3)"					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
11	K	310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,900	8 690,00	7 821,00	CS ÚRS 2026 02
	VV		"Topná šachta za Adélkou "					
	VV		(1*1*0,3)*3		0,900			
	VV		Mezisoučet		0,900			
	VV		Součet		0,900			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 151,00	
12	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	8,100	4 710,00	38 151,00	CS ÚRS 2026 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Šachta pod chodníkem"					
	VV		3*3*0,65		5,850			
	VV		Mezisoučet		5,850			
	VV		"Topná šachta za Adélkou"					
	VV		3*3*0,25		2,250			
	VV		Mezisoučet		2,250			
	VV		Součet		8,100			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				7 176,60	
44	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	16,200	53,00	858,60	SOD
45	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	162,000	9,00	1 458,00	SOD
	VV		16,2*10 "Přepočtené koeficientem množství		162,000			
	VV		Součet		162,000			
46	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	16,200	300,00	4 860,00	SOD
	D	998	Přesun hmot				8 746,92	
61	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	46,800	186,90	8 746,92	SOD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 274,00	
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				2 274,00	
13	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	60,000	37,90	2 274,00	CS ÚRS 2026 02
	VV		"Šachta pod chodníkem"					
	VV		30		30,000			
	VV		Mezisoučet		30,000			
	VV		"Topná šachta za Adélkou"					
	VV		30		30,000			
	VV		Mezisoučet		30,000			
	VV		Součet		60,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 10 - Ochrana vodovodu ve vjezdu

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 30.09.2026

Zadavatel:
Město Zruč nad Sázavou
IČ: 00236667
DIČ: CZ00236667

Zhotovitel:
ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou
IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**107 555,07**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	107 555,07	21,00%	22 586,56
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**130 141,63**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 10 - Ochrana vodovodu ve vjezdu

Místo: | Datum: 30.09.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou | Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**107 555,07**
HSV - Práce a dodávky HSV	97 337,97
1 - Zemní práce	43 621,86
2 - Zakládání	44 668,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 640,00
998 - Přesun hmot	407,71
PSV - Práce a dodávky PSV	7 217,10
713 - Izolace tepelné	7 217,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 10 - Ochrana vodovodu ve vjezdu

Místo: Datum: 30.09.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**107 555,07**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				97 337,97	
	D	1	Zemní práce				43 621,86	
1	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	19,600	1 530,00	29 988,00	SOD
	VV		14*2*0,7		19,600			
	VV		Součet		19,600			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,600	145,00	2 842,00	SOD
	VV		19,6		19,600			
	VV		Součet		19,600			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	19,600	14,50	284,20	SOD
	VV		19,6		19,600			
	VV		Součet		19,600			
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	19,600	159,30	3 122,28	SOD
	VV		19,6		19,600			
	VV		Součet		19,600			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	41,160	150,00	6 174,00	SOD
	VV		19,6*2,1 "Přepočtené koeficientem množství		41,160			
	VV		Součet		41,160			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,260	225,00	283,50	SOD
	VV		14*1,8*0,05		1,260			
	VV		Součet		1,260			
11	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*2,381*	*389,70*	*927,88*	*SOD*
	VV		1,26*1,89 "Přepočtené koeficientem množství		2,381			
	VV		Součet		2,381			
	D	2	Zakládání				44 668,40	
14	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	5,600	3 942,00	22 075,20	SOD
	VV		1,6*14*0,25		5,600			
	VV		Mezisoučet		5,600			
	VV		Součet		5,600			
15	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	9,400	1 055,00	9 917,00	SOD
	VV		(14+1,6+14+1,6)*0,25		7,800			
	VV		(4*1,6)*0,25		1,600			
	VV		Mezisoučet		9,400			
	VV		Součet		9,400			
16	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	9,400	301,00	2 829,40	SOD
	VV		(14+1,6+14+1,6)*0,25		7,800			
	VV		(4*1,6)*0,25		1,600			
	VV		Mezisoučet		9,400			
	VV		Součet		9,400			
17	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,239	41 200,00	9 846,80	CS ÚRS 2026 02
	VV		(((1,6*14)*(4,44/1000))*2)*1,2		0,239			
	VV		Mezisoučet		0,239			
	VV		Součet		0,239			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				8 640,00	
18	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,150	57 600,00	8 640,00	CS ÚRS 2026 02
	VV		0,15		0,150			
	VV		Mezisoučet		0,150			
	VV		Součet		0,150			
	D	998	Přesun hmot				407,71	
47	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,411	992,00	407,71	SOD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 217,10	
	D	713	Izolace tepelné				7 217,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	713123112	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky vodorovně 1 vrstva přes 100 do 200 mm	m2	8,400	80,20	673,68	CS ÚRS 2026 02
	VV		14*0,6		8,400			
	VV		Součet		8,400			
20	*M*	*28376426*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,032-0,035 tl 150mm*	*m2*	*9,072*	*714,00*	*6 477,41*	*CS ÚRS 2026 02*
	VV		14*0,6		8,400			
	VV		Součet		8,400			
	VV		8,4*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		9,072			
21	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,041	1 610,00	66,01	CS ÚRS 2026 02
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00	
22	K	1.R	Betonáž - 2x nájezd	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Hrdlové potrubí*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 11 - Zpevněné plochy - zadní část, chodník nad Tescem a nájezd k Tescu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.09.2026
Zadavatel:		IČ:	00236667
	Město Zruč nad Sázavou	DIČ:	CZ00236667
Zhotovitel:		IČ:	62028081
	ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **319 653,33**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	319 653,33	21,00%	67 127,20
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **386 780,53**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejných ploch

Objekt:

ZL 11 - Zpevněné plochy - zadní část, chodník nad Tescem a nájezd k Tescu

Místo: Datum: 30.09.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**319 653,33**
HSV - Práce a dodávky HSV	319 653,33
1 - Zemní práce	21 456,33
2 - Zakládání	253 054,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	148 667,60
5 - Komunikace pozemní	-17 065,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 145,04
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	6 600,75
998 - Přesun hmot	-14 704,17
V02 - Chodník z betonové dlažby	-85 501,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 11 - Zpevněné plochy - zadní část, chodník nad Tescem a nájezd k Tescu

Místo: Datum: 30.09.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**319 653,33**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				319 653,33	
	D	1	Zemní práce				21 456,33	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	64,200	118,00	7 575,60	CS ÚRS 2026 02
	VV		"Chodník nad Tescem"					
	VV		12		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		"Nájezd Tesco"					
	VV		52,2		52,200			
	VV		Mezisoučet		52,200			
	VV		Součet		64,200			
2	K	113201112	Vytrhání obrubníků betonových nebo kamenných šířky přes 200 mm	m	24,000	180,00	4 320,00	CS ÚRS 2026 02
	VV		"Nájezd Tesco"					
	VV		24		24,000			
	VV		Mezisoučet		24,000			
	VV		Součet		24,000			
3	K	113204111	Vytrhání obrubníků betonových nebo kamenných šířky do 100 mm	m	12,000	65,70	788,40	CS ÚRS 2026 02
	VV		"Chodník nad Tescem"					
	VV		12		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		12,000			
4	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	17,700	188,00	3 327,60	CS ÚRS 2026 02
	VV		"Chodník nad Tescem"					
	VV		2,1		2,100			
	VV		Mezisoučet		2,100			
	VV		"Nájezd Tesco"					
	VV		15,6		15,600			
	VV		Mezisoučet		15,600			
	VV		Součet		17,700			
5	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,755	1 630,00	2 860,65	CS ÚRS 2026 02
	VV		13*0,45*0,3		1,755			
	VV		Mezisoučet		1,755			
	VV		Součet		1,755			
6	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	11,640	222,00	2 584,08	CS ÚRS 2026 02
	VV		"Chodník nad Tescem"					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Mezisoučet		1,200			
	VV		"Nájezd Tesco"					
	VV		10,44		10,440			
	VV		Mezisoučet		10,440			
	VV		Součet		11,640			
	D	2	Zakládání				253 054,00	
14	K	27331371.R	Betonová pojezdová plocha	soubor	1,000	202 584,00	202 584,00	Kalkulace
2	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,225	41 200,00	50 470,00	CS ÚRS 2026 02
	VV		"KARI SÍŤ 100/100/6"					
	VV		(((23*5)*(4,44/1000))*2)*1,2		1,225			
	VV		Mezisoučet		1,225			
	VV		Součet		1,225			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				148 667,60	
7	K	327112111	Opěrná zeď nebo dělicí stěna z betonových bloků ukládaných na pero a drážku tl 600 mm	m2	15,120	6 480,00	97 977,60	CS ÚRS 2026 02
	VV		15,12		15,120			
	VV		Mezisoučet		15,120			
	VV		Součet		15,120			
8	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	13,000	1 130,00	14 690,00	CS ÚRS 2026 02
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
9	*M*	*59229015*	*palisáda hranatá betonová 180x120mm v 1200mm přírodní*	*kus*	*72,000*	*500,00*	*36 000,00*	*CS ÚRS 2026 02*
	VV		"5,5 ks/m"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"5,5*13 = 71,5"					
	VV		72		72,000			
	VV		Součet		72,000			
	D	5	Komunikace pozemní				-17 065,10	
10	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	115,000	102,00	11 730,00	CS ÚRS 2026 02
	VV		"Zpev. plocha"					
	VV		115		115,000			
	VV		Součet		115,000			
11	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	11,100	153,00	1 698,30	CS ÚRS 2026 02
	VV		"Úprava podloží - betonové bloky"					
	VV		18,5*0,6		11,100			
	VV		Mezisoučet		11,100			
	VV		Součet		11,100			
12	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-115,000	222,00	-25 530,00	CS ÚRS 2026 02
	VV		"Pol. 10 ZL 1- odečet plochy "					
	VV		-115		-115,000			
	VV		Mezisoučet		-115,000			
	VV		Součet		-115,000			
13	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-115,000	290,00	-33 350,00	CS ÚRS 2026 02
	VV		"Pol. 14 ze ZL 1 - odečet plochy					
	VV		-115		-115,000			
	VV		Součet		-115,000			
14	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,000	482,00	5 784,00	CS ÚRS 2026 02
	VV		"Chodník nad Tescem"					
	VV		12		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		12,000			
15	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	52,200	433,00	22 602,60	CS ÚRS 2026 02
	VV		"Nájezd Tesco"					
	VV		52,2		52,200			
	VV		Mezisoučet		52,200			
	VV		Součet		52,200			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 145,04	
48	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,000	494,40	11 865,60	SOD
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
49	*M*	*59217034*	*obrubník silniční betonový 1000x150x300mm*	*m*	*24,480*	*309,00*	*7 564,32*	*SOD*
	VV		24*1,02		24,480			
	VV		Součet		24,480			
50	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-19,500	422,40	-8 236,80	SOD
	VV		-31,5		-31,500			
	VV		Mezisoučet		-31,500			
	VV		"Chodník nad Tescem"					
	VV		12		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		-19,500			
51	*M*	*59217016*	*obrubník betonový 1000x80x250mm*	*m*	*-31,815*	*168,00*	*-5 344,92*	*SOD*
	VV		-31,5*1,01		-31,815			
	VV		Součet		-31,815			
52	*M*	*59217062*	*obrubník betonový 1000x50x250mm přírodní*	*m*	*12,120*	*107,00*	*1 296,84*	*SOD*
	VV		"Chodník nad Tescem"					
	VV		12*1,01		12,120			
	VV		Součet		12,120			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				6 600,75	
60	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	12,684	53,00	672,25	SOD
	VV		"OBRUBNÍKY"					
	VV		12,684		12,684			
	VV		Součet		12,684			
59	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,684	167,40	2 123,30	SOD
	VV		"OBRUBNÍKY"					
	VV		12,684		12,684			
	VV		Součet		12,684			
63	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	12,684	300,00	3 805,20	SOD
	VV		"OBRUBNÍKY"					
	VV		12,684		12,684			
	VV		Součet		12,684			
	D	998	Přesun hmot				-14 704,17	
61	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-78,674	186,90	-14 704,17	SOD
	VV		-78,674		-78,674			
	VV		Součet		-78,674			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	V02	Chodník z betonové dlažby				-85 501,12	
22	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-115,000	310,40	-35 696,00	SOD
23	*M*	*59245020*	*dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*-116,150*	*428,80*	*-49 805,12*	*SOD*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 12 - Chodník - zadní část podél BD

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.09.2026
Zadavatel:		IČ:	00236667
	Město Zruč nad Sázavou	DIČ:	CZ00236667
Zhotovitel:		IČ:	62028081
	ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **198 943,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	198 943,50	21,00%	41 778,14
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **240 721,64**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 12 - Chodník - zadní část podél BD

Místo: | Datum: 30.09.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou | Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**198 943,50**
HSV - Práce a dodávky HSV	198 943,50
1 - Zemní práce	31 638,57
5 - Komunikace pozemní	44 175,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 080,50
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	38 076,75
998 - Přesun hmot	17 824,09
V02 - Chodník z betonové dlažby	64 148,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 12 - Chodník - zadní část podél BD

Místo: Datum: 30.09.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**198 943,50**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				198 943,50	
	D	1	Zemní práce				31 638,57	
1	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	86,280	288,00	24 848,64	CS ÚRS 2026 02
	VV		86,28		86,280			
	VV		Součet		86,280			
2	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	86,280	40,30	3 477,08	CS ÚRS 2026 02
	VV		86,28		86,280			
	VV		Součet		86,280			
3	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	12,942	188,00	2 433,10	CS ÚRS 2026 02
	VV		86,28*0,15		12,942			
	VV		Mezisoučet		12,942			
	VV		Součet		12,942			
2	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	25,000	35,19	879,75	SOD
	VV		50*0,5		25,000			
	VV		Mezisoučet		25,000			
	VV		Součet		25,000			
	D	5	Komunikace pozemní				44 175,36	
4	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	86,280	222,00	19 154,16	CS ÚRS 2026 02
	VV		86,28		86,280			
	VV		Součet		86,280			
5	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	86,280	290,00	25 021,20	CS ÚRS 2026 02
	VV		86,28		86,280			
	VV		Součet		86,280			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 080,50	
50	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-50,000	422,40	-21 120,00	SOD
52	*M*	*59217062*	*obrubník betonový 1000x50x250mm přírodní*	*m*	*-50,500*	*107,00*	*-5 403,50*	*SOD*
50	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,000	422,40	21 120,00	SOD
51	*M*	*59217016*	*obrubník betonový 1000x80x250mm*	*m*	*50,500*	*168,00*	*8 484,00*	*SOD*
	VV		50*1,01		50,500			
	VV		Součet		50,500			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				38 076,75	
60	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	62,380	53,00	3 306,14	SOD
	VV		62,38		62,380			
	VV		Součet		62,380			
62	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	623,800	9,00	5 614,20	SOD
	VV		62,38*10 "Přepočtené koeficientem množství		623,800			
	VV		Součet		623,800			
59	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	62,380	167,40	10 442,41	SOD
	VV		62,38		62,380			
	VV		Součet		62,380			
63	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	62,380	300,00	18 714,00	SOD
	VV		62,38		62,380			
	VV		Součet		62,380			
	D	998	Přesun hmot				17 824,09	
61	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	95,367	186,90	17 824,09	SOD
	D	V02	Chodník z betonové dlažby				64 148,23	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	86,280	310,40	26 781,31	SOD
	VV		86,28		86,280			
	VV		Součet		86,280			
23	*M*	*59245020*	*dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*87,143*	*428,80*	*37 366,92*	*SOD*
	VV		86,28*1,01		87,143			
	VV		Součet		87,143			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 13 - Ochrana - teplovod

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 30.09.2026

Zadavatel:
Město Zruč nad Sázavou
IČ: 00236667
DIČ: CZ00236667

Zhotovitel:
ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou
IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**132 059,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	132 059,35	21,00%	27 732,46
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**159 791,81**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 13 - Ochrana - teplovod

Místo: | Datum: 30.09.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou | Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**132 059,35**
HSV - Práce a dodávky HSV	132 059,35
1 - Zemní práce	34 205,94
2 - Zakládání	92 861,50
998 - Přesun hmot	4 991,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejných ploch
Objekt:
ZL 13 - Ochrana - teplovod

Místo: Datum: 30.09.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**132 059,35**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				132 059,35	
	D	1	Zemní práce				34 205,94	
1	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	15,000	2 040,00	30 600,00	CS ÚRS 2026 02
	VV		25*1,5*0,4		15,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		15,000			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,750	225,00	843,75	SOD
	VV		25*1,5*0,1		3,750			
	VV		Mezisoučet		3,750			
	VV		Součet		3,750			
11	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*7,088*	*389,70*	*2 762,19*	*SOD*
	VV		3,75*1,89 "Přepočtené koeficientem množství		7,088			
	VV		Součet		7,088			
	D	2	Zakládání				92 861,50	
2	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	7,500	4 560,00	34 200,00	CS ÚRS 2026 02
	VV		25*1,5*0,2		7,500			
	VV		Mezisoučet		7,500			
	VV		Součet		7,500			
15	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	16,250	1 055,00	17 143,75	SOD
	VV		(25+1,5+25+1,5)*0,25		13,250			
	VV		(8*1,5)*0,25		3,000			
	VV		Mezisoučet		16,250			
	VV		Součet		16,250			
16	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	16,250	301,00	4 891,25	SOD
	VV		(25+1,5+25+1,5)*0,25		13,250			
	VV		(8*1,5)*0,25		3,000			
	VV		Mezisoučet		16,250			
	VV		Součet		16,250			
3	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,400	41 200,00	16 480,00	CS ÚRS 2026 02
	VV		"KARI SÍŤ 100/100/6"					
	VV		(((25*1,5)*(4,44/1000))*2)*1,2		0,400			
	VV		Mezisoučet		0,400			
	VV		Součet		0,400			
4	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,363	55 500,00	20 146,50	CS ÚRS 2026 02
	VV		"Roxor 14 dl. 1,5 á 200mm"					
	VV		(((25/0,2)*(1,21/1000))*2)*1,2		0,363			
	VV		Mezisoučet		0,363			
	VV		Součet		0,363			
	D	998	Přesun hmot				4 991,91	
61	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	26,709	186,90	4 991,91	SOD
	VV		26,709		26,709			
	VV		Součet		26,709			