

označení	SOUPIS VÝROBKŮ	počet kusů	poznámka
D1_1g_01	DVEŘE		
D14	VSTUPNÍ DVEŘE DO M.Č. 1.02 dvoukřídlé protipožární dveře podrobně popsány v technické zprávě	1	
D1_1g_02	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ		
K1	OPLECHOVÁNÍ PROSTUPŮ K PROTIPOVODŇOVÝM KLAPKÁM na jižní fasádě z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,75mm s povrchovou úpravou polyesterovým lakem tl. 25µm RAL 9007 dl.300mm, r.š 400mm Detail viz D1_1g_3_Z38.1, Z38.2	10	
K2	VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ K OKNŮM z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,75mm s povrchovou úpravou polyesterovým lakem tl. 25µm RAL 9007 dl.2500mm, r.š 150mm Detail viz D1_1g_3_Z45 nutno odstanit stávající vnější parapety	5	
D1_1g_03	ZÁMEČNICKÉ A OSTATNÍ VÝROBKÝ		
1	jednosměrné klapky protipovodňové spodní Zpětné klapky osazené u dna místnosti otočené těsnícím jazykem vně objektu, typRW, DN200, nerez Detail viz D1_1g_3_Z38.2	5	vyrobené, ale nenamontované
2	jednosměrné klapky protipovodňové horní Zpětné klapky osazené v úrovni spodní hrana 157,320 = +2,02. Klapky se otevřou působením vodního sloupce ve chvíli, kdy nastoupá hladina do úrovně 157,620m n.m. = +2,320a následně se začne i tento prostor zaplavovat. Klapky budou otočené těsnícím jazykem dovnitř objektu, typRW, DN200, nerez Detail viz D1_1g_3_Z38.1	5	vyrobené, ale nenamontované
Z1	STROPNÍ DIFUZORY VESLAŘSKÝ BAZÉN Detail viz D2.1.4-D122, Z1.1 zrcadlově otočený	2	již vyrobené a osazené. Mohou být zachovány, pokud při bouracích pracích nebudou poškozeny a nedojde k jejich uvolnění od žb konstrukce, svary musí být opraveny, viz TZ
Z2	TRIJÚHELNÍKOVÉ DIFUZORY VESLAŘSKÝ BAZÉN Detail viz D2.1.4-D121-2L, d121-2P	4	již vyrobené a osazené. Mohou být zachovány, pokud při bouracích pracích nebudou poškozeny a nedojde k jejich uvolnění od žb konstrukce, svary musí být opraveny, viz TZ
Z3	STROPNÍ DIFUZORY PÁDLOVACÍHO BAZÉNU Detail viz D1_1g_3_Z3	2	
Z4	KOLENO PÁDLOVACÍHO BAZÉNU Detail viz D1_1g_3_Z4	2	
Z5	KOLENO VESLAŘSKÉHO BAZÉNU Detail viz D2.1.4-D123	1	již vyrobené a osazené. Bude zachováno zachováno, pokud při bouracích pracích nebude poškozeno a nedojde k jejich uvolnění od žb konstrukce, svary musí být opraveny, viz TZ

Z6	vnitřní prvky v sací komoře veslovací bazénu	2soubory	Prvky jsou vyrobeny, nejsou osazeny. Nutno vyhodnotit kvalitu jejich provedení a tvarovou přesnost, zda je možno použít.
	(jeden soubor obsahuje 1xdvojlamela, 1xlamela a 1xpřepadový plech+ vytvarování dna nerezovým plechem) Detail viz D1_1g_3_Z6 resp. D2.1.4-D124,D125, D126		
Z7	vnitřní prvky v sací komoře padlovacího bazénu	1soubor	
	(soubor obsahuje 1xlamela a 1xpřepadový plech+ vytvarování dna nerezovým plechem) Detail viz D1_1g_3_Z7		
Z31	ČESLA padlovací bazén Detail viz D1_1g_3_Z31	1	
Z32	ČESLA veslovací bazén Detail viz D1_1g_3_Z32	1xlevé 1xpravé	
Z33	POKLOP NEREZOVÝ DVOJITÝ Detail viz D1_1g_3_Z33	4	dva osazovací rámy již zabetonované ve veslařském bazénu, které je nutno vybourat
Z34	POKLOPY broušená nerez 800x800 Detail viz D1_1g_3_Z34	2	
Z35	POKLOPY broušená nerez 1200x1200 Detail viz D1_1g_3_Z35	1	
Z36	ZRCADLA padlovací bazén Detail viz D1_1g_3_Z36.1 - u stěny Detail viz D1_1g_3_Z36.2 -u zábradlí	1 1	
Z37	ZRCADLA veslovací bazén Detail viz D1_1g_3_Z37.1 - u zábradlí Detail viz D1_1g_3_Z37.2 - ustěny	1 1	
Z38	KRYTY NA BEZPEČNOSTNÍ POVODŇOVÉ KLAPKY Detail viz D1_1g_3_Z38.1 - horní Detail viz D1_1g_3_Z38.2 - dolní	5 5	
Z39	lavka na FM Detail viz D1_1g_3_Z39	1	
Z43	úhelníky ve veslici Detail viz D1_1g_3_Z43	4	
Z50	ŽEBŘÍČKY PŘES BAZÉN Detail viz D1_1g_3_Z50	3	
Z51	ŽEBŘÍKY DO KOMOR Detail viz D1_1g_3_Z51	3	
Z52	SEPARAČNÍ FOLIE Detail viz D1_1g_3_Z52	4 díly	
Z53	AKUSTICKÉ PANELY popis vlastností v technické zprávě Detail viz D1_1g_3_Z53		výpis množství na výkrese
Z54	OCELOVÝ LÍMEC - VNĚJŠÍ OLEMOVÁNÍ OKEN SOUČÁST PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ Detail viz D1_1g_3_Z54	5	
Z55.1	PROTIPOVODŇOVÁ ZÁBRANA DO OKEN protipovodňové hliníkové mobilní hrazení na okenní otvor 2500x1200mm boční vedení AL 100x120mm, prášková barva v odstínu fasády boční vedení montované před okna k ocelovému límci Z54 hliníkové kryty bočního vedení, které budou instalovány v době, kdy není protipovodňový systém aktivní. hliníková hradidla výšky 200mm, spodní hradidlo s pryžovým těsněním ocelový dosedací profil Detail viz D1_1g_3_Z54	5	

Z55.2	PROTIPOVODŇOVÁ ZÁBRANA DO DVEŘÍ protipovodňové hliníkové mobilní hrazení před dveřní otvor 1600x2400mm boční vedení AL 100x120mm boční vedení montované před otvor na žb stěn hliníkové kryty bočního vedení, které budou instalovány v době, kdy není protipovodňový systém aktivní. hliníková hradidla výšky 200mm, spodní hradidlo s pryžovým těsněním	1	
Z56	BOX PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI popis viz část MaR do bednění bazénů osadit box - nerez Detail viz D1_1g_3_Z56 velikost koordinovat s vybraným dodavatelem měřiče rychlosti	6	
Z57	NEREZ PLECH NA STĚNU V MÍSTĚ ROZSTŘIKU 1000x1000, TL.2mm nerez, střed desky v ose vodovodu viz zdravotníka D1_4_5_07	1	koordinovat s MaR
Z58	UKONČOVACÍ LIŠTA KERAMICKÉ DLAŽBY L30X30 nerez L30x30	90mb	
Z59	Ocelové prstence kolem turbín čerpadel pr.800mm nerez - Detail viz D1_1g_3_Z59 Z59.2 - vnější část skruže - zabetonovat do žb zdi Z59.1 - vnitřní část skruže - vkládá se do Z59.2	8ks 8ks	
Z60	OKA NA VYZDVIŽENÍ LODÍ před povodní nerez, zabudované do žb stropní konstrukce rozmístění a únosnost nutno řešit ve spolupráci s výrobcem lodí Rozmístění viz D1_1g_3_Z60,Z62	5ks	
Z61	ÚPRAVA POKLOPŮ STUDNÍ přivzdušňovací koncovky Z61, popis úprav viz tech. zpráva odst 3.11.3	2soubory	
Z62	POJEZDOVÁ DRÁHA - dokončení ocelová+ nátěr, zabudované do žb stropní konstrukce prodloužení stávající pojezdové dráhy nad veslařským bazénem o 3,2m, vzhled i vlastnosti shodné se stávající Rozmístění viz D1_1g_3_Z60,Z62	1 soubor	