




LEGENDA:

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:				
Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA (m²)	DRUH PODLAHY	ZVL.ÚPRAVA POVRCHU
201	ZÁDVEŘÍ	14,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA - VÁPENNÁ ŠTUK./KERAM.SOKL v.100
202	HALA	105,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA - VÁPENNÁ ŠTUK./KERAM.SOKL v.100
203	WC DÍVKY	9,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKŁAD v.1800
204	WC INVALIDÉ	3,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKŁAD v.1800
205	TRÍDA	58,30	VINYL	UKONČOVACÍ SOKL v.100
206	KABINET	21,10	VINYL	UKONČOVACÍ SOKL v.100
207	SCHOD.PROSTOR	10,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKŁAD v.100
208	KABINET	19,90	VINYL	UKONČOVACÍ SOKL v.100
209	TRÍDA	62,60	VINYL	UKONČOVACÍ SOKL v.100
210	WC CHLAPCI	9,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKŁAD v.1800
211	UKLID	5,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKŁAD v.1800
212	SKŁAD	4,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA - VÁPENNÁ ŠTUK./KERAM.SOKL v.100
213	SKŁAD	4,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA - VÁPENNÁ ŠTUK./KERAM.SOKL v.100

VE VŠECH MÍSTNOSTECH BUDE OSAZEN POD STROPEM AKUSTICKÝ SDK ZAVĚŠENÝ PODHLED SE ZATEPLENÍM, KAMENNÁ VATA tl. 150mm.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- PTH 44P+D tl.440mm s EPS 100mm
- STÁVAJÍCÍ PŘEDEZDÍVKA - CP
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO POROTHERM
- POROTHERM PROFÍ 30T
- YTONG 150mm
- YTONG 100mm
- BET.TVAROVKY ZTRAC.BEDNĚNÍ tl. 100, 300mm S BET.ZÁLIVKOU C20/25 XC2, ARMATURA d10mm
- PROSTÝ BETON ZÁKLADOVÝCH PASŮ, ZÁKLADOVÉ DESKY A PODLAHOVÉ DESKY S VLOŽENOU KARI 100x100x6MM, BETON C20/25 XC2
- STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE
- ODSTAŇOVANÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - VNITŘNÍ PŘÍČKY, ČÁST ZÁKLADOVÉHO PASU, ČÁST TEPELNÉ IZOLACE, GARÁŽOVÁ VRATA, VYBOURÁNÍ DVEŘNÍHO OTVORU V OBVODOVÉ NOSNÉ STĚNĚ
- ŠTĚRK. ZÁSYP f32/60 HUTNĚNÝ PO a140mm
- MOBILNÍ PŘÍČKA v.2000mm, NAD PODLAHOU 150mm
- POROTHERM 19,5 AKU
- NADBETONOVÁNO O 200mm C20/25 XC2
- SDK PŘEDSTĚNA tl.15mm
- Akustické dřevěné panely – NOVATOP, profil č. 2.1 Giulia, celková tloušťka 69 mm, po celé výšce místnosti (mimo okenní otvory)
- ODVOD VZDUCHU NAD PODHLEDEM POZINKOVANÉ POTRUBÍ DN150mm S OSAZENÝM VENTYLÁTOREM DO POTRUBÍ DALAP AP PROFÍ 150 Z S NÍZKOU HLUČNOSTÍ, VYSOKÝM VÝKONEM (565 m³/h>4WC*50m³/h + 2PISOÁRY*25m³/h) A INTEGROVANÝM ČASOVÝM DOBĚHEM, UKONČENÍ V PODHLEDU SYSTÉMOVOU PLASTOVOU HLAVICÍ A NA FASÁDE NEREZOVOU MRŽKOU S LAMELAMI

OKNA:

BUDOU DEMONTOVÁNA A OSAZENA NOVÁ ROZMĚROVĚ IDENTICKÁ EUROOKNA S BÍLÝM VNITŘNÍM RÁMEM A TMAVĚ HNĚDÝM VENKOVNÍM RÁMEM A SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ BEZ VLOŽENÉHO DĚLENÍ TABULE VÝPLNĚ. PŘED VÝROBOU JE POTŘEBA STÁVAJÍCÍ OTVORY ZAMĚRIT PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍCH OKEN. NOVÁ EUROOKNA JSOU PATRNÁ Z VÝPISU OKEN.

POZN.1 Z důvodu vysoké roztažnosti v případě požáru se ohnivzdorné stěny po celém obvodu uloží do desek z minerálních vláken o tl. min 15 mm. Ve všech vodorovných i svislých okrajových spárách musí být ocelová výztuž 2 x 6 mm, ve všech vnitřních spárách musí být výztuž 1 x 6 mm. V místech křížení se ocelová výztuž doporučuje vzájemně spojit (vázací drát, svaření). Stěny se kotví proti převrtnutí. Protipožární odolnost EI 15

POZN.2 SVAŘENÝ OCELOVÝ RÁM DVEŘÍ V BÍLÉ POVRCHOVÉ BARVĚ - SVISLÝ SLOUPEK A VODOROVNÝ PŘEKŁAD HEA100. SKŁOUMPEK KOTVEN DO PODLAHOVÉ DESKY PŘES ROZNAŠECÍ OCELOVOU DESKU 250x250x5mm POMOCÍ 4ks CHEM.KOTEV A VRUTU S ŠESTIÚHELNIKOVOU HLAVOU. VODOROVNÝ PŘEKŁAD KOTVENÝ POMOCÍ PRIVÁŘENÉHO OCELOVÉHO PROFILU "L" 80x80x3mm KE STÁVAJÍCÍMU SLOUPU Z TVAROVEK ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ PROLÝTÝCH BETONEM S VLOŽENOU ARMATUROU, POMOCÍ 2ks CHEM.KOTEV A VRUTU S ŠESTIÚHELNIKOVOU HLAVOU.

POZN.3 Akustický SDK podhled RIGIPS Rigitone R 8-15-20 super, výška svěšení 200 mm, vložena minerální izolace v dutině tl. 50 mm (např. Isover Akustic SSP2 nebo Multiplat 35)

POZN.5 Mezi místnostmi 208 a 209 pod AKustickými příčkami PTH 19,5AKU budou osazeny vždy po jedné HEB220 pod příčku. Akustický SDK podhled RIGIPS Rigitone R 8-15-20 super, výška svěšení 200 mm, vložena minerální izolace v dutině tl. 50 mm (např. Isover Akustic SSP2 nebo Multiplat 35).

H Požární technika - hydrant na a do zdi D 25/30m dvířka prosklená proudnice ekv.10 svv 008

VÝPIS PŘEKŁADŮ NAD DVEŘEMI

- 3KS YTONG NEP 10 dl.1250mm
- 1KS IPE180 dl.1300mm
- 1KS YTONG NEP 15 dl.1250mm
- viz. POZNÁMKA 2
- 6KS PTH PŘEKŁAD 7 dl.1250mm

VÝPIS PŘEKŁADŮ NAD OKNY

- 15KS PTH PŘEKŁAD 7 dl.2430mm
- 6KS IPE200 dl.1400

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:		
Ing. Lukáš Halašta	Ing. Milan Vít		
Okres: Praha - západ	Katastr.území: Praha - západ, parc.č. 438/1		
Investor: Obec Ohrobec,U Rybníku II čp.30, 25245 Ohrobec,IČO: 00241491			
Akce: REVITALIZACE OBJEKTU NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU		Datum:	12/2025
		Měřítka:	1:50
		Formát:	A1
Stavební část: PŮDORYS 2.NP		Číslo výkresu:	2.