

**Objednatel:** **Obec Rohatec**  
sídlo: Květná 1, 696 01 Rohatec  
zastoupený: Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D. – starostou obce  
IČ: 00488526  
(dále jen Objednatel)

**Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**  
sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno  
zastoupený: Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín  
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel  
oba na základě plné moci a  
tel: 518 307 451  
e-mail: t.hrabina@swietelsky.cz  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
č. účtu: 212269343/0300  
IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ 480 35 599  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích,  
oddíl C, vložka 8032  
(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo v tomto znění:

## I.

### 1.1. Článek 3. – „Předmět smlouvy“ se doplňuje následovně:

Na základě požadavku objednatele a podmínek místa staveniště došlo k úpravě rozsahu prací o dodatečné stavební práce, které jsou blíže specifikovány v příloze tohoto dodatku a s tím souvisejícímu posunu termínu dodání díla.

### 1.2. Článek 4. – „Termíny plnění“ se upravuje následovně:

Na základě odst. 1.1. tohoto dodatku smlouvy o dílo se termín dokončení stavebních prací upravuje následovně:

- termín dodání díla **do 31.12.2021**

### 1.3. Článek 6. – „Cena za dílo“ se upravuje následovně:

Na základě odst. 1.1. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena díla upravuje následovně:

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Původní cena dle SOD:</b>               | <b>665 896,00 Kč bez DPH</b> |
| <b>Dodatek č. 1 celkem:</b>                | <b>252 985,85 bez DPH</b>    |
| <b>Celková cena díla vč. dodatku č. 1:</b> | <b>918 881,85 Kč bez DPH</b> |

## II.

2.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

2.2. Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha: Soupis prací

Objednatel:

- 3. 12. 2021

V Rohatci, dne:.....

**OBEC ROHATEC**

Květná 359/1 ⑦  
696 01 ROHATEC

.....  
Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.  
starosta

Zhotovitel:

**SWIETELSKY** stavební s.r.o.®  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
Jahodová 60, 620 00 Bm  
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599  
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
oddíl C, vložka 8032

- 3. 12. 2021

.....  
Ing. Tomáš Hrabina  
ředitel oblasti Hodonín

.....  
Ing. Jiří Štukavec  
výrobně-technický ředitel

## REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Rohatec - oprava místní komunikace v ul. Nádražní - změny během výstavby

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 252 985,85

Ostatní náklady ze souhrnného listu

**Cena bez DPH 252 985,85**

|              |            |             |           |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená      | 21,00%     | 252 985,85  | 53 127,03 |
|              | 15,00%     |             |           |

**Cena s DPH v CZK 306 112,88**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

- 3. 12. 2021

**OBEC ROHATEC**

Květná 359/1 ⑦

696 01 ROHATEC

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Rohatec - oprava místní komunikace v ul. Nádražní - změny během výstavby

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                   | Popis                       | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| 1) Náklady z rozpočtů |                             | 252 985,85         | 306 112,88       |
|                       | Výměna silničních obrubníků | 252 985,85         | 306 112,88       |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rohatec - oprava místní komunikace v ul. Nádražní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                     |              |            |           |                   |
|---------------------|--------------|------------|-----------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu  |              |            |           | 252 985,85        |
| Ostatní náklady     |              |            |           | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b> |              |            |           | <b>252 985,85</b> |
|                     |              |            |           |                   |
|                     | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně |                   |
| DPH základní        | 66 323,00    | 21,00%     | 13 927,83 |                   |
| snížená             | 0,00         | 15,00%     | 0,00      |                   |
|                     |              |            |           |                   |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v CZK</b> |            |           | <b>266 913,68</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

- 3. 12. 2021

**OBEC ROHATEC**

Květná 359/1 ⑦  
696 01 ROHATEC

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady ze soupisu prací 252 985,85

HSV - Práce a dodávky HSV 252 985,85

1 - Zemní práce 44 715,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce 69 047,55

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 92 098,20

997 - Přesun sutě 35 343,75

998 - Přesun hmot 11 781,25

### 2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 252 985,85**

# ROZPOČET - CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: **Výměna silničních obrubníků**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady soupisu celkem** **252 985,85**

**D HSV Práce a dodávky HSV** **252 985,85**

**D 1 Zemní práce** **44 715,10**

|     |   |           |                                                                                |    |         |        |           |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1   | K | 113107170 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2   | m2 | 58,000  | 122,00 | 7 076,00  |
| 1b  | K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních                                                      | m  | 145,000 | 122,00 | 17 690,00 |
| 2   | K | 113107163 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 159,500 | 76,00  | 12 122,00 |
| 16a | K | 460300002 | Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu                    | m3 | 17,763  | 200,00 | 3 552,50  |
|     |   |           | Zásyp za obrubou                                                               |    |         |        |           |
| 19b | K | 181152302 | Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním                     | m2 | 159,500 | 26,80  | 4 274,60  |

**D 3 Svislé a kompletní konstrukce** **69 047,55**

|     |   |           |                                                                                      |    |         |        |           |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 20a | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm                                                  | m2 | 159,500 | 314,00 | 50 083,00 |
| 20b | K | 573111112 | Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2                     | m2 | 79,750  | 17,80  | 1 419,55  |
| 20c | K | 565145101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m | m2 | 39,875  | 440,00 | 17 545,00 |

**D 9 Ostatní konstrukce a práce** **92 098,20**

|     |   |           |                                                                                            |     |         |          |           |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 36a | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 145,000 | 256,00   | 37 120,00 |
| 36b | M | 59217031  | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                  | kus | 146,450 | 196,00   | 28 704,20 |
| 36c | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého             | m3  | 8,700   | 3 020,00 | 26 274,00 |

**D 997 Přesun sutě** **35 343,75**

|    |    |           |                                             |   |           |        |           |
|----|----|-----------|---------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 37 | K  | 997241531 | Vodorovná doprava suti do 7 km              | t | 181,250   | 77,00  | 13 956,25 |
|    | PP |           | Vodorovná doprava suti do 7 km              |   |           |        |           |
| 38 | K  | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti | t | 1 450,000 | 1,00   | 1 450,00  |
|    | PP |           | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti |   |           |        |           |
| 39 | K  | 171201221 | Poplatek za uložení suti na skládce         | t | 181,250   | 110,00 | 19 937,50 |

**D 998 Přesun hmot** **11 781,25**

|    |    |            |                                                                                            |   |         |       |           |
|----|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|
| 40 | K  | 998225111; | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným | t | 181,250 | 65,00 | 11 781,25 |
|    | PP |            | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                     |   |         |       |           |