

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)

Název díla: Obnova místní komunikace „Do vršku“

číslo smlouvy Objednatele: _____

číslo smlouvy Zhotovitele: 841/TD/HC/2021/24

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

obchodní firma:	STRABAG a.s.	Obec Březnice
registrace:	obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634	
sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	Březnice 48, 391 71
zastoupená:	Pavel Záviš vedoucí provozní jednotky na základě plné moci Marie Vyskočilová ekonomka provozní jednotky na základě plné moci	Stanislava Hrušková, starostka obce
IČO: / DIČ:	60838744 / CZ60838744	00252131 / CZ00252131
bankovní spojení: č. účtu:	Komerční banka, a.s. 3505231/0100	Komerční banka, a.s. 5220301/0100
kontaktní adresa:	STRABAG a.s., PJ Soběslav Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav	Březnice 48, 391 71
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Pavel Záviš, vedoucí provozní jednotky 602 157 625, pavel.zavis@strabag.com Jan Křížovský, stavbyvedoucí 602 567 986, jan.krizovsky@strabag.com	Jaromír Honsa, místostarosta obce 381 219 936 starosta@obecbreznice.cz
	(dále jen jako „Zhotovitel“)	(dále jen jako „Objednatel“)
Zadavatel/ investor:	Obec Březnice se sídlem Březnice 48, 391 71 IČO: 00252131	
	(dále jen jako „Investor“)	

Objednatel a Zhotovitel společně uváděni také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také jako „Smluvní strana“.

Tento dodatek č. 1 dále jen jako „Dodatek“.

Článek 2 – PŘEDMĚT DODATKU

Dne 10.08.2021 si Smluvní strany písemně stvrdily uzavření Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) předmětem které; je (i) závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele „obnovu místní komunikace „Do vršku“ (dále jen „Dílo“) na akci Obnova místní komunikace „Do vršku“, a (ii) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené Dílo.

Na základě dohody Smluvních stran se Dodatkem mění následující ustanovení Smlouvy:

Změna článku 3 – CENA DÍLA

Původní znění odstavce č. 3.1 se Dodatkem ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Celková cena Díla podle rozpočtu „Celkem vícepráce/méněpráce“ činí:

bez DPH 1 371 498,61 Kč
21% DPH 288 014,71 Kč
včetně DPH 1 659 513,32 Kč

Článek 3 – ZÁVĚREČNÁ ÚJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy se Dodatkem nemění.

Smluvní strany prohlašují, že znění Dodatku odpovídá jejich dřívější ústní dohodě, podle které Smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Dodatku. Smluvní strany si tímto obsah Dodatku v písemné formě potvrzují a konstatují, že mezi nimi existuje a trvá smluvní vztah týkající provádění Díla způsobem, jak je popsán ve Smlouvě a Dodatku od data podpisu Smlouvy do data uzavření tohoto Dodatku a dále v souladu s Dodatkem.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz, čeho připojují své podpisy.

Tento dodatek bude vyhotoven v tištěné podobě, anebo v elektronické podobě. V případě tištěné podoby bude Dodatek vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. V případě elektronické podoby bude Dodatek opatřen uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.). V případě, že Prodávající nedisponuje uznávaným elektronickým podpisem, může být z jeho strany Dodatek podepsán některým z následujících způsobů:

- Prodávající opatří listinnou verzi Dodatku vlastnoručními podpisy oprávněných osob a zajistí provedení autorizované konverze dokumentu z listinné podoby do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru (§ 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 300/2008 Sb.). Dokument, který provedením autorizované konverze vznikne, pak zašle Kupujícímu e-mailem na adresu: pavel.zavis@strabag.com, anebo doručí dokument Kupujícímu do jeho datové schránky;
- Prodávající opatří elektronickou verzi Dodatku prostými elektronickými podpisy oprávněných osob (např. podpis elektronickým perem, digitální podpis apod.), přičemž Smluvní strany nepovažují tento způsob podpisu Dodatku za neobvyklý.

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

V Soběslavi dne 27.04.2022

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 168 00 Praha 5
IČ: 60998744
(326)

Objednatel:

Obec Březnice

V Březnici dne 27.4.2022

Pavel Závís
vedoucí provozní jednotky
na základě plné moci

Marie Vyskočilová
ekonomka provozní jednotky
na základě plné moci

Stanislava Hrušková
starostka obce

OBEC BŘEZNICE

Březnice č.p. 48
391 71 BŘEZNICE
IČO: 00252131



Firma: ROADPROJEKT s.r.o.

Soupis prací objektu

Dodatek k SoD

Stavba:

RP0058 Obnova místní komunikace "Do vršku"

SO 01 1 372 841,83

Celkem 1 371 498,81 Kč

Rozpočet:

SO 01 Komunikace

víceméněpráce 1 343,22 Kč

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		víceméněpráce	Nové množství	Cena
						Jednotková	Celkem			
1	2	3	4	5	6	9	10	6	9	10
Všeobecné konstrukce a práce										
1	034303000	0	Pomoc práce záz. nebo zajištění resalaci a ochranu dopravy	KČ	1,000	18 634,84	24 846,46		1,00	
			položka zahrnuje:				18 634,84			
			- zajištění návrhu DIO včetně projednání a zajištění povolení přechodné úpravy							
			- dodání potřebných značek, osazení, pučovací, dopravu							
			1=1,000 [A]							
2	043194000		Ostatní zkoušky	KUS	2,000	3 105,81	6 211,62		2,00	
			statická zatěžovací zkouška : 2=2,000 [A]							
			Zemní práce				270 384,52			
3	113107212	1	Odstaňení podkladu z kamenná těžného tl 200 mm stroině pl přes 200 m2	M2	373,100	33,54	12 513,77	143,50	516,60	4 812,99 Kč
			v místech s vřměnou podloží, odhad 65% : 574*0,65=373,100 [A]							
4	113107242		Odstaňení podkladu živiného tl 100 mm stroině pl přes 200 m2	M2	574,000	67,09	38 509,66		574,00	
			180mm							
			planimetrováno : 574=574,000 [A]							
5	113154112		Frizování živiného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	6,000	134,17	805,02		6,00	
			planimetrováno :							
			v místech napojení na stávající vozovky : 6=6,000 [A]							
6	120001101		Připek k zřizení výkopky v blízkosti podzemního vedení	M3	100,000	167,71	16 771,00		100,00	
			200*1*0,6=100,000 [A]							
7	122251105		Odkopky a prokopyky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 stroině	M3	127,050	182,62	23 201,87	43,05	170,10	7 861,79 Kč
			odhad 60% :							
			po úrovní paraplán, planimetrováno, odhad 65% : 574*0,5*0,65=186,550 [A]							
			krajnice, měřeno ze situace x tloušťka krajnice : 252*0,1=25,200 [B]							
			Celkem : (A+B)*0,6=127,050 [C]							
8	122451105		Odkopky a prokopyky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 1000 m3 stroině	M3	84,700	365,24	30 935,83	28,70	113,40	10 482,39 Kč
			odhad 40% :							
			po úrovní paraplán, planimetrováno, odhad 65% : 574*0,5*0,65=186,550 [A]							
			krajnice, měřeno ze situace x tloušťka krajnice : 252*0,1=25,200 [B]							
			Celkem : (A+B)*0,4=84,700 [C]							
9	132251253		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 stroině	M3	28,000	365,24	10 226,72		28,00	
			pro připek vpusť, odhad 50% : 10*0,8*0,5*0,5=2,000 [A]							
			pro silniční drenáže, odhad : 100*0,4*0,4=16,000 [B]							
			v místech poškozených okrajů, odhad 100m : 100*0,4*0,25=10,000 [C]							
			Celkem : A+B+C=28,000 [D]							
10	132451253		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 100 m3 stroině	M3	2,000	608,74	1 217,48		2,00	
			pro připek vpusť, odhad 50% : 10*0,8*0,5*0,5=2,000 [A]							
11	162751117		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	157,050	221,38	34 767,73	43,05	200,10	9 530,41 Kč
			na řízenou skládku :							
			odkopky : 127,05=127,050 [A]							
			zeminy z rýh pro připek : 28+2=30,000 [B]							
			Celkem : A+B=157,050 [C]							
12	162751119		Připek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	628,200	8,94	5 616,11	172,20	800,40	1 539,47 Kč
			do 14km : 157,05+4=161,050 [A]							
13	162751137		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	86,700	221,38	19 193,65	28,70	115,40	6 353,61 Kč
			na řízenou skládku :							
			odkopky : 84,7=84,700 [A]							
			zeminy z rýh pro připek : 2=2,000 [B]							
			Celkem : A+B=86,700 [C]							
14	162751138		Připek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	346,800	8,94	3 100,39	114,80	461,60	1 026,31 Kč
			do 14km : 86,7+4=90,700 [A]							
15	171101104		Uložení sypání z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuňněných v aktivní zóně silnic a dálnic	M3	111,930	112,76	12 621,23	43,05	154,98	4 854,32 Kč
			min 100% PS, do aktivní zóny, tl 30cm, odhad 65% : 574*0,3*0,65=111,930 [A]							
16	17110111a		Obstarání a dovoz štěrku tl 0-125mm do aktivní zóny	M3	55,995	366,49	20 510,61	21,53	77,46	7 888,70 Kč
			ŠD 0/125							
			zhuňnětl min. 100% PS							
			do aktivní zóny, odhad 65% : 574*0,3*0,65=111,930 [A]							
			bez vytěženého kamenná : -373,1*0,15=-55,965 [B]							
			Celkem : A+B=55,965 [C]							
17	171201231		Podpatek za uložení zeminná a kamenná na recyklační skládce (skládkovně)	T	241,750	119,26	28 831,11	322,55	564,30	38 467,31 Kč
			odkopky : 211,75=211,750 [A]							
			zeminy z rýh pro připek : 30=30,000 [B]							
			Celkem : A+B=241,750 [C]							
18	175111101		Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	M3	2,720	365,24	999,45		2,72	
			štěrkoštěk, kolem připek vpusť : 10*0,8*0,34=2,720 [A]							
19	181152302		Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuňnětl	M2	373,100	15,03	5 607,69	143,50	516,60	2 156,81 Kč
			v místech plně obnovy vozovky, odhad 65% : 574*0,65=373,100 [A]							
20	18195111a		Vyrovnání a zhuňnětl podkladu	M2	200,900	13,98	2 808,58	-143,50	57,40	-2 006,13 Kč
			položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhuňnětl určuje projekt							
21	58337303		štěrkoštěk frakce 0/8	T	5,440	397,54	2 162,62		5,44	
			pro podsyp a obsyp potrubí připek vpusť : 2,72*2=5,440 [A]							
			Základy				34 914,80			
22	21153111a		Výpň odvodňovacích žebíř nebo trativodů kamenným hrubým drenem frakce 16 až 32 mm	M3	16,000	1 165,05	18 640,80		16,00	
			jako rýh pro drenáže : 100*0,4*0,4=16,000 [A]							
23	212755214		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	M	100,000	85,72	8 572,00		100,00	
			položka zahrnuje dodání a osazení drenážní trubky DN100							
			100=100,000 [A]							
24	213141111		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	M2	200,000	16,15	3 230,00		200,00	0,00 Kč
			drenáž : 100*2=200,000 [A]							
25	693600aa		Filterační netkaná geotextilie min. 250 G/M2	M2	200,000	22,36	4 472,00		200,00	0,00 Kč
			200=200,000 [A]							
			Komunikace				850 192,40			
26	564851111		Podklad ze štěrku tl 150 mm	M2	746,200	209,29	156 172,20	287,00	1033,20	60 066,23 Kč
			v místech plně obnovy vozovky, odhad 65% : 574*0,65*2=746,200 [A]							
27	565135121		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenná OKS) tl 50 mm š přes 3 m	M2	614,000	374,57	229 985,98		614,00	
			planimetrováno+ rozřřeni : 574+400*0,1=614,000 [A]							
28	567142115		Podklad ze směsi atlešené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm	M2	10,000	516,29	5 162,90	-10,00	0,00	-5 162,90 Kč
			v místech poškozených okrajů, odhad 100m : 100*0,4*0,25=10,000 [A]							
29	569831111		Zpevnění krajin štěrku tl 100 mm	M2	252,000	166,20	41 882,40		252,00	
			měřeno ze situace : 252=252,000 [A]							
30	573211111		Postřřk živinový spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	M2	590,000	20,62	12 165,80		590,00	
			pod ACO + rozřřeni : 574+400*0,04=590,000 [A]							
31	5760aaaa		Zdrnění stávající obrusné vrstvy vozovky brokovaním	M2	170,000	1 181,72	200 892,40	-113,00	57,00	-133 534,36 Kč
			v místech s větřřím podřřním sklonem : 170=170,000 [A]							
32	577134121		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	574,000	355,28	203 930,72		574,00	

8		plánimetrovno : 574*574 000 [A]			101 202,78			
33	28611390	Potrubi odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/100/45°	KUS	5,000	1 018,70	5 093,50	5,00	
34	28612001	pro napojení drenáží : 5=5,000 [A] trubka kanalizační PVC pínostěnná DN 150x1000 mm SN 12	M	10,000	1 292,02	12 920,20	10,00	
35	28617182	10=10,000 [B] kpleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 150	KUS	10,000	372,70	3 727,00	10,00	
36	28617405	kolena : PRUMĚRNÝ 10=10,000 [A] Mechanické navrtávací sedlo DN 150	KUS	5,000	3 354,27	16 771,35	5,00	
37	871313121	5=5,000 [A] Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkok sklon do 20 ‰ DN 150	M	10,000	121,13	1 211,30	10,00	
38	877315211	10=10,000 [A] Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z polypropylenu jednoosé DN 150	KUS	10,000	242,25	2 422,50	10,00	
39	877315221	kolena : 10=10,000 [A] Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z polypropylenu dvouosé DN 150	KUS	10,000	242,25	2 422,50	10,00	
40	87735512a	odbočky DN100 : 5=5,000 [A] odbočky na stávající kanalizaci : 5=5,000 [B] Celkem: A+B=10,000 [C] Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub	KUS	5,000	323,00	1 615,00	5,00	
41	89594131a	napojení na stávající kanalizaci : 5=5,000 [A] Zřízení kompletní uliční vpusi DN500 včetně rámu, mříže a koše	KUS	4,000	10 870,32	43 481,28	4,00	
42	89933aaaa	zřízení uliční vpusi s dodáním betonových prefabrikátů DN500 s integrovaným silonovým uzávěrem, s odpadem v hloubce 1,2m, s kalovým prostorem hl.0,5m, s dodáním, a osazením litinového rámu, litinové mříže D400 a košem na bahno : 4=4,000 [A] Úprava kanalizační šachty.	KUS	3,000	3 876,05	11 628,15	3,00	
9		3=3,000 [B] Ostatní konstrukce a práce				71 895,31		
43	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	M	60,000	150,32	9 019,20	-36,00	24,00 -5 411,52 Kč
44	916131213	60=60,000 [A] Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	M	60,000	285,24	17 114,40	-36,00	24,00 -10 268,64 Kč
45	919112223	v místech sjezdů pro podchycení dešťových vod : 60=60,000 [A] Řezání spár pro vytvoření komůrek š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičném kytu	M	11,500	96,90	1 114,35	11,50	
46	919121223	v místech napojení na stávající stav : 11,5=11,500 [A] Těsnění spár závlukou za studena pro komůrký š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	M	11,500	96,90	1 114,35	11,50	
47	919735111	v místech napojení na stávající stav : 11,5=11,500 [A] Řezání stávajícího živičného kytu hl do 50 mm	M	11,500	96,90	1 114,35	11,50	
48	93542aaaa	v místě napojení na stávající stav : 11,5=11,500 [A] Žlaby z polymerbetonu šířky do 150mm včetně mříží	M	3,000	6 245,41	18 736,23	3,00	
49	997221551	položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtloku - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování 3=3,000 [A] Vodorovná doprava sutí ze syvkých materiálů do 1 km	T	104,512	62,61	6 543,50	104,51	
50	997221559	živice tl. 100mm : 574*0,181=103,894 [A] živice tl. 40mm : 6*0,103=0,618 [B] Celkem: A+B=104,512 [C] Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze syvkých materiálů	T	418,048	9,94	4 155,40	418,05	
51	997221875	do 14km : 104,512*4=418,048 [A] Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu	T	104,512	124,23	12 983,53	104,51	
99		živice tl. 100mm : 574*0,181=103,894 [A] živice tl. 40mm : 6*0,103=0,618 [B] Celkem: A+B=104,512 [C] Přesun hmot HSV				19 305,56		
52	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	450,433	42,86	19 305,56	450,43	