

# Smlouva o dílo

č.28/2012

na dodávku stavby:

**"Oprava střechy a nosné konstrukce krovu hlavní lodi a bočních objektů  
kostela sv. Martina v Dolních Loučkách"**

**dle ustanovení § 536 a násl.obchodního zákoníku**

## **I. SMLUVNÍ STRANY A POVĚŘENÍ**

1. Zhotovitel : STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.

Svatopetrská 7, Brno 617 00

jednatel : Ing. Pavel Hrbáč

IČO : 253 40 689

DIČ : CZ253 40 689

OR : KOS Brno, C 27272

bankovní spojení : ČSOB Brno

číslo účtu : 122 837 554/0300

2. Objednatel : Římskokatolická farnost Dolní Loučky

Dolní Loučky 1

549 55 Dolní Loučky

zastoupený : P.Kalinou

IČO : 488 99 283

bankovní spojení :

číslo účtu :

3. Objednatel pověřil :

a) Jednáním v záležitostech této smlouvy a v souvislosti s ní a podepisováním dodatků :  
P.Kalinu

b) Jednáním v technických záležitostech a funkcí stavebního dozoru : Ing. Rudolfa Mičánka

4. Zhotovitel pověřil jednáním v záležitostech této smlouvy, funkcí stavbyvedoucího a k  
zápisům do stavebního deníku : Ing. Pavla Hrbáče.

Funkcí mistra stavby : p. Jana Vybírala

5. Změnu pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí druhé straně oznámit  
zápisem v SD.

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je provedení tesařských, klempířských, pokrývačských a ostatních přidružených prací na opravě střechy a nosné konstrukce krovu hlavní lodi a bočních objektů kostela sv. Martina v Dolních Loučkách, včetně chemické sanace krovu a přesunu suti a vybouraných materiálů bez likvidace, dle projektové dokumentace, zpracované Ing. Hanou Tomkovou .

Přesný rozsah prací je obsažen v příloženém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

2. Rozsah a kvalita dodávky je vymezena :

- a) cenovou nabídkou zhotovitele
- b) touto smlouvou
- c) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla
- d) vyjádřením zainteresovaných organizací
- e) ohlášením stavebních prací

3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy.

4. Případné změny oproti schválenému rozsahu díla, které budou vyžádány objednatelem, nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou oceněny a provedeny až po písemném odsouhlasení objednatelem nebo jeho odpovědným zástupcem ve stavebním deníku.

5. Pro ocenění změn dle bodu II/3 platí následující pravidla :

- práce obsažené v příložených položkových rozpočtech budou oceněny ve stejné výši
- práce neobsažené v příložených rozpočtech budou oceněny dle ceníku stavebních prací RTS/2012
- práce, které nelze ocenit dle ceníku stavebních prací budou oceněny hodinovou zúčtovací sazbou ve výši 224,- Kč/hod.

6. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele po předání a převzetí předmětu díla bez zjevných vad a nedodělků.

## III. CENA PRACÍ A DODÁVEK

1. Podle sjednaného předmětu dodávky se cena stanoví dohodou podle zákona o cenách č.526/1990 Sb.

2. Cena dodávky činí včetně úhrady médií :

|         |                  |
|---------|------------------|
| Bez DPH | ... 534.305,- Kč |
| DPH 21% | ... 112.204,- Kč |
|         | .....            |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>CELKEM VČ. DPH</b> | <b>... 646.509,- Kč</b> |
|-----------------------|-------------------------|

Tato cena je stanovena jako pevná a maximální na schválený rozsah dle cenové nabídky.

3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny díla odečteny.

#### **IV. STAVENIŠTĚ**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání a převzetí před zahájením prací. Součástí předání staveniště je předání nápojných bodů vody a el. energie (220 V) a přesné vymezení obvodu staveniště. Pro skládku materiálu a stavební suti vyčleněn prostor o ploše cca 100 m<sup>2</sup>.
2. Po dokončení prací zhotovitel vyklidí a předá hlavní staveniště do 3 dnů po předání a převzetí díla. Součástí vyklizení staveniště a jeho předání objednateli je závěrečný úklid a odvoz všech zbylých materiálů a odpadů, vzniklých při činnosti zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinnen dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na pohyb osob v prostoru staveniště a je povinnen zabránit negativnímu dopadu stavby na provoz na sousedních komunikacích.

#### **V. LHŮTY**

1. Zahájení : 1.4.2013
2. Dokončení : 30.11.2014
3. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z důvodu na straně objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny.
4. V případě, že dojde ze strany objednatele k požadavku na změnu předmětu této smlouvy, bude o tom sepsán dodatek ke smlouvě, ve kterém se smluvní strany dohodnou na přiměřené změně ceny a termínu plnění.

#### **VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Zhotovitel povede po dobu stavebních prací stavební deník v rozsahu nutném pro provádění díla.
2. Zhotovitel je povinnen vyzvat zástupce objednatele ke kontrole a převzetí prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými minimálně 3 pracovní dny předem.
3. Pokud dojde činností zhotovitele ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je povinnen zhotovitel tuto škodu odstranit na svoje náklady a uhradit náklady, které vznikly objednateli nebo třetí osobě, pokud neprokáže, že za škodu neodpovídá.
4. Zhotovitel je povinnen při provádění prací dodržovat platné normy a předpisy související s předmětem díla.

#### **VII. PŘEJÍMÁNÍ PRACÍ A DODÁVEK**

1. Zhotovitel vyzve předem objednatele k předání a převzetí díla po ukončení všech prací dle bodu II/1 této smlouvy.  
Přejímací řízení bude zahájeno neprodleně a bude ukončeno zápisem o předání a převzetí, včetně uvedení zjištěných vad a nedodělků a uvedení termínu odstranění. Zhotovitel k termínu předání doloží aktuální vyhovující revizi hromosvodu, dle platné ČSN. Drobné

nedodělky, které nebrání funkčnosti díla, nemohou být důvodem pro nepřevzetí díla jako celku.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Zjevné vady, jež má dílo v době předání musí být výslovně uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.

Za ostatní vady zhotovitel odpovídá po dobu záruční lhůty, pokud neprokáže, že za vady neodpovídá.

3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v předané projektové dokumentaci díla a v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují jako celek, a to po dobu **60 měsíců** od protokolárního předání poslední části díla objednateli.

4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději do 14 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co možná nejkratším termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.

5. Pro vady díla platí ustanovení § 560 a následných obchodního zákoníku, pokud v této smlouvě není stanoveno jinak.

## **VIII. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ**

1. Fakturování bude probíhat na základě měsíčních faktur zhotovitele, které budou vystaveny po uplynutí kalendářního měsíce a budou podloženy soupisem skutečně provedených prací a zakoupených materiálů, který schválí odpovědný zástupce objednatele.

2. Faktury budou doručeny v originále včetně jedné kopie a musí obsahovat všechny potřebné údaje účetního dokladu. Splatnosti faktur se stanovují na 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

3. Dílo bude fakturováno do výše 90-ti % z celkové ceny díla. Zbytek smluvní ceny bude vyúčtován po řádném ukončení předmětu díla, jeho předání a převzetí a odstranění případných závad z předávacího řízení

## **IX. SMLUVNÍ POKUTY**

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení dodávky, zaplatí tento objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1%Kč za každý započatý den prodlení, a to z fakturované částky.

3. Smluvní strany se zaplacením smluvní pokuty nezavazují povinnosti nahradit druhé smluvní straně celou škodu, která jí vznikla porušením povinností, na které se smluvní pokuta vztahuje.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad z předávacího řízení, zaplatí tento smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč á vada á den. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad, zaplatí tento smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč á vada á den.


## X. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. V případě ukončení stavby před dokončením z důvodu, který nevznikne zaviněním zhotovitele, bude provedeno vyúčtování a proplacení provedených prací a zakoupených a dodaných materiálů.
2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, které nemohly smluvní strany ovlivnit - živelné pohromy, mimořádné klimatické podmínky a pod - a které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy.
3. Strana u níž nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 10 dnů po jejím vzniku a do 10 dnů po jejím skončení písemně uvědomit druhou stranu. Nebudou-li tyto lhůty dodrženy, nemůže se smluvní strana vyšší moci dovolávat.
4. Práce, které jsou předmětem této smlouvy, budou realizovány dle finančních možností objednatele, jsou tedy závislé na přidělení dotací. Tyto práce je tedy možné rozdělit na etapy.
5. Zhotovitel je pojištěn proti škodám vzniklým výkonem činnosti u České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, č.p.s. 0015623211.

## XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit popřípadě zrušit pouze písemným dodatkem.
2. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě ve všech ustanoveních smlouvy a následných dodatků.
4. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 obch. zákoníku dohodly, že jejich závazkové vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
5. Právní účinky této smlouvy jsou ve smyslu ustanovení § 36, odst. 2 Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v platném znění, vázány na odsouhlasení Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

V Dolních Loučkách : 24.01.2013

|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Za objednatel |  | <br>Za zhotovitele |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.  
Svatopetrská 7, 617 00 Brno  
IČ: 253 40 689  
DIČ: CZ25340689  
OR: C 27272

32 BB-NT/2013

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

TUTO SMLOUVU

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVÁLÍJE

v Brně dne 29. 1. 2013



notář





ordinář

## Položkový rozpočet

|                                                                |                                                                       |                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Rozpočet: <b>2012087a Kostel sv.Martína v Dolních Loučkách</b> |                                                                       | Základní rozpočet                     |
| Objekt:                                                        | Název objektu:<br><b>Oprava střechy hlavní lodi</b>                   | JKSO:                                 |
| Stavba:                                                        | Název stavby:<br><b>2012087a Kostel sv.Martína v Dolních Loučkách</b> | SKP:                                  |
| Projektant:                                                    | MJ:                                                                   | Počet měrných jednotek: <b>0,0000</b> |
| Objednatel: <b>Římskokatolická farnost Dolní Loučky</b>        | Náklady na MJ:                                                        | <b>336 916,00</b>                     |
| Počet listů: <b>5</b>                                          | Zakázkové číslo:                                                      |                                       |
| Zpracovatel projektu:                                          | Zhotovitel:<br><b>STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.</b>                      |                                       |

## Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady |                  | Ostatní rozpočtové náklady |                            |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Z<br>R<br>N                 | HSV celkem       | 23 958,00                  |                            |
|                             | PSV celkem       | 303 478,00                 |                            |
|                             | M práce celkem   | 9 480,00                   |                            |
|                             | M dodávky celkem | 0,00                       |                            |
| ZRN celkem                  |                  | 336 916,00                 |                            |
|                             |                  |                            |                            |
|                             |                  |                            |                            |
| HVS                         |                  | 0,00                       | Ostatní náklady neuvedené: |
| ZRN + ostatní náklady + HVS |                  | 336 916,00                 | Ostatní náklady celkem:    |
|                             |                  |                            |                            |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vypracoval:</b><br><br>Jméno: Ing. Pavel Hrbáč<br>Datum: 22.1.2013<br>Podpis: | <b>Za zhotovitele:</b><br><br>Jméno:<br>Datum:<br>Podpis: <b>STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.</b><br>Svatopetrská 7, 617 00 Brno<br>IČ: 253 40 689<br>DIČ: CZ25340689<br>OR: C 27272 | <b>Za objednatele:</b><br><br>Jméno: <b>24.01.2013</b><br>Datum:<br>Podpis: |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                               |              |                      |
|-------------------------------|--------------|----------------------|
| Základ pro DPH                | 21,0 % činí: | 336 916,47 Kč        |
| DPH                           | 21,0 % činí: | 70 752,00 Kč         |
|                               |              |                      |
| <b>Cena za objekt celkem:</b> |              | <b>407 668,00 Kč</b> |

|         |                                               |                        |           |
|---------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: | 2012087a Kostel sv.Martina v Dolních Loučkách | Základní rozpočet      | List č. 2 |
| Objekt: | Oprava střechy hlavní lodi                    | Datum tisku: 22.1.2013 |           |

### Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl |                             | HSV              | PSV               | Dodávka     | Montáž          | HZS         | Hmotnost    |
|--------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| VRN          | Vedlejší rozpočtové náklady | 5 795,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,0         |
| 96           | Bourání konstrukcí          | 18 164,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,0         |
| 762          | Konstrukce tesařské         | 0,00             | 120 398,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 2,6         |
| 764          | Konstrukce klempířské       | 0,00             | 26 541,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,3         |
| 765          | Krytiny tvrdé               | 0,00             | 139 545,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 10,9        |
| 783          | Nátěry                      | 0,00             | 16 994,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,0         |
| M21          | Elektromontáže              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 9 480,00        | 0,00        | 0,0         |
| <b>Kč</b>    |                             | <b>23 958,00</b> | <b>303 478,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 480,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13,7</b> |

|         |                                               |                        |           |
|---------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: | 2012087a Kostel sv.Martina v Dolních Loučkách | Základní rozpočet      | List č. 3 |
| Objekt: | Oprava střechy hlavní lodí                    | Datum tisku: 22.1.2013 |           |

| Poř. č.    | Položka                      | Popis                                                                    | MJ  | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč         | Jedn. hm.  | Celk. hm.      |
|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------------|------------|----------------|
| <b>96</b>  | <b>Bourání konstrukcí</b>    |                                                                          |     |          |            |                   |            |                |
| 1          | 979 01-1111.R00              | Přesun suti a vybour.materiálu na staveništi bez odvozu a likvidace suti | t   | 15,2500  | 959,00     | 14 624,75         | 0,00000    | 0,00000        |
| 2          | 979 01-9999.R00              | Vyklizení suti z kleneb a pozednicového zdíva                            | m3  | 2,5100   | 1 410,00   | 3 539,10          | (-1,56000) | (-3,91560)     |
|            |                              |                                                                          |     |          |            |                   | 0,00000    | 0,00000        |
|            |                              |                                                                          |     |          |            |                   |            | (-3,91560)     |
| <b>96</b>  | <b>Bourání konstrukcí</b>    |                                                                          |     |          |            | <b>18 163,85</b>  |            | <b>0,00000</b> |
| <b>762</b> | <b>Konstrukce tesařské</b>   |                                                                          |     |          |            |                   |            |                |
| 3          | 762 34-2811.R00              | Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm                           | m2  | 142,7200 | 16,00      | 2 283,52          | (-0,00700) | (-0,99904)     |
|            |                              |                                                                          |     |          |            |                   | 0,00000    | 0,00000        |
| 4          | 762 33-0911.R00              | Zvedání konstrukcí krovů hmotnosti do 12 t                               | t   | 6,2800   | 543,00     | 3 410,04          | (-0,00800) | (-0,05024)     |
|            |                              |                                                                          |     |          |            |                   | 0,00008    | 0,00050        |
| 5          | 762 33-1921.R00              | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.3 m                       | m   | 50,6000  | 131,50     | 6 653,90          | 0,00016    | 0,00810        |
| 6          | 762 33-1931.R00              | Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.3 m                       | m   | 29,4000  | 163,00     | 4 792,20          | 0,00016    | 0,00470        |
| 7          | 762 33-1941.R00              | Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.3 m                       | m   | 15,0000  | 180,50     | 2 707,50          | 0,00016    | 0,00240        |
| 8          | 762 33-2932.R00              | Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2                       | m   | 50,6000  | 302,00     | 15 281,20         | 0,01467    | 0,74230        |
| 9          | 762 33-2933.R00              | Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2                       | m   | 29,4000  | 353,50     | 10 392,90         | 0,01602    | 0,47099        |
| 10         | 762 33-2934.R00              | Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2                       | m   | 15,0000  | 550,00     | 8 250,00          | 0,02641    | 0,39615        |
| 11         | 762 34-2202.R00              | Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm                         | m2  | 142,7200 | 62,00      | 8 848,64          | 0,00000    | 0,00000        |
| 12         | 762 39-5000.R00              | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy                              | m3  | 4,5400   | 792,00     | 3 595,68          | 0,02357    | 0,10701        |
| 13         | 762 08-5140.R00              | Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné                            | m3  | 5,0000   | 1 375,00   | 6 875,00          | 0,00000    | 0,00000        |
| 14         | 605-15500                    | Hranoly SM/JD                                                            | m3  | 5,1400   | 5 640,00   | 28 989,60         | 0,00000    | 0,00000        |
| 15         | 605-17101                    | Střešní lať SM/JD do 25 cm2                                              | m3  | 1,5400   | 6 305,00   | 9 709,70          | 0,55000    | 0,84700        |
| 16         | 998 76-2202.R00              | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                       | %   | 7,7000   | 1 117,90   | 8 607,83          | 0,00000    | 0,00000        |
|            |                              |                                                                          |     |          |            |                   |            | (-1,04928)     |
| <b>762</b> | <b>Konstrukce tesařské</b>   |                                                                          |     |          |            | <b>120 397,71</b> |            | <b>2,57915</b> |
| <b>764</b> | <b>Konstrukce klempířské</b> |                                                                          |     |          |            |                   |            |                |
| 17         | 764 35-1837.R00              | Demontáž háků, sklon do 45°                                              | kus | 18,0000  | 15,30      | 275,40            | (-0,00069) | (-0,01242)     |
|            |                              |                                                                          |     |          |            |                   | 0,00000    | 0,00000        |
| 18         | 764 35-2811.R00              | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°                       | m   | 26,2000  | 20,80      | 544,96            | (-0,00336) | (-0,08803)     |
|            |                              |                                                                          |     |          |            |                   | 0,00000    | 0,00000        |

|         |                                               |                        |           |
|---------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: | 2012087a Kostel sv.Martina v Dolních Loučkách | Základní rozpočet      | List č. 4 |
| Objekt: | Oprava střechy hlavní lodi                    | Datum tisku: 22.1.2013 |           |

| Poř. č. | Položka         | Popis                                                    | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč         | Jedn. hm.             | Celk. hm.                       |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 19      | 764 45-4801.R00 | Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm<br>m    |    | 32,0000  | 16,80      | 537,60            | (-0,00226)<br>0,00000 | (-0,07232)<br>0,00000           |
| 20      | 764 33-1240.R00 | Lemování z Pz plechu zdlí, tvrdá krytina, rš 400 mm<br>m |    | 16,6000  | 156,00     | 2 589,60          | 0,00231               | 0,03835                         |
| 21      | 764 35-2203.R00 | Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm<br>m   |    | 26,2000  | 229,00     | 5 999,80          | 0,00308               | 0,08070                         |
| 22      | 764 35-9211.R00 | Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm<br>kus |    | 4,0000   | 371,50     | 1 486,00          | 0,00165               | 0,00660                         |
| 23      | 764 36-5220.R00 | Střešní vikýř z Pz plechu, ATYP<br>kus                   |    | 4,0000   | 1 759,00   | 7 036,00          | 0,01250               | 0,05000                         |
| 24      | 764 45-4202.R00 | Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm<br>m       |    | 32,0000  | 234,00     | 7 488,00          | 0,00263               | 0,08416                         |
| 25      | 998 76-4202.R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m<br>%   |    | 2,2500   | 259,57     | 584,03            | 0,00000               | 0,00000                         |
|         | <b>764</b>      | <b>Konstrukce klempířské</b>                             |    |          |            | <b>26 541,39</b>  |                       | <b>(-0,17277)<br/>0,25980</b>   |
| <hr/>   |                 |                                                          |    |          |            |                   |                       |                                 |
|         | <b>765</b>      | <b>Krytiny tvrdé</b>                                     |    |          |            |                   |                       |                                 |
| 26      | 765 31-1810.R00 | Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti<br>m2        |    | 142,7200 | 55,00      | 7 849,60          | (-0,06700)<br>0,00000 | (-9,56224)<br>0,00000           |
| 27      | 765 31-8861.R00 | Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr.malta, do suti<br>m  |    | 25,9000  | 20,90      | 541,31            | (-0,02300)<br>0,00000 | (-0,59570)<br>0,00000           |
| 28      | 765 31-1521.R00 | Krytina z bobrovek střeš slož., šupinová, na sucho<br>m2 |    | 142,7200 | 695,00     | 99 190,40         | 0,07289               | 10,40286                        |
| 29      | 765 31-1538.R00 | Hřeben bobrovka, hřebenači č.4 dráž. do malty<br>m       |    | 9,7000   | 472,50     | 4 583,25          | 0,02037               | 0,19759                         |
| 30      | 765 31-1548.R00 | Nároží bobrovka, hřebenači č.4 nos. do malty<br>m        |    | 16,2000  | 578,00     | 9 363,60          | 0,01721               | 0,27880                         |
| 31      | 765 31-1583.R00 | Bobrovka - přilepování a uchycení tašek<br>m             |    | 16,2000  | 135,00     | 2 187,00          | 0,00001               | 0,00016                         |
| 32      | 765 90-1111.R00 | Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním<br>m2    |    | 142,7200 | 42,70      | 6 094,14          | 0,00013               | 0,01855                         |
| 33      | 998 76-5202.R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m<br>%        |    | 7,5000   | 1 298,09   | 9 735,67          | 0,00000               | 0,00000                         |
|         | <b>765</b>      | <b>Krytiny tvrdé</b>                                     |    |          |            | <b>139 544,97</b> |                       | <b>(-10,15794)<br/>10,89797</b> |
| <hr/>   |                 |                                                          |    |          |            |                   |                       |                                 |
|         | <b>783</b>      | <b>Nátěry</b>                                            |    |          |            |                   |                       |                                 |
| 34      | 783 78-2204.R00 | Impregnace nového řeriva Bochemitem QB<br>m2             |    | 164,3200 | 26,90      | 4 420,21          | 0,00000               | 0,00000                         |
| 35      | 952 90-1411.R00 | Vyčištění podlahy půdy vysátím<br>m2                     |    | 65,5200  | 51,50      | 3 374,28          | 0,00000               | 0,00000                         |
| 36      | 783 78-2299.R00 | Mech.ošičtění a impregnace stávajícího řeziva krov<br>m2 |    | 272,9800 | 33,70      | 9 199,43          | 0,00000               | 0,00000                         |
|         | <b>783</b>      | <b>Nátěry</b>                                            |    |          |            | <b>16 993,92</b>  |                       | <b>0,00000</b>                  |
| <hr/>   |                 |                                                          |    |          |            |                   |                       |                                 |
|         | <b>M21</b>      | <b>Elektromontáže</b>                                    |    |          |            |                   |                       |                                 |

|         |                                               |                        |           |
|---------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: | 2012087a Kostel sv.Martina v Dolních Loučkách | Základní rozpočet      | List č. 5 |
| Objekt: | Oprava střechy hlavní lodi                    | Datum tisku: 22.1.2013 |           |

| Poř. č. | Položka    | Popis                                             | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|------------|---------------------------------------------------|----|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 37      | M21-1      | Oprava a revize hromosvodu<br>souboz              |    | 1,0000   | 9 480,00   | 9 480,00  | 0,00000   | 0,00000   |
|         | M21        | Elektromontáže                                    |    |          |            | 9 480,00  |           | 0,00000   |
| <hr/>   |            |                                                   |    |          |            |           |           |           |
|         | <b>VRN</b> | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>                |    |          |            |           |           |           |
| 38      | VRN-1      | Zařízení staveniště, mimostaveništní doprava<br>% |    | 1,7500   | 3 311,22   | 5 794,63  | 0,00000   | 0,00000   |
|         | VRN        | Vedlejší rozpočtové náklady                       |    |          |            | 5 794,63  |           | 0,00000   |

## Položkový rozpočet

|                                                                |                                                                       |                                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Rozpočet: <b>2012087b Kostel sv.Martina v Dolních Loučkách</b> |                                                                       | Základní rozpočet              |
| Objekt:                                                        | Název objektu:<br><b>Oprava střech boční objektů</b>                  | JKSO:                          |
| Stavba:                                                        | Název stavby:<br><b>2012087b Kostel sv.Martina v Dolních Loučkách</b> | SKP:                           |
| Projektant:                                                    | MJ:                                                                   | Počet měrných jednotek: 0,0000 |
| Objednatel: <b>Římskokatolická farnost Dolní Loučky</b>        | Náklady na MJ:                                                        | 197 388,00                     |
| Počet listů: 5                                                 | Zakázkové číslo:                                                      |                                |
| Zpracovatel projektu:                                          | Zhotovitel:<br><b>STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.</b>                      |                                |

## Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady |                  | Ostatní rozpočtové náklady |                            |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Z<br>R<br>N                 | HSV celkem       | 12 906,00                  |                            |
|                             | PSV celkem       | 184 482,00                 |                            |
|                             | M práce celkem   | 0,00                       |                            |
|                             | M dodávky celkem | 0,00                       |                            |
| ZRN celkem                  |                  | 197 388,00                 |                            |
|                             |                  |                            |                            |
|                             |                  |                            |                            |
| HZS                         |                  | 0,00                       | Ostatní náklady neuvedené: |
| ZRN + ostatní náklady + HZS |                  | 197 388,00                 | Ostatní náklady celkem:    |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Vypracoval:</b><br><br>Jméno: Ing. Pavel Hrbáč<br>Datum: 22.1.2013<br>Podpis: | <b>Za zhotovitele:</b><br><br>Jméno:<br>Datum:<br>Podpis:<br><div style="text-align: center;"> <b>STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.</b><br/>                     Svatopetrská 7, 617 00 Brno<br/>                     IČ: 253 40 689<br/>                     DIČ: CZ25340689<br/>                     OR: C 27272                 </div> | <b>Za objednatele:</b><br><br>Jméno:<br>Datum: 24.01.2013<br>Podpis: |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                               |              |                      |
|-------------------------------|--------------|----------------------|
| Základ pro DPH                | 21,0 % činí: | 197 388,43 Kč        |
| DPH                           | 21,0 % činí: | 41 452,00 Kč         |
|                               |              |                      |
| <b>Cena za objekt celkem:</b> |              | <b>238 840,00 Kč</b> |

|         |                                               |                        |           |
|---------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: | 2012087b Kostel sv.Martina v Dolních Loučkách | Základní rozpočet      | List č. 2 |
| Objekt: | Oprava střech boční objektů                   | Datum tisku: 22.1.2013 |           |

### Rekapitulace stavebních děl

| Stavební díl                    | HSV       | PSV        | Dodávka | Montáž | HZS  | Hmotnost |
|---------------------------------|-----------|------------|---------|--------|------|----------|
| VRN Vedlejší rozpočtové náklady | 3 393,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,0      |
| 96 Bourání konstrukcí           | 9 513,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,0      |
| 762 Konstrukce tesařské         | 0,00      | 23 589,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,8      |
| 764 Konstrukce klempířské       | 0,00      | 21 227,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,2      |
| 765 Krytiny tvrdé               | 0,00      | 123 529,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 8,6      |
| 783 Nátěry                      | 0,00      | 16 138,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,0      |
| Kč                              | 12 906,00 | 184 482,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 9,6      |

|         |                                               |                        |           |
|---------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: | 2012087b Kostel sv.Martina v Dolních Loučkách | Základní rozpočet      | List č. 3 |
| Objekt: | Oprava střech boční objektů                   | Datum tisku: 22.1.2013 |           |

| Poř. č.    | Položka                      | Popis                                                                    | MJ  | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč        | Jedn. hm.  | Celk. hm.                     |
|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------------|------------|-------------------------------|
| <b>96</b>  | <b>Bourání konstrukcí</b>    |                                                                          |     |          |            |                  |            |                               |
| 1          | 979 01-1111.R00              | Přesun suti a vybour.materiálu na staveništi bez odvozu a likvidace suti | t   | 9,9200   | 959,00     | 9 513,28         | 0,00000    | 0,00000                       |
|            | <b>96</b>                    | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                |     |          |            | <b>9 513,28</b>  |            | <b>0,00000</b>                |
| <b>762</b> | <b>Konstrukce tesařské</b>   |                                                                          |     |          |            |                  |            |                               |
| 2          | 762 34-1821.R00              | Demontáž bednění střech rovných z fošen hrubých                          | m2  | 29,1500  | 28,50      | 830,77           | (-0,01700) | (-0,49555)                    |
| 3          | 762 34-2811.R00              | Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm                           | m2  | 106,8900 | 16,00      | 1 710,24         | (-0,00700) | (-0,74823)                    |
| 4          | 762 33-1921.R00              | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 3 m                      | m   | 8,0000   | 131,50     | 1 052,00         | 0,00016    | 0,00128                       |
| 5          | 762 33-2932.R00              | Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2                       | m   | 8,0000   | 302,00     | 2 416,00         | 0,01467    | 0,11736                       |
| 6          | 762 34-1410.R00              | Montáž bednění střešních žlabů, prkna hrubá 32 mm                        | m2  | 3,5700   | 100,50     | 358,78           | 0,00000    | 0,00000                       |
| 7          | 762 34-2202.R00              | Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm                         | m2  | 106,8900 | 62,00      | 6 627,18         | 0,00000    | 0,00000                       |
| 8          | 762 39-5000.R00              | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy                              | m3  | 1,2600   | 792,00     | 997,92           | 0,02357    | 0,02970                       |
| 9          | 762 08-5140.R00              | Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné                            | m3  | 0,1400   | 1 375,00   | 192,50           | 0,00000    | 0,00000                       |
| 10         | 605-12101                    | Prkno SM/JD, omít., tl. 24mm, dl. do 4m                                  | m3  | 0,1000   | 4 030,00   | 403,00           | 0,00000    | 0,00000                       |
| 11         | 605-17101                    | Střešní lať SM/JD do 25 cm2                                              | m3  | 1,1600   | 6 305,00   | 7 313,80         | 0,55000    | 0,63800                       |
| 12         | 998 76-2202.R00              | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                       | %   | 7,7000   | 219,02     | 1 686,45         | 0,00000    | 0,00000                       |
|            | <b>762</b>                   | <b>Konstrukce tesařské</b>                                               |     |          |            | <b>23 588,64</b> |            | <b>(-1,24378)<br/>0,78634</b> |
| <b>764</b> | <b>Konstrukce klempířské</b> |                                                                          |     |          |            |                  |            |                               |
| 13         | 764 31-1831.R00              | Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45°                       | m2  | 25,5800  | 37,70      | 964,37           | (-0,00732) | (-0,18725)                    |
| 14         | 764 33-1832.R00              | Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, nad 45°                          | m   | 9,6900   | 14,90      | 144,38           | (-0,00205) | (-0,01986)                    |
| 15         | 764 35-1837.R00              | Demontáž háků, sklon do 45°                                              | kus | 48,0000  | 15,30      | 734,40           | (-0,00069) | (-0,03312)                    |
| 16         | 764 35-2811.R00              | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°                       | m   | 41,6000  | 20,80      | 865,28           | (-0,00336) | (-0,13978)                    |
| 17         | 764 35-7801.R00              | Demontáž žlabů mezistřešních, rš 1100 mm                                 | m   | 5,1000   | 47,10      | 240,21           | (-0,00820) | (-0,04182)                    |
| 18         | 764 45-4801.R00              | Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm                         | m   | 11,0000  | 16,80      | 184,80           | (-0,00226) | (-0,02486)                    |
| 19         | 764 33-1240.R00              | Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm                       | m   | 9,6800   | 156,00     | 1 510,08         | 0,00231    | 0,02236                       |

|         |                                               |                        |           |
|---------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: | 2012087b Kostel sv.Martina v Dolních Loučkách | Základní rozpočet      | List č. 4 |
| Objekt: | Oprava střech boční objektů                   | Datum tisku: 22.1.2013 |           |

| Poř. č.                                | Položka         | Popis                                               | MJ  | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč         | Jedn. hm.  | Celk. hm.                     |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------------|------------|-------------------------------|
| 20                                     | 764 35-2203.R00 | Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm   | m   | 41,6000  | 229,00     | 9 526,40          | 0,00308    | 0,12813                       |
| 21                                     | 764 35-7201.R00 | Žlaby z Pz, mezistřešní bez háků, rš 1100 mm        | m   | 5,1000   | 569,00     | 2 901,90          | 0,00602    | 0,03070                       |
| 22                                     | 764 35-9211.R00 | Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm   | kus | 3,0000   | 371,50     | 1 114,50          | 0,00165    | 0,00495                       |
| 23                                     | 764 45-4202.R00 | Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm       | m   | 11,0000  | 234,00     | 2 574,00          | 0,00263    | 0,02893                       |
| 24                                     | 998 76-4202.R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m   | %   | 2,2500   | 207,60     | 467,10            | 0,00000    | 0,00000                       |
|                                        | <b>764</b>      | <b>Konstrukce klempířské</b>                        |     |          |            | <b>21 227,42</b>  |            | <b>(-0,44669)<br/>0,21507</b> |
| <b>765 Krytiny tvrdé</b>               |                 |                                                     |     |          |            |                   |            |                               |
| 25                                     | 765 31-1810.R00 | Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti         | m2  | 106,8900 | 55,00      | 5 878,95          | (-0,06700) | (-7,16163)                    |
| 26                                     | 765 31-8861.R00 | Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti  | m   | 39,4000  | 20,90      | 823,46            | (-0,02300) | (-0,90620)                    |
| 27                                     | 765 71-8810.R00 | Demontáž pálené krytiny zdi š. do 50 cm, do suti    | m   | 5,1000   | 47,80      | 243,78            | (-0,01600) | (-0,08160)                    |
| 28                                     | 765 31-1521.R00 | Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho | m2  | 106,8900 | 695,00     | 74 288,55         | 0,07289    | 7,79121                       |
| 29                                     | 765 31-1538.R00 | Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. do malty       | m   | 6,4000   | 472,50     | 3 024,00          | 0,02037    | 0,13037                       |
| 30                                     | 765 31-1548.R00 | Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 nos. do malty        | m   | 33,0000  | 578,00     | 19 074,00         | 0,01721    | 0,56793                       |
| 31                                     | 765 31-1583.R00 | Bobrovka - přirezáni a uchycení tašek               | m   | 33,0000  | 135,00     | 4 455,00          | 0,00001    | 0,00033                       |
| 32                                     | 765 71-1251.R00 | Pokrytí římsy do 50 cm krytina bobrovka             | m   | 5,1000   | 497,50     | 2 537,25          | 0,02660    | 0,13566                       |
| 33                                     | 765 90-1111.R00 | Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním     | m2  | 106,8900 | 42,70      | 4 564,20          | 0,00013    | 0,01390                       |
| 34                                     | 998 76-5202.R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m        | %   | 7,5000   | 1 151,91   | 8 639,33          | 0,00000    | 0,00000                       |
|                                        | <b>765</b>      | <b>Krytiny tvrdé</b>                                |     |          |            | <b>123 528,52</b> |            | <b>(-8,14943)<br/>8,63940</b> |
| <b>783 Nátěry</b>                      |                 |                                                     |     |          |            |                   |            |                               |
| 35                                     | 783 78-2204.R00 | Impregnace nového řeriva Bochemitem QB              | m2  | 130,1800 | 26,90      | 3 501,84          | 0,00000    | 0,00000                       |
| 36                                     | 952 90-1411.R00 | Vyčištění podlahy půdy vysátím                      | m2  | 71,3600  | 51,50      | 3 675,04          | 0,00000    | 0,00000                       |
| 37                                     | 783 78-2299.R00 | Mech.ošičtění a impregnace stávajícího řeziva krov  | m2  | 265,9000 | 33,70      | 8 960,83          | 0,00000    | 0,00000                       |
|                                        | <b>783</b>      | <b>Nátěry</b>                                       |     |          |            | <b>16 137,71</b>  |            | <b>0,00000</b>                |
| <b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b> |                 |                                                     |     |          |            |                   |            |                               |

|         |                                               |                        |           |
|---------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: | 2012087b Kostel sv.Martina v Dolních Loučkách | Základní rozpočet      | List č. 5 |
| Objekt: | Oprava střech boční objektů                   | Datum tisku: 22.1.2013 |           |

| Poř. č. | Položka | Popis                                        | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|---------|----------------------------------------------|----|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 38      | VRN-1   | Zařízení staveniště, mimostaveništní doprava |    |          |            |           |           |           |
|         |         | %                                            |    | 1,7500   | 1 938,78   | 3 392,86  | 0,00000   | 0,00000   |
|         | VRN     | Vedlejší rozpočtové náklady                  |    |          |            | 3 392,86  |           | 0,00000   |