



LEGENDA MATERIÁLŮ :

	obvodové zdivo z cihel CDm tl.375 mm
	okenní panel tl. 250 mm – omítka 10 mm, železobeton 150 mm, miner. plst 40 mm, beton 50 mm, omítka 10 mm

Legenda místností: 4.NP

Č.M.	Druh	m2	Č.M.	Druh	m2
4.01	vstupní část	33,37	4.24	chodba	8,63
4.48	schodiště	4,54	4.25	kuchyň	4,25
4.02	ložnice	7,40	4.26	obývací pokoj	18,93
4.03	chodba	7,50	4.27	ložnice	14,01
4.04	komora	1,8	4.28	ložnice	9,02
4.05	ložnice	15,43	4.29	koupelna	3,43
4.06	obývací pokoj	18,00	4.30	WC	1,36
4.07	kuchyň	4,44	4.31	chodba	7,95
4.08	WC	0,8	4.32	WC	1,44
4.09	koupelna	3,28	4.33	koupelna	2,48
4.10	chodba	15,74	4.34	ložnice	11,40
4.11	ložnice	8,94	4.35	ložnice	12,46
4.12	ložnice	8,79	4.36	obývací pokoj	16,83
4.13	ložnice	13,95	4.37	kuchyň	5,82
4.14	obývací pokoj	18,17	4.38	chodba	12,03
4.15	kuchyň	4,20	4.39	koupelna	2,72
4.16	koupelna	2,13	4.40	WC	1,28
4.17	WC	1,12	4.41	kuchyň	3,66
4.18	chodba	6,65	4.42	obývací pokoj	16,24
4.19	kuchyň	4,93	4.43	ložnice	14,70
4.20	obývací pokoj	15,26	4.44	komora	2,13
4.21	ložnice	14,58	4.45	ložnice	8,00
4.22	koupelna	3,06	4.46	ložnice	8,83
4.23	WC	0,8	4.47	pracovna	5,11

POPIS PRACÍ

D1	Demontáž oplechování přesazených markýz a stříšek lodžii Demontáž plechových stříšek z falcovaného plechu Vybourání svíselého zakončení na stěně s přetoženou omítkou
D2	Demontáž oplechování parapetů oken Demontáž oplechování stávajících oken (Provést u všech oken vzhledem k rozšíření šířky zdiva o zateplení stěn)
D3	Demontáž terasové dlažby a podkladního betonu lodžii Budou vybourány terasové dlažby včetně podkladního betonu Odstranit oplechování lodžii u okapové hrany Uvolněnou omítku čela lodžii odstranit
D4	Úprava zábradlí lodžii Budou odřezány podkladní stojky procházející do podlahové konstrukce Odřezání bočních kotveních želez a výmrtí zábradlí pro následné použití (Provést na všech lodžích)
D5	Úprava zábradlí francouzských oken Budou odřezána zábradlí kotvená do zdiva s ohledem na zateplení stěn
SV1÷SV6	Hromosvod Svislé uzemňovací svody hromosvodu budou od úrovně střechy k terénu demontovány (Po provedení zateplení bude uzemňovací soustava střechy opětovně napojena a uzemněna)

POZN.: Nájemníci zajistí vyklizení lodžii, demontáž sušáků prádla a televizních satelitů

STÁVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ

±0,000 = podlaha 1.NP–přízemí

06/2024 – REVIZE DOKUMENTACE Z ROKU 2021	
Stavebník: Obec Kamýk nad Vltavou Kamýk nad Vltavou 69, 262 63 Kamýk nad Vltavou Kraj: Středočeský Název: Zateplení bytového domu č.p.181 - Kamýk n.Vlt. kat.území: Kamýk nad Vltavou, č.parcely: st.461	StU: Kamýk nad Vltavou IČ: 00242411 IČ: 25652362 http://www.s-b.cz tel. 318/820367, tel./fax. 318/821907 Ing. Karel Hocke Datum: 06/2024 MĚŘÍTKO: 1:100
Ing. Karel Hocke Ing. Michaela Hockeová Zodp. projektant: Ing. Karel Hocke Datum: 06/2024 MĚŘÍTKO: 1:100	264 01 Sedlčany projekce@s-b.cz Vypracoval: Ing. Michaela Hockeová Stupeň: DVZ Č. VÝKR. D1.1.04