



M1

Montáž hydroizolace představených markýz a stříšek lodžii

Stříšky budou vystěrkovány a opatřeny separační textilií 300 g/m²
Nová krytina bude provedena z hydroizolační mPVC fólie s použitím systémových prvků z poplastovaného plechu

M2

Montáž oplechování parapetů oken

Osazení nových vnějších parapetů oken po zateplení stěn
Lakovaný pozinkovaný plech

M3

Montáž nové podlahy lodžii

Podlaha lodžii bude vystěrkována ve spádu k okapní hraně
Okapová hrana bude opatřena plechováním z poplastovaného plechu
Pres podkladní textilií 500 g/m² bude položena pochozí mPVC tl.2,4 mm včetně systémových doplňků

M4

Úprava zábradlí lodžii

Původní zábradlí budou zakráčeny na požadovanou délku a z boku opatřeny novými kotevními prvky
Do bočních stěn bude zábradlí kotveno na chemickou kotvu
V poli bude zábradlí opatřeno návrky pro uchycení z čela lodžii

M5

Úprava zábradlí francouzských oken

Po zateplení budou upravená zábradlí upevněna pomocí chemických kotev

SV1÷SV6


Hromosvod

Vislé uzemňovací svody hromosvodu budou od úrovně střešky k terénu demontovány
(Po provedení zateplení bude uzemňovací soustava střešky opětovně napojena a uzemněna)

POZN.: Nájemníci zajistí vyklizení lodžii, demontáž sušáků prádla a televizních satelitů

	stávající zdvo z cihel děrovaných Cdm tl. 375 mm okenní panel tl. 150 mm - omítka, železobeton 150 mm, miner. plst 40 mm, beton 50 mm, omítka
S01	nové zateplení fasády (ETICS) systém EPS –desky z polystyrenu –tl.180 mm (Pénový polystyren EPS 70 F, $\lambda_{mbda}=0,039$ W/m.K) Ostění, nadpraží, parapety otvorů budou zatepleny ETICS polystyren EPS PLUS 70 tl.min 20 mm (pro parapety a ostění s dostatečnou šířkou tl.30 mm)
S02	nové zateplení fasády (ETICS) systém MW –desky z minerální vaty –tl.180 mm (miner. vata, $\lambda_{mbda}=0,036$ W/m.K)
S03	nové zateplení fasády (ETICS) systém EPS –desky z polystyrenu –tl.140 mm (Pénový polystyren EPS 70 F, $\lambda_{mbda}=0,036$ W/m.K)
S04	LEPIDÍ STĚRKOVÁ OMÍTKA S VÝZTUŽNOU SÍTKOU PENETRACNÍ NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY TENKOVSTVÁ STRUKTURÁLNÍ OMÍTKA, ZRNITOST 1,5 mm
S05	zateplení soklu ETICS tvrzený polystyren PERIMETR tl.80 mm povrchová úprava soklu bude omyvatelnou omítkovinou z mramorového granulátu tl. 2 mm
S06	zateplení suterénu ETICS tvrzený polystyren PERIMETR tl.80 mm v nepodsklepené části bude polystyren zatažen 500 mm pod terén pod terénem bude provedena ochrana zateplení novopou folií

$\pm 0,000$ = podlaha 1.NP-přízemí



06/2024 – REVIZE DOKUMENTACE Z ROKU 2021			
Stavebník: Obec Kamýk nad Vltavou iČ: 00242411 Kamýk nad Vltavou 69, 262 63 Kamýk nad Vltavou		 S-B s.r.o. Husova 332 264 01 Sedlčany IČ: 25652362 http://www.s-b.cz projekt@s-b.cz DIČ: CZ25652362 tel. 318/820367, tel./fax 318/821907	S-B s.r.o. Husova 332 264 01 Sedlčany IČ: 25652362 http://www.s-b.cz projekt@s-b.cz DIČ: CZ25652362 tel. 318/820367, tel./fax 318/821907
Kraj: Středočeský	StU: Kamýk nad Vltavou		
Název: Zateplení bytového domu č.p.181 - Kamýk n.Vlt. kat.území: Kamýk nad Vltavou, č.parcely: st.461			
Obsah:	PŮDORYS 4.NP	Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Karel Hocke Ing. Michaela Hockeová Datum: 06/2024 Stupeň: DVZ Č. VÝK. Č.Č.2024 MĚŘÍTKO: 1:100 D1.1.11	