

Výpis klempířských výrobků

Klempířské práce budou provedeny z měděného plechu dle ČSN 733610

Žlaby tl.0,80mm

Plechová krytina 0,60 mm

Ostatní 0,60 mm

Uvedené rozměry prvků jsou přibližné, před započítáním výroby klempířských výrobků je nutné oměřit skutečně vzniklé rozměry na stavbě a k nim přizpůsobit rozvinuté šířky výrobků.

K01 – oplechování okapu střechy včetně okapničky, příponek, ..., r.š. 900mm, dl. 123m, detail viz výkres B.3., drážky těsněné

K02 – nástřešní žlab vyztužený ocel. prutem v návalce, vč. příponek, naletované lišty, čel, rohů, dilatací (dilatační spoj á max. 9m) a ocelových vyztužených háků z pásovin 30x10mm pro nástřešní žlaby – ks 126, r.š. žlabu 660, dl. 123m, detail viz výkres B.3.

K03 – oplechování římsy s okapničkou spojené s lemováním stěny věže s dilatační lištou, oplechování římsy bude napojeno na oplechování okapu střechy, r.š.160mm(dilatační lišta) + r.š. cca 860mm, dl. 34m

K04 – lemování stěny věže s dilatační lištou napojenou na oplechování úžlabí s napojením na skládanou krytinu, r.š.420mm + r.š. 160mm(dilatační lišta), dl. 6m

K05 – lemování stěny věže s dilatační lištou napojenou na oplechování střechy krytinu, r.š.420mm + r.š. 160mm, dl. 6m

K06 – oplechování střechy na dvojitou stojatou drážku tmelenou, s napojením na lemování stěny a na skládanou krytinu : 12m²

K07 - odpadní trouba DN 125, dl.69m, s napojením na nástřešní žlab, včetně zděří, žlabových hrdel, kolen, spodní část dl. 2,0m trouba plastová v hnědé barvě, napojit do stávajících šachet – původní řešení

K08 - lemování komínů na šikmé střeše s napojením na skládanou krytinu s dilatační lištou – rozměr komínů: 2x0,9x0,45m, 1x0,45x0,45m, 1x1,05x0,75m, 1x 0,75x0,6m

K09 – oplechování poklopů stávajících výlezů – 4x 650x650mm a 1x 1800x800mm(napojit na lemování stěny ochozu + obnova lemování konstrukce výlezů s napojením na skládanou krytinu vč. příponek, r.š.380mm, dl.18m

K10 – náhrada původního pozinkovaného oplechování ploché střechy ochozu měděným falcovaným plechem vojítá stojatá tmelená drážka, u okapu zakončené okapničkou - lemovat sloupky manžetami těsněnými tmelem : 7m², viz detail D6

K11 – okapnička difúzní folie a asfaltového pasu, r.š. 200mm, dl.299m, detail D6, D7, výkres B.3

K12 – lemování stěny ochozu s napojením na skládanou krytinu s přiletovanou stavěcí lištou vč. příponek – boční díl r.š. 440mm, dl. 5m, viz detail D4

K13 – lemování stěny ochozu s napojením na skládanou krytinu s přiletovanou stavěcí lištou vč. příponky – přední díl r.š. 400mm, dl.5m, viz detail D5

K14 - oplechování střechy vikýře s napojením na skládanou krytinu a na oplechování stěn vikýře s okeničkou: cca 30m²,

K15 – oplechování bočních stěn vikýře s napojením na oplechování okapu střechy a na lemování stěny vikýře , cca 21m², - viz detail D9

K16 – lemování boční stěny vikýře s napojením na oplechování stěny a na skládanou krytinu na šikmé střeše s přiletovanou stavěcí lištou vč. příponek, r.š. 480mm, dl.60m, viz detail D9

K17 – lemování čelní stěny vikýře s napojením na oplechování parapetu okna a na skládanou krytinu na šikmé střeše s přiletovanou stavěcí lištou vč. příponek – přední díl , r.š. 400mm, dl. 11m, viz detail D8

K18 - lemování boční stěny vikýřů s napojením na skládanou krytinu s přiletovanou stavěcí lištou vč. příponek – boční díl r.š. 440mm, dl. 15m, detail D4

K19 – vplechování úžlabí (konstrukci úžlabí napojit na pojistný plášť okapu) za čelní stěnou vikýře, oplechování napojit na lemování stěn a skládanou krytinu, spád úžlabí svést do nástřešního žlabu celkem cca 5m²

K20 – oplechování parapetní římsy stěny vikýře s okapničkou r.š. 120mm, dl. 15m

K21 – oplechování parapetu frontonu stěny vikýře s okapničkou r.š. 120mm, dl. 10m

K22 – oplechování kamenné atiky štítové stěny vikýřů, oplechování s okapničkou a s napojením na skládanou krytinu střechy, r.š. cca 700mm, dl. 19m

K23 – oplechování členité štítové boční stěny vikýřů s napojením na oplechování parapetní římsy vikýřů , r.š. cca 300mm , dl.8m

K24 – oplechování okapu vikýřů včetně příponky s napojením na oplechování atiky a lemování stěny vikýře r.š.220mm, dl. 20m

K25 – sněhové dvoutrubkové zachytávače , držák sněhových zachytávačů z ocel pásoviny 35x10mm, včetně plechové podložky, - viz detail D10 ks: 230, délka ocelové tyče (d= 20mm) zachytávačů 210m x2=420m

K26 – lemování stěny vikýře s napojením na nástřešní žlab r.š. 420mm, dl. 15m

K27 – pokrývačské háky z ocel. pásoviny 50x10mm - viz příloha , kotvit u hřebene do každé třetí krokve 2x vruty d=8mm , ks: 26ks – umístění, případně vyšší počet kusů nutno konzultovat s výrobcem krytiny!

Poznámka : původní oplechování na dotčené části objektu bude demontováno

