

S M L O U V A O D Í L O

č. objednatele SD/00467/2025

č. zhotovitele 2025/2505/1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené
se sídlem

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem
Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

dozor investora a koordinátor BOZP bude určen při převzetí staveniště a zapsán do
stavebního deníku

IČ 00253014

(DIČ CZ00253014)

bankovní spojení
číslo účtu

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

PL BEKO s.r.o.

se sídlem

Olší 20, 391 61 Opařany

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:

- obor autorizace: Dopravní stavby
- číslo autorizace: 39167

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:

- obor autorizace: Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- číslo autorizace: 32511

IČ 280 76 826
obchodní rejstřík
bankovní spojení
číslo účtu

DIČ CZ28076826
KS Č.B, oddíl C, vložka 15857

(dále jen "zhotovitel")

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

- 2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „**Stavební úpravy ulic Třebízského a Pod Nemocnicí v Táboře**“ a to podle:
- projektové dokumentace stavby „Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu“ a „Stavební úpravy ulice Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu“ ve stupni DZSaDPS zpracovaná projekční kanceláří AQUA PROCON s.r.o., Projektová a inženýrská společnost – divize Praha, Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7, IČO: 46964371, projektová dokumentace stavby „Rekonstrukce teplovodu Třebízského ulice Tábor, 2.etapa – ulice Třebízského, Pod Nemocnicí“ ve stupni DPS zpracovaná architektonickou a projekční kanceláří TA3 Projekt, 9.května 678, 390 02 Tábor, IČO:72151897 a projektová dokumentace stavby „Tábor stavební úpravy ulice – Třebízské a Pod Nemocnicí, SO08-veřejné osvětlení“ ve stupni DUR zpracovaná Antonínem Floriánem, Čsl. Armády 2488, 390 03 Tábor, IČO: 10329111,
 - soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též "soupis prací"),
 - zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele,
 - nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a
 - podle této smlouvy (dále jen "dílo").
- 2.2 Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny takto:
- a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - c) předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem,
 - d) podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"),
 - e) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.
 - f) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatele vymezené množství.
- 2.3 Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto:
- 1. smlouva o dílo,
 - 2. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele,
 - 3. projektová dokumentace,
 - 4. ostatní dokumentace týkající se provádění díla.

III. URČENÍ DÍLA

- 3.1 **Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla,** přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými

technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

3.2 **Rozsah díla** je určen takto:

Předmětem smlouvy je realizace části díla stavby „**Stavební úpravy ulic Třebízského a Pod Nemocnicí v Táboře**“, která zahrnuje níže uvedenou část díla **investora Město Tábor** tj. následující stavební objekty v I. etapě (rok 2025):

SO-03	Procentuální podíl vodovodních a kanalizačních odboček stanovený v soupisu prací daného investora
SO-04	Komunikace
SO-05	Chodníky
SO-06	Sadové úpravy
SO-14	Zabezpečení ochrany SEK spol. Cetin
SO-99	Procentuální podíl vedlejších a ostatních nákladů stanovený v soupisu prací

a následující stavební objekty ve II. etapě (rok 2026):

SO-03	Procentuální podíl vodovodních a kanalizačních odboček stanovený v soupisu prací daného investora
SO-04	Komunikace
SO-05	Chodníky
SO-14	Zabezpečení ochrany SEK spol. Cetin
SO-99	Procentuální podíl vedlejších a ostatních nákladů stanovený v soupisu prací

Předmětná stavba „**Stavební úpravy ulic Třebízského a Pod Nemocnicí v Táboře**“ zahrnuje rovněž realizaci dalších stavebních objektů investorů Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o., Bytes Tábor s.r.o. a Technické služby Tábor s.r.o., přičemž toto upravují samostatné smlouvy s jednotlivými investory. Rozdělení jednotlivých stavebních objektů dle investorů je uvedeno v příloze č. 3 této smlouvy tj. **Rekapitulace nákladů dle jednotlivých investorů.**

Projektová dokumentace (dále též „PD“) řeší zejména:

- rekonstrukci kanalizačních stok,
- rekonstrukci vodovodních řadů,
- zřízení odboček pro domovní vodovodní přípojky,
- zřízení odboček pro domovní kanalizační přípojky,
- zřízení odboček pro domovní dešťové svody,
- rekonstrukci místní komunikace Třebízského s asfaltovým povrchem, se zpomalovacími prahy a parkovacími stáními s povrchem ze žulové dlažby s odvodněním do uličních vpustí a monolitických žlabů,
- rekonstrukci místní komunikace Pod Nemocnicí s povrchem ze žulové dlažby s odvodněním do uličních vpustí,
- rekonstrukci chodníků, včetně sjezdů z přilehlých nemovitostí, s povrchem z betonové dlažby v ulici Třebízského a kamenné mozaiky v ulici Pod Nemocnicí a zřízení schodiště v křižovatce s ulicí V Krátké,
- zřízení místa pro umístění stanoviště kontejnerů pro separovaný odpad,

- rekonstrukci teplovodu od napojovací šachty v ulici Pod Nemocnicí, dále do ulice Třebízského až po křižovatku s ulicí Husova včetně domovních přípojek a odbočení pro napojení teplovodu v ulici V Krátké,
- rekonstrukci veřejného osvětlení v rozsahu ulice Třebízského a Pod Nemocnicí,
- výsadbu stromů a keřů v rámci sadových úprav.

Součástí předmětu plnění je rovněž:

- koordinační činnost spočívající v organizování a koordinování nástupů dodavatelů ostatních investorů, kteří budou nad rámec předmětu této veřejné zakázky realizovat práce na pokládkách či stavebních úpravách svých inženýrských sítí. Jedná se o investory: EG.D (pokládka a stavební úpravy kabelů NN a VN), Nej.cz (pokládka chrániček optických a datových kabelů), INET 4 (pokládka chrániček optických a datových kabelů) a CETIN (rekonstrukce telefonních a optických tras),
- detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa plnění před zahájením prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných projektantem a po ukončení prací,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- zajištění náhradních kontejnerů pro svoz komunálního odpadu a to tak, že v 1.etapě budou stávající dva kontejnery z ulice Pod Nemocnicí umístěny na konci rekonstruovaného úseku ulice Třebízského, aby bylo umožněno jejich pravidelné vyvážení firmou Rumpold s.r.o., a jeden stávající kontejner od vjezdu do objektu Polikliniky bude přemístěn do ulice Budějovická. Dále zajistí 2 kontejnery, které budou umístěny na vhodných místech v prostoru stavby a budou pravidelně přistavovány na konec rekonstruovaného úseku ulice Třebízského tak, aby mohly být pravidelně vyváženy firmou Rumpold s.r.o., tyto kontejnery zajistí dodavatel např. formou pronájmu. Ve 2.etapě pak budou zajištěny dva kontejnery umístěné na koncích rekonstruovaného úseku, tj. jeden na křižovatce s ulicí V Krátké a druhý na křižovatce s ulicí Husova. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat navýšení počtu kontejnerů v případě, že bude tato kapacita nedostatečná. Před zahájením prací bude dodavatel informovat obyvatele o náhradním umístění kontejnerů na komunální odpad.
- potřebná zaměření v místě plnění díla a vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením prací,
- provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení díla a dodání veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a zákonů ČR,
- geodetické zaměření skutečného stavu,
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (ve 12 vyhotoveních včetně dokladové části),
- povýsadbová péče po dobu 36 měsíců.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení inženýrských sítí a vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

Zhotovitel předá objednateli geodetické zaměření skutečného provedení díla, které bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 5x v tištěné a 1x v elektronické formě. Zhotovitel zajistí vložení geodetické aktualizované dokumentace do Portálu DMVS a předání výsledného protokolu o zapracovatelnosti.

Stavba bude probíhat v prostoru stávajících komunikací Třebízského a Pod Nemocnicí, v katastrálním území Tábor na pozemcích dle projektové dokumentace. Pozemky jsou v zastavěném území města.

- 3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v těchto lhůtách:

a) závazné lhůty pro dokončení stavebních prací pro 1. etapu, tj. rok 2025:

- celková doba provádění stavebních prací této etapy je stanovena **max. 203 kalendářních dnů**, a to od zahájení prací po dokončení všech prací stanovených projektovou dokumentací,
- kompletní dokončení a předání této části díla bude ve lhůtě do **max. 230 kalendářních dnů včetně předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách potřebných k uvedení této etapy do provozu a finančnímu vypořádání smluvních partnerů, včetně dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření této etapy**,
- předání a převzetí staveniště v závislosti na podpisu smlouvy, přičemž zadavatel předpokládá předání a převzetí staveniště v průběhu dubna 2025,
- zahájení prací do 7 dnů od předání a převzetí staveniště,
- harmonogram bude respektovat následující dílčí lhůty plnění díla:
 - práce na části investora Bytes Tábor s. r. o. (tj. SO 07) budou zahájeny 78. den od zahájení prací celé stavby a budou probíhat **max. 49 kalendářních dnů, to znamená do max. 126 kalendářního dne** ode dne zahájení stavebních prací,
 - následně budou probíhat práce na části investora Technické služby Tábor s.r.o. a ostatních investorů (EG.D a.s., Cetin a.s., Nej.cz s.r.o., Inet 4 s.r.o.), kteří své investice budou realizovat **max. 35 kalendářních dnů, to znamená do max. 161 kalendářního dne** ode dne zahájení stavebních prací,
 - povýsadbová péče v délce trvání 36 měsíců.

b) závazné lhůty pro dokončení stavebních prací pro 2. etapu, tj. rok 2026:

- celková doba provádění stavebních prací této etapy je stanovena **max. 189 kalendářních dnů**, a to od zahájení prací po dokončení všech prací stanovených projektovou dokumentací,
- kompletní dokončení a předání této části díla bude ve lhůtě do **max. 210 kalendářních dnů včetně předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách potřebných k uvedení této etapy do provozu a finančnímu vypořádání smluvních partnerů, včetně dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření této etapy**,

- předání a převzetí staveniště v termínu dle dohody smluvních stran, přičemž zadavatel předpokládá předání a převzetí staveniště v průběhu dubna 2026,
- zahájení prací do 7 dnů od předání a převzetí staveniště,
- harmonogram bude respektovat následující dílčí lhůty plnění díla:
 - práce na části investora Bytes Tábor s. r. o. (tj. SO 07) budou zahájeny 85. den od zahájení prací celé stavby a budou probíhat **max. 42 kalendářních dnů, to znamená do max. 126 kalendářního dne** ode dne zahájení stavebních prací,
 - následně budou probíhat práce na části investora Technické služby Tábor s.r.o. a ostatních investorů (EG.D a.s., Cetin a.s., Nej.cz s.r.o., Inet 4 s.r.o.), kteří své investice budou realizovat **max. 28 kalendářních dnů, to znamená do max. 154 kalendářního dne** ode dne zahájení stavebních prací.

Zhotovitel se zavazuje, že práce budou probíhat v prodloužených směnách v čase od 06:00 do 18:00 hodin, a to 7 dnů v týdnu (tj. denně vč. soboty a neděle).

K počítání výše uvedených lhůt - lhůta počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek a končí v den rozhodný pro její konec. Dále je stanoveno, že běh lhůty pro dokončení stavebních prací může být přerušen z důvodu objektivních překážek v realizaci díla, zejména nevyhovujících klimatických podmínek, přičemž takovéto přerušení musí být jasně vymezeno, zapsáno ve stavebním deníku a nezapočítává se do celkové délky lhůty pro dokončení stavebních prací.

Dílo bude realizováno na základě podrobného **harmonogramu výstavby** (dále „harmonogram“), který bude vycházet z podmínek stanovených Plánem organizace výstavby (dále jen „POV“) a vzorovými harmonogramy výstavby pro obě etapy (viz. Příloha č. 1 ZD – projektová dokumentace - Technická zpráva POV) a dále z požadavku, aby práce na teplovodních rozvodech probíhaly mimo topnou sezonu (tj. cca od poloviny měsíce května do začátku září). Harmonogram bude vypracovaný min. **v týdnech** a bude v něm zachycen časový postup provádění dílčích prací, dodávek a služeb stanovených předmětem díla a současně bude respektovat časové nároky prací ostatních investorů (vlastníků a správců sítí), kteří budou souběžně se stavbou, ale nad rámec předmětu této veřejné zakázky, realizovat ze svých finančních prostředků na staveništi své práce.

Harmonogram výstavby je přílohou č. 2 této smlouvy.

- 4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, lhůta pro dokončení stavebních prací se přerušuje (neběží) po dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem investora. Takovéto přerušení musí být jasně vymezeno, zapsáno ve stavebním deníku a nezapočítává se do celkové délky lhůty pro dokončení stavebních prací.
- 4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen **protokol - zápis o předání a převzetí díla** (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že **dnem dokončení díla je den podpisu předávacího protokolu.**
- 4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v převjímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a

nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

- 4.5 Lhůty plnění plánu **povýsadbové péče po dobu 36 měsíců po výsadbě** se řídí časovým rozpisem dohodnutým a podepsaným oběma smluvními stranami při předání a převzetí díla.

V. CENA

- 5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

Cena díla - investor Město Tábor				
<i>stavební objekty</i>	<i>Cena v Kč bez DPH I.et.</i>	<i>Cena v Kč bez DPH II.et.</i>	<i>DPH</i>	<i>Cena v Kč vč. DPH</i>
SO-03 – Procentuální podíl vodovodních a kanalizačních přípojek	921 169,60	1 159 099,65	436 856,54	2 517 125,79
SO-04 - Komunikace	6 134 350,00	4 567 392,80	2 247 365,99	12 949 108,79
SO-05 - Chodníky				
SO-06 - Sadové úpravy	269 586,00	0,00	56 613,06	326 199,06
SO-14 - Zabezpečení ochrany SEK spol. Cetin	300 000,00	150 000,00	94 500,00	544 500,00
SO-99 Procentuální podíl vedlejších a ostatních nákladů	118 800,00	119 900,00	50 127,00	288 827,00
Cena díla celkem	7 743 905,60	5 996 392,45	2 885 462,59	16 625 760,64

Uvedení všech dílčích cen dle jednotlivých investorů stavby je uvedeno v příloze č. 3 této smlouvy tj. **Rekapitulace nákladů dle jednotlivých investorů**. Údaje v této rekapitulaci se musí shodovat s údaji ve výše uvedené tabulce a s údaji uvedenými v položkovém rozpočtu zhotovitele (viz níže).

Tato cena je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. Zhotovitel se zavazuje tento **položkový rozpočet tj. přílohu č. 1 smlouvy přiložit ke smlouvě ve formátu PDF (.pdf) a dále se zavazuje poskytnout jej objednateli i ve formátu EXCEL (.xls)**.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, tj. cena obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady na:

- na vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí,

- náklady na sjednaná pojištění,
- zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
- koordinační a kompletační činnost, zejména koordinace nástupů dodavatelů ostatních investorů tak, aby byl splněn termín dokončení díla,
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
- práce v prodloužených směnách dle čl. 4.1 této smlouvy,
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.

V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako objednatel neposkytujeme svoje DIČ.

5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.

5.3 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly stanovenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o VZ") při splnění některé z těchto podmínek:

- a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
- b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 222 zákona o VZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona o VZ.

Jakákoli změna ceny díla musí být doložena příslušnými doklady dle smlouvy, odsouhlasena oprávněnými zástupci smluvních stran a musí o ní být pořízen dodatek ke smlouvě o dílo.

5.4 Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy a rovněž v ceně vzniklých méněprací zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.

5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (tj. jak víceprací, tak méněprací a dalších změn), která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve stavebním deníku, oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, zpracovat **změnový list** (vzorový změnový list je přílohou č.4 této smlouvy), jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací a pro dodatek ke smlouvě. Tento postup bude rovněž použit v případě, že se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).

5.6 Dodatečné stavební práce budou oceňovány tímto postupem:

- prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu,

- pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní,
- pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

5.7 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.
- 6.2 Cena za dílo bude hrazena **měsíční fakturací** na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, do výše 100 % ceny díla. Objednatel na konci stavby pozastaví 10% z ceny díla a tuto pozastávku uvolní po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení.
- 6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně (samostatnou fakturou) na základě skutečností dle článku 5.3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
- 6.4 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí faktury, jinak je faktura neúplná. Tento soupis provedených prací, dodávek a služeb musí být přiložen ke každé faktuře rovněž v **elektronické verzi ve formátu EXCEL (.xls)**. Za správnost požadovaných formátů odpovídá zhotovitel.
- 6.5 Faktury obsahující veškeré náležitosti dle odstavce 6.4 doručí zhotovitel **na podatelnu Města Tábor** vždy do **osmého dne** následujícího měsíce po ukončení plnění. Faktury mohou být na podatelnu doručeny osobně, prostřednictvím pošty či jiného doručovatele na uvedenou adresu (Město Tábor, Žižkovo náměstí č.p. 2/2, 390 01 Tábor), případně do datové schránky (ID datové schránky: 5zrb8iz) či na emailovou adresu podatelny (posta@mutabor.cz).
- 6.6 **Splatnost faktur** se sjednává na **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 6.7 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 6.8 Faktury za provedené práce v **rámci povýsadbové péče o výsadby po dobu 36 měsíců po výsadbě** budou proplaceny Odborem životního prostředí v Táboře na základě kontrolních prohlídek plnění povýsadbové péče. Přílohou faktur vždy bude oboustranně podepsaný zápis z těchto kontrolních prohlídek. Poslední faktura bude proplacena ve výši dohodnuté splatnosti 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury vystavené po dni oboustranně podepsaného protokolu o ukončení povýsadbové péče, který bude její

přílohou. Fakturace za provedené práce v rámci povýsadbové péče o výsadby po dobu 36 měsíců po výsadbě proběhne v souladu se samostatnou smlouvou uzavřenou s Odborem životního prostředí v Táboře v průběhu realizace stavby.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 7.1 **Vlastníkem zhotovovaného díla** (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) **je od počátku objednatel.**
- 7.2 **Vlastníkem zařízení staveniště**, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 **Zhotovitel** zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli **nese odpovědnost za škody** na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
- 7.6 **Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 20,0 mil. Kč.** Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.
- 7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

- 8.1 Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.

- 8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.
- 8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.
- 8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru staveniště s tím, že zhotovitel před započítím předmětných prací zajistí vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.
- 8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (**zápis o předání a převzetí staveniště**). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel předá **při předání staveniště** zhotoviteli:
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě,
 - pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
 - pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,
 - výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
 - doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.
- 8.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
- 8.9 Zhotovitel předá ihned po jejím zpracování dokumentaci zaměření skutečného provedení stavby technickému dozoru investora. Zhotovitel zajistí vložení geodetické aktualizované dokumentace do Portálu DMVS a předání výsledného protokolu o zpracovatelnosti.
- 8.10 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají **kontrolní dny**, svolávané objednatelem podle potřeby, **min. však 1x za 14 dní**. Kontrolní dny se konají **za účasti** zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů (poddodavatelů), a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. **Obsahem kontrolního dne** je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. **Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání**, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. **Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.**
- 8.11 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.

- 8.12 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen "stavební zákon"), **stavební deník** s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 10 vyhl. č. 131/2024 Sb. v příloze č. 12 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z uvedených předpisů. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 166 odst. 3 stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník obsahovat především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.
- 8.14 Zhotovitel se zavazuje **k součinnosti s koordinátorem BOZP** povinně určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své poddodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
- 8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP v souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.
- 8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora **ke všem zkouškám kvality**, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do **3 pracovních dnů** od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
- 8.19 **Přejímací řízení** zhotoveného díla je povinen zorganizovat objednatel na základě písemné zprávy o připravenosti díla k předání, kterou obdrží od zhotovitele. Před

zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru a případně také autorského dozoru projektanta. Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.

Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 236 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.

- 8.20 Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný **protokol - zápis o předání a převzetí díla**, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebrání převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

- 8.21 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.).

- 8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.

- 8.23 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se

zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Veškerý materiál z demolic stávajících objektů, který nebude v souladu s projektovou dokumentací využit k dalším úpravám ploch, bude odvezen a uložen v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na skládku vybranou dodavatelem. Jako příklad nejbližších skládek jsou uvedeny sklárky Želeč (19 km) a Klenovice (25 km). Asfalty byly laboratorně zařazeny do třídy ZAS-T1 v návaznosti na ověření PAU dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.. Proto jsou vedlejším produktem a po jejich odkoupení od vlastníka komunikace může být použita v souladu s uvedenou vyhláškou.

K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné sklárky nebo firmy oprávněné nakládat s odpady ze stavební činnosti s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů (poddodavatelů). Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.

- 8.24 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.25 Zhotovitel je povinen **v průběhu plnění díla informovat objednatele** a na vyžádání objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
- 8.26 Zhotovitel se zavazuje **vyklidit staveniště do 5 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla**, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje **vyklidit místo provádění díla do 5 pracovních dnů**. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 8.27 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
- 8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.

- 8.29 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou **změnu poddodavatele** a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.
- 8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
- 8.31 Zhotovitel se zavazuje vést **deník o provádění povýsadbové péče dle plánu povýsadbové péče po dobu 36 měsíců po výsadbě** s aktualizovaným časovým rozpisem dohodnutým a podepsaným oběma smluvními stranami při předání a převzetí díla a v souvislosti s tím se zhotovitel zavazuje, že vyzve objednatele min. 2x v roce k účasti na kontrolní prohlídce plnění povýsadbové péče. O výsledku prohlídky bude do deníku sepsán a zástupci obou smluvních stran podepsán zápis o provedené prohlídce, který bude obsahovat hodnocení prováděné povýsadbové péče a v případě připomínek objednatele i dohodnutý způsob k jejich vyřešení s termínem následné kontroly. V deníku bude rovněž zápis ze závěrečné prohlídky, a to nejpozději do 2 měsíců od ukončení povýsadbové péče po dobu 36 měsíců po výsadbě, který bude obsahovat závěrečné vyhodnocení.

IX. ZÁRUKA

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za **vady**, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (**skryté vady**), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku **60 měsíců**. Záruční lhůta na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
- 9.3 **Záruční doba počíná běžet** dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- 9.4 **Záruční doba neběží**, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelům uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.
- 9.5 Případné **vady díla** zjištěné v **záruční době** objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelům. V případě nedodržení termínu

opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.

- 9.6 Pokud je **zpoždění** zhotovitele **s odstraněním záruční vady** delší než **5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.
- 9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že **zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce**. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel (poddodavatel) zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované.
- 10.2 **Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:**
- při nesplnění lhůty pro dokončení díla dle smlouvy z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **0,5 % z ceny díla vč. DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
 - při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím zhotovitele a technickým dozorem objednatele, a **výslovně označeným jako závazný dílčí termín**, se sjednává smluvní pokuta ve výši **0,2 % z ceny díla vč. DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
 - při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny díla vč. DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 50 000,- Kč za den.
 - při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení,
 - při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení,

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele ve výši **5.000,- Kč** za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi,
- smluvní pokuta za porušení pravidel v oblasti BOZP ve výši **5.000,- Kč** za každé zjištěné a po upozornění neodstraněné porušení pravidel v oblasti BOZP,
- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši **0,1 % z dlužné částky** za každý kalendářní den prodlení.

10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.

10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

10.5 **Splatnost smluvních pokut** se stanovuje ve lhůtě **30 kalendářních dnů** po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY

11.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

11.2 Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o VZ, zejména v souladu s ustanovením § 222 zákona o VZ.

11.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.

11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.

11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa.

11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
- příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
- zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele,
- zhotovitel je v prodlení s dokončením díla delším než 60 kalendářních dnů.

- 11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevzme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5ti pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5ti pracovních dnů od odeslání.
- 11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
- 11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 12.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Splnění této povinnosti zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.
- 12.3 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 12.4 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.
- 12.5 Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při

realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města (<http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246>) nebo v písemné podobě na podatelkách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938).

- 12.6 Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.
- 12.7 Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti.
- 12.8 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
- 12.9 **Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.**
- 12.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - **položkový rozpočet**,
Příloha č. 2 - **harmonogram výstavby**,
Příloha č. 3 – **rekapitulace nákladů jednotlivých investorů**,
Příloha č. 4 – **vzorový změnový list**.
- 12.11 Smlouva byla schválena Radou města Tábora usnesením č. 2282/50/2025 ze dne 7.4.2025.

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře

V Táboře

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing.
Štěpán
Pavlík

Digitálně podepsal
Ing. Štěpán Pavlík
Datum: 2025.04.25
08:35:03 +02'00'

Ing. Štěpán Pavlík
starosta

Luděk
Kočí

Digitálně
podepsal Luděk
Kočí
Datum: 2025.04.24
08:05:03 +02'00'

Luděk Kočí
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód:1604622-18

Stavba:Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

KSO:

Místo:Tábor

Zadavatel:

Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

Uchazeč:

PL BEKO s.r.o.

Projektant:

AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

Zpracovatel:

Ing. Martina Beňáková

CC-CZ:

Datum:27.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:28076826

DIČ:CZ28076826

IČ:46964371

DIČ:CZ46964371

IČ:69874603

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			21 510 194,60
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 21 510 194,60	Výše daně 4 517 140,90
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	26 027 335,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1604622-18

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Místo: Tábor

Datum: 27.02.2025

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

Projektant: AQUAPROCON s.r.o.,
Divize Praha

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Beňáková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		21 510 194,60	26 027 335,50
SO 01	Kanalizační stoky	6 800 152,60	8 228 184,60
SO 02	Vodovodní řady	1 676 385,80	2 028 426,80
SO 03	Vodovodní a kanalizační odbočky	2 693 123,20	3 258 679,10
SO 03.1	Odbočky pro domovní kanalizační přípojky (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)	1 213 702,80	1 468 580,40
SO 03.2	Odbočky pro domovní dešťové svody (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)	628 636,40	760 650,00
SO 03.3	Odbočky pro domovní přípojky vodovod	850 784,00	1 029 448,60
SO 04, 05	Komunikace, chodníky	6 134 350,00	7 422 563,50
SO 06	Sadové úpravy	269 586,00	326 199,10
SO 07	Teplovod a teplovodní přípojky	3 211 197,00	3 885 548,40
SO 14	Ochrana SEK Cetin	300 000,00	363 000,00
SO 99	Ostatní a vedlejší náklady	425 400,00	514 734,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 01 - Kanalizační stoky

KSO:
Místo: Tábor

CC-CZ:
Datum: 27.02.2025

Zadavatel:
Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PL BEKO s.r.o.

IČ: 28076826
DIČ: CZ28076826

Projektant:
AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371

Zpracovatel:
Ing. Martina Beňáková

IČ: 69874603
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		6 800 152,60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 800 152,60	21,00%	1 428 032,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 228 184,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 01 - Kanalizační stoky

Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:	Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko	Projektant:	AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	ing. Martina Božáková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	6 800 152,60
HSV - Práce a dodávky HSV	6 785 106,80
1 - Zemní práce	2 806 276,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	28 708,60
4 - Vodorovné konstrukce	289 567,00
5 - Komunikace pozemní	847 157,10
8 - Trubní vedení	2 545 672,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 578,40
997 - Přesun sutě	159 915,80
998 - Přesun hmot	55 231,10
PSV - Práce a dodávky PSV	15 045,80
715 - Izolace proti chemickým vlivům	15 045,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 01 - Kanalizační stoky

Místo: Tábor Datum: 27.02.2025
Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko Projektant: AQUAPROCON
Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: s.r.o., Divize Praha
Ing. Martina Božáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 800 152,60

D HSV Práce a dodávky HSV 6 785 106,80

D 1 Zemní práce 2 806 276,80

1	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	4,300	42,57	183,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		"chodník - zámková dlažba - ul. Pod Nemocnicí"					
	VV		1*1,3 " Stoka A-3		1,300			
	VV		2,5*(2,5-1,3) " rozšíření Š1		3,000			
	VV	CH_ZDL	Součet		4,300			
2	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	125,557	25,74	3 231,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"komunikace - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "					
	VV		88,89*1,3 "stoka A-3"		115,557			
	VV		3*2,5*(2,5-1,3) " rozšíření šachty Š2,3,4		9,000			
	VV		1*1 "výměna poklopu Š stáv.		1,000			
	VV	K_DL	Součet		125,557			
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	15,850	64,35	1 019,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		křížovátka		15,850			
4	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	268,364	51,41	13 796,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		MK		268,364			
5	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	136,857	109,61	15 000,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_DL+CH_ASF+CH_ZDL		136,857			
6	K	113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	15,850	52,47	831,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"křížovátka ul. Třebízského/V Krátké"					
	VV		4*1,8 " Stoka A DN 500		7,200			
	VV		4*1,6 " Stoka A DN 400		6,400			
	VV		2,5*(2,5-1,6) " rozšíření šachty Š7		2,250			
	VV	křížovátka	Součet		15,850			
7	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,000	76,23	533,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"chodník - asfalt"					
	VV		2,5*1,6 " Propoj 2		4,000			
	VV		2,5*1,2 " Propoj 3		3,000			
	VV	CH_ASF	Součet		7,000			
8	K	113107246	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	268,364	161,02	43 212,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"asf komunikace ul. Třebízského"					
	VV		(20,54-4)*1,8 " Stoka A DN 500		29,772			
	VV		2,5*(2,5-1,8) " rozšíření šachty Š6		1,750			
	VV		Mezisoučet		31,522			
	VV		(139,27-4)*1,6 " Stoka A DN 400		216,432			
	VV		4*2,5*(2,5-1,6) " rozšíření šachty Š8,9,10,11		9,000			
	VV		Mezisoučet		225,432			
	VV		2,8*1,6 " Propoj 1		4,480			
	VV		2,5*(2,5-1,6) " rozšíření šachty Š6a		2,250			
	VV		1,5*1,6 " Propoj 2		2,400			
	VV		1,9*1,2 " Propoj 3		2,280			
	VV		Mezisoučet		11,410			
	VV	MK	Součet		268,364			
9	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	19,200	148,50	2 851,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		12*1,6		19,200			
10	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	30,400	148,50	4 514,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		19*1,6		30,400			
11	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,400	148,50	950,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		4*1,6		6,400			
12	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3,850	51,00	196,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"zeleň"					
	VV		1*1,6 " Propoj 2		1,600			
	VV		2,5*(2,5-1,6) "rozšíření Š8a		2,250			
	VV	zeleň	Součet		3,850			
13	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,804	226,00	859,70	CS ÚRS 2023 02
	VV	odkopávky	křížovátka*0,24		3,804			
14	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	506,010	390,00	197 343,90	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stoka A"					
	VV		(20,54-4)*1,8*(4,2-0,54) "DN 500 - MK		108,966			
	VV		4*1,8*(4,2-0,49) "DN 500 - křížovátka		26,712			
	VV		(139,27-4)*1,6*(3,9-0,54) "DN 400 - MK		727,212			
	VV		4*1,6*(3,9-0,49) "DN 400 - křížovátka		21,824			
	VV		Mezisoučet		884,714			
	VV		"stoka A-3"					
	VV		88,89*1,3*(3,2-0,49) "komunikace - dlažba		313,159			
	VV		1*1,3*(3,2-0,42) "chodník - zámková dlažba		3,614			
	VV		Mezisoučet		316,773			
	VV		"propoj 1"					
	VV		2,8*1,6*(4,4-0,54) "MK		17,293			
	VV		"propoj 2"					
	VV		1,5*1,6*(3,6-0,54) "MK		7,344			
	VV		2,5*1,6*(3,6-0,42) "chodník - asfalt		12,720			
	VV		1*1,6*(3,6-0,2) "zeleň		5,440			
	VV		"propoj 3"					
	VV		1,9*1,2*(4,4-0,54) "MK		8,801			
	VV		2,5*1,2*(4,4-0,42) "chodník - asfalt		11,940			
	VV		Mezisoučet		63,538			
	VV	hloubení_rýh	Součet		1 265,025			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		1265,025*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		506,010			
15	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	506,010	509,25	257 685,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		hloubení_rýh		1 265,025			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		1265,025*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		506,010			
16	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	253,005	905,98	229 217,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		hloubení_rýh		1 265,025			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		1265,025*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		253,005			
17	K	133254102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	47,854	910,83	43 586,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		2,5*(2,5-1,3)*(3,2-0,42) " rozšíření Š1		8,340			
	VV		3*2,5*(2,5-1,3)*(3,2-0,49) " rozšíření šachty Š2,3,4		24,390			
	VV		2,5*(2,5-1,6)*(3,6-0,2) " rozšíření šachty Š8a		7,650			
	VV		2,5*(2,5-1,8)*(4,2-0,54) " rozšíření šachty Š6		6,405			
	VV		4*2,5*(2,5-1,6)*(3,9-0,54) " rozšíření šachty Š8,9,10,11		30,240			
	VV		2,5*(2,5-1,6)*(4,2-0,54) " rozšíření šachty Š6a		8,235			
	VV		11*2,5*2,5*0,5 "prohloubení		34,375			
	VV	hloubení_šachet	Součet		119,635			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		119,635*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		47,854			
18	K	133354102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	47,854	1 542,30	73 805,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		hloubení_šachet		119,635			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		119,635*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		47,854			
19	K	133454102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3	m3	23,927	1 682,95	40 267,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		hloubení_šachet		119,635			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		119,635*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		23,927			
20	K	139001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	415,398	194,00	80 587,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		(hloubení_rýh+hloubení_šachet)*0,3 "předpokládané množství 30% výkopu		415,398			
21	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 697,602	45,00	76 392,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*139,27*3,9 "stoka A DN400"		1 086,306			
	VV		2*89,89*3,2 "stoka A-3"		575,296			
	VV		2*5,0*3,6 "propoj 2"		36,000			
	VV		Součet		1 697,602			
22	K	151101103	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	235,896	170,00	40 102,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*20,54*4,2 "stoka A DN500"		172,536			
	VV		2*2,8*4,4 "propoj 1		24,640			
	VV		2*4,4*4,4 "propoj 3		38,720			
	VV		Součet		235,896			
23	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 697,602	20,00	33 952,00	CS ÚRS 2023 02
24	K	151101113	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	235,896	60,00	14 153,80	CS ÚRS 2023 02
25	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	413,939	29,10	12 045,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		meziskládka		1 034,847			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		1034,847*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		413,939			
26	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	620,908	29,10	18 068,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		meziskládka		1 034,847			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	vv		1034,847*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		620,908			
27	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	555,386	180,00	99 969,50	CS ÚRS 2023 02
	vv		skládka		1 388,464			
	vv		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	vv		1388,464*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		555,386			
28	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 110,771	6,79	7 542,10	CS ÚRS 2023 02
	vv		skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		2 776,928			
	vv		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	vv		2776,928*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		1 110,771			
29	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	833,078	189,00	157 451,70	CS ÚRS 2023 02
	vv		skládka		1 388,464			
	vv		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	vv		1388,464*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		833,078			
30	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 666,157	3,96	6 598,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		2 776,928			
	vv		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	vv		2776,928*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		1 666,157			
31	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	413,939	43,65	18 068,40	CS ÚRS 2023 02
	vv		meziskládka		1 034,847			
	vv		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	vv		1034,847*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		413,939			
32	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	620,908	43,65	27 102,60	CS ÚRS 2023 02
	vv		meziskládka		1 034,847			
	vv		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	vv		1034,847*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		620,908			
33	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 499,235	154,00	384 882,20	CS ÚRS 2023 02
	vv		skládka		1 388,464			
	vv		1388,464*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		2 499,235			
34	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 423,311	5,00	12 116,60	CS ÚRS 2023 02
	vv	meziskládka	lože+obsyp+zásyp "nakupovaný materiál uložený na meziskládku		1 034,847			
	vv	skládka	hloubení_rýh+hloubení_šachet+odkopávky "přebytečný materiál na skládku		1 388,464			
	vv		Součet		2 423,311			
35	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	987,687	96,03	94 847,60	CS ÚRS 2023 02
	vv		hloubení_rýh+hloubení_šachet		1 384,660			
	vv		-lože-podkl_desky-obetonování-obsyp		-229,319			
	vv		Mezisoučet		1 155,341			
	vv		"odečet potrubí"					
	vv		-20,54*pi*0,79^2/4 "KT DN500		-10,068			
	vv		-(139,27+5)*pi*0,62^2/4 "KT DN400		-43,556			
	vv		-(139,27+5)*pi*0,62^2/4 "KT DN400		-43,556			
	vv		-89,89*pi*0,47^2/4 "KT DN300		-15,595			
	vv		-4,4*pi*0,4^2/4 "KT DN250		-0,553			
	vv		-2,8*pi*0,565^2/4 "PP DN500		-0,702			
	vv		Mezisoučet		-114,030			
	vv		-4*3,2*pi*1,3^2/4 " Š1,2,3,4		-16,990			
	vv		-3,6*pi*1,3^2/4 "Š8a		-4,778			
	vv		-2*4,2*pi*1,3^2/4 " rozšíření šachty Š6,6a		-11,150			
	vv		-4*3,9*pi*1,3^2/4 "Š8,9,10,11		-20,706			
	vv		Mezisoučet		-53,624			
	vv	zásyp	Součet		987,687			
36	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	1 975,374	396,00	782 248,10	CS ÚRS 2023 02
	vv		987,687*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 975,374			
37	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,725	140,00	381,50	CS ÚRS 2023 02
	vv		2,8*1,6*(0,565+0,2) "PP potrubí		3,427			
	vv		-2,8*pi*0,565^2/4 "odečet potrubí		-0,702			
	vv	obsyp	Součet		2,725			
38	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	5,450	359,00	1 956,60	CS ÚRS 2023 02
	vv		2,725*2 'Přepočtené koeficientem množství		5,450			
39	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	3,850	61,00	234,90	CS ÚRS 2023 02
	vv		zeleň		3,850			
40	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,850	10,00	38,50	CS ÚRS 2023 02
	vv		zeleň		3,850			
41	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,096	195,00	18,70	CS ÚRS 2023 02
	vv		3,85*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		0,096			
42	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	185,268	17,00	3 149,60	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20,54*1,8 "stoka A KT DN500		36,972			
	VV		139,27*1,6 "stoka A KT DN400		222,832			
	VV		89,89*1,3 "stoka A-3 KT DN300		116,857			
	VV		5,0*1,6 "propoj 2 KT DN400		8,000			
	VV		4,4*1,2 "propoj 3 KT DN250		5,280			
	VV		2,8*1,6 "propoj 2 PP potrubí		4,480			
	VV		11*2,5*2,5 "šachty		68,750			
	VV		Součet		463,171			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		463,171*0,4 "Přepočtené koeficientem množství		185,268			
43	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	277,903	19,00	5 280,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		463,171		463,171			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		463,171*0,6 "Přepočtené koeficientem množství		277,903			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				28 708,60	
44	K	359901111R	Vyčištění stok	m	3,000	41,00	123,00	
	VV		3 "stoka A-3 - vložkový úsek"		3,000			
45	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	264,900	49,00	12 980,10	CS ÚRS 2023 02
46	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	264,500	59,00	15 605,50	CS ÚRS 2023 02
D 4			Vodorovné konstrukce				289 567,00	
47	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	44,435	1 193,10	53 015,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		20,54*1,8*0,1 "stoka A KT DN500		3,697			
	VV		139,27*1,6*0,1 "stoka A KT DN400		22,283			
	VV		89,89*1,3*0,1 "stoka A-3 KT DN300		11,686			
	VV		5,0*1,6*0,1 "propoj 2 KT DN400		0,800			
	VV		4,4*1,2*0,1 "propoj 3 KT DN250		0,528			
	VV		2,8*1,6*0,15 "propoj 2 PP potrubí		0,672			
	VV		11*1,7*1,7*0,15 "šachty		4,769			
	VV	lože	Součet		44,435			
48	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	11,000	291,00	3 201,00	CS ÚRS 2023 02
49	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	11,000	409,00	4 499,00	CS ÚRS 2023 02
50	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	42,173	3 850,00	162 366,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		20,54*1,8*0,1 "stoka A KT DN500		3,697			
	VV		139,27*1,6*0,1 "stoka A KT DN400		22,283			
	VV		89,89*1,3*0,1 "stoka A-3 KT DN300		11,686			
	VV		5,0*1,6*0,1 "propoj 2 KT DN400		0,800			
	VV		4,4*1,2*0,1 "propoj 3 KT DN250		0,528			
	VV		11*1,7*1,7*0,1 "šachty		3,179			
	VV	podkl_desky	Součet		42,173			
51	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	7,480	220,00	1 645,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		11*4*1,7*0,1 "šachty		7,480			
	VV		Součet		7,480			
52	K	452384111	Podkladní pražce z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop pl do 25000 mm2	m	259,090	250,26	64 839,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		159,8+89,89+5+4,4		259,090			
D 5			Komunikace pozemní				847 157,10	
53	K	564801012	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	3,000	61,75	185,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		CH_asfalt_nový		3,000			
54	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	421,371	194,04	81 762,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_ASF_nová		238,752			
	VV		K_DL_nová		45,462			
	VV		K_DL_nová_vějíř		124,557			
	VV		CH_ZDL_nová		4,000			
	VV		2*CH_asfalt_nový		6,000			
	VV		2*CH_mozaiik_nový		2,600			
	VV		Součet		421,371			
55	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	408,771	266,16	108 798,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_ASF_nová		238,752			
	VV		K_DL_nová		45,462			
	VV		K_DL_nová_vějíř		124,557			
	VV		Součet		408,771			
56	K	565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	238,752	655,00	156 382,60	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: položka je platná i pro ACP 22+					
	VV		K_ASF_nová		238,752			
57	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	4,000	425,00	1 700,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		CH_ZDL_nová		4,000			
58	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	238,752	23,00	5 491,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_ASF_nová		238,752			
59	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	477,504	18,30	8 738,30	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: položka je platná pro množství do 0,30 kg/m2					
	VV		2*K_ASF_nová "2 vrstvy		477,504			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	477,504	19,50	9 311,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*K ASF nová "2 vrstvy		477,504			
61	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,000	1 646,00	9 876,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Chodník asfalt"					
	VV	CH_asfalt_nový	2,5*1,2 "propoj 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	VV		"2 vrstvy"					
	VV		3*2 'Přepočtené koeficientem množství		6,000			
62	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	238,752	353,00	84 279,50	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACO 11+					
	VV		"asf komunikace - původní"					
	VV		9*1,8 "stoka A DN 500		16,200			
	VV		2,8*1,6 "propoj 1		4,480			
	VV		1,9*1,2 "propoj 3		2,280			
	VV		2,5*(2,5-1,8) " rozšíření šachty Š6		1,750			
	VV		2,5*(2,5-1,6) " rozšíření šachty Š6a		2,250			
	VV		Mezisoučet		26,960			
	VV		"nová komunikace asf"					
	VV		0,2*1,8 "stoka A DN 500		0,360			
	VV		125,02*1,6 "stoka A DN 400		200,032			
	VV		1,5*1,6 "propoj 2		2,400			
	VV		4*2,5*(2,5-1,6) " rozšíření šachty Š8,9,10,11		9,000			
	VV		Mezisoučet		211,792			
	VV	K ASF nová	Součet		238,752			
63	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	238,752	485,00	115 794,70	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACL 16+					
	VV		K ASF nová		238,752			
64	K	591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 40 mm	m2	45,462	715,00	32 505,30	
	VV		"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"					
	VV		11,34*1,8 "stoka A DN 500		20,412			
	VV		14,25*1,6 "stoka A DN 400		22,800			
	VV		2,5*(2,5-1,6) " rozšíření šachty Š7		2,250			
	VV	K DL nová	Součet		45,462			
65	M	58381015	kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	46,371	800,00	37 096,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		45,462*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		46,371			
66	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	1,300	715,00	929,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Chodník kamenná mozaika 4/6 - do řad"					
	VV		1*1,3 "stoka A-3		1,300			
	VV	CH_mozaik_nový	Součet		1,300			
67	M	58381004	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	1,326	642,00	851,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,326			
68	K	591411111.1	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z kameniva těžného tl 40 mm (vějířové)	m2	124,557	715,00	89 058,30	
	VV		"Místní komunikace žulová kostka štipaná 8/10 - vějířové kladení"					
	VV		88,89*1,3 "stoka A-3		115,557			
	VV		3*2,5*(2,5-1,3) " rozšíření šachty Š2,3,4		9,000			
	VV		Mezisoučet		124,557			
	VV	K DL nová vějíř	Součet		124,557			
69	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	127,048	800,00	101 638,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		124,557*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		127,048			
70	K	596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	4,000	267,00	1 068,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Chodník bet. dlažba 20x10x8"					
	VV		2,5*1,6 "propoj 2		4,000			
	VV	CH_ZDL nová	Součet		4,000			
71	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	4,120	410,00	1 689,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4,120			
	D	8	Trubní vedení				2 545 672,00	
72	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	41,200	145,00	5 974,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		41,2 "stoka A-3"		41,200			
73	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	42,000	193,03	8 107,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		7,1 "stoka A"		7,100			
	VV		34,9 "stoka A-3"		34,900			
	VV		Součet		42,000			
74	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600	m	112,700	296,82	33 451,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		112,7 "stoka A"		112,700			
75	K	830391811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 205 do 400	m	0,600	347,00	208,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,6 "stoka A"		0,600			
76	K	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	m	4,400	340,00	1 496,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		4,4 "propoj 3"		4,400			
77	M	59710702	trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	4,466	1 489,00	6 649,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		4,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		4,466			
78	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	89,890	520,00	46 742,80	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		89,89 "stoka A-3"		89,890			
79	M	59710711	trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	91,238	2 073,00	189 136,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		89,89*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		91,238			
80	K	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	130,000	620,00	80 600,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		125,00 "stoka A"		125,000			
	VV		5,0 "propoj 2"		5,000			
	VV		Součet		130,000			
81	M	59710701	trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C	m	131,950	4 150,00	547 592,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		130*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		131,950			
82	K	831422121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 500	m	17,500	690,00	12 075,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		17,50 "stoka A"		17,500			
83	M	59710709	trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	17,763	7 200,00	127 893,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		17,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		17,763			
84	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	11,000	655,00	7 205,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		4+7		11,000			
85	M	59711770	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř. 160/-	kus	11,165	3 241,00	36 185,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		11*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		11,165			
86	K	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	41,000	770,00	31 570,00	CS ÚRS 2023 02
87	M	59711790	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř. 160/-	kus	40,600	5 948,00	241 488,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		40*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		40,600			
88	M	59711790.1	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/200 dl 1000mm spojovací systém C/F tř. 160/-	kus	1,015	6 458,10	6 555,00	
	VV		1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,015			
89	K	837421221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 500	kus	7,000	870,00	6 090,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		4+3		7,000			
90	M	59711810	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 500/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř. 160/-	kus	7,105	11 705,00	83 164,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		7,105			
91	K	871420310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 500	m	2,800	240,00	672,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		2,8 "propoj 1"		2,800			
92	M	28617024	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 500x6000mm SN10	m	2,842	2 767,35	7 864,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		2,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		2,842			
93	K	877420440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 500	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	CS ÚRS 2023 02
94	M	28617257	vložka šachtová sklolaminátová SN8 nebo SN12 DN 500	kus	1,000	4 702,50	4 702,50	CS ÚRS 2023 02
95	K	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	10,179	2 037,00	20 734,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		3*3*pi*1,2^2/4 "vybourání 3ks šachet		10,179			
	VV		Součet		10,179			
96	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	22,000	921,50	20 273,00	CS ÚRS 2023 02
97	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	5,000	1 748,00	8 740,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		5		5,000			
98	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	17,000	2 880,78	48 973,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		5+6*2		17,000			
99	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	11,000	921,50	10 136,50	CS ÚRS 2023 02
100	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	11,000	2 443,07	26 873,80	CS ÚRS 2023 02
101	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	11,000	1 358,00	14 938,00	CS ÚRS 2023 02
102	M	59224356	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x98x60cm	kus	11,000	10 542,00	115 962,00	CS ÚRS 2023 02
103	K	898161223	Sanace kanalizačního potrubí vložkování textilním rukávem DN 300 tl 10 mm	m	3,000	11 500,00	34 500,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		3 "stoka A-3 - vložkový úsek"		3,000			
104	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	3 650,00	3 650,00	CS ÚRS 2023 02
105	M	55241002	poklop kanalizační betonový, litinový rám 125mm, B 125 bez odvětrání	kus	1,000	4 227,50	4 227,50	CS ÚRS 2023 02
106	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	10,000	560,00	5 600,00	CS ÚRS 2023 02
107	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	11,000	3 637,50	40 012,50	CS ÚRS 2023 02
108	M	55241406	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním	kus	11,000	5 693,87	62 632,60	CS ÚRS 2023 02
109	K	899303811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000	566,00	566,00	CS ÚRS 2023 02
110	K	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	3,000	174,00	522,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	139,986	3 750,00	524 947,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		20,54*0,858 "stoka A KT DN500		17,623			
	VV		139,27*0,57 "stoka A KT DN400		79,384			
	VV		89,89*0,429 "stoka A-3 KT DN300		38,563			
	VV		5,0*0,57 "propoj 2 KT DN400		2,850			
	VV		4,4*0,356 "propoj 3 KT DN250		1,566			
	VV		Mezisoučet		139,986			
	VV	obetonování	139,986		139,986			
112	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	264,900	9,00	2 384,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		264,9 "délka výkopu		264,900			
113	K	899910102R	Výplň stávajících šachet ponechaných ve výkopu betonem	m3	16,493	3 831,50	63 192,90	
	VV		7*3*pi*1^2/4 "7ks šachet		16,493			
	VV		Součet		16,493			
114	K	899910211	Výplň potrubí pod tlakem cementopípkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	13,151	3 821,80	50 260,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,6*pi*0,3^2/4 "potrubí KT300		0,113			
	VV		66,4*pi*0,5^2/4 "potrubí BE500		13,038			
	VV		Součet		13,151			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				52 578,40	
115	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	17,800	79,00	1 406,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"křížovatka ul. Třebízského/V Krátké"					
	VV		8*2 " Stoka A		16,000			
	VV		2*(2,5-1,6) " rozšíření šachty Š7		1,800			
	VV		Součet		17,800			
116	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	10,000	123,00	1 230,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"chodník - asfalt"					
	VV		2,5*2 " Propoj 2		5,000			
	VV		2,5*2 " Propoj 3		5,000			
	VV		Součet		10,000			
117	K	919735116	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 250 do 300 mm	m	333,600	115,00	38 364,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"asf komunikace ul. Třebízského - stoka A"					
	VV		(159,8-8)*2		303,600			
	VV		6*2*2,5 " rozšíření šachty		30,000			
	VV		Součet		333,600			
118	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	10,210	139,00	1 419,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		3*pi*1+pi*1^2/4 "A-3 - rekonstrukce stávajícího spadiště		10,210			
119	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	10,210	156,00	1 592,80	CS ÚRS 2023 02
120	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B)	m2	10,210	705,00	7 198,10	CS ÚRS 2023 02
121	K	985324911	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	10,210	134,00	1 368,10	CS ÚRS 2023 02
D 997			Přesun sutě				159 915,80	
122	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	395,417	45,00	17 793,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		544,46-149,043		395,417			
123	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 349,587	7,00	30 447,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		395,417		395,417			
	VV		395,417*11 'Přepočtené koeficientem množství		4 349,587			
124	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	149,043	45,00	6 706,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		40,178+1,269 "kostky+dlažba		41,447			
	VV		7,416+13,44+78,89+0,093 "potrubí		99,839			
	VV		6,107+0,15+1,5 "šachty+poklapy		7,757			
	VV		Součet		149,043			
125	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 639,473	7,00	11 476,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		40,178+1,269 "kostky+dlažba		41,447			
	VV		7,416+13,44+78,89+0,093 "potrubí		99,839			
	VV		6,107+0,15+1,5 "šachty+poklop		7,757			
	VV		Součet		149,043			
	VV		149,043*11 'Přepočtené koeficientem množství		1 639,473			
126	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	544,460	24,25	13 203,20	CS ÚRS 2023 02
127	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	107,365	105,00	11 273,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,269 "dlažba		1,269			
	VV		7,416+13,44+78,89+0,093 "potrubí		99,839			
	VV		6,107+0,15 "šachty+poklop		6,257			
	VV		Součet		107,365			
128	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	242,232	154,00	37 303,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		40,178 "kostky		40,178			
	VV		4,597+118,08+79,377 "šterk		202,054			
	VV		Součet		242,232			
129	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	193,363	164,00	31 711,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,553+1,54+190,27 "asfalt		193,363			
D 998			Přesun hmot				55 231,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	245,428	225,04	55 231,10	CS ÚRS 2023 02
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 715			Izolace proti chemickým vlivům					
131	K	715174012	Provedení izolace proti chemickým vlivům nádrží, kanálů, šachet obklady čedičovými tl 25 až 40 mm do tmelů	m2	5,105	937,00	4 783,40	CS ÚRS 2023 02
VV			0,5*(3*pi*1+pi*1*2/4) "A-3 - rekonstrukce stávajícího spadiště (předpoklad 50% plochy)	5,105				
132	M	63232608	dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 200x100x40mm	m2	5,513	1 690,00	9 317,00	CS ÚRS 2023 02
VV			5,105*1,08 "Přepočtené koeficientem množství	5,513				
133	K	998715101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti chemickým vlivům v objektech v do 6 m	t	0,580	1 630,00	945,40	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 02 - Vodovodní řady

KSO:

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 27.02.2025

Zadavatel:

Město Tábor, Vodárenská společnost Táborsko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PL BEKO s.r.o.

IČ:

28076826

DIČ:

CZ28076826

Projektant:

AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

IČ:

46964371

DIČ:

CZ46964371

Zpracovatel:

Ing. Martina Beňáková

IČ:

69874603

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 676 385,80	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 676 385,80	21,00%	352 041,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 028 426,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 02 - Vodovodní řady

Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:	Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko	Projektant:	AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Martina Božáková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 676 385,80
HSV - Práce a dodávky HSV	1 676 385,80
1 - Zemní práce	460 668,00
4 - Vodorovné konstrukce	28 275,10
5 - Komunikace pozemní	497 628,60
8 - Trubní vedení	508 102,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	83 208,40
997 - Přesun sutě	75 280,30
998 - Přesun hmot	23 222,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 02 - Vodovodní řady

Místo: Tábor Datum: 27.02.2025
Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko Projektant: AQUAPROCON
Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: s.r.o., Divize Praha
ing. Martina Božáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 676 385,80

D HSV Práce a dodávky HSV 1 676 385,80

D 1 Zemní práce 460 668,00

1	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	81,030	26,00	2 106,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"komunikace - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "					
	VV		(86,73-5,7)*1 "řad 1		81,030			
	VV	K_DL	Součet		81,030			
2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,000	65,00	260,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		křížovatka		4,000			
3	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	149,540	79,00	11 813,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		MK		149,540			
4	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	81,030	110,74	8 973,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_DL		81,030			
5	K	113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,000	53,00	212,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"křížovatka ul. Třebízského/V Krátké"					
	VV		4*1 " řad A		4,000			
	VV	křížovatka	Součet		4,000			
6	K	113107186	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	149,540	252,00	37 684,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		"asf komunikace ul. Třebízského"					
	VV		(147,84-4)*1 " řad A		143,840			
	VV		5,7*1 " řad 1		5,700			
	VV	MK	Součet		149,540			
7	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	12,000	150,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		12*1		12,000			
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		4*1		4,000			
9	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,960	226,00	217,00	CS ÚRS 2023 02
	VV	odkopávky	křížovatka*0,24		0,960			
10	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	110,541	390,00	43 111,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"řad A"					
	VV		4*1*(1,7-0,49) "křížovatka		4,840			
	VV		(147,84-4)*1*(1,7-0,54) "MK		166,854			
	VV		"řad 1"					
	VV		5,7*1*(1,7-0,54) "MK		6,612			
	VV		(86,73-5,7)*1*(1,7-0,49) "kom kostky		98,046			
	VV	hloubení_rýh	Součet		276,352			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		276,352*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		110,541			
11	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	110,541	509,25	56 293,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		hloubení_rýh		276,352			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		276,352*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		110,541			
12	K	132454203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3	m3	55,270	1 190,00	65 771,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		hloubení_rýh		276,352			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		276,352*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		55,270			
13	K	139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	82,906	196,00	16 249,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		hloubení_rýh*0,3 "předpokládané množství 30% výkopu		82,906			
14	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	797,538	39,00	31 104,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*147,84*1,7 "řad A"		502,656			
	VV		2*86,73*1,7 "řad 1"		294,882			
	VV		Součet		797,538			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	797,538	13,00	10 368,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	109,944	29,40	3 232,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		meziskládka		274,860			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		274,86*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		109,944			
17	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	164,916	29,40	4 848,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		meziskládka		274,860			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		274,86*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		164,916			
18	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	46,360	180,00	8 344,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		skládka		115,899			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		115,899*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		46,360			
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	92,719	6,86	636,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		231,798			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		231,798*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		92,719			
20	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	69,539	189,00	13 142,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		skládka		115,899			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		115,899*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		69,539			
21	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	139,079	4,00	556,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		231,798			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		231,798*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		139,079			
22	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	109,944	44,10	4 848,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		meziskládka		274,860			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		274,86*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		109,944			
23	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	164,916	44,10	7 272,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		meziskládka		274,860			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		274,86*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		164,916			
24	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	208,618	154,00	32 127,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		skládka		115,899			
	VV		115,899*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		208,618			
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	390,759	5,00	1 953,80	CS ÚRS 2023 02
	VV	meziskládka	lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku		274,860			
	VV	skládka	hloubení_rýh+odkopávky-zásyp "přebytečný materiál na skládku		115,899			
	VV		Součet		390,759			
26	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	161,413	97,02	15 660,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		hloubení_rýh		276,352			
	VV		-lože-obsyp		-113,447			
	VV		-234,57*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí		-1,492			
	VV	zásyp	Součet		161,413			
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	89,990	140,00	12 598,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		234,57*1*(0,09+0,3)		91,482			
	VV		-234,57*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí		-1,492			
	VV	obsyp	Součet		89,990			
28	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	179,980	359,00	64 612,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		89,99*2 'Přepočtené koeficientem množství		179,980			
29	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	93,828	17,00	1 595,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		234,57*1		234,570			
	VV		Součet		234,570			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		234,57*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		93,828			
30	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	140,742	19,00	2 674,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		234,57*1		234,570			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		234,57*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		140,742			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				28 275,10	
31	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	23,457	1 205,40	28 275,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		234,57*1*0,1		23,457			
	VV	lože	Součet		23,457			
D 5			Komunikace pozemní				497 628,60	
32	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	234,570	194,04	45 516,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_ASF_nová		135,460			
	VV		K_DL_nová		18,080			
	VV		K_DL_nová_vějíř		81,030			
	VV		Součet		234,570			
33	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	234,570	266,16	62 433,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_ASF_nová		135,460			
	VV		K_DL_nová		18,080			
	VV		K_DL_nová_vějíř		81,030			
	VV		Součet		234,570			
34	K	565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	135,460	655,00	88 726,30	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		položka je platná i pro ACP 22+					
	VV		K_ASF_nová		135,460			
35	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s pospem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	135,460	23,00	3 115,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_ASF_nová		135,460			
36	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	270,920	18,30	4 957,80	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		položka je platná pro množství do 0,30 kg/m2					
	VV		2*K_ASF_nová "2 vrstvy		270,920			
37	K	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	270,920	19,50	5 282,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*K_ASF_nová "2 vrstvy		270,920			
38	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	135,460	353,00	47 817,40	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		položka je platná i pro ACO 11+					
	VV		"asf komunikace - původní"					
	VV		3,85*1 "řad A		3,850			
	VV		Mezisoučet		3,850			
	VV		"nová komunikace asf"					
	VV		125,91*1 "řad A		125,910			
	VV		5,7*1 "řad 1		5,700			
	VV		Mezisoučet		131,610			
	VV	K_ASF_nová	Součet		135,460			
39	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	135,460	485,00	65 698,10	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		položka je platná i pro ACL 16+					
	VV		K_ASF_nová		135,460			
40	K	591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	18,080	715,00	12 927,20	
	VV		"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"					
	VV		18,08*1 "řad A		18,080			
	VV	K_DL_nová	Součet		18,080			
41	M	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	46,371	800,00	37 096,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		45,462*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		46,371			
42	K	591411111.1	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z kameniva těženého tl 40 mm (vějířové)	m2	81,030	715,00	57 936,50	
	VV		"Místní komunikace žulová kostka štípaná 8/10 - vějířové kladení"					
	VV		81,03*1 "řad 1		81,030			
	VV	K_DL_nová_vějíř	Součet		81,030			
43	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	82,651	800,00	66 120,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		81,03*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		82,651			
D 8			Trubní vedení				508 102,70	
44	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150	m	203,500	165,00	33 577,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		141,8+61,7		203,500			
45	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	6,000	1 871,00	11 226,00	CS ÚRS 2023 02
46	M	55253234	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 150mm	kus	1,000	1 450,65	1 450,70	CS ÚRS 2023 02
47	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	3,000	1 704,30	5 112,90	CS ÚRS 2023 02
48	M	55253241	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm	kus	1,000	2 661,90	2 661,90	CS ÚRS 2023 02
49	M	55253247	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 1000mm	kus	1,000	4 325,35	4 325,40	CS ÚRS 2023 02
50	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,000	1 614,00	6 456,00	CS ÚRS 2023 02
51	M	55253981	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80-22,5°	kus	1,000	2 224,90	2 224,90	CS ÚRS 2023 02
52	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	3,000	2 036,80	6 110,40	CS ÚRS 2023 02
53	K	857242922	Výměna litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	8,000	1 428,00	11 424,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	2,000	2 036,80	4 073,60	CS ÚRS 2023 02
55	M	55254026	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 80-90°	kus	2,000	1 716,65	3 433,30	CS ÚRS 2023 02
56	M	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	2,000	678,30	1 356,60	CS ÚRS 2023 02
57	M	55253658	příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50	kus	1,000	964,25	964,30	CS ÚRS 2023 02
58	M	55253601	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 80/50	kus	1,000	1 494,35	1 494,40	CS ÚRS 2023 02
59	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,000	2 128,00	8 512,00	CS ÚRS 2023 02
60	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	4,000	2 771,15	11 084,60	CS ÚRS 2023 02
61	K	857244922	Výměna litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	2 114,00	4 228,00	CS ÚRS 2023 02
62	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	2,000	2 771,15	5 542,30	CS ÚRS 2023 02
63	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	234,570	232,00	54 420,20	CS ÚRS 2023 02
VV					147,84+86,73 "rad A, 1	234,570		
64	M	28613556	potrubí dvoustvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	238,089	193,80	46 141,60	CS ÚRS 2023 02
VV					234,57*1,015 "Přepočtené koeficientem množství	238,089		
65	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	14,000	491,00	6 874,00	CS ÚRS 2023 02
66	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	14,000	320,15	4 482,10	CS ÚRS 2023 02
67	M	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	10,000	266,00	2 660,00	CS ÚRS 2023 02
68	M	TMP.727700313	Otočná příruba d 90 PP/Steel	kus	10,000	552,90	5 529,00	
69	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	464,00	928,00	CS ÚRS 2023 02
70	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000	780,90	1 561,80	CS ÚRS 2023 02
71	K	877241201	Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	958,00	1 916,00	CS ÚRS 2023 02
72	M	FFD81013W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	1,000	1 487,70	1 487,70	
73	M	FFD61013W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90	kus	1,000	1 487,70	1 487,70	
74	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	6,000	2 028,00	12 168,00	CS ÚRS 2023 02
75	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	6,000	4 360,50	26 163,00	CS ÚRS 2023 02
76	M	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	6,000	1 983,60	11 901,60	
77	K	891241222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80	kus	2,000	1 700,00	3 400,00	CS ÚRS 2023 02
78	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	2,000	4 360,50	8 721,00	CS ÚRS 2023 02
79	M	42210101	kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm	kus	2,000	878,75	1 757,50	CS ÚRS 2023 02
80	K	891241821	Demontáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80	kus	2,000	660,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 02
81	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	3,000	1 757,00	5 271,00	CS ÚRS 2023 02
82	M	42273589	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1000mm	kus	2,000	10 339,80	20 679,60	CS ÚRS 2023 02
83	M	42273590	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1250mm	kus	1,000	11 419,95	11 420,00	CS ÚRS 2023 02
84	K	891249951	Montáž potrubních spojek hrdlo/příruba na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	2,000	1 900,00	3 800,00	CS ÚRS 2023 02
85	M	31951003	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80	kus	2,000	8 148,15	16 296,30	CS ÚRS 2023 02
86	K	891249961	Montáž potrubních spojek hrdlo/hrdlo na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	2,000	348,00	696,00	CS ÚRS 2023 02
87	M	31951015	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 80	kus	2,000	8 639,30	17 278,60	CS ÚRS 2023 02
88	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	234,570	32,00	7 506,20	CS ÚRS 2023 02
89	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	234,570	61,00	14 308,80	CS ÚRS 2023 02
90	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	9 250,00	18 500,00	CS ÚRS 2023 02
91	K	899132122	Výměna poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky přes 25 cm	kus	1,000	8 700,00	8 700,00	CS ÚRS 2023 02
92	M	55241049	poklop šachtový Pz ocelový zadlažďovací bez výztuže s těsněním zatížení A15 v 50mm rám 773x773mm vstup 700x700mm	kus	1,000	8 699,15	8 699,20	CS ÚRS 2023 02
93	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,000	1 300,00	7 800,00	CS ÚRS 2023 02
94	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	6,000	1 324,30	7 945,80	CS ÚRS 2023 02
95	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového	kus	6,000	327,75	1 966,50	CS ÚRS 2023 02
96	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,000	1 600,00	4 800,00	CS ÚRS 2023 02
97	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	3,000	3 135,00	9 405,00	CS ÚRS 2023 02
98	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	3,000	465,50	1 396,50	CS ÚRS 2023 02
99	K	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	4,000	174,00	696,00	CS ÚRS 2023 02
100	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	9,000	387,00	3 483,00	CS ÚRS 2023 02
101	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	234,570	70,00	16 419,90	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	234,570	9,00	2 111,10	CS ÚRS 2023 02
103	K	899910211	Výplň potrubí pod tlakem cementopípkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	0,193	3 861,20	745,20	CS ÚRS 2023 02
VV		(14,1+24,2)*pi*0,08^2/4 "potrubí LT80			0,193			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					83 208,40	
104	K	919735116	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 250 do 300 mm	m	299,080	115,00	34 394,20	CS ÚRS 2023 02
VV		"asf komunikace ul. Třebízského"						
VV		(147,84-4)*2 " řad A			287,680			
VV		5,7*2 " řad 1			11,400			
VV		Součet			299,080			
105	K	953941721	Osazování objímek nebo držáků ve zdivu betonovém	kus	1,000	194,00	194,00	CS ÚRS 2023 02
106	M	28655165R	prostupové segmentové těsnění pro PE d90	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	
107	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	0,200	15 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
108	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm	m2	10,336	455,00	4 702,90	CS ÚRS 2023 02
VV		2*(1,52+1,2)*1,9 "rekonstrukce vodoměrné šachty - stěny			10,336			
109	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 10 do 30 mm	m2	1,824	440,00	802,60	CS ÚRS 2023 02
VV		1,52*1,2 "rekonstrukce vodoměrné šachty - podlaha			1,824			
110	K	985112192	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	12,160	260,00	3 161,60	CS ÚRS 2023 02
VV		2*(1,52+1,2)*1,9 "rekonstrukce vodoměrné šachty - stěny			10,336			
VV		1,52*1,2 "rekonstrukce vodoměrné šachty - podlaha			1,824			
VV		Součet			12,160			
111	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	12,160	139,00	1 690,20	CS ÚRS 2023 02
112	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	12,160	156,00	1 897,00	CS ÚRS 2023 02
113	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	10,336	660,00	6 821,80	CS ÚRS 2023 02
114	K	985311312	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	1,824	1 490,00	2 717,80	CS ÚRS 2023 02
115	K	985311911	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve stísněném prostoru	m2	12,160	410,00	4 985,60	CS ÚRS 2023 02
116	K	985312114	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl do 5 mm	m2	10,336	480,00	4 961,30	CS ÚRS 2023 02
117	K	985312134	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 5 mm	m2	1,824	410,00	747,80	CS ÚRS 2023 02
118	K	985312191	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	12,160	134,00	1 629,40	CS ÚRS 2023 02
119	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B)	m2	12,160	705,00	8 572,80	CS ÚRS 2023 02
120	K	985324911	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	12,160	134,00	1 629,40	CS ÚRS 2023 02
D	997	Přesun sutě					75 280,30	
121	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	220,371	45,00	9 916,70	CS ÚRS 2023 02
VV		1,16+65,798+46,997 "kamenivo			113,955			
VV		0,392+106,024 "živice			106,416			
VV		Součet			220,371			
122	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 424,081	7,00	16 968,60	CS ÚRS 2023 02
VV		220,371			220,371			
VV		220,371*11 "Přepočtené koeficientem množství			2 424,081			
123	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	26,736	45,00	1 203,10	CS ÚRS 2023 02
VV		25,93 "kostky			25,930			
VV		0,004+0,682+0,12 "beton			0,806			
VV		Součet			26,736			
124	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	294,096	7,00	2 058,70	CS ÚRS 2023 02
VV		26,736			26,736			
VV		26,736*11 "Přepočtené koeficientem množství			294,096			
125	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	247,107	24,50	6 054,10	CS ÚRS 2023 02
VV		220,371+26,736			247,107			
126	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,806	105,00	84,60	CS ÚRS 2023 02
VV		0,004+0,682+0,12 "beton			0,806			
127	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	139,885	154,00	21 542,30	CS ÚRS 2023 02
VV		1,16+65,798+46,997 "kamenivo			113,955			
VV		25,93 "kostky			25,930			
VV		Součet			139,885			
128	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	106,416	164,00	17 452,20	CS ÚRS 2023 02
VV		0,392+106,024 "živice			106,416			
D	998	Přesun hmot					23 222,70	
129	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	51,606	450,00	23 222,70	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis:

SO 03.1 - Odbočky pro domovní kanalizační přípojky (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)

KSO:

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 27.02.2025

Zadavatel:

Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PL BEKO s.r.o.

IČ:

28076826

DIČ:

CZ28076826

Projektant:

AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

IČ:

46964371

DIČ:

CZ46964371

Zpracovatel:

Ing. Martina Beňáková

IČ:

69874603

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 213 702,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 213 702,80	21,00%	254 877,60
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 468 580,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis: SO 03.1 - Odbočky pro domovní kanalizační přípojky (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)

Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:	Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko	Projektant:	AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Martina Beňáková
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	1 213 702,80
HSV - Práce a dodávky HSV	1 213 702,80
1 - Zemní práce	374 850,40
4 - Vodorovné konstrukce	111 413,60
5 - Komunikace pozemní	275 567,10
8 - Trubní vedení	371 540,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 133,40
997 - Přesun sutě	47 413,60
998 - Přesun hmot	2 784,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu				
Objekt:	SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky				
Soupis:	SO 03.1 - Odbočky pro domovní kanalizační přípojky (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)				
Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025		
Zadavatel:	Město Tábor, Vodárenská společnost Tábersko	Projektant:	AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha		
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Martina Rožáková		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 213 702,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 213 702,80

D 1

Zemní práce

374 850,40

1	K	113106131	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	9,720	37,60	365,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"chodník - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "					
	VV		9,72*1 "přípojky A-3"		9,720			
	VV	CH_DL	Součet		9,720			
2	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	9,990	34,90	348,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		"komunikace - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "					
	VV		9,99*1 "přípojky A-3"		9,990			
	VV	K_DL	Součet		9,990			
3	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	82,080	79,00	6 484,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		MK		72,360			
	VV		CH_DL		9,720			
	VV		Součet		82,080			
4	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	64,830	110,74	7 179,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_DL		9,990			
	VV		CH_ASF		54,840			
	VV		Součet		64,830			
5	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	54,840	71,80	3 937,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"chodník - asfalt"					
	VV		54,84*1 "přípojky A		54,840			
	VV	CH_ASF	Součet		54,840			
6	K	113107186	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	72,360	252,00	18 234,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		"asf komunikace ul. Třebízského"					
	VV		72,36*1 "přípojky A		72,360			
	VV	MK	Součet		72,360			
7	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	114,612	390,00	44 698,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		"přípojky A"					
	VV		72,36*1*(2,5-0,54) "komunikace		141,826			
	VV		54,84*1*(2,5-0,42) "chodník		114,067			
	VV		"přípojky A-3"					
	VV		9,99*1*(2-0,49) "komunikace kostky		15,085			
	VV		9,72*1*(2-0,40) "chodník kostky		15,552			
	VV	hloubení_rýh	Součet		286,530			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		286,53*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		114,612			
8	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	114,612	509,25	58 366,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		hloubení_rýh		286,530			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		286,53*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		114,612			
9	K	132454203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3	m3	57,306	1 190,00	68 194,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		hloubení_rýh		286,530			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		286,53*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		57,306			
10	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	714,840	39,00	27 878,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*127,2*2,5		636,000			
	VV		2*19,71*2		78,840			
	VV		Součet		714,840			
11	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	714,840	20,00	14 296,80	CS ÚRS 2023 02
12	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	94,809	29,40	2 787,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		meziskládka		237,022			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		237,022*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		94,809			
13	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	142,213	29,40	4 181,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		meziskládka		237,022			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		237,022*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		142,213			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	41,850	180,00	7 533,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		skládka		104,624			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		104,624*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		41,850			
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	83,699	6,86	574,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		209,248			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		209,248*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		83,699			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	62,774	189,00	11 864,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		skládka		104,624			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		104,624*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		62,774			
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	125,549	4,00	502,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		209,248			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		209,248*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		125,549			
18	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	94,809	44,10	4 181,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		meziskládka		237,022			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		237,022*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		94,809			
19	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	142,213	44,10	6 271,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		meziskládka		237,022			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		237,022*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		142,213			
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	188,323	154,00	29 001,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		skládka		104,624			
	VV		104,624*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		188,323			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	341,646	5,00	1 708,20	CS ÚRS 2023 02
	VV	meziskládka	lože+zásyp "nakupovaný materiál uložený na meziskládku		237,022			
	VV	skládka	hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na skládku		104,624			
	VV		Součet		341,646			
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	222,331	97,02	21 570,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		hloubení_rýh		286,530			
	VV		-lože-obetonování-podkl_desky		-61,555			
	VV		-143,41*pi*0,15^2/4 "odečet potrubí		-2,534			
	VV		-3,5*pi*0,2^2/4 "odečet potrubí		-0,110			
	VV	zásyp	Součet		222,331			
23	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	80,850	396,00	32 016,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"aktivní zóna komunikace"					
	VV		9,99*1*0,5 "přípojky A-3"		4,995			
	VV		70,86*1*0,5 "přípojky A"		35,430			
	VV	zásyp_výměna	Součet		40,425			
	VV		40,425*2 'Přepočtené koeficientem množství		80,850			
24	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	58,764	17,00	999,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		146,91*1		146,910			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		146,91*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		58,764			
25	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	88,146	19,00	1 674,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		146,91*1		146,910			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		146,91*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		88,146			
D 4			Vodorovné konstrukce				111 413,60	
26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	14,691	1 205,40	17 708,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		146,91*1*0,1		14,691			
	VV	lože	Součet		14,691			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	14,691	3 850,00	56 560,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		146,91*1*0,1		14,691			
	VV	podkl_desky	Součet		14,691			
28	K	452384111	Podkladní pražce z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop pl do 25000 mm2	m	146,910	252,84	37 144,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		146,91		146,910			
	D	5	Komunikace pozemní				275 567,10	
29	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	7,250	61,75	447,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		CH_asfalt_nový		7,250			
30	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	162,950	194,04	31 618,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_ASF_nová		49,390			
	VV		K_DL_nová		22,970			
	VV		K_DL_nová_vějíř		9,990			
	VV		CH_ZDL_nová		46,660			
	VV		2*CH_asfalt_nový		14,500			
	VV		2*CH_mozaiik_nový		19,440			
	VV		Součet		162,950			
31	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	82,350	309,00	25 446,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_ASF_nová		49,390			
	VV		K_DL_nová		22,970			
	VV		K_DL_nová_vějíř		9,990			
	VV		Součet		82,350			
32	K	565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	49,390	655,00	32 350,50	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACP 22+					
	VV		K_ASF_nová		49,390			
33	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	46,660	425,00	19 830,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		CH_ZDL_nová		46,660			
34	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	49,390	23,00	1 136,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_ASF_nová		49,390			
35	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	98,780	18,30	1 807,70	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná pro množství do 0,30 kg/m2					
	VV		2*K_ASF_nová "2 vrstvy		98,780			
36	K	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	98,780	19,50	1 926,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*K_ASF_nová "2 vrstvy		98,780			
37	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	14,500	1 646,00	23 867,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Chodník asfalt"					
	VV		7,25*1		7,250			
	VV	CH_asfalt_nový	Součet		7,250			
	VV		"2 vrstvy"					
	VV		7,25*2 "Přepočtené koeficientem množství		14,500			
38	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	49,390	353,00	17 434,70	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACO 11+					
	VV		8,27*1 "asf komunikace - původní"		8,270			
	VV		41,12*1 "nová komunikace asf"		41,120			
	VV	K_ASF_nová	Součet		49,390			
39	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	49,390	485,00	23 954,20	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACL 16+					
	VV		K_ASF_nová		49,390			
40	K	591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	22,970	715,00	16 423,60	
	VV		"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"					
	VV		22,97*1 "stoka A		22,970			
	VV	K_DL_nová	Součet		22,970			
41	M	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	23,429	800,00	18 743,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		22,97*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		23,429			
42	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	9,720	715,00	6 949,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Chodník kamenná mozaika 4/6 - do řad"					
	VV		5,76*1		5,760			
	VV		3,96*1 "vjezdy		3,960			
	VV	CH_mozaiik_nový	Součet		9,720			
43	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	9,914	642,00	6 364,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		9,72*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		9,914			
44	K	591411111.1	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z kameniva těženého tl 40 mm (vějířové)	m2	9,990	715,00	7 142,90	
	VV		"Místní komunikace žulová kostka štípaná 8/10 - vějířové kladení"					
	VV		9,99*1 "stoka A-3		9,990			
	VV	K_DL_nová_vějíř	Součet		9,990			
45	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	10,190	800,00	8 152,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		9,99*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		10,190			
46	K	596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	46,660	267,00	12 458,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"bet. dlažba 20x10x8"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	33,42*1 "chodník		33,420			
		VV	13,24*1 "vjezdy		13,240			
		VV	CH_ZDL nová		46,660			
47	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	47,593	410,00	19 513,10	CS ÚRS 2023 02
		VV	46,66*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		47,593			
D		8	Trubní vedení				371 540,40	
48	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	39,000	145,00	5 655,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	39		39,000			
49	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	23,300	195,02	4 544,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	23,3		23,300			
50	K	830311811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN do 150	m	16,200	131,00	2 122,20	CS ÚRS 2023 02
		VV	16,2		16,200			
51	K	830361811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250	m	2,800	184,00	515,20	CS ÚRS 2023 02
		VV	2,8		2,800			
52	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	143,410	242,00	34 705,20	CS ÚRS 2023 02
		VV	143,41		143,410			
53	M	59710632	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F	m	145,561	960,45	139 804,10	CS ÚRS 2023 02
		VV	143,41*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		145,561			
54	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	3,500	274,00	959,00	CS ÚRS 2023 02
55	M	59710633	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,00m spojovací systém F	m	3,553	1 448,75	5 147,40	CS ÚRS 2023 02
		VV	3,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		3,553			
56	K	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	56,000	252,00	14 112,00	CS ÚRS 2023 02
57	M	59710964	koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací systém F	kus	28,420	665,95	18 926,30	CS ÚRS 2023 02
		VV	28		28,000			
		VV	28*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		28,420			
58	M	59710984	koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F	kus	28,420	665,95	18 926,30	CS ÚRS 2023 02
		VV	28		28,000			
		VV	28*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		28,420			
59	K	837352221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	2,000	310,00	620,00	CS ÚRS 2023 02
60	M	59710966	koleno kameninové glazované DN 200 30° spojovací systém F tř. 160	kus	1,015	998,45	1 013,40	CS ÚRS 2023 02
		VV	1		1,000			
		VV	1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,015			
61	M	59710986	koleno kameninové glazované DN 200 45° spojovací systém F tř. 160	kus	1,015	998,45	1 013,40	CS ÚRS 2023 02
		VV	1		1,000			
		VV	1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,015			
62	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	32,173	3 750,00	120 648,80	CS ÚRS 2023 02
		VV	obetonování		0,219*146,91			
					32,173			
63	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	146,910	9,00	1 322,20	CS ÚRS 2023 02
64	K	899910211	Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	0,390	3 861,20	1 505,90	CS ÚRS 2023 02
		VV	12,7*pi*0,15^2/4 "potrubí DN150		0,224			
		VV	3,1*pi*0,2^2/4 "potrubí DN200		0,097			
		VV	1,4*pi*0,25^2/4 "potrubí DN250		0,069			
		VV	Součet		0,390			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 133,40	
65	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	109,680	123,00	13 490,60	CS ÚRS 2023 02
		VV	2*54,84 "chodník		109,680			
66	K	919735116	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 250 do 300 mm	m	144,720	115,00	16 642,80	CS ÚRS 2023 02
		VV	2*72,36 "komunikace		144,720			
D		997	Přesun sutě				47 413,60	
67	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	137,084	45,00	6 168,80	CS ÚRS 2023 02
		VV	36,115+37,601 "kamenivo		73,716			
		VV	12,065+51,303 "živice		63,368			
		VV	Součet		137,084			
68	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 507,924	7,00	10 555,50	CS ÚRS 2023 02
		VV	137,084		137,084			
		VV	137,084*11 'Přepočtené koeficientem množství		1 507,924			
69	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	21,056	45,00	947,50	CS ÚRS 2023 02
		VV	2,731+3,197 "kostky		5,928			
		VV	7,02+7,456+0,47+0,182 "potrubí		15,128			
		VV	Součet		21,056			
70	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	231,616	7,00	1 621,30	CS ÚRS 2023 02
		VV	21,056		21,056			
		VV	21,056*11 'Přepočtené koeficientem množství		231,616			
71	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	158,141	24,50	3 874,50	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	15,128	105,00	1 588,40	CS ÚRS 2023 02
VV		7,02+7,456+0,47+0,182 "potrubí			15,128			
73	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	79,644	154,00	12 265,20	CS ÚRS 2023 02
VV		2,731+3,197 "kostky			5,928			
VV		36,115+37,601 "kamenivo			73,716			
VV		Součet			79,644			
74	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	63,368	164,00	10 392,40	CS ÚRS 2023 02
VV		12,065+51,303 "živice			63,368			
D		998	Přesun hmot					2 784,30
75	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	42,835	65,00	2 784,30	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis:

SO 03.2 - Odbočky pro domovní dešťové svody (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)

KSO:

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 27.02.2025

Zadavatel:

Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PL BEKO s.r.o.

IČ:

28076826

DIČ:

CZ28076826

Projektant:

AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

IČ:

46964371

DIČ:

CZ46964371

Zpracovatel:

Ing. Martina Beňáková

IČ:

69874603

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

628 636,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	628 636,40	21,00%	132 013,60
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

760 650,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis: SO 03.2 - Odbočky pro domovní dešťové svody (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)

Místo: Tábor
Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko
Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Datum: 27.02.2025
Projektant: AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha
Zpracovatel: Ing. Martina Beňáková

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	628 636,40
HSV - Práce a dodávky HSV	628 636,40
1 - Zemní práce	285 197,50
4 - Vodorovné konstrukce	11 939,50
5 - Komunikace pozemní	176 079,80
8 - Trubní vedení	105 441,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 195,50
997 - Přesun sutě	27 056,80
998 - Přesun hmot	1 725,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis: SO 03.2 - Odbočky pro domovní dešťové svody (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)

Místo: Tábor Datum: 27.02.2025

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko Projektant: AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: Ing. Martina Rožáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 628 636,40

D HSV Práce a dodávky HSV 628 636,40

D 1 Zemní práce 285 197,50

1	K	113106131	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	16,320	37,60	613,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"chodník - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "					
	VV		20,4*0,8 "přípojky A-3"		16,320			
	VV	CH_DL	Součet		16,320			
2	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	11,952	34,90	417,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		"komunikace - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "					
	VV		14,94*0,8 "přípojky A-3"		11,952			
	VV	K_DL	Součet		11,952			
3	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	44,728	113,00	5 054,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		MK		28,408			
	VV		CH_DL		16,320			
	VV		Součet		44,728			
4	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	54,320	110,74	6 015,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_DL		11,952			
	VV		CH_ASF		42,368			
	VV		Součet		54,320			
5	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	42,368	77,00	3 262,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		"chodník - asfalt"					
	VV		52,96*0,8 "přípojky A		42,368			
	VV	CH_ASF	Součet		42,368			
6	K	113107346	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	28,408	322,00	9 147,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"asf komunikace ul. Třebízského"					
	VV		35,51*0,8 "přípojky A		28,408			
	VV	MK	Součet		28,408			
7	K	132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	75,186	870,00	65 411,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"přípojky A"					
	VV		35,51*0,8*(2,5-0,54) "komunikace		55,680			
	VV		52,96*0,8*(2,5-0,42) "chodník		88,125			
	VV		"přípojky A-3"					
	VV		14,94*0,8*(2-0,49) "komunikace kostky		18,048			
	VV		20,4*0,8*(2-0,40) "chodník kostky		26,112			
	VV	hloubení_rýh	Součet		187,965			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		187,965*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		75,186			
8	K	132354103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	75,186	529,00	39 773,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		hloubení_rýh		187,965			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		187,965*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		75,186			
9	K	132454102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	37,593	1 190,00	44 735,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		hloubení_rýh		187,965			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		187,965*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		37,593			
10	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	583,710	39,00	22 764,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*88,47*2,5		442,350			
	VV		2*35,34*2		141,360			
	VV		Součet		583,710			
11	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	583,710	20,00	11 674,20	CS ÚRS 2023 02
12	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	74,311	29,40	2 184,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		meziskládka		185,777			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
			VV 185,777*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		74,311			
13	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	111,466	29,40	3 277,10	CS ÚRS 2023 02
			VV meziskládka		185,777			
			VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
			VV 185,777*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		111,466			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,867	180,00	2 496,10	CS ÚRS 2023 02
			VV skládka		34,667			
			VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
			VV 34,667*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		13,867			
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	27,734	6,86	190,30	CS ÚRS 2023 02
			VV skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		69,334			
			VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
			VV 69,334*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		27,734			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	20,800	189,00	3 931,20	CS ÚRS 2023 02
			VV skládka		34,667			
			VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
			VV 34,667*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		20,800			
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	41,600	4,00	166,40	CS ÚRS 2023 02
			VV skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		69,334			
			VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
			VV 69,334*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		41,600			
18	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	74,311	167,00	12 409,90	CS ÚRS 2023 02
			VV meziskládka		185,777			
			VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
			VV 185,777*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		74,311			
19	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	111,466	44,10	4 915,70	CS ÚRS 2023 02
			VV meziskládka		185,777			
			VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
			VV 185,777*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		111,466			
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	62,401	154,00	9 609,80	CS ÚRS 2023 02
			VV skládka		34,667			
			VV 34,667*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		62,401			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	220,444	5,00	1 102,20	CS ÚRS 2023 02
			VV meziskládka		185,777			
			VV skládka		34,667			
			VV Součet		220,444			
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	153,298	97,02	14 873,00	CS ÚRS 2023 02
			VV hloubení rýh		187,965			
			VV -lože-obsyp		-32,479			
			VV -123,81*pi*0,15^2/4 "odečet potrubí		-2,188			
			VV zásyp		153,298			
			VV Součet		153,298			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	22,574	140,00	3 160,40	CS ÚRS 2023 02
			VV 123,81*0,8*(0,15+0,1)		24,762			
			VV -123,81*pi*0,15^2/4 "odečet potrubí		-2,188			
			VV obsyp		22,574			
24	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	45,148	359,00	16 208,10	CS ÚRS 2023 02
			VV 22,574*2 'Přepočtené koeficientem množství		45,148			
25	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	39,619	17,00	673,50	CS ÚRS 2023 02
			VV 123,81*0,8		99,048			
			VV Součet		99,048			
			VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
			VV 99,048*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		39,619			
26	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	59,429	19,00	1 129,20	CS ÚRS 2023 02
			VV 123,81*0,8		99,048			
			VV "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
			VV 99,048*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		59,429			
D	4		Vodorovné konstrukce				11 939,50	
27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	9,905	1 205,40	11 939,50	CS ÚRS 2023 02
			VV 123,81*0,8*0,1		9,905			
			VV lože		9,905			
D	5		Komunikace pozemní				176 079,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	564801012	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	3,760	61,75	232,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		CH asfalt nový		3,760			
29	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	119,128	194,04	23 115,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		K ASF nová		14,416			
	VV		K DL nová		13,760			
	VV		K DL nová vějíř		12,184			
	VV		CH ZDL nová		38,608			
	VV		2*CH asfalt nový		7,520			
	VV		2*CH mozaik nový		32,640			
	VV		Součet		119,128			
30	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	40,360	309,00	12 471,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		K ASF nová		14,416			
	VV		K DL nová		13,760			
	VV		K DL nová vějíř		12,184			
	VV		Součet		40,360			
31	K	565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	14,416	655,00	9 442,50	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACP 22+					
	VV		K ASF nová		14,416			
32	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	38,608	425,00	16 408,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		CH ZDL nová		38,608			
33	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	14,416	23,00	331,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		K ASF nová		14,416			
34	K	573231106	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	28,832	18,30	527,60	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná pro množství do 0,30 kg/m2					
	VV		2*K ASF nová "2 vrstvy		28,832			
35	K	573231109	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	28,832	19,50	562,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*K ASF nová "2 vrstvy		28,832			
36	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,520	1 646,00	12 377,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Chodník asfalt"					
	VV		4,7*0,8		3,760			
	VV	CH asfalt nový	Součet		3,760			
	VV		"2 vrstvy"					
	VV		3,76*2 "Přepočtené koeficientem množství		7,520			
37	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	14,416	353,00	5 088,80	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACO 11+					
	VV		1,8*0,8 "asf komunikace - původní"		1,440			
	VV		16,22*0,8 "nová komunikace asf"		12,976			
	VV	K ASF nová	Součet		14,416			
38	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	14,416	485,00	6 991,80	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACL 16+					
	VV		K ASF nová		14,416			
39	K	591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	13,760	715,00	9 838,40	
	VV		"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"					
	VV		17,2*0,8 "stoka A		13,760			
	VV	K DL nová	Součet		13,760			
40	M	58381015	kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	14,035	800,00	11 228,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		13,76*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		14,035			
41	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	16,320	715,00	11 668,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Chodník kamenná mozaika 4/6 - do řad"					
	VV		17,63*0,8		14,104			
	VV		2,77*0,8 "vjezdy		2,216			
	VV	CH mozaik nový	Součet		16,320			
42	M	58381004	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	16,646	642,00	10 686,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		16,32*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		16,646			
43	K	591411111.1	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z kameniva těženého tl 40 mm (vějířové)	m2	12,184	715,00	8 711,60	
	VV		"Místní komunikace žulová kostka štipaná 8/10 - vějířové kladení"					
	VV		0,29*0,8		0,232			
	VV		14,94*0,8		11,952			
	VV	K DL nová vějíř	Součet		12,184			
44	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	12,428	800,00	9 942,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		12,184*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		12,428			
45	K	596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	38,608	267,00	10 308,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		"bet. dlažba 20x10x8"					
	VV		43,67*0,8 "chodník		34,936			
	VV		4,59*0,8 "vjezdy		3,672			
	VV	CH ZDL nová	Součet		38,608			
46	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	39,380	410,00	16 145,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		38,608*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		39,380			

D 8

Trubní vedení

105 441,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	123,810	606,10	75 041,20	CS ÚRS 2023 02
48	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	60,000	181,00	10 860,00	CS ÚRS 2023 02
49	M	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	30,000	97,85	2 935,50	CS ÚRS 2023 02
50	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	30,000	107,35	3 220,50	CS ÚRS 2023 02
51	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	30,000	181,00	5 430,00	CS ÚRS 2023 02
52	M	28611528	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160	kus	30,000	228,00	6 840,00	CS ÚRS 2023 02
53	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	123,810	9,00	1 114,30	CS ÚRS 2023 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 195,50	
54	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	105,920	123,00	13 028,20	CS ÚRS 2023 02
VV			52,96*2 "chodník		105,920			
55	K	919735116	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 250 do 300 mm	m	71,020	115,00	8 167,30	CS ÚRS 2023 02
VV			35,51*2 "komunikace		71,020			
D 997			Přesun sutě				27 056,80	
56	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	80,648	45,00	3 629,20	CS ÚRS 2023 02
VV			19,68+31,506 "kamenivo		51,186			
VV			9,321+20,141 "živice		29,462			
VV			Součet		80,648			
57	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	887,128	7,00	6 209,90	CS ÚRS 2023 02
VV			80,648		80,648			
VV			80,648*11 "Přepočtené koeficientem množství		887,128			
58	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	8,411	45,00	378,50	CS ÚRS 2023 02
VV			4,586+3,825 "kostky		8,411			
59	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	92,521	7,00	647,60	CS ÚRS 2023 02
VV			8,411		8,411			
VV			8,411*11 "Přepočtené koeficientem množství		92,521			
60	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	89,059	24,50	2 181,90	CS ÚRS 2023 02
61	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	59,597	154,00	9 177,90	CS ÚRS 2023 02
VV			19,68+31,506 "kamenivo		51,186			
VV			4,586+3,825 "kostky		8,411			
VV			Součet		59,597			
62	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	29,462	164,00	4 831,80	CS ÚRS 2023 02
VV			9,321+20,141 "živice		29,462			
D 998			Přesun hmot				1 725,80	
63	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	26,550	65,00	1 725,80	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu
Objekt: SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky
Soupis: SO 03.3 - Odbočky pro domovní přípojky vodovod

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28076826
	PL BEKO s.r.o.	DIČ:	CZ28076826
Projektant:		IČ:	46964371
	AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha	DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:		IČ:	69874603
	Ing. Martina Beňáková	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			850 784,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	850 784,00	21,00%	178 664,60
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 029 448,60

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis: SO 03.3 - Odbočky pro domovní přípojky vodovod

Místo: Tábor
Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko
Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Datum: 27.02.2025
Projektant: AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha
Zpracovatel: Ing. Martina Božáková

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	850 784,00
HSV - Práce a dodávky HSV	850 784,00
1 - Zemní práce	230 572,30
4 - Vodorovné konstrukce	13 757,20
5 - Komunikace pozemní	202 839,70
8 - Trubní vedení	327 050,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 169,10
997 - Přesun sutě	34 140,20
998 - Přesun hmot	13 254,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis: SO 03.3 - Odbočky pro domovní přípojky vodovod

Místo: Tábor Datum: 27.02.2025

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko Projektant: AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: Ing. Martina Božáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 850 784,00

D HSV Práce a dodávky HSV 850 784,00

D 1 Zemní práce 230 572,30

1	K	113106131	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	8,656	37,60	325,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"chodník - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "					
	VV		10,82*0,8		8,656			
	VV	CH_DL	Součet		8,656			
2	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	6,768	34,90	236,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"komunikace - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "					
	VV		8,46*0,8		6,768			
	VV	K_DL	Součet		6,768			
3	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	67,776	79,00	5 354,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		MK		59,120			
	VV		CH_DL		8,656			
	VV		Součet		67,776			
4	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	46,352	155,00	7 184,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_DL		6,768			
	VV		CH ASF		39,584			
	VV		Součet		46,352			
5	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	39,584	77,00	3 048,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"chodník - asfalt"					
	VV		49,48*0,8		39,584			
	VV	CH_ASF	Součet		39,584			
6	K	113107186	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	59,120	252,00	14 898,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"asf komunikace ul. Třebízského"					
	VV		73,9*0,8		59,120			
	VV	MK	Součet		59,120			
7	K	132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	32,650	890,00	29 058,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vodovod přípojky"					
	VV		73,9*0,8*(1,2-0,54) "komunikace		39,019			
	VV		49,48*0,8*(1,2-0,42) "chodník		30,876			
	VV		8,46*0,8*(1,2-0,49) "komunikace kostky		4,805			
	VV		10,82*0,8*(1,2-0,40) "chodník kostky		6,925			
	VV	hloubení_rýh	Součet		81,625			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		81,625*0,4 *Přepočtené koeficientem množství		32,650			
8	K	132354102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	32,650	1 330,00	43 424,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		hloubení_rýh		81,625			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		81,625*0,4 *Přepočtené koeficientem množství		32,650			
9	K	132454101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	16,325	1 630,00	26 609,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		hloubení_rýh		81,625			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		81,625*0,2 *Přepočtené koeficientem množství		16,325			
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	342,384	39,00	13 353,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*142,66*1,2		342,384			
11	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	342,384	20,00	6 847,70	CS ÚRS 2023 02
12	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32,599	29,40	958,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		meziskládka		81,497			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		81,497*0,4 *Přepočtené koeficientem množství		32,599			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	48,898	29,40	1 437,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		meziskládka		81,497			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		81,497*0,6 "Přepočtené koeficientem množství		48,898			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,786	180,00	3 561,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		skládka		49,464			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		49,464*0,4 "Přepočtené koeficientem množství		19,786			
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	39,571	6,86	271,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		98,928			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		98,928*0,4 "Přepočtené koeficientem množství		39,571			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	29,678	189,00	5 609,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		skládka		49,464			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		49,464*0,6 "Přepočtené koeficientem množství		29,678			
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	59,357	4,00	237,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		98,928			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		98,928*0,6 "Přepočtené koeficientem množství		59,357			
18	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	32,599	167,00	5 444,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		meziskládka		81,497			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		81,497*0,4 "Přepočtené koeficientem množství		32,599			
19	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	48,898	217,00	10 610,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		meziskládka		81,497			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		81,497*0,6 "Přepočtené koeficientem množství		48,898			
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	89,035	154,00	13 711,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		skládka		49,464			
	VV		49,464*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		89,035			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	130,961	5,00	654,80	CS ÚRS 2023 02
	VV	meziskládka	lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku		81,497			
	VV	skládka	hloubení_rýh-zásyp "přebytečný materiál na skládku		49,464			
	VV		Součet		130,961			
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	32,161	97,02	3 120,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		hloubení_rýh		81,625			
	VV		-lože-obsyp		-49,336			
	VV		potrubí		-0,128			
	VV	zásyp	Součet		32,161			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	37,923	140,00	5 309,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		131,54*0,8*(0,032+0,3) "d32		34,937			
	VV		11,12*0,8*(0,050+0,3) "d50		3,114			
	VV		Mezisoučet		38,051			
	VV		-131,54*pi*0,032^2/4 "odečet potrubí		-0,106			
	VV		-11,12*pi*0,050^2/4 "odečet potrubí		-0,022			
	VV	potrubí	Mezisoučet		-0,128			
	VV	obsyp	Součet		37,923			
24	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	75,846	359,00	27 228,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		37,923*2 "Přepočtené koeficientem množství		75,846			
25	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	45,651	17,00	776,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		142,66*0,8		114,128			
	VV		Součet		114,128			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		114,128*0,4 "Přepočtené koeficientem množství		45,651			
26	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	68,477	19,00	1 301,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		142,66*0,8		114,128			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		114,128*0,6 "Přepočtené koeficientem množství		68,477			
D		4	Vodorovné konstrukce				13 757,20	
27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	11,413	1 205,40	13 757,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		142,66*0,8*0,1		11,413			
	VV	lože	Součet		11,413			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní	202 839,70				
28	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	122,784	194,04	23 825,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACP 22+					
	VV		K_ASF_nová		32,632			
	VV		K_DL_nová		26,488			
	VV		K_DL_nová_vějíř		6,768			
	VV		CH_ZDL_nová		39,584			
	VV		2*CH_mozai_k_nový		17,312			
	VV		Součet		122,784			
29	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	65,888	309,00	20 359,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_ASF_nová		32,632			
	VV		K_DL_nová		26,488			
	VV		K_DL_nová_vějíř		6,768			
	VV		Součet		65,888			
30	K	565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	32,632	655,00	21 374,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_ASF_nová		32,632			
31	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	39,584	425,00	16 823,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		CH_ZDL_nová		39,584			
32	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	32,632	23,00	750,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_ASF_nová		32,632			
33	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	65,264	18,30	1 194,30	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná pro množství do 0,30 kg/m2					
	VV		2*K_ASF_nová "2 vrstvy		65,264			
34	K	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	65,264	19,50	1 272,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*K_ASF_nová "2 vrstvy		65,264			
35	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	32,632	353,00	11 519,10	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACO 11+					
	VV		40,79*0,8 "nová komunikace asf"		32,632			
	VV	K_ASF_nová	Součet		32,632			
36	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	32,632	485,00	15 826,50	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACL 16+					
	VV		K_ASF_nová		32,632			
37	K	591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	26,488	715,00	18 938,90	
	VV		"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"					
	VV		33,11*0,8		26,488			
	VV	K_DL_nová	Součet		26,488			
38	M	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	27,018	800,00	21 614,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		26,488*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		27,018			
39	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	8,656	715,00	6 189,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Chodník kamenná mozaika 4/6 - do řad"					
	VV		7,65*0,8		6,120			
	VV		3,17*0,8		2,536			
	VV	CH_mozai_k_nový	Součet		8,656			
40	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	8,829	642,00	5 668,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		8,656*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		8,829			
41	K	591411111.1	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z kameniva těženého tl 40 mm (vějířové)	m2	6,768	715,00	4 839,10	
	VV		"Místní komunikace žulová kostka štípaná 8/10 - vějířové kladení"					
	VV		3,01*0,8		2,408			
	VV		5,45*0,8		4,360			
	VV	K_DL_nová_vějíř	Součet		6,768			
42	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	6,903	800,00	5 522,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		6,768*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		6,903			
43	K	596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	39,584	267,00	10 568,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		"bet. dlažba 20x10x8"					
	VV		43,86*0,8 "chodník		35,088			
	VV		5,62*0,8 "vjezdy		4,496			
	VV	CH_ZDL_nová	Součet		39,584			
44	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	40,376	410,00	16 554,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		39,584*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		40,376			
D 8			Trubní vedení	327 050,70				
45	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	131,540	127,00	16 705,60	CS ÚRS 2023 02
46	M	28613110	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	133,513	26,60	3 551,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		131,54*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		133,513			
47	K	871181211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm	m	11,120	140,00	1 556,80	CS ÚRS 2023 02
48	M	28613112	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 50x4,6mm	m	11,287	65,55	739,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		11,12*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		11,287			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	871211811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D do 50 mm	m	139,300	20,00	2 786,00	CS ÚRS 2023 02
50	K	877162001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 32	kus	26,000	207,00	5 382,00	CS ÚRS 2023 02
51	M	63126202	spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d32	kus	26,000	81,70	2 124,20	CS ÚRS 2023 02
52	K	877182001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 50	kus	2,000	242,00	484,00	CS ÚRS 2023 02
53	M	63126204	spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d50	kus	2,000	181,45	362,90	CS ÚRS 2023 02
54	K	877241126	Montáž elektro navrtávacích T-kusu ventil a 360° otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 90/32	kus	26,000	570,00	14 820,00	CS ÚRS 2023 02
55	M	28614074	tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 90-32mm	kus	26,000	4 917,20	127 847,20	CS ÚRS 2023 02
56	M	7731050	zemní teleskopická souprava přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	kus	26,000	1 298,65	33 764,90	
57	K	877241127.1	Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 90/50	kus	2,000	574,00	1 148,00	
58	M	28614075.1	tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 90-50mm	kus	2,000	5 061,60	10 123,20	
59	M	7731050	zemní teleskopická souprava přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	kus	2,000	1 298,65	2 597,30	
60	K	891181811.1	Demontáž vodovodních šoupaték otevřený výkop	kus	27,000	250,00	6 750,00	
61	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	142,660	30,00	4 279,80	CS ÚRS 2023 02
62	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	142,660	22,00	3 138,50	CS ÚRS 2023 02
63	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	28,000	1 190,00	33 320,00	CS ÚRS 2023 02
64	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	28,000	921,50	25 802,00	CS ÚRS 2023 02
65	M	42210051	deska podkladová uličního poklopu litinového ventilového	kus	28,000	329,65	9 230,20	CS ÚRS 2023 02
66	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	28,000	387,00	10 836,00	CS ÚRS 2023 02
67	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	142,660	59,00	8 416,90	CS ÚRS 2023 02
68	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	142,660	9,00	1 283,90	CS ÚRS 2023 02

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					29 169,10	
69	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	98,960	123,00	12 172,10	CS ÚRS 2023 02

vv "chodník - asfalt"
vv 49,48*2 98,960

70	K	919735116	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 250 do 300 mm	m	147,800	115,00	16 997,00	CS ÚRS 2023 02
vv			"asf komunikace ul. Třebízského"					
vv			73,9*2		147,800			

D	997	Přesun sutě					34 140,20	
71	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	107,329	45,00	4 829,80	CS ÚRS 2023 02

vv 29,821+26,884 "kamenivo 56,705
vv 8,708+41,916 "živice 50,624
vv Součet 107,329

72	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	1 180,619	7,00	8 264,30	CS ÚRS 2023 02
vv			107,329		107,329			
vv			107,329*11 'Přepočtené koeficientem množství		1 180,619			

73	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	4,598	45,00	206,90	CS ÚRS 2023 02
vv			2,432+2,166 "kostky		4,598			

74	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	50,578	7,00	354,00	CS ÚRS 2023 02
vv			4,598		4,598			
vv			4,598*11 'Přepočtené koeficientem množství		50,578			

75	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	111,927	24,50	2 742,20	CS ÚRS 2023 02
vv			29,821+26,884 "kamenivo		56,705			
vv			8,708+41,916 "živice		50,624			
vv			2,432+2,166 "kostky		4,598			
vv			Součet		111,927			

76	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	61,303	154,00	9 440,70	CS ÚRS 2023 02
vv			29,821+26,884 "kamenivo		56,705			
vv			2,432+2,166 "kostky		4,598			
vv			Součet		61,303			

77	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	50,624	164,00	8 302,30	CS ÚRS 2023 02
vv			8,708+41,916 "živice		50,624			

D	998	Přesun hmot					13 254,80	
78	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	29,455	450,00	13 254,80	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu
Objekt:
SO 04, 05 - Komunikace, chodníky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28076826
	PL BEKO s.r.o.	DIČ:	CZ28076826
Projektant:		IČ:	46964371
	AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha	DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:		IČ:	06499236
	Traffic Design s.r.o.	DIČ:	CZ06499236
Poznámka:			

Cena bez DPH		6 134 350,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 134 350,00	21,00%	1 288 213,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 422 563,50

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 04, 05 - Komunikace, chodníky

Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:	Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko	Projektant:	AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	Traffic Design s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	6 134 350,00
HSV - Práce a dodávky HSV	6 088 471,80
1 - Zemní práce	74 047,90
1.1 - Zemní práce - odvodnění	119 354,10
11 - Přípravné a přidružené práce	296 136,20
21 - Úprava podloží a základ.spáry	104 235,70
27 - Základy	1 424,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	64 594,30
32 - Zdi přehradní a opěrné	27 164,00
4 - Vodorovné konstrukce	32 640,90
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	1 084 161,50
57 - Kryty štěrkových a živičných komunikací	99 146,20
59 - Dlažby a předlažby komunikací	1 842 344,00
62 - Úpravy povrchů vnější	35 338,50
87 - Potrubí z trub z plastických hmot	46 660,70
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	127 890,00
91 - Doplnující práce na komunikaci	1 207 425,30
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb	20 837,00
96 - Bourání konstrukcí	37 995,00
99 - Staveništní přesun hmot	92 582,30
99.1 - Sanace pláň	260 089,90
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	514 403,40
PSV - Práce a dodávky PSV	45 878,20
711 - Izolace proti vodě	38 190,90
783 - Nátěry	7 687,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 04, 05 - Komunikace, chodníky

Místo: Tábor Datum: 27.02.2025
Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko Projektant: AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha
Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: Traffic Design s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 134 350,00

D HSV Práce a dodávky HSV 6 088 471,80

D 1 Zemní práce 74 047,90

1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	77,400	177,38	13 729,20	CS ÚRS 2023 02
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	77,400	180,00	13 932,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	154,800	6,86	1 061,90	CS ÚRS 2023 02
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	77,400	154,00	11 919,60	CS ÚRS 2023 02
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 005,113	16,66	33 405,20	CS ÚRS 2023 02

VV		živičná komunikace :						
VV		94,77*1,10			104,247			
VV		dl.komunikace - vějířové kladení :						
VV		686,71*1,10			755,381			
VV		dl.komunikace - parkovací pruh :						
VV		176,60*1,10			194,260			
VV		chodník bet.dlažba :						
VV		486,49*1,10			535,139			
VV		rel.dlažba :						
VV		47,00*1,10			51,700			
VV		vod.linie :						
VV		8,26*1,10			9,086			
VV		rel.dlažba - antracit :						
VV		15,00*1,10			16,500			
VV		chodník žul.dl. :						
VV		297,25*1,10			326,975			
VV		žul.dl.šedá :						
VV		10,75*1,10			11,825			
VV		Součet			2 005,113			

D 1.1 Zemní práce - odvodnění 119 354,10

6	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	67,635	475,30	32 146,90	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV		přípojky :						
VV		31,05*0,80*1,50			37,260			
VV		d.vp. :						
VV		1,50*1,50*1,50*9			30,375			
VV		Součet			67,635			

7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	67,635	180,00	12 174,30	CS ÚRS 2023 02
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	135,270	6,86	928,00	CS ÚRS 2023 02
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	49,634	97,02	4 815,50	CS ÚRS 2023 02

VV		ck :						
VV		67,635			67,635			
VV		odpočet :						
VV		lože :						
VV		-2,48			-2,480			
VV		obsyp :						
VV		-11,18			-11,180			
VV		d.vp. :						
VV		-3,14*0,32*0,32*1,50*9			-4,341			
VV		Součet			49,634			

10	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	99,268	466,00	46 258,90	CS ÚRS 2023 02
VV		49,634*2,0 "zásypy			99,268			

11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,178	137,20	1 533,60	CS ÚRS 2023 02
VV		31,05*0,80*0,45			11,178			
VV		Součet			11,178			

12	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	22,356	359,00	8 025,80	CS ÚRS 2023 02
VV		11,178*2,0 "obsypy			22,356			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	67,635	154,00	10 415,80	CS ÚRS 2023 02
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,484	1 230,00	3 055,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		31,05*0,80*0,10		2,484			
	VV		Součet		2,484			
D 11 Přípravné a přidružené práce							296 136,20	
15	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	44,000	63,70	2 802,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		žul.kostky 5 cm :					
	VV		44,00		44,000			
	VV		Součet		44,000			
16	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	169,000	44,10	7 452,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		chodník dlažba :					
	VV		169,00		169,000			
	VV		Součet		169,000			
17	K	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	532,470	44,10	23 481,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		žul.kostky 10 cm :					
	VV		532,47		532,470			
	VV		Součet		532,470			
18	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	114,000	53,90	6 144,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		žul.kostky 5 cm :					
	VV		44,00		44,000			
	VV		nezpevněná plocha :					
	VV		70,00		70,000			
	VV		Součet		114,000			
19	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	165,000	77,42	12 774,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		komunikace živice tl. 35 cm :					
	VV		165,00		165,000			
	VV		Součet		165,000			
20	K	113107181	Odstranění podkladu živичného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	165,000	49,00	8 085,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		komunikace živice tl. 35 cm :					
	VV		165,00		165,000			
	VV		Součet		165,000			
21	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	319,770	50,96	16 295,50	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: tl.270mm					
	VV		komunikace živice tl. 54 cm :					
	VV		319,77		319,770			
	VV		Součet		319,770			
22	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 175,220	73,50	86 378,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		žul.kostky 10 cm :					
	VV		532,47		532,470			
	VV		živice chodník :					
	VV		473,75		473,750			
	VV		chodník dlažba :					
	VV		169,00		169,000			
	VV		Součet		1 175,220			
23	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	473,750	46,06	21 820,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		živice chodník :					
	VV		473,75		473,750			
	VV		Součet		473,750			
24	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	8,000	63,70	509,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		frézování živice :					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
25	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	319,770	63,70	20 369,30	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: tl.70mm					
	VV		komunikace živice tl. 54 cm :					
	VV		319,77		319,770			
	VV		Součet		319,770			
26	K	113154124R	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm	m2	319,770	100,94	32 277,60	srovn. URS
	VV		komunikace živice tl. 54 cm :					
	VV		319,77		319,770			
	VV		Součet		319,770			
27	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	691,100	63,70	44 023,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		kamenná obruba :					
	VV		615,00		615,000			
	VV		betonová obruba :					
	VV		76,10		76,100			
	VV		Součet		691,100			
28	K	1190001	vybourání ul. vpustí, vč.mříže	kus	7,000	1 960,00	13 720,00	R-položka

D 21 Úprava podloží a základ.spáry

104 235,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného	m3	8,391	1 200,00	10 069,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		279,70*0,30*0,10		8,391			
	VV		Součet		8,391			
30	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	16,782	1 420,00	23 830,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		279,70*0,30*0,20		16,782			
	VV		Součet		16,782			
31	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	279,700	68,00	19 019,60	CS ÚRS 2023 02
32	M	28611223R	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m	m	288,091	41,80	12 042,20	R-položka
	VV		279,70*1,03		288,091			
	VV		Součet		288,091			
33	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	335,640	20,00	6 712,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		279,70*(0,30+0,30)*2		335,640			
	VV		Součet		335,640			
34	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	402,768	29,45	11 861,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		335,64*1,2 Přepočtené koeficientem množství		402,768			
35	K	210001	nápojení na stávající šachtu, kompletní dodávky a provedení	kus	9,000	2 300,00	20 700,00	R-položka
D	27		Základy				1 424,90	
36	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříděného	m3	1,122	1 270,00	1 424,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		prodloužení stěny :					
	VV		1,45*0,30*0,20		0,087			
	VV		bet.základ.palisády :					
	VV		8,50*0,30*0,20		0,510			
	VV		schodiště :					
	VV		1,50*0,35*0,10*2		0,105			
	VV		1,50*2,80*0,10		0,420			
	VV		Součet		1,122			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				64 594,30	
37	K	348215112	Plot z gabionů šířky do 0,5 m výšky přes 1,5 m	m3	0,720	7 550,00	5 436,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: AL+Zn oka 100x100 mm, včetně spirál, táhel, vázacího drátu, vrstvení po 0,5m, vnitřní délkové dělení po 1m, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně sloupků s povrchovou úpravou např. sloupek pozinkovaný (Zn) 60x60 mm - 200 cm					
	VV		gabionové kontejnerové bočnice :					
	VV		2,40*0,3		0,720			
	VV		Součet		0,720			
38	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	0,480	1 230,00	590,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		gabionové kontejnerové bočnice :					
	VV		2,40/1,5*0,30		0,480			
	VV		Součet		0,480			
39	K	348942141	Zábradlí ocelové osazené do vynechaných otvorů ze dvou vodorovných trubek	m	10,300	955,00	9 836,50	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: včetně všech potřebných prvků pro kotvení					
	VV		8,30 "do palisády		8,300			
	VV		2,00 "do patek		2,000			
	VV		Součet		10,300			
40	M	55395100T01	Zábradlí ocelové dvoutrubkové, pozinkované	m	10,300	3 150,00	32 445,00	R-položka
41	K	327215132T01	palisáda z lomových kamenů, kompletní dodávka a montáž	m3	1,566	10 400,00	16 286,40	R-položka
	VV		8,70*0,60*0,30		1,566			
	VV		Součet		1,566			
D	32		Zdi přehradní a opěrné				27 164,00	
42	K	327323127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,710	7 634,20	13 054,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		prodloužení stěny :					
	VV		1,45*0,30*1,00		0,435			
	VV		bet.základ.palisády :					
	VV		8,50*0,30*0,50		1,275			
	VV		Součet		1,710			
43	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	11,400	441,00	5 027,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		prodloužení stěny :					
	VV		1,45*1,00*2		2,900			
	VV		bet.základ.palisády :					
	VV		8,50*0,50*2		8,500			
	VV		Součet		11,400			
44	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	11,400	166,60	1 899,20	CS ÚRS 2023 02
45	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,137	52 430,00	7 182,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,71*80*0,001		0,137			
	VV		Součet		0,137			
D	4		Vodorovné konstrukce				32 640,90	
46	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,245	7 730,00	9 623,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,50*0,35*0,80*2		0,840			
	VV		1,50*1,80*0,15		0,405			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,245			
47	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,100	53 500,00	5 350,00	CS ÚRS 2023 02
48	K	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	9,000	330,00	2 970,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,50*6		9,000			
	VV		Součet		9,000			
49	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	4,050	470,00	1 903,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,50*(0,30+0,15)*6		4,050			
	VV		Součet		4,050			
50	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	4,050	70,00	283,50	CS ÚRS 2023 02
51	K	434191421T01	Osazení stupňů prefa na desku, vč.dodávky	m	9,000	1 390,00	12 510,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž					
	VV		1,50*6		9,000			
	VV		Součet		9,000			
D	56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				1 084 161,50	
52	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 076,806	194,04	402 983,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		živičná komunikace :					
	VV		94,77*1,10		104,247			
	VV		dl.komunikace - vějířové kladení :					
	VV		686,71*1,05		721,046			
	VV		chodník bet.dlažba :					
	VV		486,49*1,10		535,139			
	VV		rel.dlažba :					
	VV		47,00*1,10		51,700			
	VV		vod.linie :					
	VV		8,26*1,10		9,086			
	VV		rel.dlažba - antracit :					
	VV		15,00*1,10		16,500			
	VV		chodník žul.dl. :					
	VV		297,25*1,10		326,975			
	VV		297,25*1,05		312,113			
	VV		Součet		2 076,806			
53	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	854,890	266,16	227 537,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		živičná komunikace :					
	VV		94,77*1,05		99,509			
	VV		dl.komunikace - vějířové kladení :					
	VV		686,71*1,10		755,381			
	VV		Součet		854,890			
54	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	206,085	287,85	59 321,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		dl.komunikace - parkovací pruh :					
	VV		176,60*1,10		194,260			
	VV		žul.dl.šedá :					
	VV		10,75*1,10		11,825			
	VV		Součet		206,085			
55	K	565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m	m2	94,770	657,00	62 263,90	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACP 22+					
	VV		živičná komunikace :					
	VV		94,77		94,770			
	VV		Součet		94,770			
56	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	781,306	425,00	332 055,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		dl.komunikace - parkovací pruh :					
	VV		176,60*1,05		185,430			
	VV		chodník bet.dlažba :					
	VV		486,49*1,05		510,815			
	VV		rel.dlažba :					
	VV		47,00*1,05		49,350			
	VV		vod.linie :					
	VV		8,26*1,05		8,673			
	VV		rel.dlažba - antracit :					
	VV		15,00*1,05		15,750			
	VV		žul.dl.šedá :					
	VV		10,75*1,05		11,288			
	VV		Součet		781,306			
D	57		Kryty šterkových a živičných komunikací				99 146,20	
57	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	99,509	23,00	2 288,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		živičná komunikace :					
	VV		94,77*1,05		99,509			
	VV		Součet		99,509			
58	K	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	197,040	19,60	3 862,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná pro množství do 0,30 kg/m2					
	VV		živičná komunikace :					
	VV		94,77*2		189,540			
	VV		živičná vrstva - nad krytem :					
	VV		7,50		7,500			
	VV		Součet		197,040			
59	K	573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	94,770	23,00	2 179,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		živičná komunikace :					
	VV		94,77		94,770			
	VV		Součet		94,770			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	102,270	393,00	40 192,10	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: položka je platná i pro ACO 11+					
VV			živičná komunikace :					
VV			94,77		94,770			
VV			živičná vrstva - nad krytem :					
VV			7,50		7,500			
VV			Součet		102,270			
61	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	102,270	495,00	50 623,70	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: položka je platná i pro ACL 16+					
VV			živičná komunikace :					
VV			94,77		94,770			
VV			živičná vrstva - nad krytem :					
VV			7,50		7,500			
VV			Součet		102,270			
D	59		Dlažby a předlažby komunikací				1 842 344,00	
62	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	863,310	650,00	561 151,50	CS ÚRS 2023 02
VV			dl.komunikace - vjeřívové kladení :					
VV			686,71		686,710			
VV			dl.komunikace - parkovací pruh :					
VV			176,60		176,600			
VV			Součet		863,310			
63	K	58380129R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm	t	217,986	2 105,00	458 860,50	srovn. URS
VV			686,71/4,00*1,01		173,394			
VV			176,60/4,00*1,01		44,592			
VV			Součet		217,986			
64	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	297,250	715,00	212 533,80	CS ÚRS 2023 02
VV			chodník žul.dl. :					
VV			297,25		297,250			
VV			Součet		297,250			
65	K	58380056R	mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm; šedobílá	m2	300,223	570,00	171 127,10	srovn. URS
VV			297,25*1,01		300,223			
VV			Součet		300,223			
66	K	596211265	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	548,490	267,00	146 446,80	CS ÚRS 2023 02
VV			chodník bet.dlažba :					
VV			486,49		486,490			
VV			rel.dlažba :					
VV			47,00		47,000			
VV			rel.dlažba - antracit :					
VV			15,00		15,000			
VV			Součet		548,490			
67	K	59245040T01	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; čtverec; dlaždice pro nevidomé, s vodící linií; šedá, l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	8,343	616,00	5 139,30	srovn. URS
VV			8,26*1,01		8,343			
VV			Součet		8,343			
68	K	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	47,470	616,00	29 241,50	srovn. URS
VV			47,00*1,01		47,470			
VV			Součet		47,470			
69	K	592451158T01	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; antracit, l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	15,150	616,00	9 332,40	srovn. URS
VV			15,00*1,01		15,150			
VV			Součet		15,150			
70	K	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	491,355	410,00	201 455,60	srovn. URS
VV			486,49*1,01		491,355			
VV			Součet		491,355			
71	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	10,750	650,00	6 987,50	CS ÚRS 2023 02
VV			žul.dl.šedá :					
VV			10,75		10,750			
VV			Součet		10,750			
72	K	58384900T01	Dlažba žulová, 500 x 250 x 80 mm	m2	10,858	3 500,00	38 003,00	srovn. URS
VV			10,75*1,01		10,858			
VV			Součet		10,858			
73	K	915223111R	Kladení vodící linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 80 mm, osazené do lože z kamenné drtě, tloušťky 40 mm	m	8,260	250,00	2 065,00	R-položka
VV			vod.linie :					
VV			8,26		8,260			
VV			Součet		8,260			
D	62		Úpravy povrchů vnější				35 338,50	
74	K	622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2023 02
75	K	622531002R	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 3-4	m2	5,000	125,00	625,00	
P			Poznámka k položce: 2x krycí nátěr					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,500	141,00	1 198,50	CS ÚRS 2023 02
77	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	5,000	414,00	2 070,00	CS ÚRS 2023 02
78	K	985311113	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	8,500	3 670,00	31 195,00	CS ÚRS 2023 02
D 87							46 660,70	
79	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	31,050	165,00	5 123,30	CS ÚRS 2023 02
80	K	28611260.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; s = 4,7 mm; SN 8	kus	33,938	365,00	12 387,40	srovn. URS
VV		31,05*1,093			33,938			
VV		Součet			33,938			
81	K	87001	Napojení přípojek do šachty/potrubí	kus	11,000	2 650,00	29 150,00	R-položka
P		Poznámka k položce: kompletní dodávky a provedení						
D 89							127 890,00	
82	K	895941341R	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV pro typ UVB-50	kus	9,000	4 450,00	40 050,00	R-položka
P		Poznámka k položce: včetně zřízení lože ze štěrkopísku,						
83	K	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400	kus	9,000	9 760,00	87 840,00	R-položka
P		Poznámka k položce: včetně rámu a košů na bahno,						
D 91							1 207 425,30	
84	K	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm	m	14,000	200,00	2 800,00	CS ÚRS 2023 02
85	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	9,000	362,00	3 258,00	CS ÚRS 2023 02
86	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	9,000	695,00	6 255,00	CS ÚRS 2023 02
87	K	914111111R	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	6,000	3 900,00	23 400,00	srovn. URS
88	K	914211111R	Osazení a montáž velkorozměrových svisl. značek Osazení velkorozměrových značek, tabule 150x100 cm, včetně dodávky sloupku a značky	kus	3,000	5 900,00	17 700,00	srovn. URS
P		Poznámka k položce: s případnými zemními pracemi s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, zabetonování patek nosné konstrukce,						
89	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	93,500	15,00	1 402,50	CS ÚRS 2023 02
90	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	93,500	59,00	5 516,50	CS ÚRS 2023 02
91	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	93,500	12,00	1 122,00	CS ÚRS 2023 02
92	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	655,000	501,00	328 155,00	CS ÚRS 2023 02
93	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	661,550	1 060,00	701 243,00	CS ÚRS 2023 02
VV		655,0*1,01			661,550			
94	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,000	191,00	4 393,00	CS ÚRS 2023 02
95	M	58381011.1	kostka řezanoštipaná dlažební žula 8x8x6cm	m	23,230	771,00	17 910,30	srovn. URS
VV		23,0*1,01			23,230			
96	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm	m	14,000	225,00	3 150,00	CS ÚRS 2023 02
97	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	14,000	120,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 02
98	K	597101035RAA	Odvodňovací žlab komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení D400, Žlab odvodňovací polymerbetonový bez krytu; s odtokem ve dně; DN = 100; zatížení: F 900; L = 1 000 mm; b = 140 mm; h = 150 mm	m	21,500	4 160,00	89 440,00	R-položka
P		Poznámka k položce: montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí. 2 žlaby - 2x výtokový kus, 2x revizní						
D 93							20 837,00	
99	K	93001	parková lavička vč.zemních prací, základu, dodávka a montáž	kus	1,000	20 837,00	20 837,00	R-položka
D 96							37 995,00	
100	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	6,400	4 870,00	31 168,00	CS ÚRS 2023 02
VV		bet.plocha a schody :						
VV		6,40			6,400			
VV		Součet			6,400			
101	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,900	5 630,00	5 067,00	CS ÚRS 2023 02
VV		zídka :						
VV		0,90			0,900			
VV		Součet			0,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	440,00	1 760,00	CS ÚRS 2023 02
D		99	Staveništní přesun hmot				92 582,30	
103	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2 314,557	40,00	92 582,30	CS ÚRS 2023 02
D		99.1	Sanace pláně				260 089,90	
104	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	484,790	79,00	38 298,40	CS ÚRS 2023 02
105	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	484,790	50,00	24 239,50	CS ÚRS 2023 02
106	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	969,580	2,00	1 939,20	CS ÚRS 2023 02
107	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	484,790	30,00	14 543,70	CS ÚRS 2023 02
108	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	969,580	15,00	14 543,70	CS ÚRS 2023 02
109	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	1 163,496	55,00	63 992,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		969,58*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1 163,496			
110	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	1 939,160	50,00	96 958,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		tl. 500 mm = 2x250 mm :					
	VV		969,58*2		1 939,160			
	VV		Součet		1 939,160			
111	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1 115,017	5,00	5 575,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		1115,017		1 115,017			
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				514 403,40	
112	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 270,863	45,00	57 188,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		33,06+72,60+16,17+140,699+681,628 "štěrky		944,157			
	VV		104,225+1,84+73,547+147,094 "asfalty		326,706			
	VV		Součet		1 270,863			
113	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	13 979,493	7,00	97 856,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		1270,863*11 'Přepočtené koeficientem množství		13 979,493			
114	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	374,285	45,00	16 842,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		12,364+49,855+170,39 "dlažby		232,609			
	VV		141,676 "obrubníky		141,676			
	VV		Součet		374,285			
115	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	4 117,135	7,00	28 819,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		374,285*11 'Přepočtené koeficientem množství		4 117,135			
116	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	21,348	35,00	747,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		15,36+2,16 "ŽB		17,520			
	VV		3,50 "vpusti		3,500			
	VV		0,328 "dopravní značky		0,328			
	VV		Součet		21,348			
117	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	234,828	15,00	3 522,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		21,348*11 'Přepočtené koeficientem množství		234,828			
118	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 645,148	35,00	57 580,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		33,06+72,60+16,17+140,699+681,628 "štěrky		944,157			
	VV		104,225+1,84+73,547+147,094 "asfalty		326,706			
	VV		12,364+49,855+170,39 "dlažby		232,609			
	VV		141,676 "obrubníky		141,676			
	VV		Součet		1 645,148			
119	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	21,348	35,00	747,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		15,36+2,16 "ŽB		17,520			
	VV		3,50 "vpusti		3,500			
	VV		0,328 "dopravní značky		0,328			
	VV		Součet		21,348			
120	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	374,285	105,00	39 299,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		12,364+49,855+170,39+141,676 "dlažby+obrubníky		374,285			
121	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	17,520	275,00	4 818,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		15,36+2,16 "ŽB		17,520			
122	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	944,157	154,00	145 400,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		33,06+72,60+16,17+140,699+681,628 "štěrky		944,157			
123	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	326,706	164,00	53 579,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		104,225+1,84+73,547+147,094 "asfalty		326,706			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	3,828	2 090,00	8 000,50	CS ÚRS 2023 02
VV			3,50+0,328 "vpusti s mříží+dopr.značky		3,828			
D PSV			Práce a dodávky PSV				45 878,20	
D 711			Izolace proti vodě				38 190,90	
125	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	373,800	59,00	22 054,20	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: včetně doplňků					
126	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	456,410	35,00	15 974,40	CS ÚRS 2023 02
VV			373,8*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		456,410			
127	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,295	550,00	162,30	CS ÚRS 2023 02
VV			373,80*0,0003		0,112			
VV			456,41*0,0004		0,183			
VV			Součet		0,295			
D 783			Nátěry				7 687,30	
128	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	7,800	10,00	78,00	CS ÚRS 2023 02
129	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	7,800	183,00	1 427,40	CS ÚRS 2023 02
130	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,800	145,00	1 131,00	CS ÚRS 2023 02
131	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,800	133,00	2 101,40	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: 2x email					
132	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	8,500	10,00	85,00	CS ÚRS 2023 02
133	K	783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	8,500	59,00	501,50	CS ÚRS 2023 02
134	K	783817101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	17,000	139,00	2 363,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: 2x email					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu
Objekt:
SO 06 - Sadové úpravy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:		IČ:	
Město Tábor, Vodárenská společnost Táborsko		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28076826
PL BEKO s.r.o.		DIČ:	CZ28076826
Projektant:		IČ:	46964371
AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:		IČ:	69874603
Ing. Martina Beňáková		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			269 586,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	269 586,00	21,00%	56 613,10
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		326 199,10

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 06 - Sadové úpravy

Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:	Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko	Projektant:	AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	ing. Martina Božáková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	269 586,00
HSV - Práce a dodávky HSV	269 586,00
1 - Zemní práce	261 870,60
8 - Trubní vedení	4 850,00
998 - Přesun hmot	2 865,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 06 - Sadové úpravy

Místo: Tábor Datum: 27.02.2025
Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko Projektant: AQUAPROCON
Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: s.r.o., Divize Praha
ing. Martina Rožáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 269 586,00

D HSV Práce a dodávky HSV 269 586,00

D 1 Zemní práce 261 870,60

1	K	111111312	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	52,000	19,40	1 008,80	CS ÚRS 2023 02
VV		52 "záhony			52,000			
2	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	10,400	542,23	5 639,20	CS ÚRS 2023 02
VV		52*0,4 "záhony (předpoklad 50% ručně)			20,800			
VV		20,8*0,5 "Přepočtené koeficientem množství			10,400			
3	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	10,400	163,93	1 704,90	CS ÚRS 2023 02
VV		52*0,4 "záhony (předpoklad 50% strojně)			20,800			
VV		20,8*0,5 "Přepočtené koeficientem množství			10,400			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,800	180,00	3 744,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	41,600	6,79	282,50	CS ÚRS 2023 02
VV		20,8 "předpokládaná vzdálenost skládky 12km			20,800			
VV		20,8*2 "Přepočtené koeficientem množství			41,600			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	37,440	154,00	5 765,80	CS ÚRS 2023 02
VV		20,8			20,800			
VV		20,8*1,8 "Přepočtené koeficientem množství			37,440			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	20,800	4,85	100,90	CS ÚRS 2023 02
8	K	174111102R1	Zásyp - strukturální substrát svrchní	m3	20,800	173,63	3 611,50	
P		Poznámka k položce:						
VV		400 mm						
VV		10,8+10			20,800			
9	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	8,112	577,15	4 681,80	CS ÚRS 2023 02
VV		4,212+3,9			8,112			
10	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	2,080	1 319,20	2 743,90	CS ÚRS 2023 02
VV		1,08+1			2,080			
11	M	10390001R	biouhel	m3	3,120	3 152,50	9 835,80	
VV		1,62+1,5			3,120			
12	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	4,680	348,23	1 629,70	CS ÚRS 2023 02
VV		2,43+2,25			4,680			
13	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	4,524	945,75	4 278,60	CS ÚRS 2023 02
VV		2,349+2,175			4,524			
14	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	4,368	791,52	3 457,40	CS ÚRS 2023 02
VV		2,268+2,1			4,368			
15	M	58333999	hydrogel	kg	16,640	664,45	11 056,40	
VV		8,64+8			16,640			
16	K	174111102R	Zásyp - strukturální substrát spodní	m3	16,200	162,96	2 640,00	
P		Poznámka k položce:						
VV		600						
17	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	11,745	630,50	7 405,20	CS ÚRS 2023 02
18	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	12,150	630,50	7 660,60	CS ÚRS 2023 02
19	M	10390001R	biouhel	m3	1,620	3 201,00	5 185,60	
20	K	183112128	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	120,000	34,92	4 190,40	CS ÚRS 2023 02
VV		45+75			120,000			
21	K	183106622	Ochrana stromu protikořenovou clonou na svahu přes 1:5 do 1:2 hl přes 500 do 700 mm	m	8,000	332,71	2 661,70	CS ÚRS 2023 02
VV		4*1*2			8,000			
22	M	69311085	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 800g/m2	m2	4,800	86,33	414,40	CS ÚRS 2023 02
VV		8*0,6 "Přepočtené koeficientem množství			4,800			
23	K	183151141R	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně ve svahu přes 1:5 do 1:2 obj jamky 16 m3	kus	2,000	1 205,71	2 411,40	
24	K	183205131	Založení záhonu ve svahu přes 1:5 do 1:2 zemina skupiny 1 a 2	m2	52,000	74,69	3 883,90	CS ÚRS 2023 02
25	K	183402122	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	52,000	29,10	1 513,20	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	184102121	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	120,000	64,99	7 798,80	CS ÚRS 2023 02
27	M	02650530R1	<i>Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' (Pámelník Chenaltův)</i>	kus	30,000	187,21	5 616,30	
28	M	02650530R2	<i>Jasminum nudiflorum (Jasmín nahokvětý)</i>	kus	15,000	258,99	3 884,90	
29	M	02650530R3	<i>Hypericum calycinum (Třezalka kalíšková)</i>	kus	35,000	187,21	6 552,40	
30	M	02650530R4	<i>Spiraea japonica (Tavolník japonský)</i>	kus	40,000	187,21	7 488,40	
31	K	184102124	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	2,000	3 423,13	6 846,30	CS ÚRS 2023 02
32	M	02650430R	<i>Robinia 'Pragense' (Trnovník pražský) 120-140cm</i>	kus	2,000	7 676,58	15 353,20	
33	K	184215135	Ukotvení kmene dřevin na svahu přes 1:5 do 1:2 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	2,000	379,27	758,50	CS ÚRS 2023 02
34	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	6,000	187,21	1 123,30	CS ÚRS 2023 02
VV		2*3 'Přepočtené koeficientem množství			6,000			
35	K	184215135.1	Odstranění ukotvení dřeviny kůly na svahu přes 1:5 do 1:2 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	2,000	200,79	401,60	
36	K	184215311	Ukotvení dřeviny textilními popruhy a ocelovými lanky do zeminy skupiny 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm	kus	2,000	2 465,74	4 931,50	CS ÚRS 2023 02
37	K	184215311.1	Odstranění ukotvení dřeviny nadzemním kotvením za kmen pomocí textilních popruhů a ocelových lanek do volné zeminy skupiny 1 až 4, obvodu kmene do 250 mm	kus	2,000	342,41	684,80	
38	K	184801122	Ošetřování vysazených dřevin soliterních ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	10,000	171,69	1 716,90	CS ÚRS 2023 02
VV		5*2 "strom - péče 1. až 5. rok			10,000			
39	K	184801132	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	260,000	16,49	4 287,40	CS ÚRS 2023 02
VV		5*52"péče 1. až 5. rok			260,000			
40	K	184806122	Rez stromů trnitých průklestem D koruny přes 2 do 4 m	kus	2,000	803,16	1 606,30	CS ÚRS 2023 02
VV		2 "strom - péče 5. rok			2,000			
41	K	184806171	Řez keřů netrnitých zmlazením D koruny do 1,5 m	kus	120,000	32,98	3 957,60	CS ÚRS 2023 02
42	K	184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm	kus	2,000	165,87	331,70	CS ÚRS 2023 02
43	M	58534624R	<i>ochranný nátěr kmene (Arboflex)</i>	kus	0,600	159,08	95,40	
VV		2*0,3 'Přepočtené koeficientem množství			0,600			
44	K	184814222	Zpracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	52,000	34,92	1 815,80	CS ÚRS 2023 02
VV		52			52,000			
45	M	25191155R2	půdní kondicionér Agrosil	kg	2,600	369,57	960,90	
P		Poznámka k položce: 50g/m2						
VV		1.35+1,25			2,600			
46	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	2,000	13,58	27,20	CS ÚRS 2023 02
47	M	25191155R1	<i>hnojivo Silvamix</i>	kg	0,500	55,29	27,60	
VV		2*0,25 'Přepočtené koeficientem množství			0,500			
48	K	184851412	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě v přes 0,5 do 1 m	kus	600,000	29,59	17 754,00	CS ÚRS 2023 02
VV		1*5*120 "péče 1x/rok 1. až 5. rok			600,000			
49	K	184851511	Řez stromu tvarovací hlavový s intervalem do 2 let výškou nasazení hlavy do 2 m	kus	4,000	901,13	3 604,50	CS ÚRS 2023 02
VV		2*2 "strom - péče 2. a 5. rok			4,000			
50	K	184911152	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	52,000	120,28	6 254,60	CS ÚRS 2023 02
VV		27+25			52,000			
51	M	58343872	<i>kamenivo drcené hrubé frakce 8/16</i>	t	6,500	791,52	5 144,90	CS ÚRS 2023 02
VV		52*0,125 'Přepočtené koeficientem množství			6,500			
52	K	185804234	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	520,000	49,47	25 724,40	CS ÚRS 2023 02
VV		2*5*52 "záhony - péče 2x/rok 1. až 5. rok			520,000			
53	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	20,520	455,90	9 355,10	CS ÚRS 2023 02
VV		2*0,05 " 50l/strom			0,100			
VV		52*0,005 "5l/m2 - záhony			0,260			
VV		3*12*(2*0,05) " 50l/strom - péče 1. až 3. rok			3,600			
VV		3*12*(52*0,005) "5l/m2 - záhony - péče 1. až 3. rok			9,360			
VV		2*10*(2*0,05) " 50l/strom - péče 4. a 5. rok			2,000			
VV		2*10*(52*0,005) "5l/m2 - záhony - péče 4. a 5. rok			5,200			
VV		Součet			20,520			
54	K	185811161	Shrabání listů s pokryvnými rostlinami vrstvy do 50 mm pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	520,000	16,49	8 574,80	CS ÚRS 2023 02
VV		2*5*52 "záhony - péče 2x/rok 1. až 5. rok			520,000			
55	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	20,520	569,39	11 683,90	CS ÚRS 2023 02
D 8		Trubní vedení					4 850,00	
56	K	89481111R	Provzdušňovací šachta s víčkem	kus	2,000	2 425,00	4 850,00	
D 998		Přesun hmot					2 865,40	
57	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m	t	52,750	54,32	2 865,40	CS ÚRS 2023 02
VV		39,97+12,78			52,750			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 07 - Teplovod a teplovodní přípojky

KSO:
Místo: Tábor

Zadavatel:
Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

Uchazeč:
PL BEKO s.r.o.

Projektant:
AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

Zpracovatel:
Ing. Martina Beňáková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 28076826
DIČ: CZ28076826

IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371

IČ: 69874603
DIČ:

Cena bez DPH		3 211 197,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 211 197,00	21,00%	674 351,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 885 548,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 07 - Teplovod a teplovodní přípojky

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Datum: 27.02.2025

Projektant: AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

Zpracovatel: Ing. Martina Božáková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 211 197,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 07 - Teplovod a teplovodní přípojky

Místo: TáborDatum: 27.02.2025

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost TáberskoProjektant: AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.Zpracovatel: ing. Martina Božáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 211 197,00

1	K	R001	Teplovod a teplovodní přípojky	kpl	1,000	3 211 197,03	3 211 197,00	
P			Poznámka k položce: kompletní dodávky a montáže včetně zemních prací					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu
Objekt:
SO 14 - Ochrana SEK Cetin

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:		IČ:	
Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28076826
PL BEKO s.r.o.		DIČ:	CZ28076826
Projektant:		IČ:	46964371
AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:		IČ:	69874603
Ing. Martina Beňáková		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			300 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	300 000,00	21,00%	63 000,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		363 000,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 14 - Ochrana SEK Cetin

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Datum: 27.02.2025

Projektant: AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

Zpracovatel: Ing. Martina Božáková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

300 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 14 - Ochrana SEK Cetin

Místo: Tábor

Datum: 27.02.2025

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábersko

Projektant: AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Zpracovatel: ing. Martina Božáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

300 000,00

1	K	R001	Zabezpečení ochrany SEK spol. Cetin	kpl	1,000	300 000,00	300 000,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Stávající vedení sdělovacích kabelů spol. CETIN v místech, kde je navržen silniční obrubník, budou přeloženy do chodníku v koordinaci s novým umístěním ostatních inženýrských sítí.					
P								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 99 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo: Tábor

CC-CZ:
Datum: 27.02.2025

Zadavatel:
Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PL BEKO s.r.o.

IČ: 28076826
DIČ: CZ28076826

Projektant:
AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371

Zpracovatel:
Ing. Martina Beňáková

IČ: 69874603
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			425 400,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	425 400,00	21,00%	89 334,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			514 734,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 99 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:	Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko	Projektant:	AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	ing. Martina Božáková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	425 400,00
VN - Vedlejší náklady	127 000,00
ON - Ostatní náklady	298 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 99 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Tábor

Datum: 27.02.2025

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

Projektant: AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Božáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

425 400,00

DVN

Vedlejší náklady

127 000,00

1	K	2.01	Vytyčení stavby	soubor	1,000	42 000,00	42 000,00	
<i>Poznámka k položce: Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)</i>								
2	K	2.02	Zařízení staveniště	soubor	1,000	85 000,00	85 000,00	
<i>P Poznámka k položce: Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)</i>								

DON

Ostatní náklady

298 400,00

3	K	3.01	Dopracování realizační dokumentace	soubor	1,000	32 000,00	32 000,00	
<i>P Poznámka k položce: Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)</i>								
4	K	3.02	Náhradní transport odpadních vod a provizorní propojení a čerpání při rekonstrukcích	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00	
<i>P Poznámka k položce: Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% (hradí VST)</i>								
5	K	3.03	Provizorní zařízení po dobu rekonstrukce vodovodu, odstávky a náhradní zásobování vodou	soubor	1,000	54 500,00	54 500,00	
<i>P Poznámka k položce: Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% (hradí VST)</i>								
6	K	3.04	Oprava nemovitostí poškozených stavební činností	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
<i>P Poznámka k položce: Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)</i>								
7	K	3.05	Pasportizace objektů	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
<i>P Poznámka k položce: Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)</i>								
8	K	3.06	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	21 000,00	21 000,00	
<i>P Poznámka k položce: Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)</i>								
9	K	3.07	Dopravně inženýrské opatření	soubor	1,000	71 000,00	71 000,00	
<i>P Poznámka k položce: Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)</i>								
10	K	3.08	Výbudování dočasných chodníků	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
<i>P Poznámka k položce: Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)</i>								
11	K	3.09	Koordinace nástupů ostatních investorů - správců sítí	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
<i>P Poznámka k položce: Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)</i>								
12	K	3.10	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	
<i>P Poznámka k položce: Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 50% : 50% (Město Tábor : VST)</i>								
13	K	3.11	Vyšetření vzorku vody akreditovanou laboratoří	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	
<i>P Poznámka k položce: Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% (hradí VST)</i>								
14	K	3.12	Revize hydrantů	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	
<i>P Poznámka k položce: Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% (hradí VST)</i>								
15	K	3.13	Zajištění kontejnerů pro směsný odpad	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
<i>P Poznámka k položce: Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% (hradí VST)</i>								
16	K	3.14	Hutníci zkoušky	soubor	1,000	34 500,00	34 500,00	
<i>P Poznámka k položce: Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% (hradí VST)</i>								

SEZNAM FIGUR

Kód: 1604622-18
Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Datum: 27.02.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 01 Kanalizační stoky			
hloubení_rýh			1 265,025
	"stoka A"		0,000
	(20,54-4)*1,8*(4,2-0,54) "DN 500 - MK		108,966
	4*1,8*(4,2-0,49) "DN 500 - křižovatka		26,712
	(139,27-4)*1,6*(3,9-0,54) "DN 400 - MK		727,212
	4*1,6*(3,9-0,49) "DN 400 - křižovatka		21,824
	"stoka A-3"		0,000
	88,89*1,3*(3,2-0,49) "komunikace - dlažba		313,159
	1*1,3*(3,2-0,42) "chodník - zámková dlažba		3,614
	"propoj 1"		0,000
	2,8*1,6*(4,4-0,54) "MK		17,293
	"propoj 2"		0,000
	1,5*1,6*(3,6-0,54) "MK		7,344
	2,5*1,6*(3,6-0,42) "chodník - asfalt		12,720
	1*1,6*(3,6-0,2) "zeleň		5,440
	"propoj 3"		0,000
	1,9*1,2*(4,4-0,54) "MK		8,801
	2,5*1,2*(4,4-0,42) "chodník - asfalt		11,940
hloubení_rýh	Součet		1 265,025
Použití figury:			
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	1 265,025
132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	506,010
132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	253,005
139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	415,398
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 423,311
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	987,687
hloubení_šachet			119,635
	2,5*(2,5-1,3)*(3,2-0,42) " rozšíření Š1		8,340
	3*2,5*(2,5-1,3)*(3,2-0,49) " rozšíření šachty Š2,3,4		24,390
	2,5*(2,5-1,6)*(3,6-0,2) " rozšíření šachty Š8a		7,650
	2,5*(2,5-1,8)*(4,2-0,54) " rozšíření šachty Š6		6,405
	4*2,5*(2,5-1,6)*(3,9-0,54) " rozšíření šachty Š8,9,10,11		30,240
	2,5*(2,5-1,6)*(4,2-0,54) " rozšíření šachty Š6a		8,235
	11*2,5*2,5*0,5 "prohloubení		34,375
hloubení_šachet	Součet		119,635
Použití figury:			
133254102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	119,635
133354102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	47,854
133454102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3	m3	23,927
139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	415,398
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 423,311
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	987,687
CH_ASF			7,000
	"chodník - asfalt"		0,000
	2,5*1,6 " Propoj 2		4,000
	2,5*1,2 " Propoj 3		3,000
CH_ASF	Součet		7,000
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,000
113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	136,857
CH_asfalt_nový			3,000
	"Chodník asfalt"		0,000
	2,5*1,2 "propoj 3		3,000
CH_asfalt_nový	Součet		3,000
Použití figury:			
577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,000
564801012	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	3,000
564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	421,371
CH_mozaik_nový			1,300
	"Chodník kamenná mozaika 4/6 - do řad"		0,000
	1*1,3 "stoka A-3		1,300
CH_mozaik_nový	Součet		1,300
Použití figury:			
591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	1,300
564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	421,371
CH_ZDL			4,300
	"chodník - zámková dlažba - ul. Pod Nemocnicí"		0,000
	1*1,3 " Stoka A-3		1,300
	2,5*(2,5-1,3) " rozšíření Š1		3,000
CH_ZDL	Součet		4,300
Použití figury:			
113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	4,300
113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	136,857
CH_ZDL_nová			4,000
	"Chodník bet. dlažba 20x10x8"		0,000
	2,5*1,6 "propoj 2		4,000
CH_ZDL_nová	Součet		4,000
Použití figury:			
596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	4,000
564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	421,371
567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	4,000
K_ASF_nová			238,752
	"asf komunikace - původní"		0,000
	9*1,8 "stoka A DN 500		16,200
	2,8*1,6 "propoj 1		4,480
	1,9*1,2 "propoj 3		2,280
	2,5*(2,5-1,8) " rozšíření šachty Š6		1,750
	2,5*(2,5-1,6) " rozšíření šachty Š6a		2,250
	"nová komunikace asf"		0,000
	0,2*1,8 "stoka A DN 500		0,360
	125,02*1,6 "stoka A DN 400		200,032
	1,5*1,6 "propoj 2		2,400
	4*2,5*(2,5-1,6) " rozšíření šachty Š8,9,10,11		9,000
K_ASF_nová	Součet		238,752
Použití figury:			
577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	238,752
564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	421,371
564861111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	408,771
565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	238,752
573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	238,752
573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	477,504
573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	477,504
577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	238,752
K_DL			125,557

Kód	Popis	MJ	Výměra
K_DL	"komunikace - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "		0,000
	88,89*1,3 "stoka A-3"		115,557
	3*2,5*(2,5-1,3) " rozšíření šachty Š2,3,4		9,000
	1*1 "výměna poklopu Š stáv.		1,000
	Součet		125,557
Použití figury:			
113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	125,557
113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	136,857
K_DL_nová			45,462
K_DL_nová	"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"		0,000
	11,34*1,8 "stoka A DN 500		20,412
	14,25*1,6 "stoka A DN 400		22,800
	2,5*(2,5-1,6) " rozšíření šachty Š7		2,250
	Součet		45,462
Použití figury:			
591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	45,462
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	421,371
564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	408,771
K_DL_nová_vějíř			124,557
K_DL_nová_vějíř	"Místní komunikace žulová kostka štípaná 8/10 - vějířové kladení"		0,000
	88,89*1,3 "stoka A-3		115,557
	3*2,5*(2,5-1,3) " rozšíření šachty Š2,3,4		9,000
	Součet		124,557
Použití figury:			
591411111.1	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z kameniva těženého tl 40 mm (vějířové)	m2	124,557
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	421,371
564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	408,771
křížovatka			15,850
křížovatka	"křížovatka ul. Třebízského/V Krátké"		0,000
	4*1,8 " Stoka A DN 500		7,200
	4*1,6 " Stoka A DN 400		6,400
	2,5*(2,5-1,6) " rozšíření šachty Š7		2,250
	Součet		15,850
Použití figury:			
113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	15,850
113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	15,850
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,804
lože			44,435
lože	20,54*1,8*0,1 "stoka A KT DN500		3,697
	139,27*1,6*0,1 "stoka A KT DN400		22,283
	89,89*1,3*0,1 "stoka A-3 KT DN300		11,686
	5,0*1,6*0,1 "propoj 2 KT DN400		0,800
	4,4*1,2*0,1 "propoj 3 KT DN250		0,528
	2,8*1,6*0,15 "propoj 2 PP potrubí		0,672
	11*1,7*1,7*0,15 "šachty		4,769
	Součet		44,435
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	44,435
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 423,311
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	987,687
meziskládka			1 034,847
meziskládka	lože+obsyp+zásyp "nakupovaný materiál uložený na meziskládku		1 034,847
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 423,311
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	413,939
162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	620,908

Kód	Popis	MJ	Výměra
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	413,939
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	620,908
MK			268,364
	"asf komunikace ul. Třebízského"		0,000
	(20,54-4)*1,8 " Stoka A DN 500		29,772
	2,5*(2,5-1,8) " rozšíření šachty Š6		1,750
	(139,27-4)*1,6 " Stoka A DN 400		216,432
	4*2,5*(2,5-1,6) " rozšíření šachty Š8,9,10,11		9,000
	2,8*1,6 " Propoj 1		4,480
	2,5*(2,5-1,6) " rozšíření šachty Š6a		2,250
	1,5*1,6 " Propoj 2		2,400
	1,9*1,2 " Propoj 3		2,280
MK	Součet		268,364
Použití figury:			
113107246	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	268,364
113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	268,364
obetonování			139,986
obetonování	139,986		139,986
Použití figury:			
899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	139,986
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	987,687
obsyp			2,725
	2,8*1,6*(0,565+0,2) "PP potrubí		3,427
	-2,8*pi*0,565^2/4 "odečet potrubí		-0,702
obsyp	Součet		2,725
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,725
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 423,311
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	987,687
odkopávky			3,804
odkopávky	křížovátka*0,24		3,804
Použití figury:			
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,804
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 423,311
podkl_desky			42,173
	20,54*1,8*0,1 "stoka A KT DN500		3,697
	139,27*1,6*0,1 "stoka A KT DN400		22,283
	89,89*1,3*0,1 "stoka A-3 KT DN300		11,686
	5,0*1,6*0,1 "propoj 2 KT DN400		0,800
	4,4*1,2*0,1 "propoj 3 KT DN250		0,528
	11*1,7*1,7*0,1 "šachty		3,179
podkl_desky	Součet		42,173
Použití figury:			
452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	42,173
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	987,687
skládky			1 388,464
skládky	hloubení_rýh+hloubení_šachet+odkopávky "přebytečný materiál na skládku		1 388,464
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 423,311
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	555,386
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 110,771
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	833,078
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 666,157
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 499,235
zásyp			987,687

Kód	Popis	MJ	Výměra
	hloubení_rýh+hloubení_šachet		1 384,660
	-lože-podkl_desky-obetonování-obsyp		-229,319
	"odečet potrubí"		0,000
	-20,54*pi*0,79^2/4 "KT DN500		-10,068
	-(139,27+5)*pi*0,62^2/4 "KT DN400		-43,556
	-(139,27+5)*pi*0,62^2/4 "KT DN400		-43,556
	-89,89*pi*0,47^2/4 "KT DN300		-15,595
	-4,4*pi*0,4^2/4 "KT DN250		-0,553
	-2,8*pi*0,565^2/4 "PP DN500		-0,702
	-4*3,2*pi*1,3^2/4 " Š1,2,3,4		-16,990
	-3,6*pi*1,3^2/4"Š8a		-4,778
	-2*4,2*pi*1,3^2/4 " rozšíření šachty Š6,6a		-11,150
	-4*3,9*pi*1,3^2/4 "Š8,9,10,11		-20,706
zásyp	Součet		987,687
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	987,687
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 423,311
zeleň			3,850
	"zeleň"		0,000
	1*1,6 " Propoj 2		1,600
	2,5*(2,5-1,6) "rozšíření Š8a		2,250
zeleň	Součet		3,850
Použití figury:			
121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3,850
181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	3,850
181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,850
SO 02 Vodovodní řady			
hloubení_rýh			276,352
	"řad A"		0,000
	4*1*(1,7-0,49) "křížovátka		4,840
	(147,84-4)*1*(1,7-0,54) "MK		166,854
	"řad 1"		0,000
	5,7*1*(1,7-0,54) "MK		6,612
	(86,73-5,7)*1*(1,7-0,49) "kom kostky		98,046
hloubení_rýh	Součet		276,352
Použití figury:			
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	276,352
132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	110,541
132454203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3	m3	55,270
139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	82,906
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	390,759
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	161,413
K_ASF_nová			135,460
	"asf komunikace - původní"		0,000
	3,85*1 "řad A		3,850
	"nová komunikace asf"		0,000
	125,91*1 "řad A		125,910
	5,7*1 "řad 1		5,700
K_ASF_nová	Součet		135,460
Použití figury:			
577134031	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	135,460
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	234,570
564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	234,570
565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	135,460
573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	135,460

Kód	Popis	MJ	Výměra
573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	270,920
573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	270,920
577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	135,460
K_DL			81,030
	"komunikace - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "		0,000
	(86,73-5,7)*1 "řad 1		81,030
K_DL	Součet		81,030
Použití figury:			
113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	81,030
113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	81,030
K_DL_nová			18,080
	"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"		0,000
	18,08*1 "řad A		18,080
K_DL_nová	Součet		18,080
Použití figury:			
591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	18,080
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	234,570
564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	234,570
K_DL_nová_vějíř			81,030
	"Místní komunikace žulová kostka štípaná 8/10 - vějířové kladení"		0,000
	81,03*1 "řad 1		81,030
K_DL_nová_vějíř	Součet		81,030
Použití figury:			
591411111.1	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z kameniva těženého tl 40 mm (vějířové)	m2	81,030
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	234,570
564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	234,570
křížovatka			4,000
	"křížovatka ul. Třebízského/V Krátké"		0,000
	4*1 " řad A		4,000
křížovatka	Součet		4,000
Použití figury:			
113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,000
113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,000
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,960
lože			23,457
	234,57*1*0,1		23,457
lože	Součet		23,457
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	23,457
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	390,759
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	161,413
meziskládka			274,860
meziskládka	lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku		274,860
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	390,759
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	109,944
162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	164,916
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	109,944
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	164,916
MK			149,540
	"asf komunikace ul. Třebízského"		0,000
	(147,84-4)*1 " řad A		143,840
	5,7*1 " řad 1		5,700
MK	Součet		149,540
Použití figury:			
113107186	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	149,540

Kód	Popis	MJ	Výměra
113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	149,540
obsyp			89,990
	234,57*1*(0,09+0,3)		91,482
	-234,57*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí		-1,492
obsyp	Součet		89,990
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	89,990
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	390,759
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	161,413
odkopávky			0,960
odkopávky	křížovátka*0,24		0,960
Použití figury:			
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,960
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	390,759
skládky			115,899
skládka	hloubení_rýh+odkopávky-zásyp "přebytečný materiál na skládku		115,899
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	390,759
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	46,360
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	92,719
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	69,539
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	139,079
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	208,618
zásyp			161,413
	hloubení_rýh		276,352
	-lože-obsyp		-113,447
	-234,57*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí		-1,492
zásyp	Součet		161,413
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	161,413
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	390,759
SO 03 Vodovodní a kanalizační odbočky			
hloubení_rýh			18,458
	"přípojky"		0,000
	11,3*0,8*(1,5-0,54) "komunikace		8,678
	11,32*0,8*(1,5-0,42) "chodník		9,780
hloubení_rýh	Součet		18,458
hloubení_šachet			55,925
lože			1,810
	22,62*0,8*0,1		1,810
lože	Součet		1,810
meziskládka			18,440
meziskládka	lože+obsyp+zásyp "nakupovaný materiál uložený na meziskládku		18,440
obetonování			29,241
obetonování_sp			0,532
obsyp			5,990
	22,62*0,8*(0,032+0,3)		6,008
	-22,62*pi*0,032^2/4 "odečet potrubí		-0,018
obsyp	Součet		5,990
podkl_desky			10,306
skládka			18,458
skládka	hloubení_rýh "přebytečný materiál na skládku		18,458
zásyp			10,640
	hloubení_rýh		18,458

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-lože-obsyp		-7,800
	-22,62*π*(0,032 ² /4 "odečet potrubí		-0,018
zásyp	Součet		10,640
SO 03/ SO 03.1	Odbočky pro domovní kanalizační přípojky (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)		
hloubení_rýh			286,530
	"přípojky A"		0,000
	72,36*1*(2,5-0,54) "komunikace		141,826
	54,84*1*(2,5-0,42) "chodník		114,067
	"přípojky A-3"		0,000
	9,99*1*(2-0,49) "komunikace kostky		15,085
	9,72*1*(2-0,40) "chodník kostky		15,552
hloubení_rýh	Součet		286,530
Použití figury:			
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	286,530
132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	114,612
132454203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3	m3	57,306
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	341,646
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	222,331
CH_ASF			54,840
	"chodník - asfalt"		0,000
	54,84*1 "přípojky A		54,840
CH_ASF	Součet		54,840
Použití figury:			
113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	54,840
113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	64,830
CH_asfalt_nový			7,250
	"Chodník asfalt"		0,000
	7,25*1		7,250
CH_asfalt_nový	Součet		7,250
Použití figury:			
577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,250
564801012	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	7,250
564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	162,950
CH_DL			9,720
	"chodník - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "		0,000
	9,72*1 "přípojky A-3"		9,720
CH_DL	Součet		9,720
Použití figury:			
113106131	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	9,720
113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	82,080
CH_mozaik_nový			9,720
	"Chodník kamenná mozaika 4/6 - do řad"		0,000
	5,76*1		5,760
	3,96*1 "vjezdy		3,960
CH_mozaik_nový	Součet		9,720
Použití figury:			
591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	9,720
564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	162,950
CH_ZDL_nová			46,660
	"bet. dlažba 20x10x8"		0,000
	33,42*1 "chodník		33,420
	13,24*1 "vjezdy		13,240
CH_ZDL_nová	Součet		46,660
Použití figury:			
596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	46,660

Kód	Popis	MJ	Výměra
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	162,950
567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	46,660
K_ASF_nová			49,390
	8,27*1 "asf komunikace - původní"		8,270
	41,12*1 "nová komunikace asf"		41,120
K_ASF_nová	Součet		49,390
Použití figury:			
577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	49,390
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	162,950
564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	82,350
565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	49,390
573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	49,390
573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	98,780
573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	98,780
577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	49,390
K_DL			9,990
	"komunikace - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "		0,000
	9,99*1 "připojky A-3"		9,990
K_DL	Součet		9,990
Použití figury:			
113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	9,990
113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	64,830
K_DL_nová			22,970
	"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"		0,000
	22,97*1 "stoka A		22,970
K_DL_nová	Součet		22,970
Použití figury:			
591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	22,970
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	162,950
564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	82,350
K_DL_nová_vějíř			9,990
	"Místní komunikace žulová kostka štípaná 8/10 - vějířové kladení"		0,000
	9,99*1 "stoka A-3		9,990
K_DL_nová_vějíř	Součet		9,990
Použití figury:			
591411111.1	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z kameniva těženého tl 40 mm (vějířové)	m2	9,990
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	162,950
564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	82,350
křížovatka			15,850
	"křížovatka ul. Třebízského/V Krátké"		0,000
	4*1,8 " Stoka A DN 500		7,200
	4*1,6 " Stoka A DN 400		6,400
	2,5*(2,5-1,6) " rozšíření šachty Š7		2,250
křížovatka	Součet		15,850
lože			14,691
	146,91*1*0,1		14,691
lože	Součet		14,691
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	14,691
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	341,646
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	222,331
meziskládka			237,022
meziskládka	lože+zásyp "nakupovaný materiál uložený na meziskládku		237,022
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	341,646
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	94,809

Kód	Popis	MJ	Výměra
162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	142,213
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	94,809
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	142,213
MK			72,360
	"asf komunikace ul. Třebízského"		0,000
	72,36*1 "přípojky A		72,360
MK	Součet		72,360
Použití figury:			
113107186	Odstranění podkladu živičného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	72,360
113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	82,080
obetonování			32,173
obetonování	0,219*146,91		32,173
Použití figury:			
899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	32,173
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	222,331
podkl_desky			14,691
	146,91*1*0,1		14,691
podkl_desky	Součet		14,691
Použití figury:			
452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	14,691
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	222,331
skládka			104,624
skládka	hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na skládku		104,624
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	341,646
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	41,850
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	83,699
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	62,774
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	125,549
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	188,323
zásyp			222,331
	hloubení_rýh		286,530
	-lože-obetonování-podkl_desky		-61,555
	-143,41*pi*0,15^2/4 "odečet potrubí		-2,534
	-3,5*pi*0,2^2/4 "odečet potrubí		-0,110
zásyp	Součet		222,331
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	222,331
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	341,646
zásyp_výměna			40,425
	"aktivní zóna komunikace"		0,000
	9,99*1*0,5 "přípojky A-3"		4,995
	70,86*1*0,5 "přípojky A		35,430
zásyp_výměna	Součet		40,425
Použití figury:			
58331200	šterkopísek netříděný	t	40,425
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	341,646
SO 03/ SO 03.2 Odbočky pro domovní dešťové svody (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)			
hloubení_rýh			187,965
	"přípojky A"		0,000
	35,51*0,8*(2,5-0,54) "komunikace		55,680
	52,96*0,8*(2,5-0,42) "chodník		88,125
	"přípojky A-3"		0,000
	14,94*0,8*(2-0,49) "komunikace kostky		18,048

Kód	Popis	MJ	Výměra
	20,4*0,8*(2-0,40) "chodník kostky		26,112
hloubení_rýh	Součet		187,965
Použití figury:			
132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	187,965
132354103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	75,186
132454102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	37,593
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	220,444
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	153,298
hloubení_šachet			55,925
CH_ASF			42,368
	"chodník - asfalt"		0,000
	52,96*0,8 "přípojky A		42,368
CH_ASF	Součet		42,368
Použití figury:			
113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	42,368
113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	54,320
CH_asfalt_nový			3,760
	"Chodník asfalt"		0,000
	4,7*0,8		3,760
CH_asfalt_nový	Součet		3,760
Použití figury:			
577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,760
564801012	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	3,760
564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	119,128
CH_DL			16,320
	"chodník - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "		0,000
	20,4*0,8 "přípojky A-3"		16,320
CH_DL	Součet		16,320
Použití figury:			
113106131	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	16,320
113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	44,728
CH_mozaik_nový			16,320
	"Chodník kamenná mozaika 4/6 - do řad"		0,000
	17,63*0,8		14,104
	2,77*0,8 "vjezdy		2,216
CH_mozaik_nový	Součet		16,320
Použití figury:			
591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	16,320
564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	119,128
CH_ZDL_nová			38,608
	"bet. dlažba 20x10x8"		0,000
	43,67*0,8 "chodník		34,936
	4,59*0,8 "vjezdy		3,672
CH_ZDL_nová	Součet		38,608
Použití figury:			
596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	38,608
564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	119,128
567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	38,608
K_ASF_nová			14,416
	1,8*0,8 "asf komunikace - původní"		1,440
	16,22*0,8 "nová komunikace asf"		12,976
K_ASF_nová	Součet		14,416
Použití figury:			
577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	14,416
564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	119,128
564861011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	40,360

Kód	Popis	MJ	Výměra
565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	14,416
573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	14,416
573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	28,832
573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	28,832
577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	14,416
K_DL			11,952
	"komunikace - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "		0,000
	14,94*0,8 "přípojky A-3"		11,952
K_DL	Součet		11,952
Použití figury:			
113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	11,952
113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	54,320
K_DL_nová			13,760
	"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"		0,000
	17,2*0,8 "stoka A		13,760
K_DL_nová	Součet		13,760
Použití figury:			
591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	13,760
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	119,128
564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	40,360
K_DL_nová_vějíř			12,184
	"Místní komunikace žulová kostka štípaná 8/10 - vějířové kladení"		0,000
	0,29*0,8		0,232
	14,94*0,8		11,952
K_DL_nová_vějíř	Součet		12,184
Použití figury:			
591411111.1	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z kameniva těženého tl 40 mm (vějířové)	m2	12,184
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	119,128
564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	40,360
lože			9,905
	123,81*0,8*0,1		9,905
lože	Součet		9,905
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	9,905
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	220,444
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	153,298
meziskládka			185,777
meziskládka	lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku		185,777
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	220,444
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	74,311
162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	111,466
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	74,311
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	111,466
MK			28,408
	"asf komunikace ul. Třebízského"		0,000
	35,51*0,8 "přípojky A		28,408
MK	Součet		28,408
Použití figury:			
113107346	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	28,408
113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	44,728
obetonování			29,241
obetonování_sp			0,532
obsyp			22,574
	123,81*0,8*(0,15+0,1)		24,762
	-123,81*pi*0,15^2/4 "odečet potrubí		-2,188

Kód	Popis	MJ	Výměra
obsyp	Součet		22,574
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	22,574
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	220,444
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	153,298
podkl_desky			10,306
skládkka			34,667
skládkka	hloubení_rýh-zásyp "přebytečný materiál na skládku		34,667
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	220,444
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,867
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	27,734
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	20,800
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	41,600
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	62,401
zásyp			153,298
	hloubení_rýh		187,965
	-lože-obsyp		-32,479
	-123,81*pi*0,15^2/4 "odečet potrubí		-2,188
zásyp	Součet		153,298
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	153,298
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	220,444
SO 03/ SO 03.3 Odbočky pro domovní přípojky vodovod			
hloubení_rýh			81,625
	"vodovod přípojky"		0,000
	73,9*0,8*(1,2-0,54) "komunikace		39,019
	49,48*0,8*(1,2-0,42) "chodník		30,876
	8,46*0,8*(1,2-0,49) "komunikace kostky		4,805
	10,82*0,8*(1,2-0,40) "chodník kostky		6,925
hloubení_rýh	Součet		81,625
Použití figury:			
132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	81,625
132354102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	32,650
132454101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	16,325
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	130,961
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	32,161
hloubení_šachet			55,925
CH_ASF			39,584
	"chodník - asfalt"		0,000
	49,48*0,8		39,584
CH_ASF	Součet		39,584
Použití figury:			
113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	39,584
113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	46,352
CH_DL			8,656
	"chodník - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "		0,000
	10,82*0,8		8,656
CH_DL	Součet		8,656
Použití figury:			
113106131	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	8,656
113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	67,776
CH_mozaik_nový			8,656
	"Chodník kamenná mozaika 4/6 - do řad"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	7,65*0,8		6,120
	3,17*0,8		2,536
CH_mozaik_nový	Součet		8,656
Použití figury:			
591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	8,656
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	122,784
CH_ZDL_nová			39,584
	"bet. dlažba 20x10x8"		0,000
	43,86*0,8 "chodník		35,088
	5,62*0,8 "vjezdy		4,496
CH_ZDL_nová	Součet		39,584
Použití figury:			
596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	39,584
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	122,784
567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	39,584
K_ASF_nová			32,632
	40,79*0,8 "nová komunikace asf"		32,632
K_ASF_nová	Součet		32,632
Použití figury:			
577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	32,632
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	122,784
564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	65,888
565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	32,632
573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	32,632
573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	65,264
573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	65,264
577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	32,632
K_DL			6,768
	"komunikace - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "		0,000
	8,46*0,8		6,768
K_DL	Součet		6,768
Použití figury:			
113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	6,768
113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	46,352
K_DL_nová			26,488
	"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"		0,000
	33,11*0,8		26,488
K_DL_nová	Součet		26,488
Použití figury:			
591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	26,488
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	122,784
564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	65,888
K_DL_nová_vějíř			6,768
	"Místní komunikace žulová kostka štípaná 8/10 - vějířové kladení"		0,000
	3,01*0,8		2,408
	5,45*0,8		4,360
K_DL_nová_vějíř	Součet		6,768
Použití figury:			
591411111.1	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z kameniva těženého tl 40 mm (vějířové)	m2	6,768
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	122,784
564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	65,888
lože			11,413
	142,66*0,8*0,1		11,413
lože	Součet		11,413
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	11,413
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	130,961

Kód	Popis	MJ	Výměra
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	32,161
meziskládka			81,497
meziskládka	lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku		81,497
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	130,961
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32,599
162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	48,898
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	32,599
167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	48,898
MK			59,120
	"asf komunikace ul. Třebízského"		0,000
	73,9*0,8		59,120
MK	Součet		59,120
Použití figury:			
113107186	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	59,120
113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	67,776
obetonování			29,241
obetonování_sp			0,532
obsyp			37,923
	131,54*0,8*(0,032+0,3) "d32		34,937
	11,12*0,8*(0,050+0,3) "d50		3,114
	-131,54*pi*0,032^2/4 "odečet potrubí		-0,106
	-11,12*pi*0,050^2/4 "odečet potrubí		-0,022
obsyp	Součet		37,923
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	37,923
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	130,961
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	32,161
podkl_desky			10,306
potrubí			-0,128
	-131,54*pi*0,032^2/4 "odečet potrubí		-0,106
	-11,12*pi*0,050^2/4 "odečet potrubí		-0,022
potrubí	Mezisoučet		-0,128
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	37,923
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	32,161
skládka			49,464
skládka	hloubení_rýh-zásyp "přebytečný materiál na skládku		49,464
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	130,961
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,786
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	39,571
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	29,678
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	59,357
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	89,035
zásyp			32,161
	hloubení_rýh		81,625
	-lože-obsyp		-49,336
	potrubí		-0,128
zásyp	Součet		32,161
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	32,161
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	130,961

REKAPITULACE STAVBY

Kód:1604622-18-01

Stavba:Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

KSO:

Místo:Tábor

CC-CZ:

Datum:27.02.2025

Zadavatel:

Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

IČ:

DIČ:CZ26069539

Uchazeč:

PL BEKO s.r.o.

IČ:

DIČ:CZ28076826

Projektant:

AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

IČ:

DIČ:CZ46964371

Zpracovatel:

Ing. Martina Beňáková

IČ:

DIČ:CZ69874603

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			17 213 560,30
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 17 213 560,30	Výše daně 3 614 847,70
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	20 828 408,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1604622-18-01

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Místo: Tábor

Datum: 27.02.2025

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

Projektant: AQUAPROCON s.r.o.,
Divize Praha

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Beňáková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		17 213 560,30	20 828 408,00
SO 01	Kanalizační stoky	5 442 939,70	6 585 957,00
SO 02	Vodovodní řady	1 294 581,30	1 566 443,40
SO 03	Vodovodní a kanalizační odbočky	3 442 078,40	4 164 914,90
SO 03.1	Odbočky pro domovní kanalizační přípojky (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)	1 504 518,90	1 820 467,90
SO 03.2	Odbočky pro domovní dešťové svody (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)	813 680,40	984 553,30
SO 03.3	Odbočky pro domovní přípojky vodovod (bude hrazeno 100% VST)	1 123 879,10	1 359 893,70
SO 04, 05	Komunikace, chodníky	4 567 392,80	5 526 545,30
SO 07	Teplovod a teplovodní přípojky	1 908 668,10	2 309 488,40
SO 14	Zabezpečení ochrany SEK spol. CETIN	150 000,00	181 500,00
SO 99	Ostatní a vedlejší náklady	407 900,00	493 559,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 01 - Kanalizační stoky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:		IČ:	26069539
Město Tábor, Vodárenská společnost Táborsko		DIČ:	CZ26069539
Uchazeč:		IČ:	28076826
PL BEKO s.r.o.		DIČ:	CZ28076826
Projektant:		IČ:	46964371
AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:		IČ:	69874603
Ing. Martina Beňáková		DIČ:	CZ69874603

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		5 442 939,70	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 442 939,70	21,00%	1 143 017,30
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 585 957,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 01 - Kanalizační stoky

Místo: Tábor
Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko
Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Datum: 27.02.2025
Projektant: AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha
Zpracovatel: Ing. Martina Božáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 442 939,70
HSV - Práce a dodávky HSV	5 442 939,70
1 - Zemní práce	1 619 495,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 065,30
4 - Vodorovné konstrukce	230 707,30
5 - Komunikace pozemní	622 667,60
8 - Trubní vedení	2 723 498,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	88 830,90
997 - Přesun sutě	123 893,10
998 - Přesun hmot	20 781,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 01 - Kanalizační stoky

Místo: Tábor Datum: 27.02.2025
Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko Projektant: AQUA PROCON
Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: s.r.o., Divize Praha
ing. Martina Božáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 442 939,70

D HSV Práce a dodávky HSV 5 442 939,70

D 1 Zemní práce 1 619 495,60

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	315,398	51,94	16 381,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		MK		315,398			
2	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,133	155,00	950,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		CH ASF		6,133			
3	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,133	77,00	472,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		"chodník - asfalt"					
	VV		2,1*1,93 " Stoka A DN 600		4,053			
	VV		1,6*1,3 " Propoj 4		2,080			
	VV	CH ASF	Součet		6,133			
4	K	113107246	Odstranění podkladu živičného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	315,398	162,68	51 308,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		"asf komunikace - původní"					
	VV		5,67*1,93 " Stoka A DN 600		10,943			
	VV		100,46*1,8 " Stoka A DN 500		180,828			
	VV		2,5*(2,5-1,8)*4 " rozšíření šachty Š2-5		7,000			
	VV		Mezisoučet		198,771			
	VV		80,79*1,3 " Stoka A-1 DN 300		105,027			
	VV		2,5*(2,5-1,3)*3 " rozšíření šachty Š12-14		9,000			
	VV		Mezisoučet		114,027			
	VV		2*1,3 "Propoj 4 DN 250		2,600			
	VV		Mezisoučet		2,600			
	VV	MK	Součet		315,398			
5	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	9,390	150,00	1 408,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		"teplovod"					
	VV		2*1,93		3,860			
	VV		2*1,8		3,600			
	VV		"Vodovod"					
	VV		1*1,93		1,930			
	VV		Součet		9,390			
6	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	30,700	147,00	4 512,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		"připojky voda"					
	VV		12*1,8		21,600			
	VV		7*1,3		9,100			
	VV		Součet		30,700			
7	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	1,300	596,00	774,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		1*1,3 "kanal		1,300			
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	8,260	150,00	1 239,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"kabel"					
	VV		2*1,93		3,860			
	VV		1*1,8		1,800			
	VV		2*1,3		2,600			
	VV		Součet		8,260			
9	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	22,967	51,00	1 171,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		"zeleň"					
	VV		11,9*1,93 " Stoka A DN 600		22,967			
	VV	zeleň	Součet		22,967			
10	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	451,726	385,00	173 914,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stoka A DN 600"					
	VV		5,67*1,93*(4-0,54) "MK		37,863			
	VV		2,1*1,93*(4-0,42) "chodník asfalt		14,510			
	VV		11,9*1,93*(4-0,2) "zeleň		87,275			
	VV		Mezisoučet		139,648			
	VV		"stoka A DN 500"					
	VV		100,46*1,8*(4,25-0,54) "MK		670,872			
	VV		Mezisoučet		670,872			
	VV		"stoka A-1"					
	VV		80,79*1,3*(3,45-0,54) "MK		305,629			
	VV		Mezisoučet		305,629			
	VV		"propoj 4"					
	VV		2*1,3*(3,3-0,54) "MK		7,176			
	VV		1,6*1,3*(3,3-0,42) "chodník asfalt		5,990			
	VV		Mezisoučet		13,166			
	VV	hloubení_rýh	Součet		1 129,315			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		1129,315*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		451,726			
11	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	451,726	502,00	226 766,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		hloubení_rýh		1 129,315			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		1129,315*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		451,726			
12	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	225,863	901,00	203 502,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		hloubení_rýh		1 129,315			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		1129,315*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		225,863			
13	K	133254102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	28,611	920,22	26 328,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,5*(2,5-1,8)*(4,6-0,54) " rozšíření Š2		7,105			
	VV		2,5*(2,5-1,8)*(4,05-0,54) " rozšíření Š3		6,143			
	VV		2,5*(2,5-1,8)*(4,16-0,54) " rozšíření Š4		6,335			
	VV		2,5*(2,5-1,8)*(4,43-0,54) " rozšíření Š5		6,808			
	VV		2,5*(2,5-1,3)*(3,29-0,54) " rozšíření Š12		8,250			
	VV		2,5*(2,5-1,3)*(3-0,54) " rozšíření Š13		7,380			
	VV		2,5*(2,5-1,3)*(2,64-0,54) " rozšíření Š14		6,300			
	VV		7*2,5*2,5*0,5 "prohloubení		21,875			
	VV		1,1*1,1*1,1 "šachta propoj 4		1,331			
	VV	hloubení_šachet	Součet		71,527			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		71,527*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		28,611			
14	K	133354102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	28,611	1 558,20	44 581,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		hloubení_šachet		71,527			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		71,527*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		28,611			
15	K	133454102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3	m3	14,305	1 700,30	24 322,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		hloubení_šachet		71,527			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		71,527*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		14,305			
16	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	360,253	196,00	70 609,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		(hloubení_rýh+hloubení_šachet)*0,3 "předpokládané množství 30% výkopu		360,253			
17	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	581,211	45,00	26 154,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		2*80,79*3,45 "stoka A-1"		557,451			
	VV		2*3,6*3,3 "propoj 4"		23,760			
	VV		Součet		581,211			
18	K	151101103	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	1 011,270	170,00	171 915,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		2*19,67*4 "stoka A DN600"		157,360			
	VV		2*100,46*4,25 "stoka A DN500"		853,910			
	VV		Součet		1 011,270			
19	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	581,211	20,00	11 624,20	CS ÚRS 2024 02
20	K	151101113	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	1 011,270	60,00	60 676,20	CS ÚRS 2024 02
21	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	377,347	29,40	11 094,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		meziskládka		943,367			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		943,367*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		377,347			
22	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	566,020	29,40	16 641,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		meziskládka		943,367			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		943,367*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		566,020			
23	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	177,224	196,00	34 735,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		skládka		443,060			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		443,06*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		177,224			
24	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	354,448	6,86	2 431,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		886,120			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		886,12*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		354,448			
25	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	265,836	180,00	47 850,50	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skládk		443,060			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		443,06*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		265,836			
26	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	531,672	4,00	2 126,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		skládk*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		886,120			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		886,12*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		531,672			
27	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	377,347	44,10	16 641,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		meziskládk		943,367			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		943,367*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		377,347			
28	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	566,020	44,10	24 961,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		meziskládk		943,367			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		943,367*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		566,020			
29	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	797,508	154,00	122 816,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		skládk		443,060			
	VV		443,06*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		797,508			
30	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 386,427	5,00	6 932,10	CS ÚRS 2024 02
	VV	meziskládk	lože+zásyp "materiál uložený na meziskládku		943,367			
	VV	skládk	hloubení_rýh+hloubení_šachet-zásyp+zásyp_výměna		443,060			
	VV		"přebytečný materiál na skládku					
	VV		Součet		1 386,427			
31	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	907,482	97,02	88 043,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stoka A DN 600"					
	VV		3,57*1,93*(4-0,54) "komunikace asfalt		23,840			
	VV		2,1*1,93*(4-0,49) "komunikace DL (stání)		14,226			
	VV		2,1*1,93*(4-0,42) "chodník ZDL		14,510			
	VV		11,9*1,93*(4-0,2) "zeleň		87,275			
	VV		"stoka A DN 500"					
	VV		91,46*1,8*(4,25-0,54) "komunikace asfalt		610,770			
	VV		9*1,8*(4,25-0,49) "komunikace DL (stání)		60,912			
	VV		"stoka A-1"					
	VV		80,79*1,3*(3,45-0,54) "komunikace asfalt		305,629			
	VV		"propoj 4"					
	VV		2*1,3*(3,3-0,54) "komunikace asfalt		7,176			
	VV		1,6*1,3*(3,3-0,42) "chodník ZDL		5,990			
	VV		Mezisoučet		1 130,328			
	VV		hloubení_šachet		71,527			
	VV		-lože-podkl_desky-obetonování		-212,997			
	VV		Mezisoučet		-141,470			
	VV		"odečet potrubí"					
	VV		-19,67*pi*0,725^2/4 "KT DN600		-8,120			
	VV		-100,46*pi*0,609^2/4 "KT DN500		-29,263			
	VV		-80,79*pi*0,376^2/4 "KT DN300		-8,971			
	VV		-3,6*pi*0,318^2/4 "KT DN250		-0,286			
	VV		-(4,6+4,05+4,16+4,43+3,29+3+2,64)*pi*1,3^2/4 " Šachty		-34,736			
	VV		Mezisoučet		-81,376			
	VV	zásyp	Součet		907,482			
32	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	299,400	396,00	118 562,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		"aktivní zóna komunikace"					
	VV		"stoka A DN 600"					
	VV		3,57*1,93*0,5 "komunikace asfalt		3,445			
	VV		2,1*1,93*0,5 "komunikace DL (stání)		2,027			
	VV		"stoka A DN 500"					
	VV		91,46*1,8*0,5 "komunikace asfalt		82,314			
	VV		9*1,8*0,5 "komunikace DL (stání)		8,100			
	VV		"stoka A-1"					
	VV		80,79*1,3*0,5 "komunikace asfalt		52,514			
	VV		"propoj 4"					
	VV		2*1,3*0,5 "komunikace asfalt		1,300			
	VV	zásyp_výměna	Součet		149,700			
	VV		149,7*2 'Přepočtené koeficientem množství		299,400			
33	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	22,967	61,00	1 401,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		zeleň		22,967			
34	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	22,967	10,00	229,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		zeleň		22,967			
35	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	0,574	195,00	111,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		22,967*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		0,574			
36	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	139,491	16,66	2 323,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		19,67*1,93 "stoka A KT DN600		37,963			
	VV		100,46*1,8 "stoka A KT DN500		180,828			
	VV		80,79*1,3 "stoka A-1 KT DN300		105,027			
	VV		3,6*1,3 "propoj 4 KT DN250		4,680			
	VV		7*1,7*1,7 "šachty		20,230			
	VV		Součet		348,728			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		348,728*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		139,491			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhuťněním strojně	m2	209,237	19,00	3 975,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		348,728		348,728			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		348,728*0,6 "Přepočtené koeficientem množství		209,237			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				13 065,30	
38	K	358235114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů ze zdiva cihelného plochy do 4 m2	m3	1,688	1 803,20	3 043,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,5*2,7*0,25 "bourání vejčité stoky A-1		1,688			
39	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	204,520	49,00	10 021,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		19,67 "stoka A KT DN600		19,670			
	VV		100,46 "stoka A KT DN500		100,460			
	VV		80,79 "stoka A-1 KT DN300		80,790			
	VV		3,6 "propoj 4 KT DN250		3,600			
	VV		Součet		204,520			
	D	4	Vodorovné konstrukce				230 707,30	
40	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	35,885	1 205,40	43 255,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		19,67*1,93*0,1 "stoka A KT DN600		3,796			
	VV		100,46*1,8*0,1 "stoka A KT DN500		18,083			
	VV		80,79*1,3*0,1 "stoka A-1 KT DN300		10,503			
	VV		3,6*1,3*0,1 "propoj 4 KT DN250		0,468			
	VV		7*1,7*1,7*0,15 "šachty		3,035			
	VV	lože	Součet		35,885			
41	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	34,873	3 790,00	132 168,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		19,67*1,93*0,1 "stoka A KT DN600		3,796			
	VV		100,46*1,8*0,1 "stoka A KT DN500		18,083			
	VV		80,79*1,3*0,1 "stoka A-1 KT DN300		10,503			
	VV		3,6*1,3*0,1 "propoj 4 KT DN250		0,468			
	VV		7*1,7*1,7*0,1 "šachty		2,023			
	VV	podkl_desky	Součet		34,873			
42	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zařízení	m2	4,760	616,42	2 934,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		7*4*1,7*0,1 "šachty		4,760			
	VV		Součet		4,760			
43	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	4,760	134,00	637,80	CS ÚRS 2024 02
44	K	452384111	Podkladní pražce z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop pl do 25000 mm2	m	204,520	252,84	51 710,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		19,67+100,46+80,79+3,6		204,520			
	D	5	Komunikace pozemní				622 667,60	
45	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	321,531	194,58	62 563,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		K_ASF_nová		295,145			
	VV		K_DL_nová		20,253			
	VV		CH_ZDL_nová		6,133			
	VV		Součet		321,531			
46	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	315,398	263,47	83 097,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		K_ASF_nová		295,145			
	VV		K_DL_nová		20,253			
	VV		Součet		315,398			
47	K	565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	295,145	608,00	179 448,20	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACP 22+					
	VV		K_ASF_nová		295,145			
48	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	6,133	425,00	2 606,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		CH_ZDL_nová		6,133			
49	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	295,145	23,00	6 788,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		K_ASF_nová		295,145			
50	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	590,290	18,20	10 743,30	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná pro množství do 0,30 kg/m2					
	VV		2*K_ASF_nová "2 vrstvy		590,290			
51	K	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	590,290	19,50	11 510,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		2*K_ASF_nová "2 vrstvy		590,290			
52	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	295,145	333,00	98 283,30	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACO 11+					
	VV		"asf komunikace - nová"					
	VV		(5,67-2,1)*1,93 " Stoka A DN 600		6,890			
	VV		(100,46-9)*1,8 " Stoka A DN 500		164,628			
	VV		2,5*(2,5-1,8)*4 " rozšíření šachty Š2-5		7,000			
	VV		Mezisoučet		178,518			
	VV		80,79*1,3 " Stoka A-1 DN 300		105,027			
	VV		2,5*(2,5-1,3)*3 " rozšíření šachty Š12-14		9,000			
	VV		Mezisoučet		114,027			
	VV		2*1,3 "Propoj 4 DN 250		2,600			
	VV		Mezisoučet		2,600			
	VV	K_ASF_nová	Součet		295,145			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	295,145	454,00	133 995,80	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACL 16+ K ASF nová					
	VV				295,145			
54	K	591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	20,253	637,00	12 901,20	
	VV		"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"					
	VV		2,1*1,93 " Stoka A DN 600		4,053			
	VV		9*1,8 " Stoka A DN 500		16,200			
	VV	K_DL nová	Součet		20,253			
55	M	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	20,658	800,00	16 526,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		20,253*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		20,658			
56	K	596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	6,133	267,00	1 637,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Chodník bet. dlažba 20x10x8"					
	VV		2,1*1,93 " Stoka A DN 600		4,053			
	VV		1,6*1,3 " Propoj 4		2,080			
	VV	CH_ZDL nová	Součet		6,133			
57	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	6,256	410,00	2 565,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		6,133*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,256			
	D	8	Trubní vedení				2 723 498,30	
58	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	94,000	195,02	18 331,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		74+20 "stoka A"		94,000			
59	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600	m	2,000	306,00	612,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		2 "stoka A-1"		2,000			
60	K	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrováním těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	m	3,600	340,00	1 224,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		3,6 "propoj 4"		3,600			
61	M	59710702	trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	3,654	1 489,00	5 440,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		3,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		3,654			
62	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrováním těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	72,500	520,00	37 700,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		72,5 "stoka A-1"		72,500			
63	M	59710711	trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	73,588	2 155,00	158 582,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		72,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		73,588			
64	K	831422121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrováním těsněním výkop sklon do 20 % DN 500	m	82,500	690,00	56 925,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		82,5 "stoka A DN500"		82,500			
65	M	59710709	trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	83,738	7 200,00	602 913,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		82,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		83,738			
66	K	831442121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrováním těsněním výkop sklon do 20 % DN 600	m	19,670	750,00	14 752,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		19,67 "stoka A DN600"		19,670			
67	M	59710710	trouba kameninová glazovaná DN 600 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	19,965	9 956,00	198 771,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		19,67*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		19,965			
68	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrováním těsněním otevřený výkop DN 300	kus	26,000	655,00	17 030,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		12+14		26,000			
69	M	59711770	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř. 160/-	kus	26,390	3 342,86	88 218,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		26*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		26,390			
70	K	837421221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrováním těsněním otevřený výkop DN 500	kus	39,000	870,00	33 930,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		22+17		39,000			
71	M	59711810	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 500/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř. 160/-	kus	39,585	12 899,00	510 606,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		39*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		39,585			
72	K	837441221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrováním těsněním otevřený výkop DN 600	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1		1,000			
73	M	59711820	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 600/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř. 160/-	kus	1,015	17 005,00	17 260,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,015			
74	K	894414111R	Kompletní konstrukce prefabrikované revizní šachty DN 1000 D+M	kpl	7,000	35 525,11	248 675,80	
75	K	894102211	Stěny šachet z cihel kanalizačních pálených lícových tl 250 mm	m3	0,600	26 656,00	15 993,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		"šachta propoj 4"					
	VV		(2*1,1*0,6+2*0,6*0,6)*0,25		0,510			
	VV		"rekonstrukce šachty Š6a"					
	VV		0,6*0,6*0,25 "zazdění nátoků		0,090			
	VV		Součet		0,600			
76	K	894201112	Dno šachet tl přes 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,303	4 710,00	1 427,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		"šachta propoj 4"					
	VV		1,1*1,1*0,25		0,303			
77	K	894302241	Strop šachet ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,232	5 250,00	1 218,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"šachta propoj 4"					
	VV		(1,1*1,1-pi*0,6^2/4)*0,25		0,232			
78	K	894501111	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné zřízení	m2	2,200	624,00	1 372,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		"šachta propoj 4"					
	VV		2*(4*1,1*0,25)		2,200			
79	K	894501112	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné odstranění	m2	2,200	141,00	310,20	CS ÚRS 2024 02
80	K	894501211	Bednění deskových stropů šachet zřízení	m2	0,360	550,00	198,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"šachta propoj 4"					
	VV		0,6*0,6		0,360			
81	K	894501212	Bednění deskových stropů šachet odstranění	m2	0,360	133,00	47,90	CS ÚRS 2024 02
82	K	894501221	Podpěrná kce bednění stropů šachet zřízení	m2	0,360	186,00	67,00	CS ÚRS 2024 02
83	K	894501222	Podpěrná kce bednění stropů šachet odstranění	m2	0,360	51,00	18,40	CS ÚRS 2024 02
84	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	0,048	43 000,00	2 064,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"šachta propoj 4"					
	VV		1,1*1,1*0,25		0,303			
	VV		0,303*0,16 *Přepočtené koeficientem množství		0,048			
85	K	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	13,572	2 058,00	27 931,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		3*4*pi*1,2^2/4 "vybourání 3ks šachet		13,572			
	VV		Součet		13,572			
86	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	4,000	560,00	2 240,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		3 "bourání šachet stoka A		3,000			
	VV		1 "rekonstrukce šachty Š6a"		1,000			
	VV		Součet		4,000			
87	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	8,000	3 675,00	29 400,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		7+1		8,000			
88	M	28661935	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400</i>	kus	8,000	7 490,75	59 926,00	CS ÚRS 2024 02
89	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,000	6 359,71	6 359,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		"rekonstrukce šachty Š6a"					
	VV		1		1,000			
90	M	28661935	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400</i>	kus	1,000	7 490,75	7 490,80	CS ÚRS 2024 02
91	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	142,239	3 595,00	511 349,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		19,67*1,022 "stoka A KT DN600		20,103			
	VV		100,46*0,858 "stoka A KT DN500		86,195			
	VV		80,79*0,429 "stoka A-1 KT DN300		34,659			
	VV		3,6*0,356 "propoj 4 KT DN250		1,282			
	VV	obetonování	Součet		142,239			
92	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	204,520	9,00	1 840,70	CS ÚRS 2024 02
93	K	899910211	Výplň potrubí pod tlakem cementopípkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	10,898	3 861,20	42 079,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		53*pi*0,5^2/4 "potrubí BE 500 stoka A-1		10,407			
	VV		2,5*pi*0,5^2/4 "potrubí PVC 500 stoka A		0,491			
	VV		Součet		10,898			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				88 830,90	
94	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	7,400	123,00	910,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		"chodník - asfalt"					
	VV		2,1*2 " Stoka A DN 600		4,200			
	VV		1,6*2 " Propoj 4		3,200			
	VV		Součet		7,400			
95	K	919735116	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 250 do 300 mm	m	412,840	115,00	47 476,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		"asf komunikace - původní"					
	VV		5,67*2 " Stoka A DN 600		11,340			
	VV		100,46*2 " Stoka A DN 500		200,920			
	VV		2,5*2*4 " rozšíření šachty Š2-5		20,000			
	VV		Mezisoučet		232,260			
	VV		80,79*2 " Stoka A-1 DN 300		161,580			
	VV		2,5*2*3 " rozšíření šachty Š12-14		15,000			
	VV		Mezisoučet		176,580			
	VV		2*2 "Propoj 4 DN 250		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		412,840			
96	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	14,080	139,00	1 957,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		"rekonstrukce šachty Š6a"					
	VV		2*0,8*0,8+4*4*0,8		14,080			
97	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	14,080	156,00	2 196,50	CS ÚRS 2024 02
98	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	14,080	30,30	426,60	CS ÚRS 2023 02
99	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	12,800	1 871,80	23 959,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"rekonstrukce šachty Š6a"					
	VV		4*4*0,8		12,800			
100	K	985311911	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve stísněném prostoru	m2	12,800	707,00	9 049,60	CS ÚRS 2024 02
101	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	12,800	141,00	1 804,80	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	985312134	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 5 mm	m2	0,640	617,00	394,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		"rekonstrukce šachty Š6a"					
	VV		0,8*0,8		0,640			
103	K	985312191	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	0,640	134,00	85,80	CS ÚRS 2024 02
104	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,640	23,60	15,10	CS ÚRS 2024 02
105	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B)	m2	0,640	705,00	451,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		"rekonstrukce šachty Š6a"					
	VV		0,8*0,8		0,640			
106	K	985324911	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	0,640	134,00	85,80	CS ÚRS 2024 02
107	K	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,640	27,60	17,70	CS ÚRS 2023 02
D 997 Přesun sutě 123 893,10								
108	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	367,298	45,00	16 528,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		138,775+3,557 "kamenivo"		142,332			
	VV		1,349+223,617 "živice"		224,966			
	VV		Součet		367,298			
109	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	4 040,278	7,00	28 281,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		367,298		367,298			
	VV		367,298*11 'Přepočtené koeficientem množství		4 040,278			
110	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	42,915	45,00	1 931,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		30,08+1,4+8,143 "beton"		39,623			
	VV		3,292 "cihly"		3,292			
	VV		Součet		42,915			
111	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	472,065	7,00	3 304,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		42,915		42,915			
	VV		42,915*11 'Přepočtené koeficientem množství		472,065			
112	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	410,213	24,50	10 050,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		367,298+42,915		410,213			
113	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	3,292	250,00	823,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		3,292 "cihly"		3,292			
114	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	39,623	105,00	4 160,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		30,08+1,4+8,143 "beton"		39,623			
115	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	142,332	154,00	21 919,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		138,775+3,557 "kamenivo"		142,332			
116	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	224,966	164,00	36 894,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,349+223,617 "živice"		224,966			
D 998 Přesun hmot 20 781,60								
117	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	91,404	227,36	20 781,60	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 02 - Vodovodní řady

KSO: Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Táborsko

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Projektant: AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha

Zpracovatel: Ing. Martina Beňáková

CC-CZ: Datum: 27.02.2025

IČ: 26069539
DIČ: CZ26069539

IČ: 28076826
DIČ: CZ28076826

IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371

IČ: 69874603
DIČ: CZ69874603

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 294 581,30	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 294 581,30	21,00%	271 862,10
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 566 443,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: **SO 02 - Vodovodní řady**

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Datum: 27.02.2025

Projektant: AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha

Zpracovatel: Ing. Martina Božáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 294 581,30
HSV - Práce a dodávky HSV		1 294 581,30
1 - Zemní práce		539 309,10
4 - Vodorovné konstrukce		24 217,70
5 - Komunikace pozemní		391 435,60
8 - Trubní vedení		218 815,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		46 209,30
997 - Přesun sutě		70 793,40
998 - Přesun hmot		3 800,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 02 - Vodovodní řady

Místo: Tábor Datum: 27.02.2025
Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko Projektant: AQUA PROCON
Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: s.r.o., Divize Praha
ing. Martina Rožáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 294 581,30

D HSV Práce a dodávky HSV 1 294 581,30

D 1 Zemní práce 539 309,10

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	200,910	51,94	10 435,30	CS ÚRS 2023 02
		vv	MK		200,910			
2	K	113107246	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	200,910	162,68	32 684,00	CS ÚRS 2023 02
		vv	"asf komunikace - původní"					
		vv	200,91*1 " řad A		200,910			
		vv	MK		200,910			
			Součet					
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
		vv	2*1 "teplovod		2,000			
4	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	2,000	596,00	1 192,00	CS ÚRS 2024 02
		vv	2*1 "kanalizace		2,000			
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
		vv	4*1 "kabel		4,000			
6	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	85,186	619,00	52 730,10	CS ÚRS 2023 02
		vv	"řad A"					
		vv	200,91*1*(1,6-0,54) "MK		212,965			
		vv	hloubení_rýh		212,965			
		vv	Součet					
		vv	"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
		vv	212,965*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		85,186			
7	K	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	85,186	768,00	65 422,80	CS ÚRS 2023 02
		vv	hloubení_rýh		212,965			
		vv	"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
		vv	212,965*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		85,186			
8	K	132454202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3	m3	42,593	1 360,00	57 926,50	CS ÚRS 2023 02
		vv	hloubení_rýh		212,965			
		vv	"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
		vv	212,965*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		42,593			
9	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	63,890	196,00	12 522,40	CS ÚRS 2024 02
		vv	hloubení_rýh*0,3 "předpokládané množství 30% výkopu		63,890			
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	642,912	39,00	25 073,60	CS ÚRS 2024 02
		vv	2*200,91*1,6 "řad A"		642,912			
		vv	Součet		642,912			
11	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	642,912	13,00	8 357,90	CS ÚRS 2024 02
12	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	84,987	29,40	2 498,60	CS ÚRS 2024 02
		vv	meziskládka		212,467			
		vv	"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
		vv	212,467*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		84,987			
13	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	127,480	29,40	3 747,90	CS ÚRS 2024 02
		vv	meziskládka		212,467			
		vv	"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
		vv	212,467*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		127,480			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	79,248	196,00	15 532,60	CS ÚRS 2024 02
		vv	skládka		198,121			
		vv	"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
		vv	198,121*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		79,248			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	158,497	6,86	1 087,30	CS ÚRS 2024 02
	VV			skládk*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		396,242			
	VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV			396,242*0,4 "Přepočtené koeficientem množství		158,497			
16	K		162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	118,873	180,00	21 397,10	CS ÚRS 2024 02
	VV			skládk		198,121			
	VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV			198,121*0,6 "Přepočtené koeficientem množství		118,873			
17	K		162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	237,745	4,00	951,00	CS ÚRS 2024 02
	VV			skládk*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		396,242			
	VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV			396,242*0,6 "Přepočtené koeficientem množství		237,745			
18	K		167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	84,987	44,10	3 747,90	CS ÚRS 2024 02
	VV			meziskládk		212,467			
	VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV			212,467*0,4 "Přepočtené koeficientem množství		84,987			
19	K		167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	127,480	44,10	5 621,90	CS ÚRS 2024 02
	VV			meziskládk		212,467			
	VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV			212,467*0,6 "Přepočtené koeficientem množství		127,480			
20	K		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	356,618	154,00	54 919,20	CS ÚRS 2024 02
	VV			skládk		198,121			
	VV			198,121*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		356,618			
21	K		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	410,588	5,00	2 052,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		meziskládk	lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku		212,467			
	VV		skládk	hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na skládku		198,121			
	VV			Součet		410,588			
22	K		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	115,299	97,02	11 186,30	CS ÚRS 2024 02
	VV			"řad A"					
	VV			185,31*1*(1,6-0,54) "komunikace asfalt		196,429			
	VV			15,6*1*(1,6-0,49) "komunikace DL		17,316			
	VV			Mezisoučet		213,745			
	VV			-lože-obsyp		-97,168			
	VV			-200,91*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí		-1,278			
	VV		zásyp	Součet		115,299			
23	M		58331200	šterkopísek netříděný	t	200,910	396,00	79 560,40	CS ÚRS 2023 02
	VV			"aktivní zóna komunikace"					
	VV			"řad A"					
	VV			185,31*1*0,5 "komunikace asfalt		92,655			
	VV			15,6*1*0,5 "komunikace DL		7,800			
	VV		zásyp_výměna	Součet		100,455			
	VV			100,455*2 "Přepočtené koeficientem množství		200,910			
24	K		175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	77,077	140,00	10 790,80	CS ÚRS 2024 02
	VV			200,91*1*(0,09+0,3)		78,355			
	VV			-200,91*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí		-1,278			
	VV		obsyp	Součet		77,077			
25	M		58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	154,154	359,00	55 341,30	CS ÚRS 2024 02
	VV			77,077*2 "Přepočtené koeficientem množství		154,154			
26	K		181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	80,364	16,66	1 338,90	CS ÚRS 2024 02
	VV			200,91*1		200,910			
	VV			Součet		200,910			
	VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV			200,91*0,4 "Přepočtené koeficientem množství		80,364			
27	K		181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	120,546	19,00	2 290,40	CS ÚRS 2024 02
	VV			200,91*0,6 "Přepočtené koeficientem množství		120,546			
D		4	Vodorovné konstrukce					24 217,70	
28	K		451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	20,091	1 205,40	24 217,70	CS ÚRS 2024 02
	VV			200,91*1*0,1		20,091			
	VV		lože	Součet		20,091			
D		5	Komunikace pozemní					391 435,60	
29	K		564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	200,910	194,58	39 093,10	CS ÚRS 2024 02
	VV			K_ASF_nová		185,310			
	VV			K_DL_nová		15,600			
	VV			Součet		200,910			
30	K		564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	200,910	263,47	52 933,80	CS ÚRS 2024 02
	VV			K_ASF_nová		185,310			
	VV			K_DL_nová		15,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		200,910				
31	K	565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	185,310	608,00	112 668,50	CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACP 22+ K ASF nová						
VV				185,310				
32	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	185,310	23,00	4 262,10	CS ÚRS 2024 02
VV		K ASF nová		185,310				
33	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	370,620	18,20	6 745,30	CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce: položka je platná pro množství do 0,30 kg/m2						
VV		2*K ASF nová "2 vrstvy		370,620				
34	K	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	370,620	19,50	7 227,10	CS ÚRS 2024 02
VV		2*K ASF nová "2 vrstvy		370,620				
35	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	185,310	333,00	61 708,20	CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACO 11+ "asf komunikace - nová" (200,91-15,6)*1 "řad A						
VV				185,310				
VV		K ASF nová		185,310				
36	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	185,310	454,00	84 130,70	CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACL 16+ K ASF nová						
VV				185,310				
37	K	591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	15,600	637,00	9 937,20	
VV				15,600				
VV		"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"		15,600				
VV		15,6*1 "řad A		15,600				
VV		K DL nová		15,600				
38	M	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	15,912	800,00	12 729,60	CS ÚRS 2024 02
VV		15,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		15,912				
D		8		218 815,50				
		Trubní vedení						
39	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150	m	200,000	165,00	33 000,00	CS ÚRS 2024 02
40	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 871,00	3 742,00	CS ÚRS 2024 02
41	M	55253235	tvorovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,000	1 704,30	1 704,30	CS ÚRS 2024 02
42	M	55253241	tvorovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 500mm	kus	1,000	2 661,90	2 661,90	CS ÚRS 2024 02
43	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 614,00	1 614,00	CS ÚRS 2024 02
44	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000	2 036,80	2 036,80	CS ÚRS 2024 02
45	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	2 128,00	2 128,00	CS ÚRS 2024 02
46	M	55253510	tvorovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	1,000	2 771,15	2 771,20	CS ÚRS 2024 02
47	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm	m	200,910	232,00	46 611,10	CS ÚRS 2024 02
48	M	28613556	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm	m	203,924	193,80	39 520,50	CS ÚRS 2024 02
VV		200,91*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		203,924				
49	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	5,000	491,00	2 455,00	CS ÚRS 2024 02
VV		3+2		5,000				
50	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	5,000	320,15	1 600,80	CS ÚRS 2024 02
51	M	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000	266,00	532,00	CS ÚRS 2024 02
52	M	28654368	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90	kus	2,000	894,90	1 789,80	CS ÚRS 2024 02
53	K	877241201	Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	958,00	958,00	CS ÚRS 2024 02
54	M	FFD61013W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90	kus	1,000	1 487,70	1 487,70	
55	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	2 028,00	2 028,00	CS ÚRS 2024 02
56	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	1,000	4 360,50	4 360,50	CS ÚRS 2024 02
57	M	42291038	souprava zemní teleskopická pro E2 šoupatka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m	kus	1,000	2 489,00	2 489,00	CS ÚRS 2024 02
58	K	891241811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	676,00	676,00	CS ÚRS 2024 02
59	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 757,00	1 757,00	CS ÚRS 2024 02
60	M	42273589	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1000mm	kus	1,000	10 339,80	10 339,80	CS ÚRS 2024 02
61	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	200,910	32,00	6 429,10	CS ÚRS 2024 02
62	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	200,910	61,00	12 255,50	CS ÚRS 2024 02
63	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	9 250,00	9 250,00	CS ÚRS 2024 02
64	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	206,00	206,00	CS ÚRS 2024 02
65	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	kus	1,000	1 324,30	1 324,30	CS ÚRS 2024 02
67	M	42210050	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového</i>	kus	1,000	327,75	327,80	CS ÚRS 2024 02
68	K	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 02
69	M	42291452	<i>poklop litinový hydrantový DN 80</i>	kus	1,000	3 135,00	3 135,00	CS ÚRS 2024 02
70	M	56230638	<i>deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového</i>	kus	1,000	465,50	465,50	CS ÚRS 2024 02
71	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	1,000	387,00	387,00	CS ÚRS 2024 02
72	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	200,910	70,00	14 063,70	CS ÚRS 2024 02
73	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	200,910	9,00	1 808,20	CS ÚRS 2024 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				46 209,30	
74	K	919735116	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 250 do 300 mm	m	401,820	115,00	46 209,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		"asf komunikace - původní"					
	VV		200,91*2 " řad A		401,820			
	VV		Součet		401,820			
D 997			Přesun sutě				70 793,40	
75	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	230,845	45,00	10 388,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		88,4 "kamenivo		88,400			
	VV		142,445 "živice		142,445			
	VV		Součet		230,845			
76	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 539,295	7,00	17 775,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		230,845		230,845			
	VV		230,845*11 "Přepočtené koeficientem množství		2 539,295			
77	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	230,845	24,50	5 655,70	CS ÚRS 2024 02
78	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	88,400	154,00	13 613,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		88,4 "kamenivo		88,400			
79	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	142,445	164,00	23 361,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		142,445 "živice		142,445			
D 998			Přesun hmot				3 800,70	
80	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,446	450,00	3 800,70	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis:

SO 03.1 - Odbočky pro domovní kanalizační přípojky (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)

KSO:

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 27.02.2025

Zadavatel:

Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

IČ:

26069539

DIČ:

CZ26069539

Uchazeč:

PL BEKO s.r.o.

IČ:

28076826

DIČ:

CZ28076826

Projektant:

AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha

IČ:

46964371

DIČ:

CZ46964371

Zpracovatel:

Ing. Martina Beňáková

IČ:

69874603

DIČ:

CZ69874603

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 504 518,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 504 518,90	21,00%	315 949,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 820 467,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis: SO 03.1 - Odbočky pro domovní kanalizační přípojky (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)

Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:	Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko	Projektant:	AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Martina Bečáková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 504 518,90
HSV - Práce a dodávky HSV	1 504 518,90
1 - Zemní práce	607 199,90
4 - Vodorovné konstrukce	124 443,60
5 - Komunikace pozemní	268 665,00
8 - Trubní vedení	405 086,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 163,20
997 - Přesun sutě	49 458,00
998 - Přesun hmot	11 502,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis: SO 03.1 - Odbočky pro domovní kanalizační přípojky (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)

Místo: Tábor Datum: 27.02.2025

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábersko Projektant: AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: Ing. Martina Božáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 504 518,90

D HSV Práce a dodávky HSV 1 504 518,90

D 1 Zemní práce 607 199,90

1	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	87,100	79,00	6 880,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		MK		87,100			
	VV		Součet		87,100			
2	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	73,700	111,00	8 180,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		CH_ASF		73,700			
	VV		Součet		73,700			
3	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	73,700	71,80	5 291,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		"chodník - asfalt"					
	VV		(42,9+4,6)*1 "přípojky stoka A		47,500			
	VV		26,2*1 "přípojky stoka A-1		26,200			
	VV	CH_ASF	Součet		73,700			
4	K	113107186	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	87,100	252,00	21 949,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		"asf komunikace - původní"					
	VV		(103,4-42,9-4,6)*1 "přípojky stoka A		55,900			
	VV		(57,4-26,2)*1 "přípojky stoka A-1		31,200			
	VV	MK	Součet		87,100			
5	K	121151103	Sejmutí omice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	4,600	51,00	234,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		"zeleň"					
	VV		4,6*1 "přípojky stoka A		4,600			
	VV	zeleň	Součet		4,600			
6	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	220,449	426,30	93 977,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		"asf komunikace - původní"					
	VV		(103,4-42,9-4,6)*1*(4-0,54) "přípojky stoka A		193,414			
	VV		(57,4-26,2)*1*(3,45-0,54) "přípojky stoka A-1		90,792			
	VV		"chodník - asfalt"					
	VV		(42,9+4,6)*1*(4-0,42) "přípojky stoka A		170,050			
	VV		26,2*1*(3,45-0,42) "přípojky stoka A-1		79,386			
	VV		"zeleň"					
	VV		4,6*1*(4-0,2) "přípojky stoka A		17,480			
	VV	hloubení_rýh	Součet		551,122			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		551,122*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		220,449			
7	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	220,449	502,00	110 665,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		hloubení_rýh		551,122			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		551,122*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		220,449			
8	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	110,224	901,00	99 311,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		hloubení_rýh		551,122			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		551,122*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		110,224			
9	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 260,060	45,00	56 702,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		2*(103,4+4,6)*4		864,000			
	VV		2*57,4*3,45		396,060			
	VV		Součet		1 260,060			
10	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 260,060	20,00	25 201,20	CS ÚRS 2024 02
11	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	197,940	29,40	5 819,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		meziskládka		494,849			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		494,849*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		197,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	296,909	29,40	8 729,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		meziskládka		494,849			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		494,849*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		296,909			
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	46,545	196,00	9 122,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		skládka		116,363			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		116,363*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		46,545			
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	93,090	6,86	638,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		232,726			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		232,726*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		93,090			
15	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	69,818	180,00	12 567,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		skládka		116,363			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		116,363*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		69,818			
16	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	139,636	4,00	558,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		232,726			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		232,726*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		139,636			
17	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	197,940	44,10	8 729,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		meziskládka		494,849			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		494,849*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		197,940			
18	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	296,909	44,10	13 093,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		meziskládka		494,849			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		494,849*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		296,909			
19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	209,453	154,00	32 255,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		skládka		116,363			
	VV		116,363*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		209,453			
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	611,212	5,00	3 056,10	CS ÚRS 2024 02
	VV	meziskládka	lože+zásyp "materiál uložený na meziskládce		494,849			
	VV	skládka	hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na skládce		116,363			
	VV		Součet		611,212			
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	478,309	97,02	46 405,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		"asf komunikace - nová"					
	VV		34,4*1*(4-0,54) "přípojky stoka A		119,024			
	VV		17,2*1*(3,45-0,54) "přípojky stoka A-1		50,052			
	VV		"chodník - ZDL"					
	VV		(42,9+4,6)*1*(4-0,42) "přípojky stoka A		170,050			
	VV		26,2*1*(3,45-0,42) "přípojky stoka A-1		79,386			
	VV		"zeleň"					
	VV		4,6*1*(4-0,2) "přípojky stoka A		17,480			
	VV		"komunikace DL"					
	VV		21,5*1*(4-0,49) "přípojky stoka A		75,465			
	VV		14*1*(3,45-0,49) "přípojky stoka A-1		41,440			
	VV		Mezisoučet		552,897			
	VV		-lože-obetonování-podkl_ desky		-69,303			
	VV		-(103,4+57,4)*pi*0,2^2/4 "odečet potrubí DN 150		-5,052			
	VV		-4,6*pi*0,254^2/4 "odečet potrubí DN 200		-0,233			
	VV	zásyp	Součet		478,309			
22	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	87,100	396,00	34 491,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		"aktivní zóna komunikace"					
	VV		"asf komunikace - nová"					
	VV		34,4*1*0,5 "přípojky stoka A		17,200			
	VV		17,2*1*0,5 "přípojky stoka A-1		8,600			
	VV		"komunikace DL"					
	VV		21,5*1*0,5 "přípojky stoka A		10,750			
	VV		14*1*0,5 "přípojky stoka A-1		7,000			
	VV	zásyp_výměna	Součet		43,550			
	VV		43,55*2 'Přepočtené koeficientem množství		87,100			
23	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	4,600	61,00	280,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		zeleň		4,600			
24	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,600	10,00	46,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		zeleň		4,600			
25	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,115	195,00	22,40	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,6*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		0,115			
26	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	66,160	16,66	1 102,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		165,4*1		165,400			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		165,4*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		66,160			
27	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	99,240	19,00	1 885,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		165,4*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		99,240			
D 4			Vodorovné konstrukce				124 443,60	
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	16,540	1 205,40	19 937,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		(103,4+4,6+57,4)*1*0,1		16,540			
	VV	lože	Součet		16,540			
29	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	16,540	3 790,00	62 686,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		(103,4+4,6+57,4)*1*0,1		16,540			
	VV	podkl. desky	Součet		16,540			
30	K	452384111	Podkladní práře z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop pl do 25000 mm2	m	165,400	252,84	41 819,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		(103,4+4,6+57,4)		165,400			
	VV		Součet		165,400			
D 5			Komunikace pozemní				268 665,00	
31	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	160,800	194,58	31 288,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		K_ASF_nová		51,600			
	VV		K_DL_nová		35,500			
	VV		CH_ZDL_nová		73,700			
	VV		Součet		160,800			
32	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	87,100	309,00	26 913,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		K_ASF_nová		51,600			
	VV		K_DL_nová		35,500			
	VV		Součet		87,100			
33	K	565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	51,600	608,00	31 372,80	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACP 22+					
	VV		K_ASF_nová		51,600			
34	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	73,700	425,00	31 322,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		CH_ZDL_nová		73,700			
35	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	51,600	23,00	1 186,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		K_ASF_nová		51,600			
36	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	103,200	18,20	1 878,20	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná pro množství do 0,30 kg/m2					
	VV		2*K_ASF_nová "2 vrstvy		103,200			
37	K	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	103,200	19,50	2 012,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		2*K_ASF_nová "2 vrstvy		103,200			
38	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	51,600	333,00	17 182,80	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACO 11+					
	VV		"asf komunikace - nová"					
	VV		34,4*1 "připojky stoka A		34,400			
	VV		17,2*1 "připojky stoka A-1		17,200			
	VV	K_ASF_nová	Součet		51,600			
39	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	51,600	454,00	23 426,40	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACL 16+					
	VV		K_ASF_nová		51,600			
40	K	591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	35,500	637,00	22 613,50	
	VV		"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"					
	VV		21,5*1 "připojky stoka A		21,500			
	VV		14*1 "připojky stoka A-1		14,000			
	VV	K_DL_nová	Součet		35,500			
41	M	58381015	kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	36,210	800,00	28 968,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		35,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		36,210			
42	K	596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	73,700	267,00	19 677,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		"bet. dlažba 20x10x8"					
	VV		"chodník+vjezd"					
	VV		(42,9+4,6)*1 "připojky stoka A		47,500			
	VV		26,2*1 "připojky stoka A-1		26,200			
	VV	CH_ZDL_nová	Součet		73,700			
43	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	75,174	410,00	30 821,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		73,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		75,174			
D 8			Trubní vedení				405 086,80	
44	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	19,600	145,00	2 842,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		10,4+9,2		19,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	160,800	242,00	38 913,60	CS ÚRS 2024 02
VV		103,4+57,4			160,800			
46	M	59710632	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F	m	163,212	960,45	156 757,00	CS ÚRS 2024 02
VV		160,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			163,212			
47	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	4,600	274,00	1 260,40	CS ÚRS 2024 02
48	M	59710633	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,00m spojovací systém F	m	4,669	1 448,75	6 764,20	CS ÚRS 2024 02
VV		4,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			4,669			
49	K	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	68,000	252,00	17 136,00	CS ÚRS 2024 02
50	M	59710964	koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací systém F	kus	34,510	665,95	22 981,90	CS ÚRS 2024 02
VV		22+12			34,000			
VV		34*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			34,510			
51	M	59710984	koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F	kus	34,510	665,95	22 981,90	CS ÚRS 2024 02
VV		22+12			34,000			
VV		34*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			34,510			
52	K	837352221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	2,000	310,00	620,00	CS ÚRS 2024 02
53	M	59710966	koleno kameninové glazované DN 200 30° spojovací systém F tř. 160	kus	1,015	998,45	1 013,40	CS ÚRS 2024 02
VV		1			1,000			
VV		1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			1,015			
54	M	59710986	koleno kameninové glazované DN 200 45° spojovací systém F tř. 160	kus	1,015	998,45	1 013,40	CS ÚRS 2024 02
VV		1			1,000			
VV		1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			1,015			
55	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	36,223	3 595,00	130 221,70	CS ÚRS 2024 02
VV		obetonování 0,219*165,4			36,223			
56	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	165,400	9,00	1 488,60	CS ÚRS 2024 02
57	K	899910211	Výplň potrubí pod tlakem cementopípkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	0,283	3 861,20	1 092,70	CS ÚRS 2024 02
VV		16*pi*0,15^2/4 "potrubí DN150			0,283			
VV		Součet			0,283			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 163,20	
58	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	147,400	123,00	18 130,20	CS ÚRS 2024 02
VV		"chodník - asfalt"						
VV		(42,9+4,6)*2 "přípojky stoka A			95,000			
VV		26,2*2 "přípojky stoka A-1			52,400			
VV		Součet			147,400			
59	K	919735116	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 250 do 300 mm	m	174,200	115,00	20 033,00	CS ÚRS 2024 02
VV		"asf komunikace - původní"						
VV		(103,4-42,9-4,6)*2 "přípojky stoka A			111,800			
VV		(57,4-26,2)*2 "přípojky stoka A-1			62,400			
VV		Součet			174,200			
D		997	Přesun sutě				49 458,00	
60	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	159,038	45,00	7 156,70	CS ÚRS 2024 02
VV		38,324+42,746 "kamenivo			81,070			
VV		16,214+61,754 "živice			77,968			
VV		Součet			159,038			
61	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 749,418	7,00	12 245,90	CS ÚRS 2024 02
VV		159,038			159,038			
VV		159,038*11 'Přepočtené koeficientem množství			1 749,418			
62	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,528	45,00	158,80	CS ÚRS 2024 02
VV		3,528 "potrubí			3,528			
63	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	38,808	7,00	271,70	CS ÚRS 2024 02
VV		3,528			3,528			
VV		3,528*11 'Přepočtené koeficientem množství			38,808			
64	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	162,566	24,50	3 982,90	CS ÚRS 2024 02
65	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	3,528	105,00	370,40	CS ÚRS 2024 02
VV		3,528 "potrubí			3,528			
66	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	81,070	154,00	12 484,80	CS ÚRS 2024 02
VV		38,324+42,746 "kamenivo			81,070			
67	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	77,968	164,00	12 786,80	CS ÚRS 2024 02
VV		16,214+61,754 "živice			77,968			
D		998	Přesun hmot				11 502,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	50,591	227,36	11 502,40	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis: SO 03.2 - Odbočky pro domovní dešťové svody (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)

KSO: Místo: Tábor

CC-CZ: Datum: 27.02.2025

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

IČ: 26069539
DIČ: CZ26069539

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

IČ: 28076826
DIČ: CZ28076826

Projektant: AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha

IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: Ing. Martina Beňáková

IČ: 69874603
DIČ: CZ69874603

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			813 680,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	813 680,40	21,00%	170 872,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	984 553,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis: SO 03.2 - Odbočky pro domovní dešťové svody (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Datum: 27.02.2025

Projektant: AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha

Zpracovatel: Ing. Martina Beňáková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	813 680,40
HSV - Práce a dodávky HSV	813 680,40
1 - Zemní práce	512 962,10
4 - Vodorovné konstrukce	13 621,00
5 - Komunikace pozemní	175 726,60
8 - Trubní vedení	50 612,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 132,40
997 - Přesun sutě	31 979,90
998 - Přesun hmot	1 646,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis: SO 03.2 - Odbočky pro domovní dešťové svody (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)

Místo: Tábor Datum: 27.02.2025

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábersko Projektant: AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: Ing. Martina Božáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 813 680,40

D HSV Práce a dodávky HSV 813 680,40

D 1 Zemní práce 512 962,10

1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	41,600	113,00	4 700,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		MK		41,600			
	VV		Součet		41,600			
2	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	71,400	111,00	7 925,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		CH_ASF		71,400			
	VV		Součet		71,400			
3	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	71,400	71,80	5 126,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"chodník - asfalt"					
	VV		40,8*1 "připojky stoka A		40,800			
	VV		30,6*1 "připojky stoka A-1		30,600			
	VV	CH_ASF	Součet		71,400			
4	K	113107346	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	41,600	322,00	13 395,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		"asf komunikace - původní"					
	VV		(57-40,8)*1 "připojky stoka A		16,200			
	VV		(56-30,6)*1 "připojky stoka A-1		25,400			
	VV	MK	Součet		41,600			
5	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	147,499	426,30	62 878,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		"asf komunikace - původní"					
	VV		(57-40,8)*1*(4-0,54) "připojky stoka A		56,052			
	VV		(56-30,6)*1*(3,45-0,54) "připojky stoka A-1		73,914			
	VV		"chodník - asfalt"					
	VV		40,8*1*(4-0,42) "připojky stoka A		146,064			
	VV		30,6*1*(3,45-0,42) "připojky stoka A-1		92,718			
	VV	hloubení_rýh	Součet		368,748			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		368,748*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		147,499			
6	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	147,499	502,00	74 044,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		hloubení_rýh		368,748			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		368,748*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		147,499			
7	K	132454203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3	m3	73,750	1 540,00	113 575,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		hloubení_rýh		368,748			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		368,748*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		73,750			
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	842,400	45,00	37 908,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		2*57*4		456,000			
	VV		2*56*3,45		386,400			
	VV		Součet		842,400			
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	842,400	20,00	16 848,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	146,952	29,40	4 320,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		meziskládka		367,381			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		367,381*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		146,952			
11	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	220,429	29,40	6 480,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		meziskládka		367,381			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		367,381*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		220,429			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32,928	196,00	6 453,90	CS ÚRS 2024 02
	VV			skládka		82,320			
	VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV			82,32*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		32,928			
13	K		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	65,856	6,86	451,80	CS ÚRS 2024 02
	VV			skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		164,640			
	VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV			164,64*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		65,856			
14	K		162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	49,392	180,00	8 890,60	CS ÚRS 2024 02
	VV			skládka		82,320			
	VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV			82,32*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		49,392			
15	K		162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	98,784	4,00	395,10	CS ÚRS 2024 02
	VV			skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		164,640			
	VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV			164,64*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		98,784			
16	K		167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	146,952	167,00	24 541,00	CS ÚRS 2024 02
	VV			meziskládka		367,381			
	VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV			367,381*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		146,952			
17	K		167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	220,429	44,10	9 720,90	CS ÚRS 2024 02
	VV			meziskládka		367,381			
	VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV			367,381*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		220,429			
18	K		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	148,176	154,00	22 819,10	CS ÚRS 2024 02
	VV			skládka		82,320			
	VV			82,32*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		148,176			
19	K		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	449,701	5,00	2 248,50	CS ÚRS 2024 02
	VV	meziskládka		lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku		367,381			
	VV	skládka		hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na skládku		82,320			
	VV			Součet		449,701			
20	K		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	307,228	97,02	29 807,30	CS ÚRS 2024 02
	VV			"asf komunikace - nová"					
	VV			12*1*(4-0,54) "přípojky stoka A		41,520			
	VV			17*1*(3,45-0,54) "přípojky stoka A-1		49,470			
	VV			"chodník ZDL"					
	VV			40,8*1*(4-0,42) "přípojky stoka A		146,064			
	VV			30,6*1*(3,45-0,42) "přípojky stoka A-1		92,718			
	VV			"komunikace DL"					
	VV			4,2*1*(4-0,49) "přípojky stoka A		14,742			
	VV			8,4*1*(3,45-0,49) "přípojky stoka A-1		24,864			
	VV			Mezisoučet		369,378			
	VV			-lože-obsyp		-60,153			
	VV			-(57+56)*pi*0,15^2/4 "odečet potrubí		-1,997			
	VV	zásyp		Součet		307,228			
21	M		58331200	šterkopísek netříděný	t	41,600	396,00	16 473,60	CS ÚRS 2023 02
	VV			"aktivní zóna komunikace"					
	VV			"asf komunikace - nová"					
	VV			12*1*0,5 "přípojky stoka A		6,000			
	VV			17*1*0,5 "přípojky stoka A-1		8,500			
	VV			"komunikace DL"					
	VV			4,2*1*0,5 "přípojky stoka A		2,100			
	VV			8,4*1*0,5 "přípojky stoka A-1		4,200			
	VV	zásyp_výměna		Součet		20,800			
	VV			20,8*2 'Přepočtené koeficientem množství		41,600			
22	K		175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	48,853	140,00	6 839,40	CS ÚRS 2024 02
	VV			(57+56)*1*(0,15+0,3)		50,850			
	VV			-(57+56)*pi*0,15^2/4 "odečet potrubí		-1,997			
	VV	obsyp		Součet		48,853			
23	M		58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	97,706	359,00	35 076,50	CS ÚRS 2024 02
	VV			48,853*2 'Přepočtené koeficientem množství		97,706			
24	K		181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	45,200	16,66	753,00	CS ÚRS 2024 02
	VV			(57+56)*1		113,000			
	VV			Součet		113,000			
	VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV			113*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		45,200			
25	K		181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	67,800	19,00	1 288,20	CS ÚRS 2024 02
	VV			113*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		67,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				13 621,00	
26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	11,300	1 205,40	13 621,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		(57+56)*1*0,1		11,300			
	VV	lože	Součet		11,300			
D 5			Komunikace pozemní				175 726,60	
27	K	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	113,000	194,58	21 987,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		K_ASF_nová		29,000			
	VV		K_DL_nová		12,600			
	VV		CH_ZDL_nová		71,400			
	VV		Součet		113,000			
28	K	564861011	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	41,600	309,00	12 854,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		K_ASF_nová		29,000			
	VV		K_DL_nová		12,600			
	VV		Součet		41,600			
29	K	565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	29,000	608,00	17 632,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACP 22+					
	VV		K_ASF_nová		29,000			
30	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	71,400	425,00	30 345,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		CH_ZDL_nová		71,400			
31	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	29,000	23,00	667,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		K_ASF_nová		29,000			
32	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	58,000	18,20	1 055,60	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná pro množství do 0,30 kg/m2					
	VV		2*K_ASF_nová "2 vrstvy		58,000			
33	K	573231109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	58,000	19,50	1 131,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		2*K_ASF_nová "2 vrstvy		58,000			
34	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	29,000	333,00	9 657,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACO 11+					
	VV		"asf komunikace - nová"					
	VV		12*1 "přípojky stoka A		12,000			
	VV		17*1 "přípojky stoka A-1		17,000			
	VV	K_ASF_nová	Součet		29,000			
35	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	29,000	454,00	13 166,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACL 16+					
	VV		K_ASF_nová		29,000			
36	K	591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 40 mm	m2	12,600	637,00	8 026,20	
	VV		"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"					
	VV		4,2*1 "přípojky stoka A		4,200			
	VV		8,4*1 "přípojky stoka A-1		8,400			
	VV	K_DL_nová	Součet		12,600			
37	M	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	12,852	800,00	10 281,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		12,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		12,852			
38	K	596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	71,400	267,00	19 063,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		"bet. dlažba 20x10x8"					
	VV		40,8*1 "přípojky stoka A		40,800			
	VV		30,6*1 "přípojky stoka A-1		30,600			
	VV	CH_ZDL_nová	Součet		71,400			
39	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	72,828	410,00	29 859,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		71,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		72,828			
D 8			Trubní vedení				50 612,30	
40	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	113,000	162,45	18 356,90	CS ÚRS 2024 02
41	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	64,000	181,00	11 584,00	CS ÚRS 2024 02
42	M	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	32,000	97,85	3 131,20	CS ÚRS 2024 02
43	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	32,000	107,35	3 435,20	CS ÚRS 2024 02
44	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	32,000	181,00	5 792,00	CS ÚRS 2024 02
45	M	28611528	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160	kus	32,000	228,00	7 296,00	CS ÚRS 2024 02
46	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	113,000	9,00	1 017,00	CS ÚRS 2024 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 132,40	
47	K	919735112	Řezání stávajícího živičního krytu hl přes 50 do 100 mm	m	142,800	123,00	17 564,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		"chodník - asfalt"					
	VV		40,8*2 "přípojky stoka A		81,600			
	VV		30,6*2 "přípojky stoka A-1		61,200			
	VV		Součet		142,800			
48	K	919735116	Řezání stávajícího živičního krytu hl přes 250 do 300 mm	m	83,200	115,00	9 568,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"asf komunikace - původní"					
	VV		(57-40,8)*2 "přípojky stoka A		32,400			
	VV		(56-30,6)*2 "přípojky stoka A-1		50,800			
	VV		Součet		83,200			
D 997			Přesun sutě				31 979,90	
49	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	104,918	45,00	4 721,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		18,304+41,412 "kamenivo		59,716			
	VV		15,708+29,494 "živice		45,202			
	VV		Součet		104,918			
50	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 154,098	7,00	8 078,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		104,918*11 "Přepočtené koeficientem množství		1 154,098			
51	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	104,918	24,50	2 570,50	CS ÚRS 2024 02
52	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	59,716	154,00	9 196,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		18,304+41,412 "kamenivo		59,716			
53	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	45,202	164,00	7 413,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		15,708+29,494 "živice		45,202			
D 998			Přesun hmot				1 646,10	
54	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	25,325	65,00	1 646,10	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis:

SO 03.3 - Odbočky pro domovní přípojky vodovod (bude hrazeno 100% VST)

KSO:

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 27.02.2025

Zadavatel:

Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

IČ:

26069539

DIČ:

CZ26069539

Uchazeč:

PL BEKO s.r.o.

IČ:

28076826

DIČ:

CZ28076826

Projektant:

AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha

IČ:

46964371

DIČ:

CZ46964371

Zpracovatel:

Ing. Martina Beňáková

IČ:

69874603

DIČ:

CZ69874603

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 123 879,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 123 879,10	21,00%	236 014,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 359 893,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis: **SO 03.3 - Odbočky pro domovní přípojky vodovod (bude hrazeno 100% VST)**

Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:	Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko	Projektant:	AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Martina Beňáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 123 879,10
HSV - Práce a dodávky HSV	1 123 879,10
1 - Zemní práce	425 502,30
4 - Vodorovné konstrukce	16 007,70
5 - Komunikace pozemní	228 996,50
8 - Trubní vedení	359 740,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 188,00
997 - Přesun sutě	41 262,00
998 - Přesun hmot	13 182,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis: SO 03.3 - Odbočky pro domovní přípojky vodovod (bude hrazeno 100% VST)

Místo: Tábor Datum: 27.02.2025
Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko Projektant: AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha
Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: ing. Martina Božáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 123 879,10

D HSV Práce a dodávky HSV 1 123 879,10

D 1 Zemní práce 425 502,30

1	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	82,400	79,00	6 509,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		MK		82,400			
	VV		Součet		82,400			
2	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	50,400	155,00	7 812,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		CH_ASF		50,400			
	VV		Součet		50,400			
3	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	50,400	77,00	3 880,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		"chodník - asfalt"					
	VV		(61+2)*0,8		50,400			
	VV	CH_ASF	Součet		50,400			
4	K	113107186	Odstranění podkladu živičného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	82,400	252,00	20 764,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		"asf komunikace - původní"					
	VV		(166-61-2)*0,8		82,400			
	VV	MK	Součet		82,400			
5	K	132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	59,386	897,00	53 269,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		"asf komunikace - původní"					
	VV		(166-61-2)*0,8*(1,6-0,52)		88,992			
	VV		"chodník - asfalt"					
	VV		(61+2)*0,8*(1,6-0,42)		59,472			
	VV	hloubení_rýh	Součet		148,464			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%"					
	VV		148,464*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		59,386			
6	K	132354103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	59,386	1 240,00	73 638,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		hloubení_rýh		148,464			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%"					
	VV		148,464*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		59,386			
7	K	132454102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	29,693	2 200,00	65 324,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		hloubení_rýh		148,464			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%"					
	VV		148,464*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		29,693			
8	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	531,200	39,00	20 716,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		2*166*1,6		531,200			
9	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	531,200	20,00	10 624,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	59,723	29,40	1 755,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		meziskládka		149,307			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%"					
	VV		149,307*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		59,723			
11	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	89,584	29,40	2 633,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		meziskládka		149,307			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%"					
	VV		149,307*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		89,584			
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,037	196,00	7 651,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		skládka		97,593			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		97,593*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		39,037			
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	78,074	6,86	535,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		skládká*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		195,186			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		195,186*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		78,074			
14	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	58,556	180,00	10 540,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		skládká		97,593			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		97,593*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		58,556			
15	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	117,112	4,00	468,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		skládká*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		195,186			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		195,186*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		117,112			
16	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	59,723	167,00	9 973,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		meziskládká		149,307			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		149,307*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		59,723			
17	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	89,584	217,00	19 439,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		meziskládká		149,307			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		149,307*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		89,584			
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	175,667	154,00	27 052,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		skládká		97,593			
	VV		97,593*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		175,667			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	246,900	5,00	1 234,50	CS ÚRS 2024 02
	VV	meziskládká	lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku		149,307			
	VV	skládká	hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na skládku		97,593			
	VV		Součet		246,900			
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	92,071	97,02	8 932,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		"asf komunikace - nová"					
	VV		62,3*0,8*(1,6-0,52)		53,827			
	VV		"komunikace DL"					
	VV		40,7*0,8*(1,6-0,49)		36,142			
	VV		"chodník ZDL"					
	VV		(61+2)*0,8*(1,6-0,42)		59,472			
	VV		Mezisoučet		149,441			
	VV		-lože-obsyp		-57,236			
	VV		potrubí		-0,134			
	VV	zásyp	Součet		92,071			
21	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	82,400	396,00	32 630,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"aktivní zóna komunikace"					
	VV		"asf komunikace - nová"					
	VV		62,3*0,8*0,5		24,920			
	VV		"komunikace DL"					
	VV		40,7*0,8*0,5		16,280			
	VV	zásyp_výměna	Součet		41,200			
	VV		41,2*2 'Přepočtené koeficientem množství		82,400			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	43,956	140,00	6 153,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		166*0,8*(0,032+0,3) "d32		44,090			
	VV		Mezisoučet		44,090			
	VV		-166*pi*0,032*2/4 "odečet potrubí		-0,134			
	VV	potrubí	Mezisoučet		-0,134			
	VV	obsyp	Součet		43,956			
23	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	87,912	359,00	31 560,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		43,956*2 'Přepočtené koeficientem množství		87,912			
24	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	53,120	16,66	885,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		166*0,8		132,800			
	VV		Součet		132,800			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		132,8*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		53,120			
25	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	79,680	19,00	1 513,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		132,8*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		79,680			
D 4 Vodorovné konstrukce							16 007,70	
26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	13,280	1 205,40	16 007,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		166*0,8*0,1		13,280			
	VV	lože	Součet		13,280			
D 5 Komunikace pozemní							228 996,50	
27	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	132,800	194,58	25 840,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		K ASF nová		49,840			
	VV		K DL nová		32,560			
	VV		CH ZDL nová		50,400			
	VV		Součet		132,800			
28	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	82,400	309,00	25 461,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		K ASF nová		49,840			
	VV		K DL nová		32,560			
	VV		Součet		82,400			
29	K	565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	49,840	608,00	30 302,70	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACP 22+					
	VV		K ASF nová		49,840			
30	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	50,400	425,00	21 420,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		CH ZDL nová		50,400			
31	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	49,840	23,00	1 146,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		K ASF nová		49,840			
32	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	99,680	18,20	1 814,20	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná pro množství do 0,30 kg/m2					
	VV		2*K ASF nová "2 vrstvy		99,680			
33	K	573231109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	99,680	19,50	1 943,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		2*K ASF nová "2 vrstvy		99,680			
34	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	49,840	333,00	16 596,70	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACO 11+					
	VV		"asf komunikace - nová"					
	VV		62,3*0,8		49,840			
	VV	K ASF nová	Součet		49,840			
35	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	49,840	454,00	22 627,40	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACL 16+					
	VV		K ASF nová		49,840			
36	K	591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 40 mm	m2	32,560	637,00	20 740,70	
	VV		"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"					
	VV		40,7*0,8		32,560			
	VV	K DL nová	Součet		32,560			
37	M	58381015	kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	33,211	800,00	26 568,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		32,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		33,211			
38	K	596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojné tl 80 mm pl do 300 m2	m2	50,400	267,00	13 456,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		"bet. dlažba 20x10x8"					
	VV		61*0,8 "chodník		48,800			
	VV		2*0,8 "vjezdy		1,600			
	VV	CH ZDL nová	Součet		50,400			
39	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	51,408	410,00	21 077,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		50,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		51,408			
D 8			Trubní vedení				359 740,30	
40	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm	m	166,000	127,00	21 082,00	CS ÚRS 2024 02
41	M	28613110	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	168,490	26,60	4 481,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		166*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		168,490			
42	K	871211811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D do 50 mm	m	166,000	20,00	3 320,00	CS ÚRS 2024 02
43	K	877162001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 32	kus	30,000	207,00	6 210,00	CS ÚRS 2024 02
44	M	63126202	spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d32	kus	30,000	81,70	2 451,00	CS ÚRS 2024 02
45	K	877241126	Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 90/32	kus	30,000	570,00	17 100,00	CS ÚRS 2024 02
46	M	28614074	tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 90-32mm	kus	30,000	4 917,20	147 516,00	CS ÚRS 2024 02
47	M	42291043	souprava zemní pro domovní šoupátka 3/4"-2" Rd 1,0-1,6m	kus	30,000	1 510,50	45 315,00	CS ÚRS 2024 02
48	K	891181811.1	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop	kus	30,000	250,00	7 500,00	
49	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	166,000	30,00	4 980,00	CS ÚRS 2024 02
50	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	166,000	22,00	3 652,00	CS ÚRS 2024 02
51	K	899401111	Osazení poklopů uličních litinových ventilových	kus	30,000	1 190,00	35 700,00	CS ÚRS 2024 02
52	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	30,000	921,50	27 645,00	CS ÚRS 2024 02
53	M	42210051	deska podkladová uličního poklopu litinového ventilového	kus	30,000	329,65	9 889,50	CS ÚRS 2024 02
54	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	30,000	387,00	11 610,00	CS ÚRS 2024 02
55	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	166,000	59,00	9 794,00	CS ÚRS 2024 02
56	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	166,000	9,00	1 494,00	CS ÚRS 2024 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 188,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	126,000	123,00	15 498,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"chodník - asfalt"					
	VV		(61+2)*2		126,000			
	VV		Součet		126,000			
58	K	919735116	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 250 do 300 mm	m	206,000	115,00	23 690,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"asf komunikace - původní"					
	VV		(166-61-2)*2		206,000			
	VV		Součet		206,000			
D		997	Přesun sutě				41 262,00	
59	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	134,998	45,00	6 074,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		36,256+29,232 "kamenivo		65,488			
	VV		11,088+58,422 "živice		69,510			
	VV		Součet		134,998			
60	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	1 484,978	7,00	10 394,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		134,998		134,998			
	VV		134,998*11 "Přepočtené koeficientem množství		1 484,978			
61	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	134,998	24,50	3 307,50	CS ÚRS 2024 02
62	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	65,488	154,00	10 085,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		36,256+29,232 "kamenivo		65,488			
63	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	69,510	164,00	11 399,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		11,088+58,422 "živice		69,510			
D		998	Přesun hmot				13 182,30	
64	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	29,294	450,00	13 182,30	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 04, 05 - Komunikace, chodníky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:		IČ:	26069539
Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko		DIČ:	CZ26069539
Uchazeč:		IČ:	28076826
PL BEKO s.r.o.		DIČ:	CZ28076826
Projektant:		IČ:	46964371
AQUAPROCON, s.r.o., Divize Praha		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:		IČ:	06499236
Traffic Design s.r.o.		DIČ:	CZ06499236

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		4 567 392,80	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 567 392,80	21,00%	959 152,50
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		5 526 545,30

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 04, 05 - Komunikace, chodníky

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Datum: 27.02.2025

Projektant: AQUAPROCON, s.r.o., Divize Praha

Zpracovatel: Traffic Design s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 567 392,80
D1 - HSV	4 529 292,80
1 - Zemní práce	45 588,30
1.1 - Zemní práce - odvodnění	156 820,10
11 - Přípravné a přidružené práce	525 595,10
21 - Úprava podloží a základ.spáry	92 305,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 800,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	810 727,50
57 - Kryty komunikací živičné a z kameniva	99 067,50
59 - Dlažby a předlažby komunikací	974 750,20
87 - Potrubí z trub z plastických hmot	39 485,80
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	266 670,00
91 - Doplnující práce na komunikaci	1 212 559,90
96 - Bourání konstrukcí	711,00
99 - Staveništní přesun hmot	27 505,80
99.1 - Sanace pláně	259 706,50
PSV - Práce a dodávky PSV	38 100,00
711 - Izolace proti vodě	38 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 04, 05 - Komunikace, chodníky

Místo: Tábor Datum: 27.02.2025
Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko Projektant: AQUAPROCON, s.r.o., Divize Praha
Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: Traffic Design s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 567 392,80	
D D1 HSV							4 529 292,80	
D 1 Zemní práce							45 588,30	
1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	36,000	181,00	6 516,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	36,000	196,00	7 056,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	72,000	7,00	504,00	CS ÚRS 2024 02
VV			36,00*2		72,000			
VV			Součet		72,000			
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 266,650	17,00	21 533,10	CS ÚRS 2024 02
VV			asf.komunikace :					
VV			102,00*1,10		112,200			
VV			chodník :					
VV			500,00*1,10		550,000			
VV			chodník - přejezd :					
VV			138,00*1,10		151,800			
VV			chodník - protiskluzná :					
VV			37,00*1,10		40,700			
VV			chodník - reliéfní :					
VV			35,50*1,10		39,050			
VV			dl.komunikace - vějířové kladení :					
VV			109,00*1,10		119,900			
VV			dl.komunikace - parkovací pruh :					
VV			230,00*1,10		253,000			
VV			Součet		1 266,650			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	64,800	154,00	9 979,20	CS ÚRS 2024 02
VV			36,00*1,8		64,800			
D 1.1 Zemní práce - odvodnění							156 820,10	
6	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	87,855	485,00	42 609,70	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.					
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	87,876	196,00	17 223,70	CS ÚRS 2024 02
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	175,751	7,00	1 230,30	CS ÚRS 2024 02
VV			87,87550*2		175,751			
VV			Součet		175,751			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	47,940	99,00	4 746,10	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: z jakékoliv horniny s uložním výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu					
VV			ck :					
VV			87,855		87,855			
VV			odpočet :					
VV			lože :					
VV			-1,69		-1,690			
VV			obsyp :					
VV			-7,63		-7,630			
VV			d.vp. :					
VV			-3,14*0,32*0,32*1,50*11		-5,305			
VV			drenáž :					
VV			-281,00*0,30*0,30		-25,290			
VV			Součet		47,940			
10	M	58344171	štěrkodrt frakce 0/32	t	95,879	506,00	48 514,80	CS ÚRS 2024 02
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,632	603,00	4 602,10	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 21,20*0,80*0,45					
	VV				7,632			
	VV		Součet		7,632			
12	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	15,264	750,00	11 448,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	158,177	154,00	24 359,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		87,876*1,8		158,177			
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,696	1 230,00	2 086,10	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> v otevřeném výkopu, 21,20*0,80*0,10					
	VV				1,696			
	VV		Součet		1,696			
D		11	Přípravné a přidružené práce				525 595,10	
15	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	32,000	130,00	4 160,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		dl.chodník :					
	VV		32,00		32,000			
	VV		Součet		32,000			
16	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	350,000	52,00	18 200,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		asf.komunikace :					
	VV		350,00 "tl.270mm		350,000			
	VV		Součet		350,000			
17	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	702,000	75,00	52 650,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		chodník :					
	VV		670,00		670,000			
	VV		dl.chodník :					
	VV		32,00		32,000			
	VV		Součet		702,000			
18	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	670,000	88,80	59 496,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		chodník :					
	VV		670,00 "tl.80mm		670,000			
	VV		Součet		670,000			
19	K	113154518	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	21,000	245,00	5 145,00	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek,					
	VV		frézování živice :					
	VV		21,00		21,000			
	VV		Součet		21,000			
20	K	113154525	Frézování živичného krytu tl 70 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	350,000	113,00	39 550,00	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek,					
	VV		asf.komunikace :					
	VV		350,00		350,000			
	VV		Součet		350,000			
21	K	113154528	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	350,000	123,00	43 050,00	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek,					
	VV		asf.komunikace :					
	VV		350,00		350,000			
	VV		Součet		350,000			
22	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	428,000	65,00	27 820,00	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek					
23	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	440,00	1 760,00	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním					
24	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	561,160	154,00	86 418,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		154,00+407,16		561,160			
25	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	97,829	105,00	10 272,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		9,44+87,74+0,328+0,21+0,111		97,829			
26	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	289,080	164,00	47 409,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		147,40+4,83+56,35+80,50		289,080			
27	K	1190001	vybourání ul. vpustí, vč.mříže	kus	7,000	2 000,00	14 000,00	
28	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	859,791	45,00	38 690,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		948,069-87,74-0,328 -0,21"sut bez obrubníků		859,791			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	9 457,701	7,00	66 203,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		859,791*11 "Přepočtené koeficientem množství		9 457,701			
30	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	88,278	45,00	3 972,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		87,74 "obrubníky		87,740			
	VV		0,328 "značky		0,328			
	VV		0,21 "vpusti		0,210			
	VV		Součet		88,278			
31	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	971,058	7,00	6 797,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		88,278*11 "Přepočtené koeficientem množství		971,058			
	D	21	Úprava podloží a základ.spáry				92 305,10	
32	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopisků třídného	m3	8,430	1 200,00	10 116,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		281,00*0,30*0,10		8,430			
	VV		Součet		8,430			
33	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	16,860	1 420,00	23 941,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		281,00*0,30*0,20		16,860			
	VV		Součet		16,860			
34	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	281,000	68,00	19 108,00	CS ÚRS 2024 02
35	M	28611223	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	285,215	51,68	14 739,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		281,00*1,015		285,215			
	VV		Součet		285,215			
36	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	337,200	30,20	10 183,40	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: v rýze nebo v zářezu se stěnami,					
	VV		281,00*(0,30+0,30)*2		337,200			
	VV		Součet		337,200			
37	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	404,640	29,45	11 916,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		337,20*1,20		404,640			
	VV		Součet		404,640			
38	K	210001	nápojení na stávající šachtu	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				17 800,00	
39	K	348942121R	Zábradlí ocelové osazené do vynechaných otvorů, ze dvou vodorovných trubek průměru 51 mm	m	4,000	550,00	2 200,00	
	P		Poznámka k položce: tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: l, značka: S235JR (1.0038), h = 120 mm, b = 58 mm, s = 5,1 mm, t = 7,7 mm přímé nebo v oblouku výšky 1,10 m, ze sloupků z válcovaných tyčí l č.10 - 12					
40	K	55395100T01	Zábradlí ocelové trubkové do bet.patek, vč.povrchové úpravy zinkováním	m	4,000	3 900,00	15 600,00	
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				810 727,50	
41	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 008,200	194,58	196 175,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		asf.komunikace :					
	VV		102,00*1,10		112,200			
	VV		dl.komunikace - vějířové kladení :					
	VV		109,00*1,05		114,450			
	VV		chodník :					
	VV		500,00*1,10		550,000			
	VV		chodník - přejezd :					
	VV		138,00*1,10		151,800			
	VV		chodník - protiskluzná :					
	VV		37,00*1,10		40,700			
	VV		chodník - reliéfní :					
	VV		35,50*1,10		39,050			
	VV		Součet		1 008,200			
42	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	227,000	263,47	59 807,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		asf.komunikace :					
	VV		102,00*1,05		107,100			
	VV		dl.komunikace - vějířové kladení :					
	VV		109,00*1,10		119,900			
	VV		Součet		227,000			
43	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	253,000	287,85	72 826,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		dl.komunikace - parkovací pruh :					
	VV		230,00*1,10		253,000			
	VV		Součet		253,000			
44	K	565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m	m2	102,000	610,00	62 220,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACP 22+					
	VV		asf.komunikace :					
	VV		102,00		102,000			
	VV		Součet		102,000			
45	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	987,525	425,00	419 698,10	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou					
	VV		dl.komunikace - parkovací pruh :					
	VV		230,00*1,05		241,500			
	VV		chodník :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		500,00*1,05		525,000			
	VV		chodník - přejezd :					
	VV		138,00*1,05		144,900			
	VV		chodník - protiskluzná :					
	VV		37,00*1,05		38,850			
	VV		chodník - reliéfní :					
	VV		35,50*1,05		37,275			
	VV		Součet		987,525			
D	57		Kryty komunikací živičné a z kameniva				99 067,50	
46	K	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	107,100	23,00	2 463,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		asf.komunikace :					
	VV		102,00*1,05		107,100			
	VV		Součet		107,100			
47	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	107,100	22,00	2 356,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		asf.komunikace :					
	VV		102,00*1,05		107,100			
	VV		Součet		107,100			
48	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	204,000	17,00	3 468,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná pro množství do 0,30 kg/m2					
	VV		asf.komunikace :					
	VV		102,00*2		204,000			
	VV		Součet		204,000			
49	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	102,000	395,00	40 290,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACO 11+					
	VV		asf.komunikace :					
	VV		102,00		102,000			
	VV		Součet		102,000			
50	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	102,000	495,00	50 490,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACL 16+					
	VV		asf.komunikace :					
	VV		102,00		102,000			
	VV		Součet		102,000			
D	59		Dlažby a předlažby komunikací				974 750,20	
51	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	339,000	650,00	220 350,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci					
	VV		dl.komunikace - vějířové kladení :					
	VV		109,00		109,000			
	VV		dl.komunikace - parkovací pruh :					
	VV		230,00		230,000			
	VV		Součet		339,000			
52	K	596212355	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací strojně tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	710,500	267,00	189 703,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		chodník :					
	VV		500,00		500,000			
	VV		chodník - přejezd :					
	VV		138,00		138,000			
	VV		chodník - protiskluzná :					
	VV		37,00		37,000			
	VV		chodník - reliéfní :					
	VV		35,50		35,500			
	VV		Součet		710,500			
53	K	596991112	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl přes 60 do 80 mm	m	20,000	315,00	6 300,00	CS ÚRS 2024 02
54	M	58381015	kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	342,390	750,00	256 792,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		109,00*1,01		110,090			
	VV		230,00*1,01		232,300			
	VV		Součet		342,390			
55	K	592451158R	Dlažba betonová zámková I-profil pro nevidomé 200x100x80 mm červená	m2	35,855	616,00	22 086,70	
	VV		35,50*1,01		35,855			
	VV		Součet		35,855			
56	K	592451170R	Dlažba betonová zámková I-profil 200x100x80 mm přírodní	m2	644,380	410,00	264 195,80	
	VV		500,00*1,01		505,000			
	VV		138,00*1,01		139,380			
	VV		Součet		644,380			
57	K	592451170T01	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm, protiskluzná	m2	37,370	410,00	15 321,70	
	VV		37,00*1,01		37,370			
	VV		Součet		37,370			
D	87		Potrubí z trub z plastických hmot				39 485,80	
58	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	21,200	165,00	3 498,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,					
59	K	87001	Napojení přípojek do šachty/potrubí	kus	10,000	2 650,00	26 500,00	
60	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	23,172	409,45	9 487,80	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		21,20*1,093			23,172			
D	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení						266 670,00
61	K	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50	kus	11,000	14 210,00	156 310,00	
P		Poznámka k položce: včetně zřízení lože ze štěrkopísku,						
62	K	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
P		Poznámka k položce: odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
63	K	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400	kus	11,000	9 760,00	107 360,00	
P		Poznámka k položce: včetně rámu a košů na bahno,						
D	91	Doplňující práce na komunikaci						1 212 559,90
64	K	599142111	Úprava závlky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm	m	23,000	200,00	4 600,00	CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce: v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm						
65	K	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	7,000	4 500,00	31 500,00	
66	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	12,000	59,00	708,00	CS ÚRS 2024 02
67	K	915711121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehučné, dělicích čar šířky 120 mm	m	12,000	155,00	1 860,00	
68	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	12,000	12,00	144,00	CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce: stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot						
69	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	741,800	501,00	371 641,80	CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce: se zřízením lože tl. 80-100 mm						
VV		přímé :						
VV		417,00			417,000			
VV		sjezdové :						
VV		62,80			62,800			
VV		parkování :						
VV		184,60			184,600			
VV		rampy :						
VV		65,40			65,400			
VV		přechodové :						
VV		12,00			12,000			
VV		Součet			741,800			
70	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	749,218	1 060,00	794 171,10	CS ÚRS 2024 02
VV		(417,00+62,80+184,60+65,40+12,00)*1,01			749,218			
VV		Součet			749,218			
71	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičního tl přes 50 do 100 mm	m	23,000	225,00	5 175,00	CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce: podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy						
72	K	919735111	Řezání stávajícího živičního krytu hl do 50 mm	m	23,000	120,00	2 760,00	CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce: včetně spotřeby vody						
D	96	Bourání konstrukcí						711,00
73	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	3,000	237,00	711,00	CS ÚRS 2024 02
D	99	Staveništní přesun hmot						27 505,80
74	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	687,645	40,00	27 505,80	CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce: vodorovně do 200 m						
D	99.1	Sanace pláňe						259 706,50
75	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	583,500	79,00	46 096,50	CS ÚRS 2024 02
VV		1167,00*0,50			583,500			
VV		Součet			583,500			
76	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	583,500	50,00	29 175,00	CS ÚRS 2024 02
77	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 167,000	2,00	2 334,00	CS ÚRS 2024 02
78	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 050,300	30,00	31 509,00	CS ÚRS 2024 02
VV		583,5*1,8			1 050,300			
79	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	832,000	15,00	12 480,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	69370522R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,1 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 40,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 42,0 kN/m	m2	998,400	55,00	54 912,00	
	VV		832,00*1,20		998,400			
	VV		Součet		998,400			
81	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 664,000	50,00	83 200,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		tl. 500 mm = 2x250 mm :					
	VV		832,00*2		1 664,000			
	VV		Součet		1 664,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				38 100,00	
D	711		Izolace proti vodě				38 100,00	
82	K	711161122R	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, jednoduchý mechanický spoj, tloušťka s nopy 8 mm	m2	400,000	94,00	37 600,00	
	P		Poznámka k položce: včetně dodávky fólie a doplňků					
83	K	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	
	P		Poznámka k položce: 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 07 - Teplovod a teplovodní přípojky

KSO:
Místo: Tábor

Zadavatel:
Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

Uchazeč:
PL BEKO s.r.o.

Projektant:
AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

Zpracovatel:
Ing. Martina Beňáková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.02.2025

IČ:
DIČ: CZ26069539

IČ:
DIČ: CZ28076826

IČ:
DIČ: CZ46964371

IČ:
DIČ: CZ69874603

Cena bez DPH		1 908 668,10	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 908 668,10	21,00%	400 820,30
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 309 488,40

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 07 - Teplovod a teplovodní přípojky

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábersko

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Datum: 27.02.2025

Projektant: AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

Zpracovatel: Ing. Martina Božáková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 908 668,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 07 - Teplovod a teplovodní přípojky

Místo: TáborDatum: 27.02.2025

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost TáberskoProjektant: AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.Zpracovatel: ing. Martina Božáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 908 668,10

1	K	R001	Teplovod a teplovodní přípojky	kpl	1,000	1 908 668,06	1 908 668,10	
P			Poznámka k položce: kompletní dodávky a montáže včetně zemních prací					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 14 - Zabezpečení ochrany SEK spol. CETIN

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:		IČ:	26069539
	Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko	DIČ:	CZ26069539
Uchazeč:		IČ:	28076826
	PL BEKO s.r.o.	DIČ:	CZ28076826
Projektant:		IČ:	46964371
	AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha	DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:		IČ:	69874603
	Ing. Martina Beňáková	DIČ:	CZ69874603
Poznámka:			

Cena bez DPH		150 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	150 000,00	21,00%	31 500,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	181 500,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 14 - Zabezpečení ochrany SEK spol. CETIN

Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:	Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko	Projektant:	AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Martina Božáková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	150 000,00
N01 - CETIN	150 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 14 - Zabezpečení ochrany SEK spol. CETIN

Místo: TáborDatum: 27.02.2025

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost TábořskoProjektant: AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.Zpracovatel: ing. Martina Božáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

150 000,00

D		N01	CETIN						150 000,00
1	K	R001	Zabezpečení ochrany SEK spol. CETIN	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 99 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:		IČ:	26069539
Město Tábor, Vodárenská společnost Táborsko		DIČ:	CZ26069539
Uchazeč:		IČ:	28076826
PL BEKO s.r.o.		DIČ:	CZ28076826
Projektant:		IČ:	46964371
AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:		IČ:	69874603
Ing. Martina Beňáková		DIČ:	CZ69874603

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		407 900,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	407 900,00	21,00%	85 659,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		493 559,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 99 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:	Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko	Projektant:	AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	ing. Martina Božáková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	407 900,00
VN - Vedlejší náklady	127 000,00
ON - Ostatní náklady	280 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 99 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Tábor

Datum: 27.02.2025

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

Projektant: AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Zpracovatel: ing. Martina Rožáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

407 900,00

DVN

Vedlejší náklady

127 000,00

1	K	2.01	Vytyčení stavby	soubor	1,000	42 000,00	42 000,00	
---	---	------	-----------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)

2	K	2.02	Zařízení staveniště	soubor	1,000	85 000,00	85 000,00	
---	---	------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)

DON

Ostatní náklady

280 900,00

3	K	3.01	Dopracování realizační dokumentace	soubor	1,000	32 000,00	32 000,00	
---	---	------	------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)

4	K	3.02	Náhradní transport odpadních vod a provizorní propojení a čerpání při rekonstrukcích	soubor	1,000	23 500,00	23 500,00	
---	---	------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% (hradí VST)

5	K	3.03	Provizorní zařízení po dobu rekonstrukce vodovodu, odstávky a náhradní zásobování vodou	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	
---	---	------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% (hradí VST)

6	K	3.04	Oprava nemovitostí poškozených stavební činností	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
---	---	------	--	--------	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)

7	K	3.05	Pasportizace objektů	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
---	---	------	----------------------	--------	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)

8	K	3.06	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	21 000,00	21 000,00	
---	---	------	----------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)

9	K	3.07	Dopravně inženýrské opatření	soubor	1,000	65 000,00	65 000,00	
---	---	------	------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)

10	K	3.08	Výbudování dočasných chodníků	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
----	---	------	-------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)

11	K	3.09	Koordinace nástupů ostatních investorů - správců sítí	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
----	---	------	---	--------	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40 : 60% (Město Tábor : VST)

12	K	3.10	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	
----	---	------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 50% : 50% (Město Tábor : VST)

13	K	3.11	Vyšetření vzorku vody akreditovanou laboratoří	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	
----	---	------	--	--------	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% (hradí VST)

14	K	3.12	Revize hydrantů	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	
----	---	------	-----------------	--------	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% (hradí VST)

15	K	3.13	Zajištění kontejnerů pro směsný odpad	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
----	---	------	---------------------------------------	--------	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 50% : 50% (Město Tábor : VST)

16	K	3.14	Hutníci zkoušky	soubor	1,000	37 000,00	37 000,00	
----	---	------	-----------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% (hradí VST)

SEZNAM FIGUR

Kód: 1604622-18-01
Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Datum: 27.02.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 01 Kanalizační stoky			
hloubení_rýh			1 129,315
	"stoka A DN 600"		0,000
	5,67*1,93*(4-0,54) "MK		37,863
	2,1*1,93*(4-0,42) "chodník asfalt		14,510
	11,9*1,93*(4-0,2) "zeleň		87,275
	"stoka A DN 500"		0,000
	100,46*1,8*(4,25-0,54) "MK		670,872
	"stoka A-1"		0,000
	80,79*1,3*(3,45-0,54) "MK		305,629
	"propoj 4"		0,000
	2*1,3*(3,3-0,54) "MK		7,176
	1,6*1,3*(3,3-0,42) "chodník asfalt		5,990
hloubení_rýh	Součet		1 129,315
Použití figury:			
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	1 129,315
132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	451,726
132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	225,863
139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	360,253
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 386,427
hloubení_šachet			71,527
	2,5*(2,5-1,8)*(4,6-0,54) " rozšíření Š2		7,105
	2,5*(2,5-1,8)*(4,05-0,54) " rozšíření Š3		6,143
	2,5*(2,5-1,8)*(4,16-0,54) " rozšíření Š4		6,335
	2,5*(2,5-1,8)*(4,43-0,54) " rozšíření Š5		6,808
	2,5*(2,5-1,3)*(3,29-0,54) " rozšíření Š12		8,250
	2,5*(2,5-1,3)*(3-0,54) " rozšíření Š13		7,380
	2,5*(2,5-1,3)*(2,64-0,54) " rozšíření Š14		6,300
	7*2,5*2,5*0,5 "prohloubení		21,875
	1,1*1,1*1,1 "šachta propoj 4		1,331
hloubení_šachet	Součet		71,527
Použití figury:			
133254102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	71,527
133354102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	28,611
133454102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3	m3	14,305
139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	360,253
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 386,427
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	907,482
CH_ASF			6,133
	"chodník - asfalt"		0,000
	2,1*1,93 " Stoka A DN 600		4,053
	1,6*1,3 " Propoj 4		2,080
CH_ASF	Součet		6,133
Použití figury:			
113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,133
113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,133
CH_ZDL_nová			6,133
	"Chodník bet. dlažba 20x10x8"		0,000
	2,1*1,93 " Stoka A DN 600		4,053

Kód	Popis	MJ	Výměra
	1,6*1,3 " Propoj 4		2,080
CH_ZDL_nová	Součet		6,133
Použití figury:			
596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	6,133
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	321,531
567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	6,133
K_ASF_nová			295,145
	"asf komunikace - nová"		0,000
	(5,67-2,1)*1,93 " Stoka A DN 600		6,890
	(100,46-9)*1,8 " Stoka A DN 500		164,628
	2,5*(2,5-1,8)*4 " rozšíření šachty Š2-5		7,000
	80,79*1,3 " Stoka A-1 DN 300		105,027
	2,5*(2,5-1,3)*3 " rozšíření šachty Š12-14		9,000
	2*1,3 "Propoj 4 DN 250		2,600
K_ASF_nová	Součet		295,145
Použití figury:			
577134031	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	295,145
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	321,531
564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	315,398
565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	295,145
573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	295,145
573231106	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	590,290
573231109	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	590,290
577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	295,145
K_DL_nová			20,253
	"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"		0,000
	2,1*1,93 " Stoka A DN 600		4,053
	9*1,8 " Stoka A DN 500		16,200
K_DL_nová	Součet		20,253
Použití figury:			
591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	20,253
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	321,531
564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	315,398
lože			35,885
	19,67*1,93*0,1 "stoka A KT DN600		3,796
	100,46*1,8*0,1 "stoka A KT DN500		18,083
	80,79*1,3*0,1 "stoka A-1 KT DN300		10,503
	3,6*1,3*0,1 "propoj 4 KT DN250		0,468
	7*1,7*1,7*0,15 "šachty		3,035
lože	Součet		35,885
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	35,885
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 386,427
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	907,482
meziskládka			943,367
meziskládka	lože+zásyp "materiál uložený na meziskládku		943,367
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 386,427
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	377,347
162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	566,020
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	377,347
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	566,020
MK			315,398
	"asf komunikace - původní"		0,000
	5,67*1,93 " Stoka A DN 600		10,943
	100,46*1,8 " Stoka A DN 500		180,828
	2,5*(2,5-1,8)*4 " rozšíření šachty Š2-5		7,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
MK	80,79*1,3 " Stoka A-1 DN 300		105,027
	2,5*(2,5-1,3)*3 " rozšíření šachty Š12-14		9,000
	2*1,3 "Propoj 4 DN 250		2,600
	Součet		315,398
	Použití figury:		
113107246	Odstranění podkladu živičného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	315,398
113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	315,398
obetonování			142,239
obetonování	19,67*1,022 "stoka A KT DN600		20,103
	100,46*0,858 "stoka A KT DN500		86,195
	80,79*0,429 "stoka A-1 KT DN300		34,659
	3,6*0,356 "propoj 4 KT DN250		1,282
	Součet		142,239
Použití figury:			
899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	142,239
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	907,482
podkl_desky			34,873
podkl_desky	19,67*1,93*0,1 "stoka A KT DN600		3,796
	100,46*1,8*0,1 "stoka A KT DN500		18,083
	80,79*1,3*0,1 "stoka A-1 KT DN300		10,503
	3,6*1,3*0,1 "propoj 4 KT DN250		0,468
	7*1,7*1,7*0,1 "šachty		2,023
	Součet		34,873
Použití figury:			
452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	34,873
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	907,482
skládka			443,060
skládka	hloubení_rýh+hloubení_šachet-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na skládku		443,060
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 386,427
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	177,224
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	354,448
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	265,836
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	531,672
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	797,508
zásyp			907,482
	"stoka A DN 600"		0,000
	3,57*1,93*(4-0,54) "komunikace asfalt		23,840
	2,1*1,93*(4-0,49) "komunikace DL (stání)		14,226
	2,1*1,93*(4-0,42) "chodník ZDL		14,510
	11,9*1,93*(4-0,2) "zeleň		87,275
	"stoka A DN 500"		0,000
	91,46*1,8*(4,25-0,54) "komunikace asfalt		610,770
	9*1,8*(4,25-0,49) "komunikace DL (stání)		60,912
	"stoka A-1"		0,000
	80,79*1,3*(3,45-0,54) "komunikace asfalt		305,629
	"propoj 4"		0,000
	2*1,3*(3,3-0,54) "komunikace asfalt		7,176
	1,6*1,3*(3,3-0,42) "chodník ZDL		5,990
	hloubení_šachet		71,527
	-lože-podkl_desky-obetonování		-212,997
	"odečet potrubí"		0,000
	-19,67*pi*0,725^2/4 "KT DN600		-8,120
	-100,46*pi*0,609^2/4 "KT DN500		-29,263
	-80,79*pi*0,376^2/4 "KT DN300		-8,971

Kód	Popis	MJ	Výměra
zásyp	-3,6*pi*0,318^2/4 "KT DN250		-0,286
	-(4,6+4,05+4,16+4,43+3,29+3+2,64)*pi*1,3^2/4 " Šachty		-34,736
	Součet		907,482
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	907,482
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 386,427
zásyp_výměna			149,700
zásyp_výměna	"aktivní zóna komunikace"		0,000
	"stoka A DN 600"		0,000
	3,57*1,93*0,5 "komunikace asfalt		3,445
	2,1*1,93*0,5 "komunikace DL (stání)		2,027
	"stoka A DN 500"		0,000
	91,46*1,8*0,5 "komunikace asfalt		82,314
	9*1,8*0,5 "komunikace DL (stání)		8,100
	"stoka A-1"		0,000
	80,79*1,3*0,5 "komunikace asfalt		52,514
	"propoj 4"		0,000
	2*1,3*0,5 "komunikace asfalt		1,300
	Součet		149,700
Použití figury:			
58331200	šterkopísek netříděný	t	149,700
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 386,427
zeleň			22,967
zeleň	"zeleň"		0,000
	11,9*1,93 " Stoka A DN 600		22,967
	Součet		22,967
Použití figury:			
121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	22,967
181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	22,967
181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	22,967
SO 02 Vodovodní řady			
hloubení_rýh			212,965
hloubení_rýh	"řad A"		0,000
	200,91*1*(1,6-0,54) "MK		212,965
	Součet		212,965
Použití figury:			
132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	212,965
132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	85,186
132454202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3	m3	42,593
139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	63,890
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	410,588
K_ASF_nová			185,310
K_ASF_nová	"asf komunikace - nová"		0,000
	(200,91-15,6)*1 "řad A		185,310
	Součet		185,310
Použití figury:			
577134031	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	185,310
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	200,910
564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	200,910
565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	185,310
573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	185,310
573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	370,620
573231109	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	370,620
577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	185,310
K_DL			81,030
"komunikace - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(86,73-5,7)*1 "řad 1		81,030
K_DL	Součet		81,030
K_DL_nová			15,600
	"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"		0,000
	15,6*1 "řad A		15,600
K_DL_nová	Součet		15,600
Použití figury:			
591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	15,600
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	200,910
564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	200,910
K_DL_nová_vějíř			81,030
	"Místní komunikace žulová kostka štipaná 8/10 - vějířové kladení"		0,000
	81,03*1 "řad 1		81,030
K_DL_nová_vějíř	Součet		81,030
křížovatka			4,000
	"křížovatka ul. Třebízského/V Krátké"		0,000
	4*1 " řad A		4,000
křížovatka	Součet		4,000
lože			20,091
	200,91*1*0,1		20,091
lože	Součet		20,091
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	20,091
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	410,588
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	115,299
meziskládka			212,467
meziskládka	lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku		212,467
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	410,588
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	84,987
162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	127,480
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	84,987
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	127,480
MK			200,910
	"asf komunikace - původní"		0,000
	200,91*1 " řad A		200,910
MK	Součet		200,910
Použití figury:			
113107246	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	200,910
113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	200,910
obsyp			77,077
	200,91*1*(0,09+0,3)		78,355
	-200,91*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí		-1,278
obsyp	Součet		77,077
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	77,077
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	410,588
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	115,299
odkopávky			0,960
odkopávky	křížovatka*0,24		0,960
skládka			198,121
skládka	hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na skládku		198,121
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	410,588
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	79,248
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	158,497

Kód	Popis	MJ	Výměra
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	118,873
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	237,745
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	356,618
zásyp			115,299
	"řad A"		0,000
	185,31*1*(1,6-0,54) "komunikace asfalt"		196,429
	15,6*1*(1,6-0,49) "komunikace DL"		17,316
	-lože-obsyp		-97,168
	-200,91*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí"		-1,278
zásyp	Součet		115,299
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	115,299
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	410,588
zásyp_výměna			100,455
	"aktivní zóna komunikace"		0,000
	"řad A"		0,000
	185,31*1*0,5 "komunikace asfalt"		92,655
	15,6*1*0,5 "komunikace DL"		7,800
zásyp_výměna	Součet		100,455
Použití figury:			
58331200	šterkopísek netříděný	t	100,455
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	410,588

SO 03

Vodovodní a kanalizační odbočky

hloubení_rýh			18,458
hloubení_šachet			55,925
lože			1,810
meziskládka			18,440
obetonování			29,241
obetonování_sp			0,532
obsyp			5,990
podkl_desky			10,306
skládka			18,458
zásyp			10,640

SO 03/ SO 03.1

Odbočky pro domovní kanalizační přípojky (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)

hloubení_rýh			551,122
	"asf komunikace - původní"		0,000
	(103,4-42,9-4,6)*1*(4-0,54) "přípojky stoka A"		193,414
	(57,4-26,2)*1*(3,45-0,54) "přípojky stoka A-1"		90,792
	"chodník - asfalt"		0,000
	(42,9+4,6)*1*(4-0,42) "přípojky stoka A"		170,050
	26,2*1*(3,45-0,42) "přípojky stoka A-1"		79,386
	"zeleň"		0,000
	4,6*1*(4-0,2) "přípojky stoka A"		17,480
hloubení_rýh	Součet		551,122
Použití figury:			
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	551,122
132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	220,449
132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	110,224
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	611,212
CH_ASF			73,700
	"chodník - asfalt"		0,000
	(42,9+4,6)*1 "přípojky stoka A"		47,500
	26,2*1 "přípojky stoka A-1"		26,200
CH_ASF	Součet		73,700

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	73,700
113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	73,700
CH_ZDL_nová			73,700
	"bet. dlažba 20x10x8"		0,000
	"chodník+vjezd"		0,000
	(42,9+4,6)*1 "přípojky stoka A		47,500
	26,2*1 "přípojky stoka A-1		26,200
CH_ZDL_nová	Součet		73,700
Použití figury:			
596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	73,700
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	160,800
567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	73,700
K_ASF_nová			51,600
	"asf komunikace - nová"		0,000
	34,4*1 "přípojky stoka A		34,400
	17,2*1 "přípojky stoka A-1		17,200
K_ASF_nová	Součet		51,600
Použití figury:			
577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	51,600
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	160,800
564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	87,100
565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	51,600
573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	51,600
573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	103,200
573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	103,200
577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	51,600
K_DL_nová			35,500
	"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"		0,000
	21,5*1 "přípojky stoka A		21,500
	14*1 "přípojky stoka A-1		14,000
K_DL_nová	Součet		35,500
Použití figury:			
591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	35,500
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	160,800
564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	87,100
lože			16,540
	(103,4+4,6+57,4)*1*0,1		16,540
lože	Součet		16,540
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	16,540
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	611,212
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	478,309
meziskládka			494,849
meziskládka	lože+zásyp "materiál uložený na meziskládku		494,849
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	611,212
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	197,940
162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	296,909
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	197,940
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	296,909
MK			87,100
	"asf komunikace - původní"		0,000
	(103,4-42,9-4,6)*1 "přípojky stoka A		55,900
	(57,4-26,2)*1 "přípojky stoka A-1		31,200
MK	Součet		87,100

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
113107186	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	87,100
113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	87,100
obetonování			36,223
obetonování	0,219*165,4		36,223
Použití figury:			
899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	36,223
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	478,309
podkl_desky			16,540
	(103,4+4,6+57,4)*1*0,1		16,540
podkl_desky	Součet		16,540
Použití figury:			
452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	16,540
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	478,309
skládka			116,363
skládka	hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na skládku		116,363
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	611,212
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	46,545
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	93,090
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	69,818
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	139,636
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	209,453
zásyp			478,309
	"asf komunikace - nová"		0,000
	34,4*1*(4-0,54) "přípojky stoka A		119,024
	17,2*1*(3,45-0,54) "přípojky stoka A-1		50,052
	"chodník - ZDL"		0,000
	(42,9+4,6)*1*(4-0,42) "přípojky stoka A		170,050
	26,2*1*(3,45-0,42) "přípojky stoka A-1		79,386
	"zeleň"		0,000
	4,6*1*(4-0,2) "přípojky stoka A		17,480
	"komunikace DL"		0,000
	21,5*1*(4-0,49) "přípojky stoka A		75,465
	14*1*(3,45-0,49) "přípojky stoka A-1		41,440
	-lože-obetonování-podkl_desky		-69,303
	-(103,4+57,4)*pi*0,2^2/4 "odečet potrubí DN 150		-5,052
	-4,6*pi*0,254^2/4 "odečet potrubí DN 200		-0,233
zásyp	Součet		478,309
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	478,309
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	611,212
zásyp_výměna			43,550
	"aktivní zóna komunikace"		0,000
	"asf komunikace - nová"		0,000
	34,4*1*0,5 "přípojky stoka A		17,200
	17,2*1*0,5 "přípojky stoka A-1		8,600
	"komunikace DL"		0,000
	21,5*1*0,5 "přípojky stoka A		10,750
	14*1*0,5 "přípojky stoka A-1		7,000
zásyp_výměna	Součet		43,550
Použití figury:			
58331200	šterkopísek netříděný	t	43,550
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	611,212
zeleň			4,600

Kód	Popis	MJ	Výměra
zeleň	"zeleň"		0,000
	4,6*1 "přípojky stoka A		4,600
	Součet		4,600
Použití figury:			
121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	4,600
181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	4,600
181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,600
SO 03/ SO 03.2 Odbočky pro domovní dešťové svody (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)			
hloubení_rýh			368,748
hloubení_rýh	"asf komunikace - původní"		0,000
	(57-40,8)*1*(4-0,54) "přípojky stoka A		56,052
	(56-30,6)*1*(3,45-0,54) "přípojky stoka A-1		73,914
	"chodník - asfalt"		0,000
	40,8*1*(4-0,42) "přípojky stoka A		146,064
	30,6*1*(3,45-0,42) "přípojky stoka A-1		92,718
	Součet		368,748
Použití figury:			
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	368,748
132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	147,499
132454203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3	m3	73,750
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	449,701
CH_ASF			71,400
CH_ASF	"chodník - asfalt"		0,000
	40,8*1 "přípojky stoka A		40,800
	30,6*1 "přípojky stoka A-1		30,600
	Součet		71,400
Použití figury:			
113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	71,400
113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	71,400
CH_ZDL_nová			71,400
CH_ZDL_nová	"bet. dlažba 20x10x8"		0,000
	40,8*1 "přípojky stoka A		40,800
	30,6*1 "přípojky stoka A-1		30,600
	Součet		71,400
Použití figury:			
596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	71,400
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	113,000
567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	71,400
K_ASF_nová			29,000
K_ASF_nová	"asf komunikace - nová"		0,000
	12*1 "přípojky stoka A		12,000
	17*1 "přípojky stoka A-1		17,000
	Součet		29,000
Použití figury:			
577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	29,000
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	113,000
564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	41,600
565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	29,000
573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	29,000
573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	58,000
573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	58,000
577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	29,000
K_DL_nová			12,600
K_DL_nová	"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"		0,000
	4,2*1 "přípojky stoka A		4,200

Kód	Popis	MJ	Výměra
	8,4*1 "přípojky stoka A-1		8,400
K_DL_nová	Součet		12,600
Použití figury:			
591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	12,600
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	113,000
564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	41,600
lože			11,300
	(57+56)*1*0,1		11,300
lože	Součet		11,300
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	11,300
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	449,701
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	307,228
meziskládka			367,381
meziskládka	lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku		367,381
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	449,701
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	146,952
162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	220,429
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	146,952
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	220,429
MK			41,600
	"asf komunikace - původní"		0,000
	(57-40,8)*1 "přípojky stoka A		16,200
	(56-30,6)*1 "přípojky stoka A-1		25,400
MK	Součet		41,600
Použití figury:			
113107346	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	41,600
113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	41,600
obsyp			48,853
	(57+56)*1*(0,15+0,3)		50,850
	-(57+56)*pi*0,15^2/4 "odečet potrubí		-1,997
obsyp	Součet		48,853
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	48,853
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	449,701
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	307,228
skládka			82,320
skládka	hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na skládku		82,320
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	449,701
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32,928
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	65,856
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	49,392
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	98,784
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	148,176
zásyp			307,228
	"asf komunikace - nová"		0,000
	12*1*(4-0,54) "přípojky stoka A		41,520
	17*1*(3,45-0,54) "přípojky stoka A-1		49,470
	"chodník ZDL"		0,000
	40,8*1*(4-0,42) "přípojky stoka A		146,064
	30,6*1*(3,45-0,42) "přípojky stoka A-1		92,718
	"komunikace DL"		0,000
	4,2*1*(4-0,49) "přípojky stoka A		14,742

Kód	Popis	MJ	Výměra
	8,4*1*(3,45-0,49) "přípojky stoka A-1		24,864
	-lože-obsyp		-60,153
	-(57+56)*pi*0,15^2/4 "odečet potrubí		-1,997
zásyp	Součet		307,228
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	307,228
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	449,701
zásyp_výměna			20,800
	"aktivní zóna komunikace"		0,000
	"asf komunikace - nová"		0,000
	12*1*0,5 "přípojky stoka A		6,000
	17*1*0,5 "přípojky stoka A-1		8,500
	"komunikace DL"		0,000
	4,2*1*0,5 "přípojky stoka A		2,100
	8,4*1*0,5 "přípojky stoka A-1		4,200
zásyp_výměna	Součet		20,800
Použití figury:			
58331200	šterkopísek netříděný	t	20,800
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	449,701
SO 03/ SO 03.3 Odbočky pro domovní přípojky vodovod (bude hrazeno 100% VST)			
hloubení_rýh			148,464
	"asf komunikace - původní"		0,000
	(166-61-2)*0,8*(1,6-0,52)		88,992
	"chodník - asfalt"		0,000
	(61+2)*0,8*(1,6-0,42)		59,472
hloubení_rýh	Součet		148,464
Použití figury:			
132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	148,464
132354103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	59,386
132454102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	29,693
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	246,900
CH_ASF			50,400
	"chodník - asfalt"		0,000
	(61+2)*0,8		50,400
CH_ASF	Součet		50,400
Použití figury:			
113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	50,400
113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	50,400
CH_ZDL_nová			50,400
	"bet. dlažba 20x10x8"		0,000
	61*0,8 "chodník		48,800
	2*0,8 "vjezdy		1,600
CH_ZDL_nová	Součet		50,400
Použití figury:			
596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	50,400
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	132,800
567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	50,400
K_ASF_nová			49,840
	"asf komunikace - nová"		0,000
	62,3*0,8		49,840
K_ASF_nová	Součet		49,840
Použití figury:			
577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	49,840
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	132,800
564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	82,400
565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	49,840

Kód	Popis	MJ	Výměra
573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	49,840
573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	99,680
573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	99,680
577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	49,840
K_DL_nová			32,560
	"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"		0,000
	40,7*0,8		32,560
K_DL_nová	Součet		32,560
Použití figury:			
591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	32,560
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	132,800
564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	82,400
lože			13,280
	166*0,8*0,1		13,280
lože	Součet		13,280
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	13,280
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	246,900
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	92,071
meziskládka			149,307
meziskládka	lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku		149,307
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	246,900
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	59,723
162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	89,584
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	59,723
167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	89,584
MK			82,400
	"asf komunikace - původní"		0,000
	(166-61-2)*0,8		82,400
MK	Součet		82,400
Použití figury:			
113107186	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	82,400
113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	82,400
obsyp			43,956
	166*0,8*(0,032+0,3) "d32		44,090
	-166*pi*0,032^2/4 "odečet potrubí		-0,134
obsyp	Součet		43,956
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	43,956
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	246,900
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	92,071
potrubí			-0,134
	-166*pi*0,032^2/4 "odečet potrubí		-0,134
potrubí	Mezisoučet		-0,134
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	43,956
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	92,071
skládka			97,593
skládka	hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na skládku		97,593
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	246,900
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,037
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	78,074
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	58,556

Kód	Popis	MJ	Výměra
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	117,112
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	175,667
zásyp			92,071
	"asf komunikace - nová"		0,000
	62,3*0,8*(1,6-0,52)		53,827
	"komunikace DL"		0,000
	40,7*0,8*(1,6-0,49)		36,142
	"chodník ZDL"		0,000
	(61+2)*0,8*(1,6-0,42)		59,472
	-lože-obsyp		-57,236
	potrubí		-0,134
zásyp	Součet		92,071
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	92,071
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	246,900
zásyp_výměna			41,200
	"aktivní zóna komunikace"		0,000
	"asf komunikace - nová"		0,000
	62,3*0,8*0,5		24,920
	"komunikace DL"		0,000
	40,7*0,8*0,5		16,280
zásyp_výměna	Součet		41,200
Použití figury:			
58331200	šterkopísek netříděný	t	41,200
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	246,900
SO 04, 05 Komunikace, chodníky			
hloubení_rýh			184,915
hloubení_šachet			55,925
lože			11,104
meziskládka			175,299
obetonování			29,241
obetonování_sp			0,532
obsyp			1,838
podkl_desky			10,306
skládka			240,840
zásyp			162,357



HARMONOGRAM VÝSTAVBY - Stavební úpravy ulic Třebízského (1. část) a Pod Nemocnicí v Táboře																																										
POPIS PRACÍ / TÝDNY	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43													
Převzetí a příprava staveniště																																										
Přípravné práce																																										
Zemní práce																																										
Kanalizace a přípojky																																										
Vodovod a přípojky																																										
Teplovod, MaR a přípojky																																										
Ochrana kabelů - CETIN, ED.G, INET 4																																										
Veřejné osvětlení																																										
Komunikace a chodníky																																										
Sadové úpravy																																										
Úklid staveniště, odstranění dočasného dopravního značení																																										
Předání stavby																																										

TERMÍN ZAHÁJENÍ PRACÍ:

DOBA PLNĚNÍ:

NEJPOZDĚJŠÍ TERMÍN UKONČENÍ PRACÍ:

duben 2025

203 kalendářních dnů

Vypracoval: Ing. František Kukač
PL BEKO s.r.o.
Chýnovská 2293
390 02 Tábor
koci@plbeko.cz



HARMONOGRAM VÝSTAVBY - Stavební úpravy ulic Třebízského (2. část) v Táboře																																									
POPIS PRACÍ / TÝDNY	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42													
Převzetí a příprava staveniště																																									
Přípravné práce																																									
Zemní práce																																									
Kanalizace a přípojky																																									
Vodovod a přípojky																																									
Teplovod, MaR a přípojky																																									
Ochrana kabelů - CETIN, ED.G, INET 4																																									
Veřejné osvětlení																																									
Komunikace a chodníky																																									
Sadové úpravy																																									
Úklid staveniště, odstranění dočasného dopravního značení																																									
Předání stavby																																									

TERMÍN ZAHÁJENÍ PRACÍ:
DOBA PLNĚNÍ:
NEJPOZDĚJŠÍ TERMÍN UKONČENÍ PRACÍ:

duben 2026
189 kalendářních dnů

Vypracoval: Ing. František Kukač
PL BEKO s.r.o.
Chýnovská 2293
390 02 Tábor
koci@plbeko.cz

Stavební úpravy ulic Třebízského a Pod Nemocnicí v Táboře

Rekapitulace nákladů jednotlivých investorů

Investor Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.				
<i>stavební objekt</i>	<i>cena I.etapa v Kč bez DPH</i>	<i>cena II.etapa v Kč bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>cena celkem v Kč včetně DPH</i>
SO-01 - Kanalizační stoky	6 800 152,60	5 442 939,70	2 571 049,38	14 814 141,68
SO-02 - Vodovodní řady	1 676 385,80	1 294 581,30	623 903,09	3 594 870,19
SO-03.1 - Odbočky pro domovní kanalizační přípojky (bude hrazeno 50/50 - Město Tábor/VST)	606 851,40	752 259,45	285 413,28	1 644 524,13
SO-03.2 - Odbočky pro domovní dešťové svody (bude hrazeno 50/50 - Město Tábor/VST)	314 318,20	406 840,20	151 443,26	872 601,66
SO-03.3 - Odbočky pro domovní přípojky vodovod	850 784,00	1 123 879,10	414 679,25	2 389 342,35
SO-99 - Procentuální podíl vedlejších a ostatních nákladů dle soupisu prací daného investora (neděleno na části)	306 600,00	288 000,00	124 866,00	719 466,00
Cena celkem - investor Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.	10 555 092,00	9 308 499,75	4 171 354,27	24 034 946,02
Investor Město Tábor				
<i>stavební objekt</i>	<i>cena I.etapa v Kč bez DPH</i>	<i>cena II.etapa v Kč bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>cena celkem v Kč včetně DPH</i>
SO-03.1 - Odbočky pro domovní kanalizační přípojky (bude hrazeno 50/50 - Město Tábor/VST)	606 851,40	752 259,45	285 413,28	1 644 524,13
SO-03.2 - Odbočky pro domovní dešťové svody (bude hrazeno 50/50 - Město Tábor/VST)	314 318,20	406 840,20	151 443,26	872 601,66
SO-04, 05 - Komunikace, chodníky	6 134 350,00	4 567 392,80	2 247 365,99	12 949 108,79
SO-06 - Sadové úpravy	269 586,00	0,00	56 613,06	326 199,06
SO-14 - Zabezpečení ochrany SEK spol. Cetin	300 000,00	150 000,00	94 500,00	544 500,00
SO-99 Procentuální podíl vedlejších a ostatních nákladů dle soupisu prací daného investora (neděleno na části)	118 800,00	119 900,00	50 127,00	288 827,00
Cena celkem - investor Město Tábor	7 743 905,60	5 996 392,45	2 885 462,59	16 625 760,64
Investor Bytes Tábor s. r. o.				
<i>stavební objekt</i>	<i>cena I.etapa v Kč bez DPH</i>	<i>cena II.etapa v Kč bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>cena celkem v Kč včetně DPH</i>
SO-07 - Teplovod a teplovodní přípojky	3 211 197,00	1 908 668,10	1 075 171,67	6 195 036,77
Cena celkem - investor Bytes Tábor s.r.o. Tábořsko s. r. o.	3 211 197,00	1 908 668,10	1 075 171,67	6 195 036,77
Investor Technické služby Tábor s. r. o.				
<i>stavební objekt</i>	<i>cena I.etapa v Kč bez DPH</i>	<i>cena II.etapa v Kč bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>cena celkem v Kč včetně DPH</i>
SO-08 - Veřejné osvětlení	577 581,30	475 663,80	221 181,47	1 274 426,57
Cena celkem - investor Technické služby Tábor s.r.o. Tábořsko s. r. o.	577 581,30	475 663,80	221 181,47	1 274 426,57
Celková nabídková cena				
Celková nabídková cena za realizaci předmětu plnění veřejné zakázky (tj. cena celkem za všechny 3 investory)	22 087 775,90	17 689 224,10	8 353 170,00	48 130 170,00

Změnový list č.:

Název akce:

Objednatel:

Město Tábor

Zhotovitel:

Číslo SOD objednatele / zhotovitele

Projektant:

Stavební objekt/část stavby:

Technický popis změny stavby:

Dopad na cenu: méněpráce: - Kč bez DPH
vícepráce: Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení / snížení ceny o: +/- Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG:

Přílohy:

Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím.

Dozor investora:
(datum, razítko, podpis):

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis):
(vícepráce/méněpráce do 600 000,- Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis):
(vícepráce nad 600 001,- Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora
(jméno, datum, podpis):
(vícepráce nad 900 000,- Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne