



# MĚSTO TIŠNOV

Odbor investic a projektové podpory  
666 19 Tišnov, nám. Míru 111

---

## Dodatečná informace k

veřejné zakázce

„CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY“

### Identifikační údaje o zadavateli

Název:	Město Tišnov
Sídlo:	náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
IČ:	002 82 707
zastoupené:	Ing. Evou Jelínkovou, vedoucí OIPP
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Limit veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu

### Věc: Dodatečná informace č. 3 k zadávací dokumentaci

Vážení,

oznamujeme vám dodatečnou informaci k zadávací dokumentaci.

### Dotazy od uchazeče ze dne 7.12.2016:

1) Prosíme o upřesnění v rozpočtu D.1.1. Architektonicko-stavební řešení položky č. 14 Vyčištění lapolu, odvodst a likvidace nečistot - jedná se opravdu o 2 kusy? a jaká je jejich velikost ? (od toho se odvíjí cena).

### Odpověď zadavatele:

Pro upřesnění položky č. 14 výkazu výměr stavby se jedná o jeden dvoukomorový lapač tuku o velikosti do 2 m<sup>3</sup>.

2) Prosíme o opravu v rozpočtu D.1.1. Architektonicko-stavební řešení položek č. 76, 77, 78 D+M Dveře vnitřní 1kř. vč. kování a zárubně, kompletně dle D1.1. -301 - zárubně nejsou dle výpisu součástí této položky, proto prosíme o smazání textu z této položky. Zárubně mají vlastní položky č. 87, 88, 89.

**Odpověď zadavatele:**

Položky č. 87, 88 a 89 neměly být do výkazu výměr zařazeny. Přílohou zasíláme nový výkaz výměr bez těchto položek.

3) Prosíme v rozpočtu 1 - NETisnovInfocentrZTI o doplnění položky Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí, která slouží k uhrazení nákladů na tyto práce před používáním vodovodu a také k uhrazení nákladů na požadovaný rozbor pitné vody. (dle požadavků KHS)

**Odpověď zadavatele:**

Ve výkazu výměr ZTI byla nahrazena položka č. 98 – „Rezerva IN na práce mimo rozpočet“ položkou „Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80, včetně laboratorního rozboru pitné vody v rozsahu krácený rozbor“.

4) Prosíme v rozpočtu Výkaz výměr UT o doplnění položky Topná zkouška, která je nutná ke kolaudaci stavby (pokud se bude konat).

**Odpověď zadavatele:**

Ve výkazu výměr byla upravena položka č. 13 – „Tlaková zkouška potrubí měděného“, na položku „Tlaková a topná zkouška potrubí“.

5) Prosíme do rozpočtů Výkaz výměr UT a Výkaz výměr VZT doplnit sloupce na jednotkovou a celkovou cenu u jednotlivých položek a řádek na celkovou cenu rozpočtu, protože tam chybí.

**Odpověď zadavatele:**

Přílohou zasíláme nové výkazy výměr VZT a UT doplněné o sloupce „cena/MJ“ a „celková cena“.

6) Prosíme o informaci, jestli bylo na tuto akci vydáno stavební povolení a s jakým datem, v přiložených dokladech není.

**Odpověď zadavatele:**

Přílohou zasíláme naskenovaný souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.

**Dotazy od uchazeče ze dne 8.12.2016:**

7) Prosím o přesnou specifikaci sádrokartonových podhledů. V soupisu prací je uveden podhled standard: c V textové části je uveden jako protipožární. Co platí?

TZ:

Sádrokartonové podhledy Sádrokartonové podhledy budou kotveny na kovové zavěšené profily. Budou tvořeny protipožárními deskami a v mokřích provozech pak protipožárními deskami impregnovanými. V podhledech budou zapuštěny koncové elementy vzduchotechniky. V místě stávajících či nových uzávěrů instalací, čisticích kusů nebo požárních klapek bude umožněn přístup včetně řádného označení.

PBŘ:

v případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných únikových cest (které nahrazují chráněnou únikovou cestu) musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2; Použité keramické obklady, omítky a SDK jsou třídy reakce na oheň A1 nebo A2.


**Odpověď zadavatele:**

Naceňujte položku tak, jak je uvedena v rozpočtu i v souladu s požárně bezpečnostním řešením, tedy jako podhled na kovové konstrukci opláštěný sádrokartonovými deskami standard s reakcí na oheň alespoň A2.

Vzhledem ke změnám ve výkazu výměr stavby, VZT, ZTI a UT je součástí této dodatečné informace kompletní soubor výkazů výměr a prosíme Vás, aby jste naceňovali v rámci nabídky tyto výkazy výměr.

V Tišnově dne 12. 12. 2016

**MĚSTO TIŠNOV**  
Nám. Míru 111, 666 19 Tišnov



Ing. Zbyněk Košťál  
referent Odboru investic a projektové podpory

