

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo

č. 1/2014

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „Oprava střešní konstrukce a výměna střešního pláště kostela
sv.Kunhuty v Hlíně“**

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STŘECHY 1.Slezská s.r.o.

Sídlo: Svatopetrská 7, Brno 617 00

Zastoupen: Ing. Pavel Hrbáč

IČ: 253 40 689

DIČ: CZ253 40 689

zapsán v obchodním rejstříku: KOS Brno, C 27272

bankovní spojení: ČSOB Brno, č.ú. 122 837 554/0300

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Pavel Hrbáč, tel. 777 733 660

b) technických Ing. Pavel Hrbáč

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Neslovice

Sídlo: Neslovice 63, 664 91 Ivančice

Zastoupen: Mgr. Ing. Jan Klíma

IČ: 494 60 081

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr. Ing. Jan Klíma, administrátor, tel. 736 529 267

b) technických Ing. Arch. Lenka Peková, tel. 724 290 296

(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené Smlouvy o dílo ve znění pozdějších platných dodatků :

1) Čl. 3 Cena díla

Vzhledem k finančním možnostem budou v roce 2014 provedeny práce v hodnotě 357 539,-Kč včetně DPH 21% dle přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí Dodatku č.1.

2) Zahájení prací : 1.6.2014
Dokončení prací : 30.9.2014

3) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny .

4) Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva výtisky obdrží objednatel.


Příloha k Dodatku č.1 : - rozpočet

V Rosicích , dne 27.1.2014

V Brně , dne 27.1.2014


Římskokatolická farnost
NESLOVICE
Neslovice 63, PSČ 684 16
IČ: 494 60 081

.....
za objednatele:



STRECHY - 1. Slezská s.r.o.
Svatopetrská 7 / 617 00 Brno
IČ: 253 40 889
DIČ: CZ25340689
OR: C 27272

.....
za zhotovitele:



28-141/2014


BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

JEMO DODATEL

ZE STAVEBNÍ KIRKEVNIHO SCHVALUJE

29.1.2014

1. Směr den



ordinař

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Oprava střechy	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	2013077 Kostel sv.Kunhuty v Hlíně	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	35 230
R	HSV celkem	18 955
N	PSV celkem	241 303
	ZRN celkem	295 487
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	295 487
	ZRN+VRN+HZS	295 487
		Ostatní VRN
		VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
	STŘECHY - 1. Slezská s.r.o. Svatopetrská 7, 617 00 Ústí IČ: 253 40 619 DIČ: C25340689 OR: C 27272	Římskokatolická farnost NESLOVICE Neslovice 63, PSČ 664 16 IČ: 494 60 081
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	295 487,00 Kč
DPH	21 % činí :	62 052,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		357 539,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013077 Kostel sv.Kunhuty v Hlině
Objekt :	Oprava střechy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	2 114	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	11 630	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 044	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	96 033	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	13 943	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	117 737	0	0	0
783 Nátěry	0	13 590	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	35 230	0
96a Sondy do stropu	3 167	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	18 955	241 303	0	35 230	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013077 Kostel sv.Kunhuty v Hlíně
Objekt :	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	21,00	41,10	863,10
2	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	21,00	28,30	594,30
3	998 00-9101.R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	0,40	1 641,00	656,40
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				2 113,80
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	10,74	235,00	2 523,90
5	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu a cihel	t	9,38	128,00	1 200,64
6	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,38	248,00	2 326,24
7	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	225,00	14,40	3 240,00
8	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,47	200,50	2 099,24
9	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,74	22,30	239,50
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				11 629,52
Díl: 97		Prorážení otvorů				
10	975 07-3111.R00	Jednost.podchycení vazníků do 3,5m,do 1000 kg/m	m	6,30	324,50	2 044,35
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				2 044,35
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
11	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	135,80	15,50	2 104,90
12	762 34-2202.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	135,80	62,00	8 419,60
13	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,86	1 053,00	4 064,58
14	762 33-1921.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m	m	14,00	127,00	1 778,00
15	762 33-1923.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.8 m	m	56,30	96,50	5 432,95
16	762 33-1931.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.3 m	m	7,00	157,50	1 102,50
17	762 33-1932.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.5 m	m	16,90	140,50	2 374,45
18	762 33-1941.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.3 m	m	7,20	174,50	1 256,40
19	762 33-1942.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.5 m	m	2,40	161,00	386,40
20	762 33-1951.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.3 m	m	1,30	191,50	248,95
21	762 33-1952.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.5 m	m	1,00	178,00	178,00
22	762 33-2932.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2	m	70,30	295,00	20 738,50
23	762 33-2933.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2	m	23,90	345,00	8 245,50
24	762 33-2934.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2	m	9,60	538,00	5 164,80
25	762 33-2935.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2	m	2,30	774,00	1 780,20
26	605-17100	Střešní lať SM/JD 40/60 mm	m3	2,50	5 815,00	14 537,50
27	762-P.C.	Příplatek za hoblování hranolů	m3	2,85	1 460,00	4 161,00
28	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,50	819,74	5 328,31
29	762-REZ	Rezerva na opravu krovu	%	10,00	873,00	8 730,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				96 032,54
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
30	764 35-1837.R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	26,00	19,20	499,20
31	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	24,40	25,40	619,76
32	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m		22,20	
33	764 32-2220.R00	Oplechování okapů, tvrdá krytina, rš 330 mm z poplastovaného plechu v barvě krytiny	m	24,40	141,00	3 440,40
34	764 35-2203.R00	Žlaby z plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm z poplastovaného plechu v barvě krytiny	m	24,40	336,50	8 210,60
35	764 35-9212.R00	Kotlík z plechu kónický pro trouby D do 125 mm z poplastovaného plechu v barvě krytiny	kus	2,00	460,00	920,00
36	764 45-4203.R00	Odpadní trouby z plechu, kruhové, D 120 mm z poplastovaného plechu v barvě krytiny	m		373,00	
37	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,85	136,90	253,27
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				13 943,23
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
38	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	135,80	54,50	7 401,10
39	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	13,00	20,50	266,50
40	765 31-1521.RT2	Krytina z bobrovek střech slož.,šupinová, na sucho bez doplňkových tašek	m2	135,80	624,00	84 739,20
41	765 31-1538.RT1	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. do malty s použitím suché maltové směsi	m	5,00	574,00	2 870,00
42	765 31-1548.R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 nos. do malty	m	8,00	675,00	5 400,00
43	765 31-1583.R00	Bobrovka - přilepování a uchycení tašek	m	8,00	124,00	992,00
44	765 31-1592.R00	Bobrovka - příplatek za pokrytí sférických ploch	m2		65,00	
45	765 31-1723.R00	Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm	m	24,40	31,60	771,04

Položkový rozpočet

Stavba :	2013077 Kostel sv.Kunhuty v Hlině
Objekt :	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	765 39-8911.R00	Samostatné podmazání bobrovek, lož. i styč. spáry položení bobrovek na okapní hraně do malty	m2	24,40	51,50	1 256,60
47	765 39-9915.R00	Omazání napojení krytiny bobrovy na zdivo	m	24,60	47,20	1 161,12
48	765 90-1111.R00	Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním	m2	135,80	40,40	5 486,32
49	998 76-5202.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	6,70	1 103,44	7 393,05
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				117 736,93
Díl:	783	Nátěry				
50	783 78-2205.R00	Nátěr střešních latí Bochemitem QB	m2	174,60	24,40	4 260,24
51	952 90-1411.R00	Vyčištění podlahy půdy a pozed. zdiva vysátím	m2		53,50	
52	783 78-3399.R00	Impregnace podlahy a zdiva	m2		23,90	
53	783 78-2299.R00	Mech.ošičtění a impregnace stávajícího řeziva krov	m2	265,80	35,10	9 329,58
	Celkem za	783 Nátěry				13 589,82
Díl:	M21	Elektromontáže				
54	M21-I.K.	Bleskosvodná soustava vč. zemnění a rev.zprávy	kompl	0,65	54 200,00	35 230,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				35 230,00
Díl:	96a	Sondy do stropu				
55	965 03-1131.R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	37,50	35,90	1 346,25
56	965 08-2923.R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	3,75	267,50	1 003,13
57	762 81-1811.R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	37,50	21,80	817,50
	Celkem za	96a Sondy do stropu				3 166,88