Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 063/GDLM/2026
ze dne 20.4.2026
(dále SoD)

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen Dodatek)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Obec Hodice**
se sídlem: Hodice 48, 589 01 Třešť
zastoupené: ing. Josefem Bakajem – starostou obce
IČO: 00285862
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 3825681/0100

1. 2. Zhotovitel:

Název: STRABAG a.s.
spisová značka B7634 vedená u Městského soudu v Praze
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblasti JIH
Ing. David Tejkal, ředitel oblasti JIH
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700

2. Předmět dodatku

2.1. Změna ceny za dílo

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. V. Cena díla a platební podmínky uzavřené Smlouvy o dílo na stavební zakázku s názvem „Oprava místní komunikace a části chodníku“ z těchto důvodů:

V průběhu realizace díla byly zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky, jejichž potřeba vznikla v důsledku prací, které byly buď nepředvídatelné anebo na požadavek objednatele. Přehled a popis změn je uveden v novém přiloženém rozpočtu stavby.

Celkové navýšení ceny díla je následující:

Původní znění:

Cena činí bez DPH	3.718.265,99 Kč
DPH 21%	780.835,86 Kč
Cena díla vč. DPH	4.499.101,85 Kč

Nové znění:

Cena dle SoD a dodatku č. 1 činí bez DPH	**4.362.488,18 Kč**
DPH 21%	**916.122,52 Kč**
Cena díla dle SoD a dodatku č. 1 vč. DPH	**5.278.610,70 Kč**

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení uzavřené SOD se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Nový nabídkový rozpočet stavby včetně změn.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven v jedné elektronické verzi.

3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Hodicích dne …….
Za objednatele:

Ing. Josef Bakaj
Digitálně podepsal Ing. Josef Bakaj
Datum: 2026.10.22 10:06:52 +02'00'

……..
Ing. Josef Bakaj
starosta

V Jihlavě dne viz. elek. podpis
Za zhotovitele:

Václav Opiol
Podepsal Václav Opiol
DN: cn=Václav Opiol, c=CZ, o=STRABAG a.s., ou=841-1655
Datum: 2026.10.13 08:45:03 +02'00'

Ing. David Tejkal
Podepsal Ing. David Tejkal
DN: cn=Ing. David Tejkal, c=CZ, o=STRABAG a.s., ou=1172
Datum: 2026.10.12 16:12:55 +02'00'

……
Ing. Václav Opiol
Vedoucí OTÚ

Ing. David Tejkal
ředitel oblasti JIH

Hodice - oprava místní komunikace

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Objekt		**SO 01: Rozšíření silnice - projekt**				**2997618,25**
	Oddíl		**001: Zemní práce**				**235007,48**
1	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	624,000	90,00	56160,00
		Výkaz výměr:	obrubník u silnice		–		
			245*2-16-75		399,000		
			obrubník parkový		–		
			245-20		225,000		
2	SP	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	75,000	90,00	6750,00
		Výkaz výměr:	nájezdový obrubník		–		
			75		75,000		
3	SP	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	317,980	90,00	28618,20
		Výkaz výměr:	Betonová dlažba na chodníku		–		
			244,6*1,3		317,980		
4	SP	113107211	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	317,980	18,00	5723,64
		Výkaz výměr:	Podkladová vrstva pod chodníkem - předpoklad 10 cm		–		
			317,98		317,980		
5	SP	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	167,809	176,00	29534,37
		Výkaz výměr:	Odkop na základní niveletu po odtěžení kameniva - chodník		–		
			317,98*0,15		47,697		
			Odkop u stran silnice - rozšíření silnice		–		
			(135,07+144,26)*0,43		120,112		
6	SP	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	1 912,330	11,00	21035,63
		Výkaz výměr:	Zhutnění podloží		–		
			314+1319+279,33		1 912,330		
7	SP	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	122,500	99,00	12127,50
		Výkaz výměr:	Ornice okolo obrubníků		–		
			245*0,5		122,500		
8	SP	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	282,171	122,00	34424,84
		Výkaz výměr:	Odvoz na mezideponii - zemina + ornice + odkopaný štěrk		–		
			167,809+122,5*0,2+31,8		224,109		
			Zpětný přesun pro zásyp		–		
			122,5*0,2		24,500		
			167,809*0,2		33,562		
9	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	224,109	23,00	5154,51
		Výkaz výměr:	Odvoz na mezideponii - zemina + ornice + odkopaný štěrk		–		
			167,809+122,5*0,2+31,8		224,109		
10	SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	58,062	355,00	20611,94
		Výkaz výměr:	Zpětný zásyp		–		
			122,5*0,2		24,500		
			167,809*0,2		33,562		
11	SP	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	58,062	76,00	4412,71
		Výkaz výměr:	Zpětné naložení		–		
			24,5+33,562		58,062		
12	SP	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	122,500	55,00	6737,50
		Výkaz výměr:	Ornice okolo obrubníků		–		
			245*0,5		122,500		
13	SP	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	122,500	27,00	3307,50
14	H	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	2,450	167,00	409,15
	Oddíl		**003: Svislé konstrukce**				**67902,36**
15	SP	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	17,000	554,00	9418,00
		Výkaz výměr:	17 polí		–		
			17		17,000		
16	H	59233120	deska plotová betonová 2900x50x290mm	kus	17,000	1 099,00	18683,00
17	SP	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	18,000	491,00	8838,00
		Výkaz výměr:	18		18,000		
18	H	55342253	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2100/38x1,5mm	kus	18,000	296,00	5328,00
19	SP	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	40,800	99,00	4039,20
		Výkaz výměr:	40,8		40,800		
20	H	31327513	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1600mm	m	42,840	109,00	4669,56
		Výkaz výměr:	40,8*1,05		42,840		
21	H	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	122,400	4,00	489,60
		Výkaz výměr:	40,8*3		122,400		
22	SP	3334R	Vzpěry a plotové napínací mechanismy	kpl	1,000	8 030,00	8030,00
23	SP	3333R	Plotová branka šířky 3m - dodávka + montáž	kus	1,000	8 407,00	8407,00
	Oddíl		**005: Komunikace**				**1965979,82**
24	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	369,866	219,00	81000,65
		Výkaz výměr:	Podklad pod chodník		–		
			314		314,000		
			Krajnice silnice - rozšíření		–		
			(135,070+144,26)*0,2		55,866		
25	SP	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	26,400	164,00	4329,60
		Výkaz výměr:	Chodník - nájezdy		–		
			Chodník - pravá strana		–		
			24*1,1		26,400		
26	SP	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	28,800	806,00	23212,80
		Výkaz výměr:	Nájezdová dlažba		–		
			24*1,2		28,800		
27	H	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	30,240	791,00	23919,84
		Výkaz výměr:	28,8*1,05		30,240		
28	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	285,200	367,00	104668,40

		Výkaz výměr:	Chodník		–		
			314-24*1,2		285,200		
29	H	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	299,460	460,00	137751,60
		Výkaz výměr:	285,2*1,05		299,460		
30	SP	567521121	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 150 do 200 mm pl přes 1000	m2	1 319,000	28,00	36932,00
		Výkaz výměr:	Rozfrézování stávající vrstvy		–		
			1319		1 319,000		
31	SP	567522124	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl	m2	1 319,000	167,00	220273,00
		Výkaz výměr:	Promísení recyklátu a jeho znovupoložení		–		
			1319		1 319,000		
32	H	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	t	15,828	12 623,00	199796,84
		Výkaz výměr:	cca 3% hmotnosti recyklovaného materiálu (předpoklad objemové hmotnosti 2t/m3)		–		
			2*0,2*0,03*1319		15,828		
33	H	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	21,104	3 871,00	81693,58
		Výkaz výměr:	cca 4% hmotnosti recyklovaného materiálu (předpoklad objemové hmotnosti 2t/m3)		–		
			2*0,2*0,04*1319		21,104		
34	SP	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 319,000	5,00	6595,00
35	SP	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 319,000	305,00	402295,00
36	SP	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	1 319,000	18,00	23742,00
37	SP	577154141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 319,000	365,00	481435,00
38	SP	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	501,000	84,00	42084,00
		Výkaz výměr:	Zálivka spár		–		
			245*2+5,5*2		501,000		
39	SP	5555R	Rozebrání a zpětné zadláždění dlažby	m2	28,500	755,00	21517,50
		Výkaz výměr:	1,5+3,5+5+5+6,5+7		28,500		
40	SP	5556R	Obnova liniového žlabu š. 400 mm, délka 4,5	kus	1,000	74 733,00	74733,00
	Oddíl		**008: Vedení dálková a přípojná**				**151486,00**
41	SP	89541111R	Zřízení vpusti z betonových dílců - nová vpust	kus	7,000	15 269,00	106883,00
		Výkaz výměr:	Kanalizační vpusť DN 450, beton, hloubka 1m,, osazení nové vpusti včetně výškového sladění s vozovkou a napojení na stávající kanalizaci		–		
			7		7,000		
42	SP	8954113R	Oprava vpusti z betonových dílů - stávající vpusť	kus	3,000	5 520,00	16560,00
		Výkaz výměr:	Kanalizační vpusť DN 450, beton, hloubka 1m, včetně repase nebo odstranění stávající, osazení nové vpusti včetně výškového sladění s vozovkou a napojení na stávající kanalizaci		–		
			3		3,000		
43	SP	89541112R	Posunutí vodovodního šoupěte	kus	3,000	3 385,00	10155,00
		Výkaz výměr:	Ochrana, demontáž, zpětná montáž a výškové posunutí vodovodního šoupěte		–		
			1		1,000		
44	SP	8957114R	Demontáž a opětovná montáž stávající kanalizační šachty ve vozovce nebo chodníku	kus	8,000	2 236,00	17888,00
		Výkaz výměr:	Ochrana, demontáž, zpětná montáž a výškové posunutí stávající kanalizační šachty		–		
			8		8,000		
	Oddíl		**009: Ostatní konstrukce a práce**				**474181,90**
45	SP	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	577,000	53,00	30581,00
		Výkaz výměr:	Vyřezání liniové vpusti		–		
			2*6		12,000		
			Vyřezání kanalizačních šachet		–		
			4*8		32,000		
			Vyřezání napojení komunikací		–		
			2*10		20,000		
			Vyřezání stávajících vpustí		–		
			3*4		12,000		
			Napojení na komunikaci		–		
			2*5,5		11,000		
			Prořízntutí spáry		–		
			245*2		490,000		
46	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostéh	m	384,000	431,00	165504,00
		Výkaz výměr:	Silniční obrubník - pravá strana		–		
			221-20		201,000		
			Silniční obrubník - levá strana		–		
			245-20-12-4*6-2*3		183,000		
47	H	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	403,200	154,00	62092,80
		Výkaz výměr:	384*1,05		403,200		
48	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	221,000	388,00	85748,00
		Výkaz výměr:	Osazení parkového obrubníku		–		
			245-6-6-3-6-3		221,000		
49	H	59217012	obrubník zahradní betonový 500x80x250mm	m	232,050	336,00	77968,80
		Výkaz výměr:	221*1,05		232,050		
50	SP	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostéh	m	66,000	400,00	26400,00
		Výkaz výměr:	Nájezdový obrubník		–		
			Silniční obrubník - pravá strana		–		
			24		24,000		
			Silniční obrubník - levá strana		–		
			12+4*6+2*3		42,000		
51	H	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	69,300	137,00	9494,10
		Výkaz výměr:	66*1,05		69,300		
52	SP	966071823	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 2,0 do 4,0 m	m	40,800	99,00	4039,20
		Výkaz výměr:	40,8		40,800		
53	SP	9992R	Přechodné dopravní značení 2x(B01+Z02+E13)	kpl	1,000	6 177,00	6177,00
54	SP	9991R	Vytýčení podzemního vedení	kpl	1,000	6 177,00	6177,00
	Oddíl		**099: Přesun hmot HSV**				**64145,69**
55	SP	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	230,755	68,00	15691,34
		Výkaz výměr:	Betonové obruby a dlažby		–		
			127,92+21,75+81,085		230,755		
56	SP	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód	t	230,755	185,00	42689,68

57	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	262,030	22,00	5764,67
	Oddíl		**V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce**				**30885,00**
58	ON	012144000	Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000	24 708,00	24708,00
59	ON	012414000	Geometrický plán	kpl	1,000	6 177,00	6177,00
	Oddíl		**V02: Příprava staveniště**				**6177,00**
60	ON	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	6 177,00	6177,00
	Oddíl		**V03: Zařízení staveniště**				**1853,00**
61	ON	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 853,00	1853,00
1.A.			***ZBV 1 - celoplošný odkop pro snížení nivelety a oprava položky sanac***				
1.A.01		122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do	m3	197,850	176,00	34 821,60
	Poznámka		1319*0,15=197,85 m3				
1.A.02		162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	197,850	122,00	24 137,70
1.A.03		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	197,850	23,00	4 550,55
1.A.04		564911411	NP - Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	1 319,000	53,50	70 566,50
	Poznámka		Plocha stejná s plochou recyklace - Položky označené NP jsou položky z URS 2026, ostatní položky jsou z rozpočtu stavby.				
1.A.05		564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm Výpočet: 135,07+144,26=279,33-55,866=223,464 m2, Jedná se o chybný výpočet v SOD	m2	223,464	219,00	48 938,62
1.A.	**Celkem**		**ZBV 1 - celoplošný odkop pro snížení nivelety a oprava položky sanac**				**183 014,97**
1.B.			***ZBV 2 - připojení stávajících svodů z RD - výměna za stávající špatné betonové potrubí***				
1.B.01		877315124	NP - Montáž navrtávacího sedla pro potrubí plastové plnostěnné přípojka DN 150	kus	5,000	468,00	2 340,00
	Poznámka		Připojení stávajících svodů z okapu RD v počtu 5ks s průměrnou délkou připojení cca 6-7 m.				
1.B.02		122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	36,960	176,00	6 504,96
	Poznámka		1,4*0,8*33=36,96 m3				
1.B.03		162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	36,960	122,00	4 509,12
1.B.04		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	36,960	23,00	850,08
1.B.05		174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	23,760	355,00	8 434,80
	Poznámka		36,96-10,56=26,4 - objem potrubí = 23,76 m3				
1.B.06		167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	23,760	76,00	1 805,76
1.B.07		28654590	NP - sedlo kolmé kanalizace PP korugované DN 250/160	kus	5,000	1 110,00	5 550,00
1.B.08		115201501	NP - Montáž odpadního potrubí DN 150	m	33,000	395,00	13 035,00
1.B.09		175151101	NP - Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,560	250,00	2 640,00
	Poznámka		0,4*0,8*33=10,56				
1.B.10		58331351	NP - kamenivo těžené drobné frakce 0/4 - Výpočet: 10,56*2,1=22,176 t	t	22,176	425,00	9 424,80
1.B.	**Celkem**		**ZBV 2 - připojení stávajících svodů z RD - výměna za stávající špatné betonové potrubí**				**55 094,52**
1.C.			***ZBV 5 - štěrkový vjezd (28,5 m2)***				
1.C.01		122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	9,975	176,00	1 755,60
	Poznámka		28,5 (GP)*0,35=9,975 m3 - štěrkový vjezd				
1.C.02		181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	28,500	11,00	313,50
1.C.03		162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	9,975	122,00	1 216,95
1.C.04		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,975	23,00	229,43
1.C.05		564770111	NP - Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	28,500	374,00	10 659,00
1.C.06		564730111	NP - Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	28,500	159,00	4 531,50
1.C.	**Celkem**		**ZBV 5 - štěrkový vjezd (28,5 m2)**				**18 705,98**
1.D.			***ZBV 6 - Méněpráce***				
1.D.01		348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	-17,000	554,00	-9 418,00
1.D.02		59233120	deska plotová betonová 2900x50x290mm	kus	-17,000	1 099,00	-18 683,00
1.D.03		338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	-18,000	491,00	-8 838,00
1.D.04		55342253	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2100/38x1,5mm	kus	-18,000	296,00	-5 328,00
1.D.05		348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	-40,800	99,00	-4 039,20
1.D.06		31327513	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1600mm	m	-42,840	109,00	-4 669,56
1.D.07		15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	-122,400	4,00	-489,60
1.D.08		3334R	Vzpěry a plotové napínací mechanismy	kpl	-1,000	8 030,00	-8 030,00
1.D.09		3333R	Plotová branka šířky 3m - dodávka + montáž	kus	-1,000	8 407,00	-8 407,00
1.D.10		573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-1 319,000	5,00	-6 595,00
1.D.11		599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	-400,000	84,00	-33 600,00
1.D.12		919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	-400,000	53,00	-21 200,00
1.D.	**Celkem**		**ZBV 6 - Méněpráce**				**-129 297,36**
1.E.			***ZBV 8 - DSPS a urovnání deponie materiálu a úprava brány***				
1.E.02		012144000	Dokumentace skutečného provedení stavby (3x tisk a 1x elektronicky)	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00
1.E.03		181151321	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 000,000	34,00	34 000,00
1.E.04			Úprava vjezdová brány včetně výškové úpravy vjezdu	kpl	1,000	17 132,00	17 132,00
1.E.	**Celkem**		**ZBV 8 - DSPS a urovnání deponie materiálu a úprava brány**				**62 632,00**
1.	**Celkem**		**SO 01: Rozšíření silnice - projekt**				**3 187 768,36**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ITEORDER	IDENT	ITECODE	ITEDESCR	ITEUNIT	Q	UNITPRICE	
	Objekt		**SO 02: Rozšíření silnice - mimo projekt**				**720647,74**
	Oddíl		**005: Komunikace**				**595643,61**
62	SP	567521121	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 150 do 200 mm pl přes 1000 do 3000 m2	m2	540,800	28,00	15142,40
		Výkaz výměr:	Rozfrézování stávající vrstvy		–		
			540,80		540,800		

63	SP	567522124	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl přes 1000 do 3000 m2	m2	540,800	167,00	90313,60
		Výkaz výměr:	Promísení recyklátu a jeho znovupoložení		–		
			540,80		540,800		
64	H	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	t	6,490	12 623,00	81918,22
		Výkaz výměr:	cca 3% hmotnosti recyklovaného materiálu (předpoklad objemové hmotnosti 2t/m3)		–		
			2*0,2*0,03*540,8		6,490		
65	H	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	8,653	3 871,00	33494,99
		Výkaz výměr:	cca 4% hmotnosti recyklovaného materiálu (předpoklad objemové hmotnosti 2t/m3)		–		
			2*0,2*0,04*540,80		8,653		

66	SP	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	540,800	5,00	2704,00
67	SP	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	540,800	305,00	164944,00
68	SP	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	540,800	18,00	9734,40
69	SP	577154141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	540,800	365,00	197392,00
	Oddíl		**008: Vedení dálková a přípojná**				**98728,00**
70	SP	89541111R	Zřízení vpusti z betonových dílců - nová vpust	kus	5,000	15 269,00	76345,00
	Výkaz výměr:		Kanalizační vpusť DN 450, beton, hloubka 1m,, osazení nové vpusti včetně výškového sladění s vozovkou a napojení na stávající kanalizaci		–		
			5		5,000		
71	SP	8954113R	Oprava vpusti z betonových dílů - stávající vpusť	kus	1,000	5 520,00	5520,00
	Výkaz výměr:		Kanalizační vpusť DN 450, beton, hloubka 1m, včetně repase nebo odstranění stávající, osazení nové vpusti včetně výškového sladění s vozovkou a napojení na stávající kanalizaci		–		
			1		1,000		
72	SP	89541112R	Posunutí vodovodního šoupěte	kus	3,000	3 385,00	10155,00
	Výkaz výměr:		Ochrana, demontáž, zpětná montáž a výškové posunutí vodovodního šoupěte		–		
			2		2,000		
73	SP	8957114R	Demontáž a opětovná montáž stávající kanalizační šachty ve vozovce nebo chodníku	kus	3,000	2 236,00	6708,00
	Výkaz výměr:		Ochrana, demontáž, zpětná montáž a výškové posunutí stávající kanalizační šachty		–		
			3		3,000		
	Oddíl		**099: Přesun hmot HSV**				**333,13**
74	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	15,142	22,00	333,13
	Oddíl		**V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce**				**18531,00**
75	ON	012144000	Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000	12 354,00	12354,00
76	ON	012414000	Geometrický plán	kpl	1,000	6 177,00	6177,00
	Oddíl		**V02: Příprava staveniště**				**6177,00**
77	ON	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	6 177,00	6177,00
	Oddíl		**V03: Zařízení staveniště**				**1235,00**
78	ON	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 235,00	1235,00
2.7.			***ZBV 3 - Výměna stávajících betonových silničních obrub a navýšení dláždění zámkové dlažby (41,7 m2), dláždění kostky (40,9 m2), asfaltový recyklát (339 m2) a čištění příkopu 40 bm***				
2.7.01		113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	254,000	90,00	22 860,00
2.7.02		997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	30,480	68,00	2 072,64
	Poznámka		Betonové obruby a dlažby				
2.7.03		997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	30,480	185,00	5 638,80
2.7.04		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	30,480	22,00	670,56
	Poznámka		254*0,12=30,48 t				
2.7.05		122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	25,400	176,00	4 470,40
	Poznámka		254*0,5*0,2=25,4 m3 - úprava pod nové obruby				
2.7.06		162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	25,400	122,00	3 098,80
2.7.07		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	25,400	23,00	584,20
2.7.08		564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	127,000	164,00	20 828,00
	Poznámka		254*0,5=127 m2 - úprava pod nové obruby				
2.7.09		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	254,000	431,00	109 474,00
2.7.10		59217026	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	90,300	154,00	13 906,20
2.7.11		59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	138,600	137,00	18 988,20
2.7.12		59217030	NP - obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	37,800	501,00	18 937,80
2.7.13		596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	41,700	367,00	15 303,90
	Poznámka		326,9-285,2=41,7 m2				
2.7.14		59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	43,785	460,00	20 141,10
	Poznámka		41,7*1,05=43,785 m2				
2.7.15		564951413	NP - Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	339,000	124,00	42 036,00
	Poznámka		113*3=339 m2				
2.7.16		122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	14,000	176,00	2 464,00
	Poznámka		0,35*1*40=14 m3 - čištění příkopu				
2.7.17		162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	14,000	122,00	1 708,00
2.7.18		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,000	23,00	322,00
2.7.19		591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	40,900	806,00	32 965,40
	Poznámka		69,7 (GP) -28,8 (stavba SO 01)=40,9 m2				
2.7.20		5555R	Rozebrání a zpětné zadláždění dlažby	m2	76,800	755,00	57 984,00
	Poznámka		105,3 (GP)-28,5=76,8 m2				
2.7.21		979054451	NP - Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého - Výpočet: 105,3 (GP)-28,5=76,8 m2	m2	76,800	95,70	7 349,76
2.7.	**Celkem**		**ZBV 3 - Výměna stávajících betonových silničních obrub a navýšení dlážděn zámkové dlažby (41,7 m2), dláždění kostky (40,9 m2), asfaltový recyklát (339 m2) a čištění příkopu 40 bm**				**401 803,76**
2.8.			***ZBV 4 - celoplošný odkop pro snížení nivelety***				
2.8.01		122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	81,120	176,00	14 277,12
	Poznámka		540,8*0,15=81,12 m3				
2.8.02		162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	81,120	122,00	9 896,64
2.8.03		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	81,120	23,00	1 865,76
2.8.04		564911411	NP - Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 50 mm - Výpočet: Plocha stejná s plochou recyklace - Položky označené NP jsou položky z URS 2026, ostatní položky jsou z rozpočtu stavby.	m2	540,800	53,50	28 932,80

2.8.	**Celkem**	**ZBV 4 - celoplošný odkop pro snížení nivelety**				**54 972,32**
2.9.		***ZBV 7 - méněpráce - mimo projekt***				
2.9.01	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-540,800	5,00	-2 704,00
2.9.	**Celkem**	**ZBV 7 - méněpráce - mimo projekt**				**-2 704,00**
2.	**Celkem**	**SO 02: Rozšíření silnice - mimo projekt**				**1 174 719,82**
	Celkem za stavbu po dodatku č.1 bez DPH					**4 362 488,18**