

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Oprava střechy kostela sv. Mikuláše v Bohuslavicích nad Metují

uzavřený ve smyslu ust. § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami:

Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost Bohuslavice nad Metují

Zastoupená: Mgr. Václav Loukota

Sídlo: Bohuslavice 1, Bohuslavice 549 06

IČ: 48649783

POŠTOVNÍ ADRESA

Osvobození 1

517 71 České Meziříčí

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):

Ing. Veronika Valsová, tel.: 608 449 847, email: valsova.veronika@dihk.cz

(dále jen objednatel)

A

Zhotovitel: Jan Rydlo

Sídlo: Šonov 198, 549 08 Provodov - Šonov

IČ: 65219252

DIČ: CZ 7705023260

Bankovní spojení: 331992446/0300

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):

Jan Rydlo, tel.: 733 513 263

(dále jen zhotovitel)

1. Preambule

Vzhledem k tomu, že

- 1.1 smluvní strany dne 26. 4. 2024 uzavřeli Smlouvu o dílo: „Oprava střechy kostela sv. Mikuláše v Bohuslavicích nad Metují“, jejímž předmětem je obnova kostela sv. Mikuláše v Bohuslavicích nad Metují (dále jen „**Dílo**“);
- 1.2 smluvní strany se v čl. 3 Smlouvy dohodly, že postup oprav bude prováděn po dohodě s objednatelem v závislosti na přidělení finančních prostředků objednatele;
- 1.3 smluvní strany se v čl. 4 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 dohodly, že předmět Díla bude dělen na etapy, přičemž finanční objem jednotlivých etap v letech bude postupně upřesňován a řešen v dodatcích ke Smlouvě se Objednatel se Zhotovitelem rozhodli uzavřít dodatek ke Smlouvě následujícího znění:

2. Předmět dohody

- 2.1 Touto dohodou smluvní strany upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že etapou Díla pro rok 2025 jsou práce uvedené v přílohách této dohody s úplným položkovým rozpočtem Díla: **příloha č. 1**, jedná se o etapu č. 2


Celková cena díla dle dodatku č. 2 pro rok 2025 vč. DPH1 068 143,00,- Kč

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 3.2 Tato dohoda obsahuje veškerá jejich prohlášení a ujištění, a že v této dohodě uvedly veškeré okolnosti, které považují za rozhodující pro uzavření této dohody.
- 3.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této dohody je výsledkem jednání obou smluvních stran a že každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této dohody, kterou v souladu se svými vlastními zájmy plně využila, přičemž změnu práv a povinností provedenou touto dohodou nepovažuje ani jedna smluvní strana za podstatnou změnu okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena.
- 3.4 Tato smlouva/dohoda podléhá dle Kodexu kanovníckého práva (CIC z roku 1983), schválení Biskupství královéhradeckého, jako nadřízeného církevního subjektu farnosti (objednatel), jinak je neplatná/ný.
- 3.5 Tato dohoda je vyhotovena v českém jazyce ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom paré a jedno paré obdrží Biskupství královéhradecké.

Přiložen položkový rozpočet etapy č. 2 pro rok 2025

V Bohuslavicích nad Metují dne 22. 01. 2025




Mgr. Václav Loukota, Římskokatolická
farnost - děkanství Bohuslavice nad Metují

Jan Rydlo

Šonov 198, 549 08 Provodov-Šonov

tel.: +420 739 513 263

IČ: 652 19 252, DIČ: CZ7705023260



za zhotovitele pan Jan Rydlo

Biskupství královéhradecké schvaluje dne: 10. 2. 2025

Č. j.: BiHK- 145/2025



Mons. ~~Jan Vokál~~, biskup královéhradecký

Mons. Jan Paseka
generální vikář



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10-2
Stavba: Oprava střechy kostela Sv. Mikuláše č.p.1 na p.č. 62 k.ú. Bohuslavice nad Metují

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 05.11.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 65219252
Jan Rydlo, Šonov 198, 549 08 Provodov - Šonov DIČ: CZ7705023260
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			882 763,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 882 763,00	Výše daně 185 380,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 068 143,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
Jan Rydlo
Šonov 198, 549 08 Provodov-Šonov
tel.: +420 733 513 263
IČ: 652 19 252, DIČ: CZ7705023260

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:10-2

Stavba:Oprava střechy kostela Sv. Mikuláše č.p.1 na p.č. 62 k.ú. Bohuslavice nad Metují

Místo:

Datum:05.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:Jan Rydlo, Šonov 198, 549 08 Provodov - Šonov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		882 763,00	1 068 143,00
1.	Stavební část - etapa 2025	852 912,00	1 032 024,00
RR	Rozpočtová rezerva - etapa 2025	0,00	0,00
VRN	Vedlejší a ostatní - etapa 2025	29 851,00	36 120,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava střechy kostela Sv. Mikuláše č.p.1 na p.č. 62 k.ú. Bohuslavice nad Metují

Objekt: 1. - Stavební část - etapa 2025

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Jan Rydlo, Šonov 198, 549 08 Provodov - Šonov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 65219252
DIČ: CZ7705023260

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	852 912,00		
Ostatní náklady	0,00		
Cena bez DPH	852 912,00		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	852 912,00	21,00%	179 112,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 032 024,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy kostela Sv. Mikuláše č.p.1 na p.č. 62 k.ú. Bohuslavice nad Metují

Objekt:

1. - Stavební část - etapa 2025

Místo:

Datum: 05.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Jan Rydlo, Šonov 198, 549 08 Provodov - Šonov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 852 912,00

HSV - Práce a dodávky HSV	131 846,00
---------------------------	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	46 522,00
---	-----------

94 - Lešení a stavební výtahy	50 267,00
-------------------------------	-----------

96 - Bourání konstrukcí	35 057,00
-------------------------	-----------

99 - Přesun hmot	0,00
------------------	------

PSV - Práce a dodávky PSV	721 066,00
---------------------------	------------

712B - Powlakové krytiny - bourání	0,00
------------------------------------	------

741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
-------------------------------------	------

741B - Elektroinstalace - silnoproud - bourání	0,00
--	------

762 - Konstrukce tesařské	104 867,00
---------------------------	------------

762B - Konstrukce tesařské - bourání	18 939,00
--------------------------------------	-----------

764 - Konstrukce klempířské	57 380,00
-----------------------------	-----------

764B - Konstrukce klempířské - bourání	5 722,00
--	----------

765 - Krytina skládaná	462 075,00
------------------------	------------

765B - Krytina skládaná - bourání	49 837,00
-----------------------------------	-----------

783 - Dokončovací práce - nátěry	22 246,00
----------------------------------	-----------

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	852 912,00
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy kostela Sv. Mikuláše č.p.1 na p.č. 62 k.ú. Bohuslavice nad Metují

Objekt:

1. - Stavební část - etapa 2025

Místo:

Datum: 05.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Jan Rydlo, Šonov 198, 549 08 Provodov - Šonov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 852 912,00

D HSV Práce a dodávky HSV 131 846,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 522,00

1	K	952901411	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) jakékoliv výšky podlaží	m2	369,472	40,00	14 779,00
2	K	97504-01	Kompletní provádění podchycování stávajících konstrukcí krovu při provádění vyřezávání a doplňování poškozených částí krovu. Uvažovaná částka 80.000,- Kč. Přesný rozsah prací a cena bude upřesněna při realizaci !		0,200	80 000,00	16 000,00
3	K	99999-01	Kompletní provádění provizorního zakrývání střech při provádění prací.	soub	0,100	37 425,00	3 743,00
4	K	99999-02	Zednické přípomoce (potřebné ubourání stáv. konstrukcí, dozdivky a doplnění omítek). Uvažovaná částka 60.000,-Kč. Přesný rozsah prací a cena bude upřesněna při realizaci !	soub	0,200	60 000,00	12 000,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 50 267,00

5	K	941111131	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž	m2	126,000	168,00	21 168,00
6	K	941111231	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	46 089,000	0,20	9 218,00
7	K	941112831	Lešení řadové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m výšky do 10 m demontáž	m2	126,000	80,00	10 080,00
8	K	944611111	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	0,000	29,00	0,00
9	M	693995x	plachty ochranné na lešení 150g/m2	m2	0,000	32,00	0,00
10	K	944611811	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	0,000	20,00	0,00
11	K	944711111	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m montáž	m	0,000	142,00	0,00
12	K	944711211	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití	m	0,000	1,96	0,00
13	K	944711811	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m demontáž	m	0,000	66,50	0,00
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	112,000	65,00	7 280,00
15	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	0,000	86,00	0,00
16	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	126,000	15,30	1 928,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	126,000	4,71	593,00

D 96 Bourání konstrukcí 35 057,00

18	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	12,000	799,00	9 588,00
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,000	296,00	3 552,00
20	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	85,000	12,90	1 097,00
21	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	1,200	2 140,00	2 568,00
22	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	1,836	4 250,00	7 803,00
23	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,062	2 780,00	172,00
24	K	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	12,000	298,00	3 576,00
25	K	997006004	Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu ze šablon	t	1,836	3 650,00	6 701,00
26	K	99701-91x	Kompletní provedení vyklízení půdních prostor (např. holubí trus) před zahájením stavebních prací vč. přemístění a likvidace odpadů.	soub	0,000	50 000,00	0,00

D 99 Přesun hmot 0,00

27	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,000	447,00	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 721 066,00

D 712B Povlakové krytiny - bourání 0,00

28	K	712431801	Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	0,000	13,00	0,00
29	K	712631801	Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 30° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	0,000	14,80	0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

30	K	74199-01	Kompletní montáž + dodávka hromosvodů vč. staveništního přesunu hmot a revize.	soub	0,000	36 000,00	0,00
----	---	----------	--	------	-------	-----------	------

D 741B Elektroinstalace - silnoproud - bourání 0,00

31	K	74199-02x	Kompletní provedení demontáže stavajících hromosvodů vč. jejich přemístění.	soub	0,000	2 000,00	0,00
----	---	-----------	---	------	-------	----------	------

D 762 Konstrukce tesařské 104 867,00

32	K	762081410	Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce vícestranné hranoly	m2	56,000	158,00	8 848,00
33	K	762083111	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	3,450	1 290,00	4 451,00
34	K	762332943	Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) hoblovaným, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	36,000	539,00	19 404,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,830	9 220,00	7 653,00
36	K	762332944	Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) hoblovaným, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	12,000	733,00	8 796,00
37	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,430	9 320,00	4 008,00
38	K	762332946x	Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) hoblovaným, průřezové plochy přes 600 do 700 cm2	m	8,000	846,00	6 768,00
39	M	60512146	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m	m3	0,490	11 100,00	5 439,00
40	K	762342214	Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	164,240	68,00	11 168,00
41	K	762342511	Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	48,000	17,00	816,00
42	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	1,700	11 000,00	18 700,00
43	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	3,450	1 700,00	5 865,00
44	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,360	2 170,00	2 951,00

D 762B Konstrukce tesařské - bourání 18 939,00

45	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	36,000	258,00	9 288,00
46	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	12,000	287,00	3 444,00
47	K	762331951	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	8,000	315,00	2 520,00
48	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	29,400	42,00	1 235,00
49	K	762342812	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m2	106,600	23,00	2 452,00

D 764 Konstrukce klempířské 57 380,00

50	K	764222432	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm	m	23,000	293,00	6 739,00
51	K	764231467	Oplechování střešních prvků z měděného plechu úžlabí rš 670 mm	m	0,000	1 720,00	0,00
52	K	764233452	Oplechování střešních prvků z měděného plechu střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou	kus	0,000	7 190,00	0,00
53	K	764331415	Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejazdovou rš 400 mm	m	8,300	1 030,00	8 549,00
54	K	764531404	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	23,000	1 340,00	30 820,00
55	K	764531424	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm	kus	4,000	622,00	2 488,00
56	K	764531444	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	2,000	759,00	1 518,00
57	K	764538422	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	5,000	1 350,00	6 750,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,200	2 580,00	516,00
D 764B Konstrukce klempířské - bourání							5 722,00
59	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	0,000	64,00	0,00
60	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	7,600	55,00	418,00
61	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	23,000	78,00	1 794,00
62	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	0,000	111,00	0,00
63	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	8,300	96,00	797,00
64	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	23,000	101,00	2 323,00
65	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	5,000	78,00	390,00
D 765 Krytina skládaná							462 075,00
66	K	765111402	Montáž krytiny keramické opracování krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2	kus	0,000	390,00	0,00
67	K	765113111	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větracím pásem plastovým	m	32,400	161,00	5 216,00
68	K	765114012	Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° na sucho korunové krytí cihlově červená	m2	164,240	1 458,00	239 462,00
69	K	765114223	Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° nárožní hrana na sucho s větracím pásem hliníkovým, z hřebenačů cihlově červená	m	16,000	2 380,00	38 080,00
70	K	765114314	Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° hřeben hliníkovým, z hřebenačů cihlově červená	m	8,000	2 030,00	16 240,00
71	K	765114411	Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° úžlabí na plechové noky	m	0,000	1 110,00	0,00
72	K	765114522	Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° štítová hrana na sucho okrajovými taškami cihlově červená	m	15,200	3 340,00	50 768,00
73	K	765114585	Krytina keramická hladká bobrovka Příplatek k cenám za sklon přes 40° do 50°	m2	164,240	361,00	59 291,00
74	K	765114589	Krytina keramická hladká bobrovka Příplatek k cenám za sklon přes 50°	m2	0,000	681,00	0,00
75	K	765115111	Montáž střešních doplňků krytiny keramické doplňků hřebene rozdělovacího hřebenače	kus	1,000	246,00	246,00
76	M	59669024	<i>hřebenáč rozdělovací valbový k tašce bobrovce</i>	kus	1,000	1 617,00	1 617,00
77	K	765115121	Montáž střešních doplňků krytiny keramické doplňků hřebene ukončení hřebenače	kus	4,000	169,00	676,00
78	M	59669010	<i>ukončení spodní hřebenače kónického</i>	kus	4,000	490,00	1 960,00
79	K	765115401	Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany háku	kus	200,000	36,00	7 200,00
80	M	59660241	<i>hák protisněhový keramické hladké krytiny</i>	kus	200,000	43,00	8 600,00
81	K	765115451	Montáž střešních doplňků krytiny keramické zabarvení řezu	m	0,000	71,00	0,00
82	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve	m2	132,000	67,00	8 844,00
83	M	283293241x	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP, 140g/m2, Horní lícová vrstva je opatřena hydrofobizací, která zaručuje to, je odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva.</i>	m2	145,000	43,00	6 235,00
84	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásek pod kontralatě	m	0,000	20,00	0,00
85	M	28329314	<i>páska těsnící oboustranně lepicí pěnová pod kontralatě š 50mm</i>	m	0,000	31,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	12,000	1 470,00	17 640,00

D 765B Krytina skládaná - bourání 49 837,00

87	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30° na sucho do suti	m2	139,840	167,00	23 353,00
88	K	765111831	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti	m2	139,840	20,00	2 797,00
89	K	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů na sucho do suti	m	29,600	72,00	2 131,00
90	K	765111881	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti	m	139,840	27,00	3 776,00
91	K	765131803	Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti	m2	29,400	413,00	12 142,00
92	K	765131823	Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti	m	17,600	141,00	2 482,00
93	K	765131843	Demontáž azbestocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny	m2	29,400	90,00	2 646,00
94	K	765131853	Demontáž azbestocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže hřebene nebo nároží	m	17,600	29,00	510,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 22 246,00

95	K	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	209,870	25,00	5 247,00
96	K	783214111	Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný stříkáním	m2	209,870	81,00	16 999,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy kostela Sv. Mikuláše č.p.1 na p.č. 62 k.ú. Bohuslavice nad Metují

Objekt:

RR - Rozpočtová rezerva - etapa 2025

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Jan Rydlo, Šonov 198, 549 08 Provodov - Šonov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.11.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

65219252

CZ7705023260

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK	0,00	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy kostela Sv. Mikuláše č.p.1 na p.č. 62 k.ú. Bohuslavice nad Metují

Objekt:

RR - Rozpočtová rezerva - etapa 2025

Místo:

Datum: 05.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Jan Rydlo, Šonov 198, 549 08 Provodov - Šonov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	0,00
-----------------------------	------

OST - Ostatní	0,00
---------------	------

ZZ - Rozpočtová rezerva	0,00
-------------------------	------

2) Ostatní náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00
-----------------------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy kostela Sv. Mikuláše č.p.1 na p.č. 62 k.ú. Bohuslavice nad Metují

Objekt:

RR - Rozpočtová rezerva - etapa 2025

Místo:

Datum: 05.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Jan Rydlo, Šonov 198, 549 08 Provodov - Šonov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00

D ZZ Rozpočtová rezerva 0,00

1	K	ZZ 01	Rozpočtová rezerva (5% ze ZRN) - krov sakristie	soub	0,000	149 311,00	0,00
---	---	-------	---	------	-------	------------	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy kostela Sv. Mikuláše č.p.1 na p.č. 62 k.ú. Bohuslavice nad Metují

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní - etapa 2025

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Jan Rydlo, Šonov 198, 549 08 Provodov - Šonov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.11.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

65219252

CZ7705023260

Náklady z rozpočtu				29 851,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				29 851,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		29 851,00	21,00%	6 269,00
snížená		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		36 120,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy kostela Sv. Mikuláše č.p.1 na p.č. 62 k.ú. Bohuslavice nad Metují

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní - etapa 2025

Místo:

Datum: 05.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Jan Rydlo, Šonov 198, 549 08 Provodov - Šonov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 29 851,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 29 851,00

VRN3 - Zařízení staveniště	29 851,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 29 851,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy kostela Sv. Mikuláše č.p.1 na p.č. 62 k.ú. Bohuslavice nad Metují

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní - etapa 2025

Místo:

Datum: 05.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Jan Rydlo, Šonov 198, 549 08 Provodov - Šonov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 29 851,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 29 851,00

D VRN3 Zařízení staveniště 29 851,00

1	K	VRN3-01	Zařízení staveniště	soub	1,000	29 851,00	29 851,00
---	---	---------	---------------------	------	-------	-----------	-----------

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

2	K	VRN4-01	Kompletační a koordinační činnost	soub	1,000	0,00	0,00
---	---	---------	-----------------------------------	------	-------	------	------

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

3	K	VRN7-01	Provoz investora	soub	1,000	0,00	0,00
---	---	---------	------------------	------	-------	------	------