


LEGENDA MATERIÁLŮ

- stávající zdivo a konstrukce
- přízdívky, dozdivání a rovnání stávajícího zdiva z cihel plných na maltu vápenocementovou
- zdi suterénu, základ výtahové šachty - železobetonová monolitická konstrukce "blá vana" tl. 250, 300 a 350 mm
- Nové obvodové nosné zdivo celkové tl. 540 mm z cihelných broušených bloků POROTHERM 38 PROFI (vel. 380×248×249 mm) pro tl. stěny 380 mm na maltu pro tenké spáry, 1. vrstva zdiva 1NP z impregnovaných cihelných broušených bloků pro sokl POROTHERM 38 TBS PROFI tl. 380 mm na základaci maltu. Venkovní líc zdiva se zateplením KZS ETICS deskami ISOVER EPS GREYWALL (λ = 0,032 W/mK) tl. 140 mm a systémovou tenkovrstvou fasádní probarvenou omítkou, vnitřní omítka strojní 10 mm.
- Nové vnitřní nosné zdivo celkové tl. 320 mm z cihelných broušených bloků POROTHERM 30 AKU Z PROFI (vel. 300×247×249 mm) pro tl. stěny 300 mm na maltu pro tenké spáry, 1. vrstva zdiva 1NP z impregnovaných cihelných broušených bloků pro sokl POROTHERM 30 S PROFI tl. 300 mm na základaci maltu, oboustranná omítka strojní tl. 10 mm.
- Nové vnitřní nosné zdivo celkové tl. 290 mm z cihelných broušených bloků POROTHERM 24 PROFI (vel. 240×247×249 mm) pro tl. stěny 240 mm na maltu pro tenké spáry, 1. vrstva zdiva 1NP z impregnovaných cihelných broušených bloků pro sokl POROTHERM 24 S PROFI tl. 240 mm na základaci maltu, jednostranná omítka strojní tl. 10 mm + dilatační spára z desek XPS tl. 40 mm směrem ke stáv. konstrukci obvodového zdiva objektu
- Nové zdivo obvodových atik celkové tl. 400 mm z cihelných broušených bloků POROTHERM 17,5 PROFI (vel. 175×247×249 mm) pro tl. stěny 175 mm na maltu pro tenké spáry, oboustranný KZS ETICS deskami ISOVER EPS GREYWALL (λ = 0,032 W/mK) tl. 80 a 140 mm a se systémovou tenkovrstvou fasádní probarvenou omítkou. Vnitřní líc atiky je tvořen systémovou střešní hydroizolační folií obkladem rovinným plechem se stojatou drážkou. Vnitřní omítka strojní 10 mm.
- Nová obvodová stěna nástavby 3.NP celkové tl. 525 mm z cihelných broušených bloků POROTHERM 24 PROFI (vel. 240×248×249 mm) pro tl. stěny 240 mm na maltu pro tenké spáry, venkovní líc zdiva se zateplením KZS ETICS deskami ISOVER FASSIL (λ = 0,034 W/mK) tl. 160 a 40 mm, s difúzní folií, roštem a fasádním obkladem rovinným plechem se stojatou drážkou. Vnitřní omítka strojní 10 mm.
- Nová obvodová stěna nástavby 3.NP celkové tl. 525 mm z monolitické železobetonové stěny tl. 250 mm, venkovní líc se zateplením KZS ETICS deskami ISOVER FASSIL (λ = 0,034 W/mK) tl. 160 a 40 mm, s difúzní folií, roštem a fasádním obkladem rovinným plechem se stojatou drážkou. Vnitřní omítka strojní 10 mm.
- Nové železobetonové monolitické sloupky 300 x 300 mm (beton, výztuž - viz. realizační PD)
- Nové železobetonové monolitické stěny šachty výtahu tl. 200 mm (beton, výztuž - viz. realizační PD)
- Nové vnitřní nenosné zdivo příček celkové tl. 135 mm z cihelných broušených bloků POROTHERM 11,5 AKU PROFI (vel. 115×497×249 mm) pro tl. stěny 115 mm na maltu pro tenké spáry, oboustranná omítka strojní tl. 10 mm.
- Nová vnitřní nenosná stěna podkrovní celkové tl. 295 mm z ocel. roštové podkonstrukce, výplní miner. deskami ISOVER UNI (λ = 0,034 W/mK) tl. 200 a 60 mm, s parotěsnou zábranou a vnitřním povrchem z desek SDK tl. 15 mm
- Nová vnitřní nenosná příčka celkové tl. 130 mm z ocel. roštové podkonstrukce, výplní miner. deskami ISOVER UNI (λ = 0,034 W/mK) tl. 100 mm, s oboustranným povrchem z desek SDK tl. 15 mm (požární odolnost REI 30 DP1)

SO-02: STÁV. OBJEKT ZŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY

SO-01: PŘÍSTAVBA ZŠ



SO-02: STÁV. OBJEKT ZŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY

ČÁST OBJEKTU ZŠ
BEZ STAV. ÚPRAV

TABULKA MÍSTNOSTÍ - 1.NP					
č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášípná vrstva	Povrchová úprava zdi	Povrchová úprava stropu
101	CHODBA	48,27	Keramická dlažba	Omítka štuk. + ker. soklík	SDK podhled
102	UČEBNA	42,64	Linoleum	Omítka štuk. + PVC lišta	SDK podhled
103	UČEBNA	42,64	Linoleum	Omítka štuk. + PVC lišta	SDK podhled
104	VÝTAH	4,08	Epoxidová stěrka	Sklo bezpečnostní, ocel. konstr.	Pohledový beton
105	ŠKOLNÍ DRUŽINA	25,35	Linoleum	Omítka štuk. + PVC lišta	SDK podhled
106	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	9,67	Keramická dlažba	Omítka štuk. + ker. obklad v. 2,0 m	SDK podhled
107	DENNÍ MÍSTNOST	9,30	Linoleum	Omítka štuk. + PVC lišta	SDK podhled
108	KUCHYŇKA	19,56	Stávající	Stávající	Stávající
109	CHODBA	25,45	Stávající	Stávající	Stávající
110	KABINET	46,58	Stávající	Stávající	Stávající
111	SKLAD	3,70	Stávající	Stávající	Stávající
112	ŠATNA 1	32,52	Keramická dlažba	Omítka štuk. + ker. soklík	Omítka
113	KANCELÁŘ - PSYCHOLOG	15,06	Linoleum	Omítka štuk. + PVC lišta	Omítka
114	VSTUPNÍ CHODBA	22,10	Keramická dlažba	Omítka štuk. + ker. soklík	Omítka
115	ŠATNA 2	31,92	Keramická dlažba	Omítka štuk. + ker. soklík	Omítka
116	CHODBA	43,14	Stávající	Stávající	Stávající
117	WC - DÍVKY	16,74	Stávající	Stávající	Stávající
118	WC - INVALIDÉ	3,84	Stávající	Stávající	Stávající
119	WC - CHLAPCI	14,62	Stávající	Stávající	Stávající
120	UČEBNA	43,76	Stávající	Stávající	Stávající
121	SBOROVNA	43,56	Stávající	Stávající	Stávající
122	ZÁSTUPCE ŘEDITELE	9,66	Stávající	Stávající	Stávající
		554,16 m²			

Ing. arch. Antonín Dolejš

cn=Ing. arch. Antonín Dolejš, c=CZ,
o=ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ,
ou=04468, email=dolejs@aspira.cz
22.07.2025

±0,000 = 569,090

	zodp. projektant: Ing.arch. Antonín Dolejš	vypracoval: Milan Rousek	paré:
	stavebník: Obec Bohutín, Vysoká Pec 140, 26241 Bohutín - Vysoká Pec		
	místo stavby: k.ú. Bohutín, parc.č. 36/1, 504 a 808/5, okres Píbram		č.zak.: *****/2024
PROJEKČNÍ ATELIER Nám. Dr. Josefa Theurera 203 261 01 Píbram II telefon: 318 628 077 e-mail: aspira@aspira.cz	stavba: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BOHUTÍN VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH, OPLOČENÍ, IS A ZELENĚ SO-01: PŘÍSTAVBA OBJEKTU ZŠ SO-02: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁV. OBJEKTU ZŠ		stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení
	výkres:		měřítko: 1:100
	projekt • architektura • stavby		číslo výkresu: D.07