

Zadavatel, Severočeská teplárenská, a.s., obdržel, v souladu s ustanovením článku 4, odst. 4.1 Zadávací dokumentace, níže uvedené žádosti na vysvětlení zadávacích podmínek (Zadávací dokumentace) na zakázku:

„Modernizace rozvodů tepla Most ST, a. s. v roce 2018 - REKO tepelné sítě Velebudice (od odbočky VSV1 k odbočce Grammer)“ (ev. č. zakázky: ST-2017-002-D),

ke kterým tímto uvádí následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci (odpověď):

## Soupis dotazů účastníků a odpovědí zadavatele Vysvětlení zadávací dokumentace (dodatečná informace) č. 1

### Dodatečná informace č. 1

#### Dotaz:

Vážení obchodní přátelé,  
při prostudování zadání Vámi vypsání výběrového řízení na akci „**Rekonstrukce tepelné sítě Velebudice - úsek od odbočky VSV1 k odbočce Grammer**“ žádáme o vysvětlení informace předané panem Suchánkem k provedení krytí tepelné izolace. V souladu s Vaším vyjádřením v Zápisu z prohlídky místa plnění zakázky, bod 4. „jakékoliv informace a sdělení poskytnuté účastníkům... jsou pouze informativní a nelze je považovat za oficiální vysvětlení“.

Pan Suchánek uvedl, že v Technické zprávě je uveden jako krytí izolace materiál plast a objednatel požaduje materiál Flexipan. Z důvodu neuvedení krytí tepelné izolace ve výkazu výměr má být tato položka uvedena v jiné části výkazu výměr.  
Ve výkazu výměr část „B“ Potrubní část, je uveden následující výkaz materiálu pro tepelné izolace:

#### Práce a dodávky PSV

##### Izolace tepelné

|                                                                                                         |           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm          | m         | 690,000          |
| Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými Al páskou 1x 520,95+1046,9+480,9 | m2        | 2 048,750        |
|                                                                                                         |           | 2 048,750        |
| <i>tepelná izolace pásy LSP ALU (80kg/m3) tl. 40 mm</i>                                                 | <i>m2</i> | <i>520,950</i>   |
| 520+0,5+0,45                                                                                            |           | 520,950          |
| <i>tepelná izolace pásy LSP ALU (80kg/m3) tl. 60 mm</i>                                                 | <i>m2</i> | <i>1 046,900</i> |
| 610+435+0,65+0,4+0,55+0,3                                                                               |           | 1 046,900        |
| <i>tepelná izolace pásy LSP ALU (80kg/m3) tl. 80 mm</i>                                                 | <i>m2</i> | <i>480,900</i>   |
| 480+0,5+0,4                                                                                             |           | 480,900          |
| Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm                            | m2        | 130,000          |
| <i>plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 0,60x1000x2000 mm</i>                                  | <i>t</i>  | <i>0,611</i>     |
| 130*4,7*0,001                                                                                           |           | 0,611            |

V tomto výkazu je jako krytí izolace uveden: *plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 0,60x1000x2000 mm*

Náš dotaz zní, zda má být tato položka upravena v souladu s informacemi na stavbě, a namísto krytí pozinkovaným plechem má být jako materiál uveden Flexipan.

#### Odpověď zadavatele:

Rozsah předmětu plnění zakázky je specifikován v čl. 2 Zadávací dokumentace, v Návrhu textu smlouvy a v projektové dokumentaci pro provádění stavby. V projektové dokumentaci jsou nedopatřením uvedeny dvě protichůdné úpravy opláštění tepelné izolace v topném kanále.



V **Technické zprávě** je navrženo projektantem použití **extrudovaného plastu v tloušťce 3 mm, v odstínu barvy RAL 6011**. Toto řešení zřejmě z důvodu technické chyby při kopírování, zůstalo projektantovi z jiné stavby. Toto řešení z hlediska materiálu není technicky špatné, ale je nestandardní a bylo by příliš nákladné.

**Správně a materiálově standardní je použití opláštění tepelné izolace vyztuženou fólií pro povrchovou úpravu průmyslových izolací – FLEXIPAN.** Toto řešení je uvedeno ve **Specifikaci materiálu**, která je součástí PD v části D.1.1 Architektonicko-stavební řešení. Z důvodu technické chyby při kopírování však došlo k tomu, že ve výkazu výměr stavby tato položka (včetně dodávky a montáže) není obsažena. Proto bude nutné doplnění této nové položky účastníkem do části e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.

**Tato nová položka (neobsažená ve výkazu výměr) bude nazvána:**

**„Dodávka a montáž vyztužené fólie pro povrchovou úpravu průmyslových izolací“  
a bude doplněna účastníkem do části e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.**

Položka – „**plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 0,60x1000x2000 mm**“ (uvedená v dotazu) **je ve výkazu výměr uvedena správně.** Tento materiál bude použit mimo topný kanál (šachty, podchody).

**Zadavatel dále uvádí:**

*V rámci Cenové části nabídky – část B) Položkový rozpočet zakázky, musí být dodrženo členění položkového rozpočtu tak, jak je obsažen v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Položky položkového rozpočtu nesmí být jakkoli měněny. V případě nesouladu položkového rozpočtu zakázky a údajů zjištěných při prohlídce místa plnění, případně oproti projektové dokumentaci lze postupovat následovně:*

- *v případě potřeby doplnění nové položky bude tato nová položka (včetně názvu) doplněna účastníkem do části e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.*
- *v případě potřeby změny výměr stávající položky zůstane u položky uvedené zadavatelem stanovená výměra a stejná položka specifikující změnu výměr bude účastníkem doplněna do části e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.*

V Mostě - Komořanech dne: 01.12.2017  
Za zadavatele

  
.....  
**Diana Stejskalová**  
kontaktní osoba zadavatele  
Severočeská teplárenská, a.s.