

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Snižení energetické náročnosti vč. rekonstrukce střechy		Objednatel:	Město Budyně nad Ohří	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Budova Školní knihovny		Projektant:	Kamila Možná	IČO/DIČ:
Lokalita:	st.p.č. 386/3 Budyně nad Ohří		Zhotovitel:		IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	26.02.2024		Konec výstavby:		Položek: 138
JKSO:			Zpracoval:	Kamila Možná	Datum: 26.02.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	446 078,75	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	436 632,49	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	1 052 257,27	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	546 976,95			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	77,45			Ostatní	0
	Montáž	512,55			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		157 518,16				
ZRN celkem		2 640 053,62	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	2 640 053,62
Základ 21%	2 640 053,62	DPH 21%	554 411,26	Celkem včetně DPH	3 194 464,88

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	Město Budyně nad Ohří Mírové náměstí 65 PSČ 411 18 IČ: 00263427, DIČ: CZ00263427	Ing. Tomáš Noha Datum: 2025.05.28 10:50:22 +02'00'
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Snížení energetické náročnosti vč. rekonstrukce střechy			Doba výstavby:		Objednatel:		Město Budyně nad Ohří			
Druh stavby:		Budova Školní knihovny			Začátek výstavby:		26.02.2024		Projektant:		Kamila Možná	
Lokalita:		st.p.č. 386/3 Budyně nad Ohří			Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:					Zpracováno dne:		26.02.2024		Zpracovali:		Kamila Možná	
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava			
						Dodávka	Montáž	Celkem				
0		Všeobecné konstrukce a práce				543,27	3 937,18	4 480,46				
1	001111131VD	Demontáž prvků na fasádě	kompl	1,00	2 579,00	0,00	2 579,00	2 579,00				
		1:tabulky, osvětlení;		1,00								
2	001001111VD	Úprava polohy lapačů střešních splavenin	kus	3,00	633,82	543,27	1 358,18	1 901,46				
		3		3,00								
11		Přípravné a přidružené práce				0,00	4 908,87	4 908,87				
3	113106005RAC	Odstranění beton.dlažby vč.podkladu, pl.do 50 m2	m2	22,00	192,00	0,00	4 224,00	4 224,00	RTS II / 2023			
		22;B5;		22,00								
4	113201012RAC	Vytřínání obrubníků chodníkových a parkových	m	17,30	39,59	0,00	684,87	684,87	RTS II / 2023			
		17,3;B5;		17,30								
12		Odkopávky a prokopávky				2 512,80	1 440,00	3 952,80				
5	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	—	0,26	720,00	183,60	183,60	RTS II / 2023			
		1,7*0,15;B6;		0,26								
6	122301401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 4 do 100 m3	m3	1,75	720,00	0,00	1 256,40	1 256,40	RTS II / 2023			
		10*0,2;P4;		2,00								
		-0,255;odkopávka;		-0,26								
7	10364100.A	Zemina	m3	1,75	1 440,00	2 512,80	0,00	2 512,80	RTS II / 2023			
		1,745;viz zemník;		1,75								
16		Přemístění výkopku				0,00	1 393,56	1 393,56				
8	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	1,75	254,40	0,00	443,93	443,93	RTS II / 2023			
		1,745;viz zemník;		1,75								
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	1,75	301,20	0,00	525,59	525,59	RTS II / 2023			
		1,745;viz zemník;		1,75								
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	15,71	27,00	0,00	424,04	424,04	RTS II / 2023			
		1,745*9;viz zemník-dovoz celkem z 10km;		15,71								
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)				6 154,20	3 962,65	10 116,85				
11	596100030RAD	Chodník z dlažby betonové, podklad štrkordnt', dlažba 50 x 50 x 5 cm	m2	11,00	919,71	6 154,20	3 962,65	10 116,85	RTS II / 2023			
		11;P3;		11,00								
60		Omítky ze suchých směsí				62 356,65	30 940,49	93 297,14				
12	602011191R00	Podkladní nátěr na stěnách pod tenkovrstvé omítky barevné	m2	160,49	181,50	15 453,08	13 675,85	29 128,94	RTS II / 2023			

		35-1,8*1,8	31,76						
		38,5-(1,8*1,8*4+0,9*1+0,9*1+0,6*1,6)	22,78						
		24-0,9*1	23,10						
		23-1,8*1,8	19,76						
		97,4*0,05	4,87						
28	622318653RT1	Zatepl. syst., ostění, EPS F 30 mm s omítkou silikon, zrn 2 mm	14,22	897,90	6 123,67	6 644,53	12 768,20	RTS II / 2023	
		(21,3+49,8)*0,2	14,22						
29	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	—	188,00	23,59	4 104,15	4 434,44	RTS II / 2023	
		14+5+5+3+3+3+7;sokl;	37,00						
		16+8+9+5+4,5+10,5;mineral;	53,00						
		98;polystyren;	98,00						
30	622422211R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II. do 20 %	188,00	64,93	2 907,83	9 298,25	12 206,08	RTS II / 2023	
		188;předpoklad;	188,00						
31	622481113R00	Polažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí	167,79	351,05	18 986,48	39 915,04	58 901,52	RTS II / 2023	
		(4,9+4,3+5,3+3)*3,8	66,50						
		0,5*3*5,5+0,5*1,5	9,00						
		5,3*3,5*2	37,10						
		;vrátnice;	0,00						
		(4,7*2+0,75+0,95)*3;zeď u vrat;	33,30						
		145,9*0,15;průřez;	21,89						
32	621481113R00	Potažení vnějších podhl. sklotex. pletivo, vypnutí	—	351,05	881,85	2 226,73	3 108,58	RTS II / 2023	
		7,7*1,15;průchod;	8,86						
33	622432112R00	Omítka stěn marmolit střednězrná	28,09	494,01	9 677,13	4 198,29	13 875,42	RTS II / 2023	
		1,5+1+0,5+1;podesty schodů;	4,00						
		3,5+0,5+0,5+0,6+0,7+0,6+0,4+3,2+5,3*0,6*2;vráti;	16,36						
		(4,7*2+0,75+0,5)*0,6;zeď u vrat;	6,39						
		26,75*0,05;ztrátové;	1,34						
63		Podlahy a podlahové konstrukce			78 877,40	22 634,05	101 511,45		
34	632441013RT3	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl. 40 mm	3,69	474,83	1 303,06	446,69	1 749,76	RTS II / 2023	
		3,35*1,1;P14 x ztrátové;	3,69						
35	632441015RT3	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl. 46 mm	188,82	528,36	77 574,34	22 187,35	99 761,69	RTS II / 2023	
		171,65*1,1;P14 x ztrátové;	188,82						
64		Výplně otvorů			5 263,65	3 259,49	8 523,14		
36	648991113RT4	Osazení parapet,desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky desky š. 300 mm	—	437,08	5 263,65	3 259,49	8 523,14	RTS II / 2023	
		1,8*10;P6;	18,00						
		0,6;P8;	0,60						
		0,9;P10;	0,90						
711		Izolace proti vodě			56 710,26	29 412,72	86 122,98		
37	711140101R00	Odstanění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva	175,00	41,30	0,00	7 227,50	7 227,50	RTS II / 2023	
		175;B25;	175,00						
38	711140012RAC	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x ALP, 1x Bitagit 40 Al mineral	201,25	392,03	56 710,26	22 185,22	78 895,48	RTS II / 2023	
		175*1,15;P14 x profez;	201,25						
713		Izolace tepelné			163 119,11	63 113,20	226 232,31		
39	713190811R00	Odstanění tepelné izolace ze sypkých hmot, lože ze škváry, tl. do 50 mm	175,00	29,50	0,00	5 162,50	5 162,50	RTS II / 2023	
		175;B25;	175,00						

13	602011180RU7	145,9*1,1; viz potažení stěn; Omitka na stěnách silikonová, ručně, barevná, zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	160,49	370,68	44 250,48	15 240,73	59 491,20	RTS II / 2023
14	601019193R00	160,49; viz penetrace; Podkladní nátěr stropů pod tenkovrstivé omítky HC 4	m2	160,49	181,50	735,89	801,41	1 537,31	RTS II / 2023
15	601019183RT5	7,7*1,1; viz potažení podhledu; Omitka podhledů silikonová, barevná, zatíraná, zrn 2,0 mm	m2	8,47	370,68	1 917,20	1 222,50	3 139,70	RTS II / 2023
61		8,47; viz penetrace;		8,47					
16	612425931R00	Úprava povrchů vnitřní Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková (21,3+49,8)*0,5	m2	35,55	232,34	1 294,66	6 964,93	8 259,59	RTS II / 2023
62		Úprava povrchů vnější				247 071,92	148 255,17	395 327,10	
17	620991121R00	Zakrytí výplně vnějších otvorů z lešení 1,8*1,8*10; OZ1; 0,6*1,6; OZ2; 0,9*1; OZ3; 0,9*2,15*2; DO1; Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m2	38,13	33,41	427,09	846,92	1 274,01	RTS II / 2023
18	622421491R00	1,8*10; OZ1; 0,6; OZ2; 0,9; OZ3; 0,9*2; DO1; 21,3*1,1; prořez; Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	32,40					
19	622421492R00	1,8*10*2; OZ1; 1,6*2; OZ2; 1*2; OZ3; 2,15*2*2; DO1; 49,8*0,1; prořez; Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	0,96					
20	622473187RT2	44,73+54,78; viz lišty; Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	0,90					
21	622421494R00	19,5*1,1; viz parapety x prořez; Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou-fřmsa	m	1,80					
22	622421491R00	(18,9+11,6)*2*1,1	m	23,43	33,73	510,61	1 337,28	1 847,89	RTS II / 2023
23	622319014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	54,78					
24	622319016R00	(11,5*2+18,8+16,8)*1,1	m	36,00					
25	622319524RU1	(18,9+11,6*2+16,8)*1,1	m2	3,20					
26	622318736RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm, omítka marmolit	m2	2,00					
27	622318636RT1	(14+5+5+3+3+7)*1,05	m2	8,60					
		Zatepl. mineral.fas., desky tl. 180mm s omítkou silikon, zrn 2 mm	m2	4,98					
		(16+8+9+5+4,5+10,5)*1,05	m2	99,51					
		Zatepl.systém, fasáda, EPS F 180 mm s omítkou silikon, zrn 2 mm	m2	99,51					
			m	21,45					
			m	67,10					
			m	67,10					
			m	64,46					
			m	64,46					
			m	64,79					
			m2	38,85					
			m2	38,85					
			m2	55,65					
			m2	55,65					
			m2	102,27					
			m	170,00					
			m	193,91					
			m2	1 370,81					
			m2	1 403,63					
			m2	1 219,15					
			m	3 775,47					
			m	3 854,57					
			m2	39 333,46					
			m2	17 335,29					
			m2	88 907,49					
			m2	35 775,36					
			m2	124 682,85					

40	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá 175;P14;	m2	175,00	35,40	0,00	6 195,00	6 195,00	RTS II / 2023
41	28375463	Deska izolační XPS tl. 80 mm 175*1,1;P14 x prořez;	m2	175,00	276,03	53 134,93	0,00	53 134,93	RTS II / 2023
42	713120080RA0	Separáční fólie PE 175*1,15;P14 x prořez;	m2	192,50	21,70	943,00	3 423,59	4 366,59	RTS II / 2023
43	713100090RA0	Izolace tepelné volně položené 175*1,15;P14 x prořez;	m2	201,25	118,00	0,00	22 184,00	22 184,00	RTS II / 2023
44	63140547	Deska izolační minerální tl. 140 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK 188*2;P15-2vrstvy;	m2	188,00	258,42	102 024,22	0,00	102 024,22	RTS II / 2023
45	713191100RT9	376*0,05;prořez; Položení fólie včetně dodávky PE fólie 188*1,15;P15 x prořez;	m2	394,80	153,40	7 016,96	26 148,12	33 165,08	RTS II / 2023
721		Vnitřní kanalizace				1 650,82	2 692,39	4 343,21	
46	721242803R00	Demontáž lapače střešních splavenin 4;B19;	kus	4,00	397,87	0,00	1 591,50	1 591,50	RTS II / 2023
47	721170965R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm 2;P12;	kus	2,00	453,69	207,98	699,39	907,37	RTS II / 2023
48	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP HL660, D 75 mm 1;K6;	kus	1,00	614,78	480,94	133,84	614,78	RTS II / 2023
49	721242111RT1	Lapač střešních splavenin PP HL660, D 110 mm 2;K1;	kus	2,00	614,78	961,89	267,67	1 229,56	RTS II / 2023
723		Plynovod				1 573,33	3 146,67	4 720,00	
50	723991100VD	Posun plynového potrubí před fasádu 1	kompl	1,00	4 720,00	1 573,33	3 146,67	4 720,00	
725		Zařizovací předměty				895,23	3 551,01	4 446,24	
51	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích 2;B24;	soubor	2,00	323,32	0,00	646,64	646,64	RTS II / 2023
52	725119306R00	Montáž klozetu 2;P12;	soubor	2,00	1 899,80	895,23	2 904,37	3 799,60	RTS II / 2023
762		Konstrukce tesařské				10 485,12	10 931,88	21 417,00	
53	762111811R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí 16*2;B17;	m2	32,00	59,00	158,94	1 729,06	1 888,00	RTS II / 2023
54	762841811R00	Demontáž podbití římsy z prken hrubých bez omítky 1;B23;	m2	1,00	59,00	4,44	54,56	59,00	RTS II / 2023
55	762342203RT4	Montáž latíování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm (19,15*1,85)*2*0,3;K1;	m2	20,00	295,00	2 458,12	3 441,88	5 900,00	RTS II / 2023
56	762340110RAB	Bednění střech z prken na sraz, impregnace, prkna tloušťky 24 mm, včetně dodávky 20;viz latování;	m2	18,60	619,50	7 346,73	5 043,27	12 390,00	RTS II / 2023
57	762341620RT3	Montáž bednění okapových říms z palubek pero-drážka, včetně dodávky řeziva, palubky SM tl. 19 mm 1;P11;	m2	1,00	1 180,00	516,88	663,12	1 180,00	RTS II / 2023
764		Konstrukce klempířské				175 521,21	280 991,59	456 512,80	
58	764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů	m	19,50	41,30	0,00	805,35	805,35	RTS II / 2023

		1,8*10;B8; 0,9;B10; 0,6;B13; Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm 4*2+4;B19; 4+0,5;B20; Demontáž kruhové zděře D 75 a 100 mm 2*2+3;B19; 2;B20; Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° 3;B19; 2;B20; Demontáž podokapních žlabů půlkruhových 65;B22; 3;B21; Demontáž háků, sklon do 30° 65;B22; 3;B21; Oplechování parapetů z Al plechu 1,8*10;P5; 0,6;P7; 0,9;P9; Krytina střech z Pz plechu, sklon do 30° 260;K1; 260*0,05;prořez; Odpadní trouby z TiZn plechu kruhové, průměru 100 mm 4*2;K2; 4*1;K3; 0,5*1;K4; Odpadní trouby z TiZn plechu kruhové, průměru 75 mm 4;K6; Montáž zděře Ti Zn kruhové 9;viz demontáž; Zděř 9;viz montáž; Kotlík závěsný TiZn půlkulatý, 330/100 mm 2;K2; 1;K3; 1;K4; Kotlík závěsný TiZn půlkulatý, 330/75 mm 1;K6; Žlaby z Ti Zn plechu, podok. půlkulaté, rš 330 mm 65;K5; Žlaby z Ti Zn plechu, podok. půlkulaté, rš 250 mm 3;K7; Montáž háků z Ti Zn půlkruhových		18,00 — 0,90 0,60 16,50 12,00 4,50 9,00 7,00 2,00 5,00 3,00 2,00 68,00 65,00 3,00 19,50 18,00 0,60 0,90 273,00 260,00 13,00 12,50 8,00 4,00 0,50 4,00 4,00 9,00 9,00 9,00 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00 65,00 65,00 3,00 3,00 68,00	88,50	0,00	1 460,25	1 460,25	RTS II / 2023
59	764454801R00		m						
60	764556711R00		kus						
61	764359810R00		kus						
62	764900035RA0		m						
63	764351836R00		kus						
64	764410310RAB		m						
65	764310010RAA		m2						
66	764554410RAB		m						
67	764554410RAA		m						
68	764551492R00		m						
69	5535128520		kus						
70	764259615RT3		kus						
71	764259614RT2		kus						
72	764251403R00		m						
73	764251401R00		m						
74	764252492R00		kus						

75	55351590	68; viz demontáž; Hák žlabový l = 320 mm prům 150 mm	kus	68,00	123,90	8 053,50	0,00	8 053,50	RTS II / 2023
76	55351590	65; K5; Hák žlabový l = 280 mm prům 110 mm	kus	65,00 3,00 3,00	112,10	336,30	0,00	336,30	RTS II / 2023
766		Konstrukce truhlářské				184 939,66	10 544,24	195 483,90	
77	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	2,00	2 134,40	405,19	3 863,61	4 268,80	RTS II / 2023
		1; OZ2;		1,00					
		1; OZ3;		1,00					
78	611551264VD	Okno plastové 1800x1800mm	kus	10,00	13 019,15	130 191,50	0,00	130 191,50	
		10; OZ1;		10,00					
79	611551265VD	Okno plastové 600x1600mm	kus	1,00	4 790,90	4 790,90	0,00	4 790,90	
		1; OZ2;		1,00					
80	611551266VD	Okno plastové 900x1000mm	kus	1,00	4 558,60	4 558,60	0,00	4 558,60	
		1; OZ3;		1,00					
81	766629304R00	Montáž dveří plastových	kus	2,00	2 134,40	615,25	3 653,55	4 268,80	RTS II / 2023
		2; DO1;		2,00					
82	611551267VD	Dveře plastové 900x2150mm	kus	2,00	21 301,45	42 602,90	0,00	42 602,90	
		2; DO1;		2,00					
83	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	9,00	115,00	0,00	1 035,00	1 035,00	RTS II / 2023
		9		9,00					
84	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	9,00	230,00	77,92	1 992,08	2 070,00	RTS II / 2023
		9; viz demontáž;		9,00					
85	61187116	Prah dubový dl. 600 mm, š. 100 mm, tl. 20 mm	kus	2,00	188,60	377,20	0,00	377,20	RTS II / 2023
		2		2,00					
86	61187136	Prah dubový dl. 700 mm, š. 100 mm, tl. 20 mm	kus	1,00	188,60	188,60	0,00	188,60	RTS II / 2023
		1		1,00					
87	61187156	Prah dubový dl. 800 mm, š. 100 mm, tl. 20 mm	kus	2,00	188,60	377,20	0,00	377,20	RTS II / 2023
		2		2,00					
88	61187176	Prah dubový dl. 900 mm, š. 100 mm, tl. 20 mm	kus	4,00	188,60	754,40	0,00	754,40	RTS II / 2023
		4		4,00					
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				33 120,00	38 180,00	71 300,00	
89	767900030RAB	Demontáž krytiny sřech z plechů	m2	260,00	115,00	0,00	29 900,00	29 900,00	RTS II / 2023
		260; B18;		260,00					
90	767991106VD	Přestřelení vchodu systémové včetně kotvení	kus	4,00	10 350,00	33 120,00	8 280,00	41 400,00	
		4; P1;		4,00					
771		Podlahy z dlaždic				1 918,06	2 568,41	4 486,47	
91	771575107RT2	Montáž podlah keram., režné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	3,35	927,31	538,06	2 568,41	3 106,47	RTS II / 2023
		3,35; P14;		3,35					
92	597000002VD	Dlažba dle výběru investora	m2	4,00	345,00	1 380,00	0,00	1 380,00	
		4; P14;		4,00					
776		Podlahy povlakové				282 012,10	85 631,97	367 644,08	
93	776511810RT3	Odstanění PVC lepených	m2	171,65	101,20	0,00	17 370,98	17 370,98	RTS II / 2023
		21+55,45+14,90+36,15+11,90+13,65+11,30+7,3,		171,65					
94	776521200RV2	Lepení povlakových podlah z omuřtí PVC a UV (vinyl) včetně vinylové podlahoviny u. z. s	m2	180,23	1 943,45	282 012,10	68 260,99	350 273,10	RTS II / 2023
		mm		180,23					
		171,65*1,05; profez;							

784	Malby				319,91	2 868,92	3 188,84
95	784433271R00	Malba klíž.2x - výměna výplní otvorů 35,55;viz omítka ostění;	m2		319,91	2 868,92	3 188,84
786							
96	786611266R00	Čalounické úpravy Předokenní roleta,viditel.box,klík.navijí,180x180cm 10;P13;	kus		139 992,44 139 992,44	13 343,96 13 343,96	153 336,40 153 336,40
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			4 179,96	1 158,34	5 338,30
97	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 22;P3;	m		2 383,66	1 158,34	3 542,00
98	59217510	Obrubník parkový BEST LINEA II v. 250 x 80 x 1000 mm přírodní 22;P3;	kus		1 796,30	0,00	1 796,30
94		Lešení a stavební výťahy			36 934,02	32 902,09	69 836,11
99	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m (17+1)*3,8 (19+1)*3,6 11,6*3,6 11,1*3,6 (6+4,2+6,3+3)*4;vrátnice; (4,7*2+0,95+0,75)*3;zed' u vrat; Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 333,42*3	m2		41,36	13 782,91	13 790,25
100	941941191R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m 333,42;viz montáž;	m2		30 632,13	1 716,28	32 348,41
101	941941831R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken 333,42;viz lešení;	m2		0,00	9 755,87	9 755,87
102	944944011R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 333,42*3	m2		5 776,50	0,00	5 776,50
103	944944031R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 333,42;viz montáž;	m2		0,00	1 797,13	1 797,13
104	944944081R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 7,7;průchod;	m2		518,05	752,45	1 270,50
105	941955002R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	t		0,00	3 300,31	3 300,31
95					228,42	25 678,52	25 906,95
107	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 171,65+3,35;PVC+dlažba;	m2		82,60	14 254,28	14 455,00
108	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří 38,13;viz zkrývání výplní;	m2		8,02	351,92	359,95
109	952901411R00	Vyčištění půdního prostoru 188;půdní prstor;	m2		19,68	11 072,32	11 092,00
96		Bourání konstrukcí			602,79	43 997,32	44 600,11
110	967031732R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm (18,5+12+7,3+3+10,9)*0,15;B1;	m2		82,87	1 747,31	1 830,18
111	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 4*4+6*6;B9; 1;B12; 2;B15;	kus		0,00	6 593,16	6 593,16

112	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 1,8*1,8*10;B9;	m2	32,40	119,88	438,50	3 445,47	3 883,97	RTS II / 2023
113	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm 1,8*10;B8; 0,9;B11; 0,6;B14;	m	32,40 19,50 18,00 0,90 0,60	119,88	0,00	2 337,57	2 337,57	RTS II / 2023
114	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 0,9*1;B12; 0,6*1,6;B14;	m2	1,86 0,90 0,96	119,88	46,73	176,23	222,97	RTS II / 2023
115	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 2;B16;	kus	2,00 2,00	119,88	0,00	239,75	239,75	RTS II / 2023
116	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,9*2,15*2;B16;	m2	3,87 3,87	119,88	34,69	429,23	463,92	RTS II / 2023
117	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 1,70*1,65;B25;	m2	3,35 3,35	35,40	0,00	118,59	118,59	RTS II / 2023
118	965200013RA0	Bourání mazanin betonových 175*0,07;B25;	m3	12,25 12,25	2 360,00	0,00	28 910,00	28 910,00	RTS II / 2023
968	vybourání otvorových výplní								
119	968111117VD	Demontáž přestřešení vchodů 1;B2;	kus	1,00 1,00	1 770,00	0,00	1 770,00	1 770,00	
120	968221114VD	Demontáž dvířek elektro 2;B4;	kus	2,00 2,00	118,00	0,00	236,00	236,00	
121	968221115VD	Demontáž ocel. stojky zábradlí, úprava a zpětné osazení 1;B3;	kus	1,00 1,00	236,00	59,00	177,00	236,00	
H99	Ostatní přesuny hmot								
122	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 60,22154	t	60,22 60,22	590,00	0,00	35 530,71	35 530,71	RTS II / 2023
M46	Zemní práce při montážích								
123	460620006RT1	Oseť povrchu travou včetně dodávky osiva 10;P4;	m2	10,00 10,00	59,00	77,45	512,55	590,00	RTS II / 2023
S	Přesuny suti								
124	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m 52,04811	t	52,05 52,05	800,00	0,00	41 638,49	41 638,49	RTS II / 2023
125	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek 52,04811	t	52,05 52,05	134,00	0,00	6 974,45	6 974,45	RTS II / 2023
126	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 52,04811	t	52,05 52,05	240,80	0,00	12 533,18	12 533,18	RTS II / 2023
127	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 52,04811*19;odvoz celkem do 20km;	t	988,91 988,91	10,48	0,00	10 363,82	10 363,82	RTS II / 2023
128	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 44,0135	t	44,01 44,01	600,00	0,00	26 408,10	26 408,10	RTS II / 2023
129	979990105R00	Poplatek za uložení suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102 1,4218	t	1,42 1,42	600,00	0,00	853,08	853,08	RTS II / 2023
130	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 0,85225	t	0,85 0,85	600,00	0,00	511,35	511,35	RTS II / 2023
131	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	0,74	4 000,00	0,00	2 957,92	2 957,92	RTS II / 2023

