

Výkaz výměr

Stavba :	Stavební úpravy KD Úštěk- výstavba rampy	
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Práce HSV				
3	132301101R00	Zemní práce				
		Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	2,67		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	2,13		
	Celkem za	Práce HSV				
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
6	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,23		
8	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	0,70		
9	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	5,70		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
17	311231711RT2	Zdivo nosné Porotherm P+D na MVC 2,5, tl. 44 cm P15	m2	17,70		
	342248312	Příčky HELUZ tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	1,80		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
39	411321313R00	Stropy deskové ze žebet. C16/20 s povrch. úpravou 2100 x 1400 x 100 mm - katalog. Výrobek	ks	1,00		
40	411351101R00	Rampa desková ze žebet. C16/20 s povrch. Úpravou 8000 x 1550 x 100 mm - katalog výrobek	ks	1,00		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 6		Úpravy povrchu vnitřní				
60	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	24,00		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu vnitřní				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
71	621474111T00	Natažení venkovních omítek směsí SP1 s armovací tkaninou	m2	22,00		
72	622421132R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 3	m2	22,00		
74	622471317RP2	Nátěr stěn vnějších Fasádní barva Princ Color silikátová	m2	22,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, práce-bourání				
79	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	43,91		
		Vybourání kovových rámu oken	m2	28,45		
	960211251R00	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel	m3	1,11		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, práce-bourání				
Díl: 99		Přesun hmot				
87	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	17,60		
	Celkem za	99 Přesun hmot				
		Práce PSV				
Díl: 711		Izolace proti vodě a vlhkosti				
	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	3,75		
	Celkem za	Izolace proti vodě a vlhkosti				
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
227	766641161	Montáž balkónových dveří zdvojených 2křídlových s nadsvětlíkem včetně rámu do zdiva	m2	5,80		
	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva				
228		Dveře plastové dvoukřídlové 2000x2900	kus	1,00		

229		Okno plastové 1250x600	kus	8,00		
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				
Díl:	767	Práce zámečnické				
		Montáž vodících tyčí	kus	4		
		Vodící tyč rampy pr. 50 mm, dl. 10500 mm	kus	4		
		Vodící tyč rampy pr. 50 mm, dl. 14500 mm	kus	1		
	Celkem za	767 Práce zámečnické				
Díl:	784	Malby				
247	784452471RT2					
		Malba směsí tekutou 2x.+strop, míst. do 3,8 m Primalex Plus	m2	24,00		
	Celkem za	784 Malby				