

REKAPITULACE	
1. Uzemnění	0,00
2. Osvětlení VO	0,00
3. Rozvody NN	0,00
4. Trubkování pro CCTV a parkovací systém	0,00
5. Stranová přeložka CETIN kabelu	0,00
6. Zemní práce	0,00
7. HZS	0,00
Součet bez DPH	0,00

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
1	Vodič FeZn 10 včetně svorek	m	190		0,00		0,00
2	Svorka SS	ks	18		0,00		0,00
3	SP1	ks	8		0,00		0,00
	Mezisoučet				0,00		0,00
	Podružný materiál, PPV	8%					0,00
	Celkem						0,00

	2. Osvětlení VO						
4	Kabel CYKY 4Jx10	m	170		0,00		0,00
5	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	54		0,00		0,00
6	Kabelová spojka do 4x16 zemní, IP66	ks	1		0,00		0,00
7	Trubka PVC zemní Ø 50	m	120		0,00		0,00
8	Trubka PVC zemní Ø 100	m	40		0,00		0,00
9	SITECO - 5XC2A31B08HB Streetlight 11 mini LED, 61W, 3000K	ks	7		0,00		0,00
10	Stožár ocelový bezpaticový třístupňový, venkovního osvětlení 8m STB8-B, žárově zinkovaný, osazení do pouzdrového základu	ks	7		0,00		0,00
11	Elektrovýzbroj - stožárová rozvodnice	ks	7		0,00		0,00
12	Elektrovýzbroj - stožárová rozvodnice a 2x pojistka	ks	9		0,00		0,00
13	Ukončení kabelů - kabelová koncovka do 4x10	ks	20		0,00		0,00

ÚPRAVA PARKOVIŠTĚ V ULICI SOLNÍ
PELHŘIMOV
VÝPIS MATERIÁLŮ - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

9/2019

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	1. Uzemnění						
14	Přepětová ochrana do stožáru VO	ks	7		0,00		0,00
15	Roura plastová o200 - pouzdrový základ	m	14		0,00		0,00
	Mezisoučet				0,00		0,00
	Podružný materiál, PPV	8%					0,00
	Celkem						0,00
	3. Rozvody NN						
16	Kabel CYKY 5Jx25	m	40		0,00		0,00
17	Kabel CYKY 4Jx25	m	4		0,00		0,00
18	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	80		0,00		0,00
19	Stanice nabíjecí stojanová 2x zásuvka 2x22kW/32A, mechanická odolnost IK10, RFID systém	ks	1		0,00		0,00
20	Trubka PVC zemní Ø 50	m	115		0,00		0,00
	Mezisoučet				0,00		0,00
	Podružný materiál, PPV	8%					0,00
	Celkem						0,00
	4. Trubkování pro CCTV a parkovací systém						
21	Zaslepení trubky – ukončení	ks	14		0,00		0,00
22	Trubka PVC zemní Ø 40 včetně protahovacího drátu CY2,5	m	800		0,00		0,00
23	Trubka PVC zemní Ø 63 včetně protahovacího drátu CY2,5	m	800		0,00		0,00
	Mezisoučet				0,00		0,00
	Podružný materiál, PPV	8%					0,00
	Celkem						0,00
	5. Stranová přeložka CETIN kabelu						
24	Přemístění stávajícího kabelu do nové trasy	ks	14		0,00		0,00
25	Koordinace s CETIN	hod	6		0,00		
26	Úprava kabelu do kratší trasy (spojkování, vaření apod)	ks	1		0,00		0,00
	Mezisoučet				0,00		0,00
	Podružný materiál, PPV	8%					0,00
	Celkem						0,00

ÚPRAVA PARKOVIŠTĚ V ULICI SOLNÍ
PELHŘIMOV
VÝPIS MATERIÁLŮ - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

9/2019

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	1. Uzemnění						
	6. Zemní práce						
27	Osazení stožáru VO do pomoc.zařízení	ks	8		0,00		
28	Pouzdrový základ pro stožár VO betonový	ks	8		0,00		
29	Výkop rýhy vč. Záhozu ruční a suvisejících prací 35/80 včetně úpravy povrchu	m	250		0,00		
30	Výkop rýhy vč. Záhozu ruční a suvisejících prací 50/120 včetně úpravy povrchu	m	40		0,00		
31	Ruční odkopání stávajícího cetin kabelu	m	38		0,00		
32	Beton	m3	4		0,00		
33	Výkopové práce spojené s demontáží stávajících 2ks stožárů včetně úpravy povrchů	ks	2		0,00		
34	Folie výstražná PVC š = 33	m	290		0,00		
35	Opětovná montáž stávajícího stožáru včetně svítidla	ks	1		0,00		
36	Základ pro nový pilíř, 0,5m3 betonu	ks	2		0,00		
37	Výkop pro základ pilíře	ks	2		0,00		
38	Výkop pro základ VO	ks	8		0,00		
39	Vytýčení kabelové trasy, NN, VO, SLP	ks	1		0,00		
40	Vytýčení sítí	ks	1		0,00		
41	Odvoz suti, včetně poplatků, uložení apod	t	23		0,00		
42	Pískové lože se zásypem	m3	13		0,00		
	Mezisoučet				0,00		0,00
	Podružný materiál, PPV	8%					0,00
	Celkem						0,00

	7. HZS						
43	Úprava stávající elektrovýzbroje – stávajícího VO	hod	4		0,00		
44	Demontáž stožárů 2ks	hod	4		0,00		
45	Vytýčení stávajících sítí	hod	10		0,00		
46	Demontáž stávající rozvaděče parkoviště	hod	2		0,00		
47	Koordinace stávajících rozvodů – EON	hod	10		0,00		
48	Geodetické zaměření sloupů	hod	40		0,00		
49	Projednání se správcem sítě	hod	4		0,00		
50	Napojení na stávající systém VO	hod	6		0,00		
51	Odpojení a přepojení stávajících rozvodů VO	hod	6		0,00		

ÚPRAVA PARKOVIŠTĚ V ULICI SOLNÍ
PELHŘIMOV
VÝPIS MATERIÁLŮ - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

9/2019

p.č.	Popis 1. Uzemnění	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
52	Demontáže	hod	8		0,00		
53	Koordinace s EON	hod	4		0,00		
54	Napojení závor, automatu, nového rozvaděče RP, nového elektroměrového rozvaděče	hod	6		0,00		
55	Projektová dokumentace skutečného provedení	hod	15		0,00		
56	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	25		0,00		
	Mezisoučet				0,00		

Poznámka:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,

které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah dodávky.