

Smlouva o dílo č. S14/112F

Dodatek č. 2

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: prof. Jan Řídký, DrSc. – ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky.

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2106535627/2700

IČ: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen "Objednatel")

a

1.2 LAKA CZ s.r.o.,

se sídlem: Baňská 1431, 15600 Praha 5 ,
jednající: Ing. Allan Jaroš, jednatel
zapsaná v rejstříku C 52341 vedená u Městského soudu v Praze.

Bankovní spojení: Komerční banka – pobočka Praha 10

Číslo účtu: 7403110257/0100

IČ: 25131770

DIČ: CZ25131770

(dále jen "Zhotovitel"),

(dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní strana").

2.

Smluvní strany se v souladu s čl. 17.3 smlouvy o dílo č. S 14/112 F ze dne 25.8.2014 **dohodly na** následujícím:

- 2.1 Specifikace díla dle čl. 3.3 smlouvy o dílo se doplňuje o
g) vícepráce a méně práce dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku
- 2.2 Cena díla se dle čl. 5.1 smlouvy o dílo zvyšuje o vícepráce v hodnotě 225 857,00 Kč bez DPH a snižuje o méněpráce v hodnotě 75 390,00 Kč bez DPH. Nová cena činí **2 220 232,00 Kč** (slovy: dva miliony dvě stě dvacet tisíc dvě stě třicet dva korun českých (dále jen „Cena“)).
- 2.3 Specifikace: Vícepráce a méněpráce vyvolané vyloučením prostupu na střechu a vedením vzduchotechnického potrubí interiérem, doplnění systému MaR o regulaci dle tlakové difference a úsporný chod vzduchotechnické jednotky včetně nutných stavebních přípomocí (viz změnové listy a rekapitulace rozpočtu)
- 2.4 Odůvodnění: Aktualizace výzkumných záměrů.

3. ZÁVĚREČNÁ A JINÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán v čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 3.2 Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet – vícepráce a odpochty
- 3.3 Smluvní strany stvrzují dodatek smlouvy o dílo podpisem na důkaz souhlasu s celým jeho obsahem.

V Praze dne 12.11.2014 2014

V Praze dne 12.11. 2014

Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Za: LAKA CZ s.r.o.

v. z. S

Ing. Allan Jaroš

prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel

Ing. Allan Jaroš, jednatel

Fyzikální ústav AV ČR
veřejná výzkumná instituce
182 21 Praha 8, Na Slovance 2
- 1 -

LAKACZ s.r.o.
Provozovna
U Trati 1226/42, 100 00 Praha 10
IČO: 25131770, DIČ: CZ25131770

REKAPITULACE ROZPOČTU

Příloha č.1 Dodatku č.2 Smlouvy o dílo č.S14/112F

Stavba: Rekonstrukce laboratoře pro organickou syntézu v oddělení chemie

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR

Zhotovitel: LAKA CZ s.r.o.

Datum: 22.10.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
D 1.1.	STAVBA	332 917,76
D 1.4.1.	Zařízení pro vytápění staveb	261 035,00
D 1.4.3.	VZT	1 210 849,20
D 1.4.5.	ZTI	46 792,07
D 1.4.7.	Elektro	143 655,00
D 2.2.	Provozní potrubí - stlačený vzduch	49 516,00
	Celkem Stavba + technologie	2 044 765,0
	Dokumentace skutečného provedení stavby	25 000,0
	CELKEM CENA DÍLA BEZ DPH	2 069 765,0
	DPH 21% =	434 650,7
	CELKEM S DPH =	<u>2 504 415,7</u>

VÍCEPRÁCE A ODPOČTY

	CELKEM CENA DÍLA BEZ DPH	2 069 765,0
	Vícepráce	225 857,0
	Odpočty	-75 390,0
	CELKEM CENA DÍLA BEZ DPH vč. víceprací 1 a odpočtů 1	2 220 232,0
	DPH 21% =	466 248,7
	CELKEM S DPH =	<u>2 686 480,8</u>

ZMĚNA PLNĚNÍ

	CELKEM CENA DÍLA BEZ DPH	2 220 232,0
	Vícepráce	30 355,6
	Odpočty	-30 355,6
	CELKEM CENA DÍLA BEZ DPH vč. víceprací 1 a odpočtů 1	2 220 232,0
	DPH 21% =	466 248,7
	CELKEM S DPH =	<u>2 686 480,8</u>

Dodatek SoD č. 2

Objednavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Zhotovitel:

Datum

P.Č.	soubor	Popis	Množství celkem	MJ	Dodávka jednotková	Montáž jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem
1	3	4	5	6	7	8	9	10
V1 (ad 1 01.A2)	D 1 4 3.	Elektromotor jednotky, nízkotáčkový, frekvenčně řízený 20 - 100% s přidavným chlazením	1	ks	46815	0	46 815	0
V2 (ad 1 01B)	D 1 4 3.	Kompletní řídicí a ovládací systém MaR vzduchotechnické jednotky s dálkovým přístupem, zajišťující napájení, regulaci a ovládání jednotky, včetně rozvaděče, dokumentace potřebné pro realizaci, provedení výchozí revize elektrického zařízení a zaškolení obsluhy. Regulace dle tlakové difference, úsporný chod VZT ve stand-by režimu, dálkové ovládání s vizualizací přes Web server, včetně grafického zobrazení historie naměřených hodnot.	1	ks	118140	14920	118 140	14 920
V3 (ad 83)	D 1 1 1.	Zámek pro vzdálené otevírání dveří	1	ks	9270	1000	9 270	1 000
V4	D 1 1.	Přeložení kabeláže pro m. č. 323,324 včetně nového jištění	1	kpl	250	3500	250	3 500
V5	D 1 1.	Demontáž Fan Coil jednotky + doplnění potrubí o armatury	1	kpl	450	3250	450	3 250
V6	D 1 1.	Úprava ocelových skříní pro prostupy PEEL VZT potrubí + požární dohled po prováděných pracích	1	kpl	0	1200	0	1 200
V7	D 1 1.	speciální hydroizolační stěrka	43	m2	62	50	2 666	2 150
V8	D 1 1.	úprava stěny 10 m2 - srovnání, obklad dlažbou, spárování, lepidlo, epoxid spárovací hmota	10	m2	400	400	4 000	4 000
V9	D 1 1.	elektro práce laboratoře - rozdělení na více okruhů, instalace zásuvek,zásuvky jističe,kabely	1	ks	2600	3300	2 600	3 300
V10	D 1 1.	dopojení elektro vč nové kabeláže k zámku dveří, bezpečnostnímu požárnímu hlásiči a el.hodinám	1	kpl	0	3300	0	3 300
V11	D 1 1.	přesun vnkovní jednotky klimatizace	1	kpl	0	3000	0	3 000
V12	D 1 1.	úprava parapetu - dřezy z důvodu kolize s digestoří, nožičky,...)	1	kpl	846	1200	846	1 200
Celkem :							185 037	40 820
							225 857	

Dodatek SoD č. 2

Objednavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Zhotovitel :

Datum :

P.Č.	soubor	Popis	Množství celkem	MJ	Dodávka jednotková	Montáž jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1 01 A2	D 1 4 3.	Elektromotor jednotky, frekvenčně řízený 50 - 100%	-1	ks	26315	0	-26 315	0
1 01 B	D 1 4 3.	Kompletní řídicí a ovládací systém MaR vzduchotechnické jednotky s dálkovým přístupem, zajišťující napájení, regulaci a ovládání jednotky, včetně rozvaděče, dokumentace potřebné pro realizaci, provedení výchozí revize elektrického zařízení a zaškolení obsluhy	-1	ks	42000	5500	-42 000	-5 500
52	D 1.1.	Provedení hydroizolace pásy přitavením vodorovné NAIP	-1	m2	525	0	-525	0
53	D 1.1.	hydroizolace tl 5mm(v místě rozvodů ZTI v podlaže) vč.přesahů	-1	m2	1050	0	-1 050	0
Celkem :							-69 890	-5 500
							-75 390	

Změna plnění

Vyloučení prostupu na střechu, vedení vzduchotechnického potrubí interiérem

Objednavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Zhotovitel :

Datum :

P.Č.	soubor	Popis	Množství celkem	MJ	Dodávka jednotková	Montáž jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem
1	3	4	5	6	7	8	9	10
8.10	VZT	Potrubí plastové Ø250 z antistatického plastu odolné UV záření, pro venkovní instalaci, materiál PEEL9011 - dle výkresů (dodavatel např. FORT,)	4	bm	3263,6364	300	13 055	1 200
9.10	VZT	Potrubí plastové Ø250 z antistatického plastu odolné UV záření, pro venkovní instalaci, materiál PEEL9011 - dle výkresů (dodavatel např. FORT,)	4	bm	3263,6364	300	13 055	1 200
10.01	VZT	Závěsový, pomocný, spojovací , těsnící materiál	1	set	1 846		1 846	
Celkem :							27 956	2 400
							30 356	

Odpočty

Změna plnění

Vyloučení prostupu na střechu, vedení vzduchotechnického potrubí interiérem

Stavba : Rekonstrukce laboratoře pro organickou syntézu v odd. chemie

Objednavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Zhotovitel :

Datum :

[illegible]

