

STOSTAV s.r.o., Proboštovská 1972, Teplice

	Množství	MJ	cena/MJ	Celkem (Kč)
Materiál				
Dodávka zámkové dlažby CSB CIHLA 6 přírodní	594,00	m2	325,00	193 050,00
Dodávka vegetační dlažby ERBO 8 cm	719,00	m2	479,00	344 401,00
Dodání silničních obrubníků nájezdových	520,00	ks	169,00	87 880,00
Zemní práce				
Odstranění asfaltu tl. 5cm	686,00	m2	107,00	73 402,00
Odstranění betonu tl. 20 cm	240,00	m2	258,00	61 920,00
Vytrhání obrubníků	418,00	bm	87,00	36 366,00
Rýhy pod obrubníky	520,00	bm	84,00	43 680,00
Odkopávky v hornině 3 tl. 20cm	1422,14	m2	185,00	263 095,90
odstranění starých dlaždic a zemina tl. 5cm	765,54	m2	97,00	74 257,38
Komunikace				
Příprava podkladů ze štěrkodrti po zhutnění tloušky 18-20cm	1636,00	m2	287,00	469 532,00
Kladení dlažby do drti 2/5 vč. dořezání a přemetení křemičitým pískem	1313,00	m2	280,00	367 640,00
Kladení obrubníků do betonové lože s oporou	491,00	bm	440,00	216 040,00
Výšková úprava šoupat	21,00	ks	890,00	18 690,00
Staveniště - přesun hmot				
Přesun hmot krytem dlážděným	315,82	t	186,00	58 742,52
Vodorovná doprava suti do 10000m	725,82	t	325,00	235 891,50
Poplatek za skládku asfalt	70,12	t	420,00	29 450,40
Poplatek za skládku-beton(kusovost nad 0,5m nebo armovaný beton)	59,50	t	380,00	22 610,00
Poplatek za skládku-beton do 2% NP	17,70	t	540,00	9 558,00
Poplatek za skládku-beton nad 2% Np	44,18	t	1080,00	47 714,40
Poplatek za skládku-beton s příměsí do 2%	23,54	t	540,00	12 711,60
Poplatek za skládku zemina a kamení - NP do 2%	44,18	t	540,00	23 857,20
Poplatek za skládka zemina (kusovost kamení do 0,2m)	466,60	t	200,00	93 320,00
				-
Vybourání, dodávka a napojení dešťových vpustí	3,00	ks	12 800,00	38 400,00
Dodání obrubníků záhonových	8	ks	72,00	576,00
Kladení obrubníků záhonových	8	ks	314,00	2 512,00
Celkem bez DPH				2 825 297,90
DPH 21%				593 312,56
Celkem s DPH				3 418 610,46