

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 099/17
na akci:

OBEČNÍ ÚŘAD VIKÝŘOVICE		Čís. dop.
Došlo:	20 -11- 2017	Žprac.
Duv 2543/1017		kg. B1
Č.j.:	Příl.	Ukl. znak

„Autobusová zastávka - ul. Hraběšická“

uzavřené dne 23.8.2017

I. Smluvní strany.

Objednatel:	Obec Vikýřovice Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
Zastoupení:	Václav Mazánek, starosta
IČO:	00635898
DIČ:	-
Zhotovitel:	EKOZIS spol. s r. o. Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
Zastoupení:	Ing. Petr Blažek - jednatel
IČ:	410 31 024
DIČ:	CZ41031024

Smluvní strany se dohodly na úpravě výše uvedené smlouvy o dílo, a to následovně:

III. Předmět smlouvy

Do odstavce III. Předmět smlouvy se doplňuje bod 1.1 v následujícím znění:

- 1.1 Na základě požadavku objednatele se předmět díla rozšiřuje o dodatečné práce (vícepráce) a odpočet neprovedených prací (méněprací). Jejich rozsah je podrobně specifikován nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou tohoto dodatku.

VI. Cena díla

Původní text v bodě 1., se nahrazuje následujícím:

1. Cena za řádně provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná a nejvýše přípustná a činí:

Původní cena dle SoD č. 099/17 (bez DPH)	1 061 309,48 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-55 001,22 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	26 021,75 Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 1 bez DPH	1 032 330,01 Kč
DPH 21%	216 789,30 Kč
Celkem včetně Dodatku č. 1 vč. DPH 21%	1 249 119,31 Kč

(Slovy: jedenmiliondvěstačtyřicetdevět tisíc todevatenáct Kč a třicetjedna haléřů)

Cena díla je doložena nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou tohoto dodatku.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se řídí právem České republiky.
2. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem neupravené zůstávají v platnosti a nemění.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením rady obce Vikýřovice č. 25/2017 z 13.11.2017.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 099/17, nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Za objednatele:

Ve Vikýřovicích dne 16.11.2017


Obec Vikýřovice
Václav Mazánek
starosta

Za zhotovitele:

V Zábřehu dne 15.11.2017


EKOZIS spol. s r. o.
Ing. Petr Blažek
jednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 015d

Stavba: Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Vikýřovice

Místo: Vikýřovice

Zadavatel: Obec Vikýřovice, Petrovská 168

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum:

10.08.2017

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
100	Komunikace	892 293,65	1 079 675,32
SO 131	Zastávka BUS - uznatelné náklady	440 510,46	533 017,66
SO 132	Přístřešek BUS - neuznatelné doklady	162 439,00	196 551,19
SO 133	Gabionová zeď a pletivové oplocení	263 158,69	318 422,01
SO 133-1	Gabionová zeď - uznatelné náklady	211 100,70	255 431,85
SO 133-2	Oplocení z pletiva - neuznatelné náklady	52 057,99	62 990,17
SO 190	Dopravní značení	26 185,50	31 684,46
SO 191	Dopravní značení konečné - uznatelné náklady	16 285,50	19 705,46
SO 192	DIO - uznatelné náklady	9 900,00	11 979,00
400	Elektro a sdělovací objekty	81 476,23	98 586,24
401	Rozvody VO - uznatelné náklady	75 996,23	91 955,44
401a	Rozvody VO - neuznatelné náklady	5 480,00	6 630,80
800	Vegetační úpravy a rekultivace	38 739,60	46 874,92
SO 801-1	Terénní úpravy a rekultivace - uznatelné náklady	18 570,00	22 469,70
SO 801-1a	Terénní úpravy a rekultivace - neuznatelné náklady	19 203,60	23 236,36
SO 801-2	Terénní úpravy a rekultivace - neuznatelné náklady	966,00	1 168,86
1000	Ostatní náklady	40 000,00	48 400,00
1000-1	Ostatní náklady - neuznatelné náklady	35 500,00	42 955,00
1000-2	Ostatní náklady - uznatelné náklady	4 500,00	5 445,00
1020	VRN	8 800,00	10 648,00
1020-1	VRN - neuznatelné náklady	2 500,00	3 025,00
1020-2	VRN - uznatelné náklady	6 300,00	7 623,00
VP	Vícepráce	26 021,75	31 486,32
SO 132.VP	Přístřešek BUS - neuznatelné doklady - vícepráce	7 866,56	9 518,54
SO 133-2.VP	Oplocení z pletiva - neuznatelné náklady - vícepráce	18 155,19	21 967,78
MP	Méněpráce	-55 001,22	-66 551,48
SO 131.MP	Zastávka BUS - uznatelné náklady - méněpráce	-18 139,68	-21 949,01
SO 132.MP	Přístřešek BUS - neuznatelné doklady - méněpráce	-10 743,76	-12 999,95
SO 133-2.MP	Oplocení z pletiva - neuznatelné náklady - méněpráce	-26 117,78	-31 602,51
Cena delkem dle SoD		1 061 309,48	1 284 184,47
vícepráce		26 021,75	31 486,32
méněpráce		-55 001,22	-66 551,48
Náklady stavby celkem		1 032 330,01	1 249 119,31

V Zábřehu dne 15.11.2017

Ing. Petr Blažek, jednatel

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice - revize 2

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 132.VP - Přístřešek BUS - neuznatelné doklady - vícepráce

Místo:

Víkřovice

Datum: 7. 11. 2017

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská 168

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Maza

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 866,56
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 866,56
D	2		Zakládání				883,92
7	K	275351215.1	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení " DOPOČET"	m2	3,480	199,00	692,52
	VV		" pro základové patky pod přístřešek BUS"				
	VV		(0,6+1,15)*2*0,60*6		12,600		
	VV		Mezisoučet		12,600		
	VV		" betonová patka pod odp. koš"				
	VV		(0,3+0,3)*2*0,3		0,360		
	VV		Mezisoučet		0,360		
	VV		"odpočet množství původního VV"				
	VV		-9,48		-9,480		
	VV		Součet		3,480		
8	K	275351216	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění " DOPOČET"	m2	3,480	55,00	191,40
	VV		3,48		3,480		
	VV		Součet		3,480		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 982,64
17	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 " DOPOČET - NOVÁ POLOŽKA"	m2	52,000	42,50	2 210,00
	VV		" ochranná separační geotextilie na gabion před zásypem vč.dodávky geotextilie"				
	VV		52,00*1,00		52,000		
	VV		Součet		52,000		
13	K	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm " DOPOČET"	kus	12,000	263,00	3 156,00
	VV		"osazení odpadkového koše"				
	VV		4		4,000		
	VV		"osazení - kotvení sloupů přístřešku zastávky BUS"				
	VV		4*6		24,000		
	VV		"odpočet množství původního VV - viz: SO 132.MP ř. 138"				
	VV		-16		-16,000		
	VV		Součet		12,000		
14	K	953965132	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotvení šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm " DOPOČET"	kus	12,000	114,00	1 368,00
	VV		"osazení odpadkového koše"				
	VV		4		4,000		
	VV		"osazení - kotvení sloupů přístřešku zastávky BUS"				
	VV		4*6		24,000		
	VV		"odpočet množství původního VV"				
	VV		-16		-16,000		
	VV		Součet		12,000		
18	K	985312134	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 5 mm " DOPOČET - NOVÁ POLOŽKA"	m2	0,960	259,00	248,64
	VV		"vyrovnávací stěrka pro osazení patek sloupů přístřešku zastávky BUS"				
	VV		0,40*0,40*6		0,960		
	VV		Součet		0,960		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkýřovice - revize 2

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 133 - Gabionová zeď a pletivové oplocení

Úroveň 3:

SO 133-2.VP - Oplocení z pletiva - neuznatelné náklady - vícepráce

KSO:

Místo: Víkýřovice

CC-CZ:

Datum: 7. 11. 2017

Zadavatel:

Obec Víkýřovice, Petrovská 168

IČ:

00635898

DIČ:

CZ00635898

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Cena bez DPH

18 155,19

DPH základní

Základ daně

18 155,19

Sazba daně

21,00%

Výše daně

3 812,59

Cena s DPH

v CZK

21 967,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkýřovice - revize 2

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 133 - Gabionová zeď a pletivové oplocení

Úroveň 3:

SO 133-2.VP - Oplocení z pletiva - neuznatelné náklady - vícepráce

Místo:

Víkýřovice

Datum:

7. 11. 2017

Zadavatel:

Obec Víkýřovice, Petrovská 168

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.,
Mazalova 57/2,

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

18 155,19

HSV - Práce a dodávky HSV

18 155,19

3 - Svislé a kompletní konstrukce

17 197,00

998 - Přesun hmot

958,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice - revize 2

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 133 - Gabionová zeď a pletivové oplocení

Úroveň 3:

SO 133-2.VP - Oplocení z pletiva - neuznatelné náklady - vícepráce

Místo:

Víkřovice

Datum:

7. 11. 2017

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská 168

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazal

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 155,19
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 155,19
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				17 197,00
16	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	27,000	311,00	8 397,00
	VV		" DOPOČET - NOVÁ POLOŽKA"				
	VV		" drátěný plot - sloupky - gabiony"				
	VV		27		27,000		
	VV		Součet		27,000		
17	M	553422520	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2000/38x1,5 mm	kus	27,000	266,00	7 182,00
	VV		" DOPOČET - NOVÁ POLOŽKA"				
	VV		" drátěný plot - sloupek oplocení - gabiony"				
	VV		27		27,000		
	VV		Součet		27,000		
18	M	553422550	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2500/38x1,5 mm	kus	2,000	297,00	594,00
	VV		" DOPOČET - NOVÁ POLOŽKA"				
	VV		" drátěný plot - sloupek oplocení - krajní"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
19	M	553422700	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 1500 mm	kus	2,000	226,00	452,00
	VV		" DOPOČET - NOVÁ POLOŽKA"				
	VV		" vzpěry ke sloupkům drátěného oplocení - gabiony"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
20	M	553422740	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2500 mm	kus	2,000	286,00	572,00
	VV		" DOPOČET - NOVÁ POLOŽKA"				
	VV		" vzpěry ke sloupkům drátěného oplocení - ke krajním sloupkům"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
D	998		Přesun hmot				958,19
15	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 10 m	t	4,815	199,00	958,19

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Vikýřovice - revize 2

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 131.MP - Zastávka BUS - uznatelné náklady - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Vikýřovice, Petrovská 168

Uchazeč:

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

CC-CZ:

Datum:

7. 11. 2017

IČ:

00635898

DIČ:

CZ00635898

IČ:

DIČ:

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Cena bez DPH

-18 139,68

DPH základní

Základ daně

-18 139,68

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-3 809,33

Cena s DPH

v CZK

-21 949,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Vikýřovice - revize 2

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 131.MP - Zastávka BUS - uznatelné náklady - méněpráce

Místo:

Datum:

7. 11. 2017

Zadavatel:

Obec Vikýřovice, Petrovská 168

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.,
Mazalova 57/2,

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-18 139,68

HSV - Práce a dodávky HSV

-18 139,68

1 - Zemní práce

-18 139,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice - revize 2

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 131.MP - Zastávka BUS - uznatelné náklady - méněpráce

Místo:

Datum: 7. 11. 2017

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská 168

Projektant: Ceker CZ s.r.o., Maz

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-18 139,68
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-18 139,68
D	1		Zemní práce				-18 139,68
4	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	-10,588	155,00	-1 641,14
	VV		" ODPOČET"				
	VV		" skladba a nástupiště"				
	VV		" na výšku skladby"				
	VV		-(2,50*11,00)*0,35*1,1		-10,588		
	VV		Součet		-10,588		
5	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-5,294	28,00	-148,23
	VV		-10,588*0,5		-5,294		
	VV		Součet		-5,294		
8	K	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	-45,928	113,00	-5 189,86
	VV		" ODPOČET"				
	VV		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"				
	VV		"odpočet objemu skřívky ornice ponechané na mezískládce pro vegetační úpravy"				
	VV		-35,34		-35,340		
	VV		" skladba a nástupiště"				
	VV		" na výšku skladby"				
	VV		-(2,50*11,00)*0,35*1,1		-10,588		
	VV		Součet		-45,928		
11	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-82,670	135,00	-11 160,45
	VV		" ODPOČET"				
	VV		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"				
	VV		"odpočet objemu skřívky ornice ponechané na mezískládce pro vegetační úpravy"				
	VV		-(35,34+10,588)*1,8		-82,670		
	VV		Součet		-82,670		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Vikýřovice - revize 2

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 132.MP - Přístřešek BUS - neuznatelné doklady - méněpráce

KSO:

Místo: Vikýřovice

Zadavatel:

Obec Vikýřovice, Petrovská 168

Uchazeč:

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

CC-CZ:

Datum: 7. 11. 2017

IČ: 00635898

DIČ: CZ00635898

IČ:

DIČ:

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH

-10 743,76

DPH základní

Základ daně

-10 743,76

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-2 256,19

Cena s DPH

v CZK

-12 999,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Vikýřovice - revize 2

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 132.MP - Přístřešek BUS - neuznatelné doklady - méněpráce

Místo:

Vikýřovice

Datum: 7. 11. 2017

Zadavatel:

Obec Vikýřovice, Petrovská 168

Projektant Cekr CZ s.r.o.,
Mazalova 57/2,

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-10 743,76

HSV - Práce a dodávky HSV

-10 743,76

1 - Zemní práce

-4 131,18

2 - Zakládání

-3 569,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-1 800,00

998 - Přesun hmot

-1 243,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice - revize 2

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 132.MP - Přístřešek BUS - neuznatelné doklady - méněpráce

Místo:

Víkřovice

Datum: 7. 11. 2017

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská 168

Projektant Cetr CZ s.r.o., Maz

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-10 743,76
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-10 743,76
D		1	Zemní práce				-4 131,18
1	K	131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	-4,743	440,00	-2 086,92
	WV		" ODPOČET "				
	WV		" výkop pro základové patky pod přístřešek BUS "				
	WV		-(1*1,5)*0,9*2		-2,700		
	WV		-(0,4*1)*0,9*5		-1,800		
	WV		Mezisoučet		-4,500		
	WV		" betonová patka pod lavičku "				
	WV		-(0,3*0,3)*0,9*2		-0,162		
	WV		" betonová patka pod odp. koš "				
	WV		-(0,3*0,3)*0,9		-0,081		
	WV		Mezisoučet		-0,243		
	WV		Součet		-4,743		
2	K	131203109	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	-2,372	150,00	-355,80
	WV		-4,743*0,5		-2,372		
	WV		Součet		-2,372		
3	K	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	-4,743	113,00	-535,96
	WV		" ODPOČET "				
	WV		" odvoz přebytečného výkopku na skládku "				
	WV		-4,743		-4,743		
	WV		Součet		-4,743		
4	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-8,537	135,00	-1 152,50
	WV		" ODPOČET "				
	WV		" odvoz přebytečného výkopku na skládku "				
	WV		-4,743*1,8		-8,537		
	WV		Součet		-8,537		
D		2	Zakládání				-3 569,00
6	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	-1,660	2 150,00	-3 569,00
	WV		" ODPOČET "				
	WV		" pro základové patky pod přístřešek BUS - změna "				
	WV		(0,6*1,15)*0,60*6		2,484		
	WV		Mezisoučet		2,484		
	WV		" betonová patka pod odp. koš "				
	WV		(0,3*0,3)*0,8		0,072		
	WV		Mezisoučet		0,072		
	WV		"odpočet množství původního VV"				
	WV		-4,216		-4,216		
	WV		Součet		-1,660		
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-1 800,00
11	K	936124112	Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh	kus	-1,000	1 250,00	-1 250,00
	WV		" ODPOČET "				
	WV		"odpočet množství původního VV"				
	WV		-1		-1,000		
	WV		Součet		-1,000		
15	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	-1,000	550,00	-550,00

		W	" ODPOČET"				
		W	-1			-1,000	
		W	Součet			-1,000	
		D	998	Přesun hmot			-1 243,58
				Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby			
16	K	998018001		ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	-4,064	306,00
				pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m			-1 243,58

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice - revize 2

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 133 - Gabionová zed' a pletivové oplocení

Úroveň 3:

SO 133-2.MP - Oplocení z pletiva - neuznatelné náklady - méněpráce

KSO:

Místo: Víkřovice

CC-CZ:

Datum: 7. 11. 2017

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská 168

IČ: 00635898

DIČ: CZ00635898

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH

-26 117,78

DPH základní

Základ daně
-26 117,78

Sazba daně
21,00%

Výše daně
-5 484,73

Cena s DPH

v CZK

-31 602,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice - revize 2

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 133 - Gabionová zed' a pletivové oplocení

Úroveň 3:

SO 133-2.MP - Oplocení z pletiva - neuznatelné náklady - méněpráce

Místo:

Víkřovice

Datum: 7. 11. 2017

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská 168

Projektat: Cekr CZ s.r.o.,
Mazalova 57/2,

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-26 117,78

HSV - Práce a dodávky HSV

-26 117,78

2 - Zakládání

-8 991,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-16 366,00

998 - Přesun hmot

-760,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkýřovice - revize 2

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 133 - Gabionová zeď a pletivové oplocení

Úroveň 3:

SO 133-2.MP - Oplocení z pletiva - neuznatelné náklady - méněpráce

Místo:

Víkýřovice

Datum: 7. 11. 2017

Zadavatel:

Obec Víkýřovice, Petrovská 168

Projektat: Cetr CZ s.r.o., Maza

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-26 117,78
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-26 117,78
D	2		Zakládání				-8 991,00
1	K	233211143	Zemní vrt pro ocel. sloupky oplocení průměr 300 mm hl. 650 mm	kus	-27,000	333,00	-8 991,00
	VV		"ODPOČET"				
	VV		"drátěný plot - krajní sloupky"				
	VV		2		2,000		
	VV		"odpočet množství původního VV"				
	VV		-29		-29,000		
	VV		Součet		-27,000		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-16 366,00
2	K	338171126	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	-21,000	411,00	-8 631,00
	VV		"ODPOČET"				
	VV		"drátěný plot - krajní sloupky"				
	VV		2		2,000		
	VV		"vzpěry ke sloupkům drátěného oplocení - gabiony"				
	VV		4		4,000		
	VV		"vzpěry ke sloupkům drátěného oplocení - u krajních sloupků"				
	VV		2		2,000		
	VV		"odpočet množství původního VV"				
	VV		-29		-29,000		
	VV		Součet		-21,000		
3	M	553422575	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 3000/38x1,5 mm	kus	-20,000	309,00	-6 180,00
	VV		"ODPOČET"				
	VV		"drátěný plot - sloupek sloupek oplocení"				
	VV		-20		-20,000		
	VV		Součet		-20,000		
4	M	553422755	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 3000 mm	kus	-5,000	311,00	-1 555,00
	VV		"ODPOČET"				
	VV		"vzpěry ke sloupkům drátěného oplocení - gabiony"				
	VV		2		2,000		
	VV		"odpočet množství původního VV"				
	VV		-7		-7,000		
	VV		Součet		-5,000		
D	998		Přesun hmot				-760,78
15	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	-3,823	199,00	-760,78

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 102428530-14522-171121082923, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 13 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Obec Víkýřovice

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

21.11.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HELENA FELTLOVÁ



102428530-14522-171121082923

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.