

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL: HP 330	Tomáš Luks projektová činnost ve výstavbě Jana Drdy 499, 261 01 Příbram VII Tel.: 777 164 163, mail: tomasluks@seznam.cz	
Tomáš Luks, DiS.	Tomáš Luks, DiS.			
ODBĚRATEL:	Obec Háje, Háje 39, Příbram, 26101			
MÍSTO STAVBY:	k. ú. Háje u Příbramě, parc. č. 328/25, 328/39			
STAVBA-OBJEKT: Oprava místní komunikace v obci Háje			DATUM:	únor 2019
			STUPEŇ:	výběr zhotovitele
			PARÉ:	3
Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele				

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby: Oprava místní komunikace v obci Háje
- b) místo stavby: k. ú. Háje u Příbramě, parc. č. 328/25, 328/39
- c) předmět dokumentace: Projektová dokumentace opravy místní účelové komunikace pro výběr zhotovitele

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi

- a) jméno, příjmení, adresa: Obec Háje, Háje 39, 261 01 Příbram

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

- a) jméno, příjmení, adresa: Tomáš Luks, DiS., IČO 61656119, Jana Drdy 499, Příbram VII
Ing. Ondřej Hrach, ASA Projekt, IČO 10206124, Ed. Beneše 360, Příbram VII

Architektonické a stavební řešení : Tomáš Luks, DiS.

Autorizace projektu : Ing. Ondřej Hrach

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Není třeba členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.

A.3 Seznam vstupních odkladů

- Katastrální snímek
- Prohlídka stavby, zaměření

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL: HP 330	Tomáš Luks projektová činnost ve výstavbě Jana Drdy 499, 261 01 Příbram VII Tel.: 777164163, mail: tomasluks@seznam.cz	
Tomáš Luks, DiS.	Tomáš Luks, DiS.			
ODBĚRATEL: Obec Háje, Háje 39, Příbram, 26101			DATUM: únor 2019	
MÍSTO STAVBY: k. ú. Háje u Příbramě, parc. č. 328/25, 328/39			STUPEŇ: výběr zhotovitele	
STAVBA-OBJEKT: Oprava místní komunikace v obci Háje			PARÉ:	
A. Průvodní zpráva			3	

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL: HP 330	Tomáš Luks projektová činnost ve výstavbě Jana Drdy 499, 261 01 Příbram VII Tel.: 777164163, mail: tomasluks@seznam.cz	
Tomáš Luks, DiS.	Tomáš Luks, DiS.			
ODBĚRATEL:	Obec Háje, Háje 39, Příbram, 26101		DATUM: únor 2019 STUPEŇ: výběr zhotovitele PARÉ:	
MÍSTO STAVBY:	k. ú. Háje u Příbramě, parc. č. 328/25, 328/39			
STAVBA-OBJEKT:			3	
Oprava místní komunikace v obci Háje				
B. Souhrnná technická zpráva				

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

Stavba vyžaduje vypracování dodavatelské dokumentace stavby:

- Vypracování dopravně inženýrského opatření stavby (DIO)
- Vytyčení stávajících sítí v prostoru staveniště

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi dle §3 zákona číslo 309/2006 Sb.:

(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a přípravě projektu a realizaci stavby, jímž jsou:

a. Udržování pořádku a čistoty na staveništi

b. Uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace

c. Umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení.

d. Zajištění požadavků na manipulaci s materiálem

e. Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny

f. Provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol spojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví

g. Splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi

h. Určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů

i. Splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů

j. Uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadů a zbytků materiálů

k. Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy podle skutečného postupu prací

l. Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi

m. Zajištění spolupráce s jinými osobami

n. Předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti

o. Vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo přiděleno

p. Přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví

q. Dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi stanovených prováděcím právním předpisem

Vzhledem k rozsahu díla lze konstatovat, že dle §15 zákona číslo 309/2006 Sb. nebudou splněny podmínky stanovené v odstavci (1), písmenu „a.“ a „b.“, tedy, že:

a. Celková předpokládaná doba pracovní činnosti je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

b. Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Zároveň lze, vzhledem k rozsahu díla, konstatovat, že dle §15 zákona číslo 309/2006 Sb. nebudou splněny podmínky stanovené v odstavci (2).

Stavba bude řádně zajištěna a označena. Vjezdy na komunikaci budou dočasně oploceny tak, aby bylo zabráněno vstupu a vjezdu nepovolaných osob do jejich prostoru. Krátkodobé zábory budou v kontaktu s veřejnou dopravou budou zajištěny přechodným dopravním značením.

Z hlediska požární ochrany bude stavba a zařízení staveniště zajištěny podle příslušných vyhlášek. Stavba se seznámí s použitím odběrných míst podzemních hydrantů z vodovodních řadů v přilehlých ulicích pro zajištění požární bezpečnosti.

Bezpečnost a hygiena práce se řídí platnými zákony a vyhláškami o bezpečnosti práce a stavebních zařízení při stavebních pracích.

Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a budou seznámeni s předpisy bezpečnosti práce, poučení o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem, budou seznámeni s příslušnými hygienickými a požárními předpisy. Stavbu je nutné realizovat v souladu s příslušnými předpisy, ČSN a zákony upravující požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných pásmech nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb

Stavba se nenachází v ochranných či bezpečnostních pásmech jiných staveb, nejsou tedy kladeny žádné omezující podmínky. Stavba musí být realizována tak, aby žádným způsobem nedošlo k poškození okolních stávajících staveb (rodinné domy, oplocení apod.).

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.

- Při manipulaci se stavebním, sypkým či jiným prašným materiálem budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem (plachtování při plnění i odvozu kontejneru, kropení za suchého a větrného počasí)
- Při odvozu prašného materiálu bude používáno plachtování materiálu na ložné ploše automobilů
- Řešení DIO bude provedeno takovým způsobem, aby byla zajištěna částečná (jednosměrná) průjezdnost komunikace po maximální možnou dobu realizace stavby. Řešení DIO bude ve stádiu projektu konzultováno s obcí Háje.
- Při realizaci stavby si dodavatel stavby zajistí vlastní sociální zařízení.
- Příjezd na staveniště a skladovací plochy zřízené v rámci dodávky, budou po dokončení prací uvedeny dodavatelem do původního stavu
- Po dobu realizace stavby je nutno na staveništi a přístupových komunikacích udržovat pořádek a čistotu.

- Dodavatel smí provádět stavební práce se zvýšenou hladinou zvuku v určité době, při tom však nesmějí být překročeny hygienické limity.
- Při realizaci stavby budou minimalizovány negativní účinky stavby na okolí, postup realizace stavby a harmonogram stavby budou konzultovány s provozovatelem stavby.
- Stavba bude prováděna a zajištěna tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob.
- Stavba bude řádně zajištěna a oplocena.

e) ochrana životního prostředí při výstavbě

Při realizaci stavby je nutné postupovat v souladu s předpisy, vyhláškami a ČSN, týkajícími se provádění staveb z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Předpokládá se realizace prašných a hlučných prací. Po dobu realizace stavby je nutno na staveništi a přístupových komunikacích udržovat pořádek a čistotu. Dodavatel smí provádět stavební práce se zvýšenou hladinou zvuku v určité době, při tom však nesmějí být překročeny hygienické limity. Pro potřeby stavby budou v průběhu realizace dodavatelem instalovány chemické toalety.

Z lokalizace je zřejmé, že nedojde v souvislosti s touto stavbou k zásahu do žádného funkčního ekosystému.

Stavbou nedojde k záboru zemědělského půdního fondu.

Realizací celé stavby nedochází ani k ohrožení chráněných druhů rostlin a živočichů.

Odpadový materiál vzniklý při stavební činnosti bude likvidován v souladu se zákonem O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů.

Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do kontejnerů umístěných na ploše hlavního staveniště pro následný odvoz. Přednostně budou odpady druhotně využity. Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů.

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. K převzetí stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné, a evidence odpadů ze stavby.

Běžnou stavební činností se předpokládá likvidace následujících druhů odpadu:

- Odpadový materiál ze stavební činnosti (suť, průmyslový odpad a pod.) bude ukládán na mezideponii v prostoru staveniště a odvážen na vhodnou skládku. Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby.

Recyklace, uložení na skládky:

U odpadů, které vzniknou, bude zajištěno jejich přednostní využití (např. recyklace) před jejich likvidací (např. skládkování, před energetickým využitím ve spalovně). Stavební odpad bude maximálně recyklován v recyklačním zařízení oprávněné osoby, po vytřídění případných nebezpečných složek. Osoba, která bude předávat odpady k využití nebo odstranění nejprve zjistí, zda osoba, které odpady mají být předány, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna.

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné / nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Navrhovaná stavba je situována v okrajové části obce Háje. Na pozemku se nachází stávající asfaltová místní obslužná komunikace šířky cca 6,7 metru. Pozemek je mírně svažité.

Soulad stavby s charakterem území se nemění.

Dotčené pozemky jsou v současné době využívány jako místní obslužná komunikace.

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Jedná se o opravu komunikace, charakter stavby se nemění. Není třeba stavebního řízení.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

g) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (pam. rezervace nebo zóna, záplavové území atd.), stávající bezpečnostní a ochranná pásma

Dotčené pozemky se nenachází v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo ve zvlášť chráněném území. Pozemek není chráněn podle jiných právních předpisů o ochraně území. Pozemek nezasahuje do bezpečnostních ani ochranných pásem.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Navrhované opravy nemají negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Dešťové vody budou likvidovány stávajícím způsobem – svedením do terénu.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stávající asfaltový kryt vozovky bude odstraněn. Stavba nevyžaduje asanace a kácení dřevin.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nevyžaduje související a podmiňující investice.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Parc. č. 328/25, k.ú. Háje u Příbramě 636550, v KN veden jako ostatní plocha (ostatní komunikace)

Parc. č. 328/39, k.ú. Háje u Příbramě 636550, v KN veden jako ostatní plocha (ostatní komunikace)

Na parcele parc. č. 328/25 bude oprava komunikace provedena pouze v její části vedoucí v trase východ – západ. V severní části komunikace již oprava byla realizována.

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Opravou komunikace nevznikají nová ochranná ani bezpečnostní pásma.

B.2 Celkový popis stavby

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického nebo historického průzkumu, výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o opravu stávající komunikace.

b) účel užívání stavby

Stávající, beze změn – místní obslužná komunikace.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Jedná se o opravu komunikace, parametry stavby se nemění.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Pro potřebu stavby si vodu a elektrickou energii zajistí dodavatel stavby z vlastních zdrojů.

S odpady vznikajícími při stavbě bude nakládáno dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho souvisejících předpisů (vyhlášky č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb.).

Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do kontejnerů umístěných na ploše hlavního staveniště pro následný odvoz na vhodnou skládku. Odpady musí být

během stavby shromažďovány tak, aby nedošlo k jejich vzájemnému míšení či poškození životního prostředí.

Přednostně budou odpady druhotně využity. Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby – bude potvrzeno zápisem ve stavebním deníku.

Původce odpadů musí splňovat povinnosti dané zákonem o odpadech, zejména povinnosti původců odpadů dle §16 zmíněného zákona. Při nakládání s odpady je dále nutné dodržovat hierarchii způsobů nakládání s odpady dle § 9a.

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. K převzetí stavby budou předloženy archivované doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné, a evidence odpadů ze stavby.

Odpady, které nemohou být jinak využity v rámci platné legislativy, budou předány oprávněným osobám ve smyslu zákona o odpadech.

Běžnou stavební činností se předpokládá likvidace následujících druhů odpadu:

Během stavby budou vznikat především stavební odpady (např. dřevo 170201, sklo 170202, plasty 170203, směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků atd.).

Název odpadu :	Katalog. č.	Kategorie	Způsob nakládání
Papírové a lepenkové obaly	15 01 01	O	řízená skládka nebo recyklace
Plastové obaly	15 01 02	O	řízená skládka nebo recyklace
Dřevěné obaly	15 01 03	O	další využití
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	15 01 10*	N	řízená skládka
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, keramiky bez NL	17 01 07	O	řízená skládka
Asfaltové směsi obsahující dehet	17 03 01*	N	řízená skládka
Vytěžená jalová hornina a hlšina neuvedená pod číslem 17 05 05	17 05 06	O	další využití a řízená skládka
Směs stavebních a demoličních odpadů bez NL	17 09 04	O	řízená skládka

Při stavební činnosti se nepředpokládá likvidace materiálů obsahující azbest.

Množství produkováných odpadů:

Cca 400 m3 asfaltového recyklátu, cca 100 m3 betonových směsí, obaly a zbytky stavebního materiálu, uvažuje se o maximálním množství řádově v jednotkách až desítkách kilogramů.

Recyklace, uložení na skládky:

U odpadů, které vzniknou, bude zajištěno jejich přednostní využití (např. recyklace) před jejich likvidací (např. skládkování, před energetickým využitím ve spalovně). Stavební odpad bude maximálně recyklován v recyklačním zařízení oprávněné osoby, po vytřídění případných nebezpečných složek (např. materiály obsahující azbest, nádoby od nátěrových hmot, ropných látek, atd.). Osoba, která bude předávat odpady k využití nebo odstranění nejprve zjistí, zda osoba, které odpady mají být předány, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Výstavba bude prováděna dodavatelsky, předpokládaná doba výstavby v délce cca 1 měsíc.

Předpokládány jsou následující termíny:

Zahájení stavby:	03/2019
Dokončení stavby:	04/2019

Stavba bude obsahovat jeden stavební objekt a to samotný objekt komunikace. Stavba nevyžaduje členění na technická a technologická zařízení.

j) orientační náklady stavby

Předpokládané investiční náklady stavby jsou důvěrnou informací investora a mohou být sděleny pouze s jeho souhlasem.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL: HP 330	Tomáš Luks projektová činnost ve výstavbě Jana Drdy 499, 261 01 Příbram VII Tel.: 777164163, mail: tomasluks@seznam.cz	
Tomáš Luks, DiS.	Tomáš Luks, DiS.			
ODBĚRATEL:	Obec Háje, Háje 39, Příbram, 26101		DATUM: únor 2019 STUPEŇ: výběr zhotovitele PARÉ:	
MÍSTO STAVBY:	k. ú. Háje u Příbramě, parc. č. 328/25, 328/39			
STAVBA-OBJEKT:			3	
Oprava místní komunikace v obci Háje				
OBSAH VÝKRESU:				
C. Technická zpráva				

Bourací práce

Stavební suť a vybourané konstrukce budou likvidovány na skládce Chrást. Recyklovatelné materiály budou likvidovány v příslušných sběrnách.

Veškeré bourací a stavební práce budou probíhat s důrazem na bezpečnost práce.

Před zahájením prací na stavbě dodavatel zajistí vytyčení veškerých stávajících sítí, nalézajících se v prostoru staveniště. Pracovníci stavby budou s polohou sítí prokazatelně seznámeni.

V prostoru stavby budou vybourány stávající betonové žlabovky rozměru 250/600/60 mm včetně betonového lože. Celková délka vybouraných žlabovek je 650 m¹.

Dále bude odfrézován stávající asfaltový kryt vozovky – asfaltový recyklát – o tloušťce 100 mm. Celková plocha asfaltu komunikace je 3.750 m².

Celkem 12 ks vodovodních šoupát bude výškově upraveno: demontáž stávajícího koncového dílu šoupě + zpětná montáž a výšková úprava – prodloužení o cca 50 – 100 mm.

Zemní práce

Zemní práce se týkají úpravy zemní pláně po osazení nových betonových žlabovek.

Základy

Nové betonové žlabovky budou založeny do betonového lože z betonu C20/25 XF3.

Betonové lože a osazení obrubníku bude provedeno podle montážního pokynu výrobce žlabovky BEST.

Vodorovné konstrukce

V původním umístění betonových žlabovek budou položeny nové žlabovky BEST 600/250/60 mm do betonového lože C20/25 XF3. Spádování dtto stávající. Povrch žlabovek hladký, barva přírodní.

Žlabovky se osazují do lože ze zavlhlého betonu (třída C 20/25 XF3) na pevný, zhutněný podklad. Povrch podkladu musí být tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného čerstvého betonu. Lože musí mít tloušťku min. 100 mm. Žlabovky budou osazeny v souladu s ČSN 73 6131 Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců.

Obrubníky budou osazeny na základě vytyčení stavby dodavatelem, podkladem pro vytyčení je stávající stav. V celé délce komunikace bude zachována její minimální šířka 6,05 metru.

Stávající skladba vozovky bude po odstranění recyklátu a asfaltu dle potřeby vyrovnána vrstvou ŠDa a zhutněna. Poté bude aplikována nová skladba finální vrstvy vozovky:

- asfaltobeton ACO 11+ v tloušťce 40 mm
- spojovací postřik 0,5 kg/m²
- asfaltobeton ACO 16+ v tloušťce 60 mm
- vyrovnávací vrstva ŠDa
- hutněná stávající skladba vozovky

Stávající komunikace obsahuje:

3 ks hydrant, 10 ks kulatý poklop kanál, 30 ks vodovodní šoupě