

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ZE DNE 26.9.2014

uzavřená dle § 2586 a následující dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLOVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel. :

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel. :

E-mail:

Městys Lomnice

Nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice

00280577

CZ00280577

GE-Money Bank

11329514/ 0600

Ing. Milan Vojta, starosta městyse

+420 549 450 106

lomnice@volny.cz

Ing. Milan Vojta, MPA

+420 549 450 106

lomnice@volny.cz

Ing. Jaromil Richterjörk

+420 603 922 662

jaromil@iol.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, Litomyšlské Předměstí,

566 01 Vysoké Mýto

25953818

CZ25953818

Komerční banka a.s.

86-708200227/100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel. :

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel. :

E-mail:

Sídlo:

Bedřich Dudycha, jednatel společnosti

465 424 292

info@dlazba-vm.cz

Bedřich Dudycha, jednatel společnosti

465 424 292

info@dlazba-vm.cz

Husova 437, Litomyšlské Předměstí,

566 01 Vysoké Mýto

Firma je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 17037

(dále jen „Zhotovitel“)

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je **právnickou** osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry

Objednatel ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také „dílo“):

Název stavby	:	Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice
Stavební povolení	:	Komunikace - č.j. MUTI 12739/2011/OD/Vk-7 ze dne 29.8.2011, Vydal Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy Kanalizace – č.j. MUTI 1088/2010/OŽP/Da ze dne 18.1.2010 Vydal Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí
Místo stavby	:	k.ú. Lomnice u Tišnova
Projektová dokumentace	:	Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice HAŠKA, a.s., Jungmanova 74, 666 01 Tišnov číslo zakázky 09/01/15, datum 15.1.2014
Autorský dozor	:	HAŠKA, a.s., Ing. arch. Radek Haška, Jungmanova 74 666 01 Tišnov
Koordinátor BOZP objednatele	:	Ing. Jaroslav Beran, V Hájíčku 189, Ráječko, 679 02 Rájec - Jestřebí
Technický dozor stavebníka	:	Ing. Ivan Kleinbauer, Lesní 2119/18, 678 01 Blansko
Stavbyvedoucí Zhotovitele	:	Jan Hasenöhrl - stavbyvedoucí

Na základě dohody se doplňují nebo mění následující body smlouvy /obchodních podmínek k SOD/

3. LHŮTY A TERMÍNY

3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací se prodlužuje do **22.5.2015**

4. CENA DÍLA

4.1. Cena díla se z důvodu požadovaných změn objednatelem navyšuje o částku 28.732,--Kč vč.DPH /viz.položkový rozpočet/.

Celková cena díla po požadovaných změnách z dodatku č.1 a dodatku č.2 činí:

4.1.1. Cena díla bez DPH celkem	4 518 301,00 Kč
4.1.2. Výše DPH 21 %	948 843,00 Kč
4.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	5 467 144,00 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.2. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto Dodatku č.2.

4.2. Dodatek č.2 se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží jedno vyhotovení.

V Lomnici dne 14.1.2015

Za Objednatele:
Ing. Milan Vojta, MPA, starosta

Ve Vysokém Mýtě dne 29.4.2015

Za Zhotovitele:
Bedřich Dudycha, jednatel společnosti

MĚSTYS LOMNICE
nám. Palackého 32
679 23 Lomnice
2

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 443 709, 465 424 292
e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤

Přílohy Dodatku č.2:

Příloha č. 1 – Položkové rozpočty

Správce rozpočtu

Cicla

Příkazce

Mh

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

Zakázka : Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice

Zadavatel: Městys Lomnice

		Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
SO 101	Komunikace - změna dlažby linka černé barvy - ODPOČET	-4 256,00	-894,00	-5 150,00
SO 101	Komunikace - změna dlažby linka černé barvy - PŘÍPOČET	10 686,00	2 244,00	12 930,00
SO 101	Komunikace - poplatky za uložení na skládku - ODPOČET	-94 323,00	-19 808,00	-114 131,00
SO 101	Komunikace - změna výsadby - ODPOČET	-22 965,00	-4 822,00	-27 787,00
SO 101	Komunikace - změna výsadby - PŘÍPOČET	8 940,00	1 877,00	10 817,00
SO 101	Komunikace - paraplán - ODPOČET	-43 188,00	-9 070,00	-52 258,00
SO 101	Komunikace - doplnění dopravního značení - PŘÍPOČET	16 279,00	3 419,00	19 698,00
SO 02 č.I	Dešťová kanalizace - poplatky za uložení na skládku - ODPOČET	-7 728,00	-1 623,00	-9 351,00
SO 02 č.II	Dešťová kanalizace - poplatky za uložení na skládku - ODPOČET	-684,00	-144,00	-828,00
SO 02 č.II	Dešťová kanalizace - propojení kanalizace J.Uhra do Baškovce	79 896,00	16 778,00	96 674,00
SO 02 č.II	Dešťová kanalizace - demontáž a montáž úseku kanalizace DŠ4-DŠ5	65 537,00	13 763,00	79 300,00
SO 02 č.II	Dešťová kanalizace - propojení DŠ7 do stávající šachty	15 552,00	3 266,00	18 818,00
CELKEM :		23 746,00	4 986,00	28 732,00

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 443 709, 465 424 292
e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤



MĚSTYS LOMNICE
nám. Paříckého 32
679 23 Lomnice

2




Položkový rozpočet

Rozpočet: 5/229/1NO2 Komunikace Žid.n.Lomnice Linka černé barvy ODPOČET		Základní rozpočet
Objekt: SO 101	Název objektu: Komunikace	JKSO:
Stavba: 2014/229	Název stavby: LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: MĚSTYS LOMNICE	Náklady na MJ: -4 256,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-4 256,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		-4 256,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		-4 256,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Šmejdiřová Datum: 29.4.2015 Podpis:	Jméno: Datum:  Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818 tel.: 602 443 709, 465 424 292 e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤	Jméno: Datum:  Podpis: MĚSTYS LOMNICE nám. Pařackého 32 679 23 Lomnice
Základ pro DPH	21,0 % činí:	-4 256,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	- 893,80 Kč
Cena za objekt celkem:		-5 150,00 Kč

Stavba:	2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	SO 101	Komunikace	Datum tisku: 29.4.2015	
Rozpočet:	5/229/1NO2	Komunikace Žid.n.Lomnice Linka černé barvy		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
5 Komunikace	-4 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	-4 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	-4 256,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	-4 256,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	-4 256,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	-4 256,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	-4 256,00	0,00
Provoz investora	0,00	-4 256,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	-4 256,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	-4 256,00	0,00
			0,00

Stavba:	2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	SO 101	Komunikace	Datum tisku: 29.4.2015	
Rozpočet:	5/229/1NO2	Komunikace Žid.n.Lomnice Linka černé barvy		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
5		Komunikace						
1	596 21-5040.R00	Kladení dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm betonová, skládaná 210/140mm a 140/140mm	m2	-11,20	125,00	-1 400,00	0,00000	0,00000
		Linka černé barvy: -80,00*0,14				-11,20		
2	592--45279	Dlažba beton.historizující,krumplovaná 21x14x8 přírodní-dodávka	m2	-11,20	255,00	-2 856,00	0,00000	0,00000
		Linka černé barvy: -80,00*0,14				-11,20		
5		Komunikace				-4 256,00		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 5/229/1NP3 Komunikace Žid.n.Lomnice Linka černé barvy PŘÍPOČ		Základní rozpočet
Objekt: SO 101	Název objektu: Komunikace	JKSO:
Stavba: 2014/229	Název stavby: LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měřných jednotek: 0,00
Objednatel: MĚSTYS LOMNICE	Náklady na MJ: 10 686,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	10 686,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		10 686,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		10 686,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Šmejdiřová Datum: 29.4.2015 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818 tel.: 602 443 709, 465 424 292 e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤	Jméno: <i>14.5.2015</i> Datum: <i>14.5.2015</i> Podpis: <i>fh</i> MĚSTYS LOMNICE nám. Palackého 32 679 23 Lomnice 2
Základ pro DPH		21,0 % činí:	10 686,00 Kč
DPH		21,0 % činí:	2 244,10 Kč
Cena za objekt celkem:			12 930,00 Kč

Stavba: 2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: SO 101	Komunikace	Datum tisku: 29.4.2015	
Rozpočet: 5/229/1NP3	Komunikace Žid.n.Lomnice Linka černé barvy PŘÍPOČ		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
91 Doplnující konst.a práce poz.komun.,letišť a ploch	10 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6
Kč	10 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	10 686,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	10 686,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	10 686,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	10 686,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	10 686,00	0,00
Provoz investora	0,00	10 686,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	10 686,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	10 686,00	0,00
			0,00

Stavba:	2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	SO 101	Komunikace	Datum tisku: 29.4.2015	
Rozpočet:	5/229/1NP3	Komunikace Žid.n.Lomnice Linka černé barvy PŘÍPOČ		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
91		Doplňující konst.a práce poz.komun.,letišť a ploch						
1	915 49-1211.R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm	m	80,00	91,90	7 352,00	0,08232	6,58560
		Linka černé barvy: 80,00				80,00		
2	592--45280	Dlažba beton.historizující,krumplovaná 21x14x8cm barvená, skládaná-dodávka	m2	11,54	289,00	3 333,90	0,00000	0,00000
		Linka černé barvy: 80,00*0,14*1,03				11,54		
91		Doplňující konst.a práce poz.komun.,letišť a ploch				10 685,90		6,58560

Položkový rozpočet

Rozpočet: 5/229/1NO4 Poplatky komunikace Rek.Židovské n.Lomnice ODPOČET		Základní rozpočet
Objekt: SO 101	Název objektu: Komunikace	JKSO:
Stavba: 2014/229	Název stavby: LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: MĚSTYS LOMNICE	Náklady na MJ: -94 323,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-94 323,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		-94 323,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		-94 323,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Šmejdiřová Datum: 29.4.2015 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:  Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818 tel.: 602 443 709, 465 424 292 e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤	Jméno:  Datum: Podpis:  MĚSTYS LOMNICE nám. Palackého 32 679 23 Lomnice
Základ pro DPH		21,0 % činí:	-94 323,00 Kč
DPH		21,0 % činí:	-19 807,80 Kč
Cena za objekt celkem:			- 114 131,00 Kč

Stavba: 2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: SO 101	Komunikace	Datum tisku: 29.4.2015	
Rozpočet: 5/229/1NO4	Poplatky komunikace Rek. Židovské n. Lomnice		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	-94 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	-94 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	-94 323,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	-94 323,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	-94 323,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	-94 323,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	-94 323,00	0,00
Provoz investora	0,00	-94 323,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	-94 323,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	-94 323,00	0,00
			0,00

Stavba: 2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: SO 101	Komunikace	Datum tisku: 29.4.2015	
Rozpočet: 5/229/1NO4	Poplatky komunikace Rek.Židovské n.Lomnice		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	199 00-0003.R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7 vybouraný podklad komunikace-štěrk	m3	- 502,18	76,50	-38 416,59	0,00000	0,00000
		<i>nabídka: -1673,9252*0,3</i>				<i>- 502,18</i>		
		<i>skutečnost: 0</i>						
2	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 odkopávka spodní stavby silnic	m3	- 512,86	76,50	-39 233,48	0,00000	0,00000
		<i>nabídka: -1709,52*0,3</i>				<i>- 512,86</i>		
		<i>skutečnost: 0</i>						
3	979 99-0112.R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	- 467,03	35,70	-16 672,80	Index:	0,00000
		<i>nabídka: -(164,04467+302,98046)</i>				<i>- 467,03</i>		
		<i>skutečnost: 0</i>						
1		Zemní práce				-94 322,87		0,00000

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5/229/1NO3	Výsadba Rek.Židovského náměstí L	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 101	Komunikace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomr		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	MĚSTYS LOMNICE			
Dodavatel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-22 965	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		-22 965	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-22 965	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-22 965	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818 tel.: 602 443 709, 465 424 292 e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤	MĚSTYS LOMNICE nám. Palackého 32 679 23 Lomnice 2
Základ pro DPH	21,0 %		-22 965 Kč
DPH	21,0 %		-4 822 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-27 787 Kč

Poznámka :

Stavba:	2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	SO 101	Komunikace	Datum tisku: 29.4.2015	
Rozpočet:	5/229/1NO3	Výsadba Rek. Židovského náměstí Lomnice ODPOČET		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	-22 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	-22 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	-22 965,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	-22 965,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	-22 965,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	-22 965,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	-22 965,00	0,00
Provoz investora	0,00	-22 965,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	-22 965,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	-22 965,00	0,00
			0,00

Stavba:	2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	SO 101	Komunikace	Datum tisku: 29.4.2015	
Rozpočet:	5/229/1NO3	Výsadba Rek.Židovského náměstí Lomnice ODPOČET		


Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	184 20-1114.RAB	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 200 cm Červená hrušeň	kus	-4,00	4 915,00	-19 660,00	0,00000	0,00000
		stromy: -4				-4,00		
2	583--31800.4	Kamenivo těžené frakce 16/32 -říční oblázky	t	-4,40	670,00	-2 945,32	0,00000	0,00000
		stromy: -4*3,14*1*0,35				-4,40		
3	R01 -.	zřízení vsakovací plochy kolem stromů z oblázků	m2	-12,56	28,60	- 359,22	0,00000	0,00000
		stromy: -4*3,14*1*1				-12,56		
1		Zemní práce				-22 964,54		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 5/229/1NP5 Změna výsadby Rek.Židovského náměstí Lomnice PŘÍP		Základní rozpočet
Objekt: SO 101	Název objektu: Komunikace	JKSO:
Stavba: 2014/229	Název stavby: LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: MĚSTYS LOMNICE	Náklady na MJ:	8 940,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	8 940,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		8 940,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZZ		8 940,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Šmejdířová Datum: 29.4.2015 Podpis:		Jméno:  Datum:  Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818 tel.: 602 443 709, 465 424 292 e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤	Jméno:  Datum:  Podpis:  MĚSTYS LOMNICE nám. Palackého 32 679 23 Lomnice 2
Základ pro DPH		21,0 % činí:	8 940,00 Kč
DPH		21,0 % činí:	1 877,40 Kč
Cena za objekt celkem:			10 817,00 Kč

Stavba: 2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: SO 101	Komunikace	Datum tisku: 29.4.2015	
Rozpočet: 5/229/1NP5	Změna výsadby Rek. Židovského náměstí Lomnice PŘÍP		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	8 940,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	8 940,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	8 940,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	8 940,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	8 940,00	0,00
Provoz investora	0,00	8 940,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	8 940,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	8 940,00	0,00
			0,00

Stavba: 2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: SO 101	Komunikace	Datum tisku: 29.4.2015	
Rozpočet: 5/229/1NP5	Změna výsadby Rek. Židovského náměstí Lomnice PŘÍP		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	184 10-2001.	Výsadba dřevin, hloubení jamek, obdělání a dodání Physocarpus opulifolius Diabolo	kus	10,00	447,00	4 470,00	0,00000	0,00000
	10					10,00		
2	184 10-2002.	Výsadba dřevin, hloubení jamek, obdělání a dodání Physocarpus opulifolius Luteus	kus	10,00	447,00	4 470,00	0,00000	0,00000
	10					10,00		
	1	Zemní práce				8 940,00		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 5/229/1NO5 Komunikace paraplaň Židovské náměstí Lomnice ODPOČ		Základní rozpočet
Objekt: SO 101	Název objektu: Komunikace	JKSO:
Stavba: 2014/229	Název stavby: LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: MĚSTYS LOMNICE	Náklady na MJ:	-43 188,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-43 188,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		-43 188,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		-43 188,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Šmejdiřová	Jméno:	Jméno: 14.8.2015
Datum: 29.4.2015	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis: 	Podpis: 
	Dlačba Vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818 tel.: 602 443 709, 465 424 292 e-mail: info@dlazba-vm.cz ⑤	MĚSTYS LOMNICE nám. Palackého 32 679 23 Lomnice
Základ pro DPH	21,0 % činí:	-43 188,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	-9 069,50 Kč
Cena za objekt celkem:		-52 258,00 Kč

Stavba: 2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: SO 101	Komunikace	Datum tisku: 29.4.2015	
Rozpočet: 5/229/1NO5	Komunikace paraplaň Židovské náměstí Lomnice		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	-8 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 Komunikace	-29 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	-5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	-43 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	-43 188,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	-43 188,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	-43 188,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	-43 188,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	-43 188,00	0,00
Provoz investora	0,00	-43 188,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	-43 188,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	-43 188,00	0,00
			0,00

Stavba: 2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: SO 101	Komunikace	Datum tisku: 29.4.2015	
Rozpočet: 5/229/1NO5	Komunikace paraplaň Židovské náměstí Lomnice		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	122 10-0110.RAB	Odkopávky pro spodní stavbu silnic v hornině 1-4, úprava pláň, odvoz 5 km, tl.30cm	m2	- 185,54	46,80	-8 683,27	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				-8 683,27		0,00000
5		Komunikace						
2	564 76-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-125 mm,tl.20 cm paraplaň spodní vrstva, vč.hutnění	m2	- 185,54	65,00	-12 060,10	0,00000	0,00000
3	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm paraplaň horní vrstva, vč.hutnění	m2	- 185,54	92,00	-17 069,68	0,00000	0,00000
	5	Komunikace				-29 129,78		0,00000
99		Staveništní přesun hmot						
4	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	- 107,51	50,00	-5 375,32	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				-5 375,32		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 5/229/1NP4 Dopravní značení Židovské náměstí Lomnice VÍCEPRÁCE		Základní rozpočet
Objekt: SO 101	Název objektu: Komunikace	JKSO:
Stavba: 2014/229	Název stavby: LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: MĚSTYS LOMNICE	Náklady na MJ: 16 279,00	
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	16 279,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		16 279,00	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		16 279,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Šmejdiřová Datum: 29.4.2015 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818 tel.: 602 443 709, 465 424 292 e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤	Jméno: 14.5.2015 Datum: Podpis: MĚSTYS LOMNICE nám. Palackého 32 679 23 Lomnice
Základ pro DPH	21,0 % činí:	16 279,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	3 418,60 Kč
Cena za objekt celkem:		19 698,00 Kč

Stavba: 2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: SO 101	Komunikace	Datum tisku: 29.4.2015	
Rozpočet: 5/229/1NP4	Dopravní značení Židovské náměstí		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 Základy, zvláštní zakládání	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9
91 Doplňující práce na komunikaci	13 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6
99 Staveništní přesun hmot	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	16 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5

Stavba: 2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: SO 101	Komunikace	Datum tisku: 29.4.2015	
Rozpočet: 5/229/1NP4	Dopravní značení Židovské náměstí		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1	Zemní práce							
1	130 90-0030.RAA	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3	0,11	4 672,30	504,61	0,00000	0,00000
	6*0,3*0,3*0,2					0,11		
2	139 60-0013.RBB	Ruční výkop v hornině 4 hloubka do 1 m, odvoz do 1 km	m3	0,22	1 283,30	277,19	0,00000	0,00000
	6*0,3*0,3*0,4					0,22		
3	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	0,32	16,50	5,35	0,00000	0,00000
	6*0,3*0,3*0,6					0,32		
1	Zemní práce					787,15		0,00000
2	Základy,zvláštní zakládání							
4	275 31-0020.RAA	Základová patka z betonu C 12/15, včetně bednění štěrkopískový podklad 10 cm	m3	0,32	4 096,00	1 327,10	2,79016	0,90401
	6*0,3*0,3*0,6					0,32		
2	Základy,zvláštní zakládání					1 327,10		0,90401
91	Doplňující práce na komunikaci							
5	914 00-1111.R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	6,00	150,00	900,00	0,24590	1,47540
6	404-45141.A	Značka dopr IP 4b fóli 1, EG 7letá	kus	2,00	440,00	880,00	0,00510	0,01020
7	404-45133.A	Značka dopr B2, fóli 1, EG 7 letá	kus	2,00	680,00	1 360,00	0,00510	0,01020
8	404-45175.A	Značka dopr C 2b, fóli1, EG7let	kus	1,00	1 044,00	1 044,00	0,00400	0,00400
9	912 29-1111.R00	Osazení a montáž sloupku pro dopravní značky vč.montáž.materiálu a kotev	kus	6,00	740,00	4 440,00	0,17213	1,03278
10	553 -4-6864.	Sloupek v.1,9 m pozinkovaný pro dopravní značky	kus	6,00	894,00	5 364,00	0,01480	0,08880
91	Doplňující práce na komunikaci					13 988,00		2,62138
99	Staveništní přesun hmot							
11	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	3,53	50,00	176,27	0,00000	0,00000
	0,90401+2,62138					3,53		

Stavba: 2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: SO 101	Komunikace	Datum tisku: 29.4.2015	
Rozpočet: 5/229/1NP4	Dopravní značení Židovské náměstí		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
99		Staveništní přesun hmot				176,27		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 5/229/2NO6 Poplatky Děšťová kanalizace podporaná část I.ODPOČ		Základní rozpočet
Objekt: SO 02 č.I.	Název objektu: Dešťová kanalizace-podporovaná část I.	JKSO:
Stavba: 2014/229	Název stavby: LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: MĚSTYS LOMNICE	Náklady na MJ: -7 728,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-7 728,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		-7 728,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		-7 728,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Šmejdiřová Datum: 29.4.2015 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818 tel.: 602 443 709, 465 424 292 e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤	Jméno: 14.8.2015 Datum: Podpis: MĚSTYS LOMNICE nam. Palackého 32 679 23 Lomnice 2
Základ pro DPH		21,0 % činí:	-7 728,00 Kč
DPH		21,0 % činí:	-1 622,90 Kč
Cena za objekt celkem:			-9 351,00 Kč

Stavba: 2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: SO 02 č.I.	Dešťová kanalizace-podporovaná část I.	Datum tisku: 29.4.2015	
Rozpočet: 5/229/2NO6	Poplatky Dešťová kanalizace podporaná část I.ODPOČ		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	-7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	-7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	-7 728,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	-7 728,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	-7 728,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	-7 728,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	-7 728,00	0,00
Provoz investora	0,00	-7 728,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	-7 728,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	-7 728,00	0,00
			0,00

Stavba:	2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	SO 02 č.I.	Dešťová kanalizace-podporovaná část I.	Datum tisku: 29.4.2015	
Rozpočet:	5/229/2NO6	Poplatky Dešťová kanalizace podporaná část I.ODPOČ		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	199 00-0003.R00	Poplatek za skládku sutí vybouraný podklad komunikace-štěrk	m3	-21,20	85,00	-1 802,00	0,00000	0,00000
		<i>nabídka: -53*2*0,2</i>				-21,20		
		<i>skutečnost: 0</i>						
2	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-63,04	85,00	-5 358,40	0,00000	0,00000
		<i>nabídka: -(204,32+41,36-182,64)</i>				-63,04		
3	979 99-0112.R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	-15,90	35,70	- 567,63	Index:	0,00000
		<i>nabídka: -53*2*0,15</i>				-15,90		
		<i>skutečnost: 0</i>						
	1	Zemní práce				-7 728,03		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 5/229/3N11 Poplatek dešťová kanal.rek.Židovské n.Lomnice ODPO		Základní rozpočet
Objekt: SO 02 č.II	Název objektu: Dešťová kanalizace-nepodporovaná část II.	JKSO:
Stavba: 2014/229	Název stavby: LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: MĚSTYS LOMNICE	Náklady na MJ: - 684,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	- 684,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		- 684,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		- 684,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Šmejdiřová	Jméno:	Jméno:
Datum: 29.4.2015	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818 tel.: 602 443 709, 465 424 292 e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤	MĚSTYS LOMNICE nám. Palackého 82 679 23 Lomnice
Základ pro DPH	21,0 % činí:	- 684,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	- 143,60 Kč
Cena za objekt celkem:		- 828,00 Kč

Stavba: 2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: SO 02 č.II	Dešťová kanalizace-nepodporovaná část II.	Datum tisku: 29.4.2015	
Rozpočet: 5/229/3N11	Poplatek dešťová kanal.rek.Židovské n.Lomnice ODPO		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	- 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	- 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	- 684,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	- 684,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	- 684,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	- 684,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	- 684,00	0,00
Provoz investora	0,00	- 684,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	- 684,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	- 684,00	0,00
			0,00

Stavba: 2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: SO 02 č.II	Dešťová kanalizace-nepodporovaná část II.	Datum tisku: 29.4.2015	
Rozpočet: 5/229/3N11	Poplatek dešťová kanal.rek.Židovské n.Lomnice ODPO		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3		-8,05	85,00	- 684,25	0,00000	0,00000
		<i>nabídka: -(199,44+17,58-176,47-32,5)</i>				-8,05		
		<i>skutečnost: 0</i>						
	1	Zemní práce				- 684,25		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 5/229/5NV Propojení kanal.J.Uhra do Baškovce-Židov.n.Lomnice		Základní rozpočet
Objekt: SO 02 č.II	Název objektu: Dešťová kanalizace-nepodporovaná část II.	JKSO:
Stavba: 2014/229	Název stavby: LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: MĚSTYS LOMNICE	Náklady na MJ:	79 896,00
Počet listů: 6	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	75 836,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	4 059,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		79 896,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZZ		79 896,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Šmejdiřová	Jméno:	Jméno:
Datum: 29.4.2015	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818 tel.: 602 443 709, 465 424 292 e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤	Podpis:
		MĚSTYS LOMNICE nám. Palackého 32 679 23 Lomnice
Základ pro DPH	21,0 % činí:	79 896,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	16 778,20 Kč
Cena za objekt celkem:		96 674,00 Kč

Stavba: 2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: SO 02 č.II	Dešťová kanalizace-nepodporovaná část II.	Datum tisku: 29.4.2015	
Rozpočet: 5/229/5NV	Propojení kanal.J.Uhra do Baškovce-Židov.n.Lomnice		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	16 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,3
11 Přípravné a přidružené práce	8 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4 Vodorovné konstrukce	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 Komunikace	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0
6 Úpravy povrchu, podlahy	6 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8
8 Trubní vedení	33 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9 Ostatní konstrukce, bourání	4 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,0
M23 Montáže potrubí	0,00	0,00	0,00	3 906,00	0,00	0,0
Kč	75 836,00	0,00	0,00	4 059,00	0,00	15,1

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	75 836,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	75 836,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	75 836,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	75 836,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	79 896,00	0,00
Provoz investora	0,00	79 896,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	79 896,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	79 896,00	0,00

0,00

Stavba:	2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	SO 02 č.II	Dešťová kanalizace-nepodporovaná část II.	Datum tisku: 29.4.2015	
Rozpočet:	5/229/5NV	Propojení kanal.J.Uhra do Baškovce-Židov.n.Lomnice		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	119 00-1411.R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm	m	0,90	117,00	105,30	0,00000	0,00000
2	119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,80	76,00	136,80	0,02478	0,04460
		0,90*2				1,80		
3	120 00-1101.R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	18,68	126,00	2 353,05	0,00000	0,00000
		10,00*0,70*0,90+11,00*1,25*0,90				18,68		
4	132 30-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.1-4 do 1000 m3	m3	18,68	182,50	3 408,19	0,00000	0,00000
		10,00*0,70*0,90+11,00*1,25*0,90				18,68		
5	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	18,68	27,20	507,96	0,00000	0,00000
		10,00*0,70*0,90+11,00*1,25*0,90				18,68		
6	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	18,68	67,00	1 251,22	0,00000	0,00000
		10,00*0,70*0,90+11,00*1,25*0,90				18,68		
7	162 30-1102.R14	Vodorovné přemístění vybour.suti z kom. do 1000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	2,70	174,00	468,93	0,00000	0,00000
		11,00*1,10*0,10+11,00*0,90*0,15				2,69		
8	162 10-0010.RAA	Vodorovné přemístění vybour.suti z komunikace příplatek za každý další 1 km	m3	2,70	17,00	45,82	0,00000	0,00000
		11,00*1,10*0,10+11,00*0,90*0,15				2,69		
9	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	18,68	22,30	416,45	0,00000	0,00000
		10,00*0,70*0,90+11,00*1,25*0,90				18,68		
10	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,45	92,90	505,84	0,00000	0,00000
		10,00*0,70*0,90+11,00*1,25*0,90				18,68		
		-21,00*0,70*0,90				-13,23		
11	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění a poplatku	t	4,58	8,50	38,94	Index:	0,00000
		(11,00*1,10*0,10+11,00*0,90*0,15)*1,700				4,58		
12	175 10-0020.RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz a nákup štěrkopísku ze vzdálenosti 6 km	m3	11,34	504,00	5 715,36	0,00000	0,00000
		21,00*0,60*0,90				11,34		

Stavba: 2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: SO 02 č.II	Dešťová kanalizace-nepodporovaná část II.	Datum tisku: 29.4.2015	
Rozpočet: 5/229/5NV	Propojení kanal.J.Uhra do Baškovce-Židov.n.Lomnice		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
13	583-37370	Štěrkopísek frakce 0-63 C	T	9,23	201,00	1 855,95	1,00000	9,23360
		5,445000*1,679*1,01				9,23		
	1	Zemní práce				16 809,81		9,27820
11	Přípravné a přidružené práce							
14	113 10-6111.R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky	m2	12,10	37,80	457,38	(-0,11800)	(-1,42780)
		11,00*1,10				12,10	0,00000	0,00000
15	113 10-7036.	Odstraň podklad-15m2 beton+sít' 15cm	m2	9,90	854,00	8 454,60	(-0,22900)	(-2,26710)
		11,00*0,90				9,90	0,00000	0,00000
	11	Přípravné a přidružené práce				8 911,98		(-3,69490) 0,00000
4	Vodorovné konstrukce							
16	451 57-2111.RK1	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	1,89	532,00	1 005,48	0,00000	0,00000
		vč.dovozu 6 km				1,89		
		21,00*0,10*0,90						
	4	Vodorovné konstrukce				1 005,48		0,00000
5	Komunikace							
17	596 11-1111.R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	12,10	313,00	3 787,30	0,16700	2,02070
		11,00*1,10				12,10		
	5	Komunikace				3 787,30		2,02070
6	Úpravy povrchu,podlahy							
18	631 31-2141.R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	1,49	3 155,00	4 685,18	2,50000	3,71250
		11,00*0,90*0,15				1,49		
19	631 31-9175.R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	1,49	63,00	93,56	0,00000	0,00000
		11,00*0,90*0,15				1,49		
20	631 36-2021.R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,05	31 090,00	1 694,41	1,06625	0,05811
		11,00*0,90*0,005*1,10				0,05		
	6	Úpravy povrchu,podlahy				6 473,14		3,77061

Stavba:	2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:	SO 02 č.II	Dešťová kanalizace-nepodporovaná část II.	Datum tisku: 29.4.2015	
Rozpočet:	5/229/5NV	Propojení kanal.J.Uhra do Baškovce-Židov.n.Lomnice		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
8	Trubní vedení							
21	871 11-1104.R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 300 mm	m	21,00	102,00	2 142,00	0,00002	0,00042
22	877 37-5211.U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN300	kus	1,00	256,00	256,00	0,00001	0,00001
23	R03 2-.	Přepojení stávající kanalizace DN300 , přechod beton/PVC	kus	1,00	7 960,00	7 960,00	0,00000	0,00000
24	R03 3-.	Napojení kanalizace DN300 mm do stávající betonové šachty včetně vrtání otvoru a obetonování	kus	1,00	2 100,00	2 100,00	0,00000	0,00000
25	R04 -.	Geodetické zaměření stoky	m	21,00	17,90	375,90	0,00000	0,00000
26	R05 -.	Projekt skutečného provedení	kus	0,10	5 895,00	589,50	0,00000	0,00000
27	286--16143	Trubka kanal. korug. SN10 d 315 mm PR 315/6m Polypropylén, hrdlová	kus	4,00	3 000,00	12 000,00	0,00000	0,00000
28	286-16231	Koleno kanalizační korungované SN d 315 mm 15° PP	kus	1,00	1 056,00	1 056,00	0,00373	0,00373
29	286-16143D	Doprava trubek SN 10 d 315 mm	soubor	1,00	6 600,00	6 600,00	0,00000	0,00000
	8	Trubní vedení				33 079,40		0,00416
9	Ostatní konstrukce, bourání							
30	919 73-5123.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	22,90	190,00	4 351,00	0,00000	0,00000
	11,00*2+0,90					22,90		
	9	Ostatní konstrukce, bourání				4 351,00		0,00000
99	Staveništní přesun hmot							
31	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	10,56	76,50	807,94	0,00000	0,00000
32	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	9,23	50,00	461,68	0,00000	0,00000
33	998 22-2094.R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	t	9,23	16,10	148,66	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				1 418,28		0,00000
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech							
34	220 26-1661.R00	Značení trasy podzemního vedení	m	21,00	7,30	153,30	0,00000	0,00000
	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				153,30		0,00000
M23	Montáže potrubí							

Stavba: 2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	Základní rozpočet	List č. 6
Objekt: SO 02 č.II	Dešťová kanalizace-nepodporovaná část II.	Datum tisku: 29.4.2015	
Rozpočet: 5/229/5NV	Propojení kanal.J.Uhra do Baškovce-Židov.n.Lomnice		


Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
35	230 17-0015.R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 250 - 350						
		m		21,00	186,00	3 906,00	0,00000	0,00000
	M23	Montáže potrubí				3 906,00		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 5/229/6NV Demontáž, montáž úseku kan.DŠ4-DŠ5 Židov.n.Lomnice		Základní rozpočet
Objekt: SO 02 č.II	Název objektu: Dešťová kanalizace-nepodporovaná část II.	JKSO:
Stavba: 2014/229	Název stavby: LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: MĚSTYS LOMNICE	Náklady na MJ: 65 537,00	
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	65 537,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		65 537,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZZ		65 537,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Šmejdiřová	Jméno:	Jméno:
Datum: 29.4.2015	Datum:	Datum: 14.5.2015
Podpis:	Podpis: 	Podpis: 
	Dlážba vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818 tel.: 602 443 709, 465 424 292 e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤	MĚSTYS LOMNICE nám. Palackého 32 679 23 Lomnice
Základ pro DPH	21,0 % činí:	65 537,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	13 762,80 Kč
Cena za objekt celkem:		79 300,00 Kč

Stavba: 2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: SO 02 č.II	Dešťová kanalizace-nepodporovaná část II.	Datum tisku: 29.4.2015	
Rozpočet: 5/229/6NV	Demontáž, montáž úseku kan.DŠ4-DŠ5		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	43 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
4 Vodorovné konstrukce	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8 Trubní vedení	21 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2
99 Staveništní přesun hmot	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	65 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	65 537,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	65 537,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	65 537,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	65 537,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	65 537,00	0,00
Provoz investora	0,00	65 537,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	65 537,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	65 537,00	0,00

0,00

Stavba: 2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: SO 02 č.II	Dešťová kanalizace-nepodporovaná část II.	Datum tisku: 29.4.2015	
Rozpočet: 5/229/6NV	Demontáž, montáž úseku kan.DŠ4-DŠ5		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1	Zemní práce							
1	132 30-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.1-4 do 1000 m3 m3		25,14	182,50	4 587,50	0,00000	0,00000
		nová trasa: 11,50*0,90*2,10+1,80*0,90*2,10				25,14		
2	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3		21,06	849,00	17 882,83	0,00000	0,00000
		původní trasa s položenou kanalizací: 10,40*0,90*2,10-10,40*3,14*0,17*0,17 1,50*1,50*2,10-3,14*0,60*0,60*2,10				18,71 2,35		
3	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3		46,20	27,70	1 279,75	0,00000	0,00000
		25,1370+21,0634				46,20		
4	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m m2		98,28	88,70	8 717,44	0,00099	0,09730
		nová trasa: 11,50*2,10*2				48,30		
		původní trasa s položenou kanalizací: 10,40*2,10*2+1,50*2,10*2				49,98		
5	151 10-1211.R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m m2		98,28	7,80	766,58	0,00000	0,00000
		nová trasa: 11,50*2,10*2				48,30		
		původní trasa s položenou kanalizací: 10,40*2,10*2+1,50*2,10*2				49,98		
6	175 10-0020.RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz a nákup štěrkopísku ze vzdálenosti 6 km m3		4,54	504,00	2 286,90	0,00000	0,00000
		nová trasa: 10,10*0,90*0,60-10,10*3,14*0,17*0,17				4,54		
7	174 10-0010.RAC	Zásyp jam, rýh a šachet zeminou se zhutněním dovoz zeminy ze vzdálenosti 1 km m3		40,78	194,00	7 912,13	0,00000	0,00000
		původní trasa s položenou kanalizací: 10,40*0,90*2,10+1,50*1,50*2,10				24,38		
		nová trasa: 25,14-10,10*0,90*0,70-3,14*0,60*0,60*2,10				16,40		
1	Zemní práce					43 433,13		0,09730
4	Vodorovné konstrukce							
8	451 57-2111.RK1	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm vč.dovozu 6 km m3		1,20	532,00	636,80	0,00000	0,00000
		11,50*0,90*0,10+1,80*0,90*0,10				1,20		
4	Vodorovné konstrukce					636,80		0,00000
8	Trubní vedení							
9	871 11-1184.	Demontáž kanalizačního potrubí DN do 300 mm m		10,50	267,50	2 808,75	(-0,09300) 0,00059	(-0,97650) 0,00620
10	871 11-1104.R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 300 mm m		10,50	102,00	1 071,00	0,00002	0,00021

Stavba: 2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: SO 02 č.II	Dešťová kanalizace-nepodporovaná část II.	Datum tisku: 29.4.2015	
Rozpočet: 5/229/6NV	Demontáž, montáž úseku kan.DŠ4-DŠ5		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
11	286--16133.A	Kroužek těsnicí PP d 315 mm	kus	2,00	80,50	161,00	0,00000	0,00000
12	877 37-3821.	Demontáž tvarovek odbočných plastových DN 300 mm	kus	1,00	93,00	93,00	0,00000	0,00000
13	877 37-3121.R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 300	kus	1,00	74,00	74,00	0,00000	0,00000
	<i>nová trasa: 1</i>					<i>1,00</i>		
14	894 41-1121.R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	1,00	10 200,00	10 200,00	2,20898	2,20898
15	894 40-2221.	Demontáž kanalizační šachty z betonových dílců	kus	1,00	5 943,00	5 943,00	0,00000	0,00000
16	899 10-4211.U00	Dmtž poklop litina+rám 150kg-	kus	1,00	409,00	409,00	(-0,20000)	(-0,20000)
	<i>původní trasa s položenou kanalizací: 1</i>					<i>1,00</i>		
17	899 10-4111.R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00	702,00	702,00	0,00702	0,00702
	<i>nová trasa: 1</i>					<i>1,00</i>		
	8	Trubní vedení				21 461,75		(-1,17650) 2,22241
99	Staveništní přesun hmot							
18	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,07	76,50	5,42	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				5,42		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 5/229/7NV Propojení DŠ7 do stávaj.šachty Židovské n.Lomnice		Základní rozpočet
Objekt: SO 02 č.II	Název objektu: Dešťová kanalizace-nepodporovaná část II.	JKSO:
Stavba: 2014/229	Název stavby: LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: MĚSTYS LOMNICE	Náklady na MJ: 15 552,00	
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	14 622,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	930,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		15 552,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		15 552,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Šmejdiřová		Jméno:	Jméno: <i>14.5.2015</i>
Datum: 29.4.2015		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis: <i>[Signature]</i>	Podpis: <i>[Signature]</i>
		Dlažba vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818 tel.: 602 443 709, 465 424 292 e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤	
Základ pro DPH		21,0 % činí:	15 552,00 Kč
DPH		21,0 % činí:	3 265,90 Kč
Cena za objekt celkem:			18 818,00 Kč

Stavba: 2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: SO 02 č.II	Dešťová kanalizace-nepodporovaná část II.	Datum tisku: 29.4.2015	
Rozpočet: 5/229/7NV	Propojení DŠ7 do stávaj. šachty Židovské n.Lomnice		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4 Vodorovné konstrukce	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8 Trubní vedení	8 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
M23 Montáže potrubí	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,0
Kč	14 622,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	14 622,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	14 622,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	14 622,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	14 622,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	15 552,00	0,00
Provoz investora	0,00	15 552,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	15 552,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	15 552,00	0,00
			0,00

Stavba:	2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	SO 02 č.II	Dešťová kanalizace-nepodporovaná část II.	Datum tisku: 29.4.2015	
Rozpočet:	5/229/7NV	Propojení DŠ7 do stávaj.šachty Židovské n.Lomnice		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,80	76,00	136,80	0,02478	0,04460
	0,9*2					1,80		
2	120 00-1101.R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	2,93	126,00	369,12	0,00000	0,00000
	0,90*1,05*1,55*2					2,93		
3	132 30-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.1-4 do 1000 m3	m3	7,88	182,50	1 437,19	0,00000	0,00000
	5,00*(2,20+1,30)/2*0,90					7,88		
4	151 10-1101.R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	17,50	36,60	640,50	0,00000	0,00000
	5,00*(2,20+1,30)/2*2					17,50		
5	151 10-1211.R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	17,50	7,80	136,50	0,00000	0,00000
	5,00*(2,20+1,30)/2*2					17,50		
6	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	7,88	27,20	214,20	0,00000	0,00000
	5,00*(2,20+1,30)/2*0,90					7,88		
7	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	7,88	67,00	527,63	0,00000	0,00000
	5,00*(2,20+1,30)/2*0,90					7,88		
8	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	7,88	22,30	175,61	0,00000	0,00000
	5,00*(2,20+1,30)/2*0,90					7,88		
9	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	7,88	16,50	129,94	0,00000	0,00000
	5,00*(2,20+1,30)/2*0,90					7,88		
10	174 10-0010.RAC	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou se zhutněním dovoz sypaniny ze vzdálenosti 1 km	m3	4,72	194,00	916,65	0,00000	0,00000
	5,00*(2,20+1,30)/2*0,90					7,88		
	-5,00*0,70*0,90					-3,15		
11	175 10-0020.RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz a nákup štěrkopísku ze vzdálenosti 6 km	m3	2,25	504,00	1 132,14	0,00000	0,00000
	5,00*0,60*0,90-5,00*3,14*0,17*0,17					2,25		
1		Zemní práce				5 816,26		0,04460

4 Vodorovné konstrukce

Stavba: 2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: SO 02 č.II	Dešťová kanalizace-nepodporovaná část II.	Datum tisku: 29.4.2015	
Rozpočet: 5/229/7NV	Propojení DŠ7 do stávaj. šachty Židovské n.Lomnice		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
12	451 57-2111.RK1	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm vč.dovozu 6 km	m3	0,45	532,00	239,40	0,00000	0,00000
	5,00*0,10*0,90					0,45		
	4	Vodorovné konstrukce				239,40		0,00000
8 Trubní vedení								
13	871 11-1104.R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 300 mm	m	5,00	102,00	510,00	0,00002	0,00010
14	286--16003.A	Trubka kanal. korug. d 315 mm PR 315/6m Polypropylén, hrdlová	kus	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,00000
15	286-16143D	Doprava trubek d 315 mm	soubor	1,00	1 517,00	1 517,00	0,00000	0,00000
16	894 79-1111.	Napojení do stávající šachty (vrtání průměr 300mm dl.300 mm) a úprava dna šachty DŠ7	soubor	1,00	2 040,00	2 040,00	0,00000	0,00000
17	899 62-3141.R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C15/16	m3	0,64	1 460,00	934,40	0,00000	0,00000
	zabetonování stávající šachty: 0,80*0,80*1,00					0,64		
18	R04 -.	Geodetické zaměření stoky	m	5,00	17,90	89,50	0,00000	0,00000
19	R05 -.	Projekt skutečného provedení	kus	0,05	5 895,00	294,75	0,00000	0,00000
	8	Trubní vedení				8 385,65		0,00010
99 Staveništní přesun hmot								
20	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,36	76,50	180,29	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				180,29		0,00000
M23 Montáže potrubí								
21	230 17-0015.R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 250 - 350	m	5,00	186,00	930,00	0,00000	0,00000
	M23	Montáže potrubí				930,00		0,00000