

## SMLOUVA O DÍLO Obchodní podmínky

### I. Smluvní strany

#### Objednatel :

Město Pelhřimov  
Masarykovo náměstí 1  
393 01 PELHŘIMOV

IČ :

00248801

Zastoupené:

Ing. Františkem Kučerou – starostou města  
Ladislavem Medem – místostarostou

Profil zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

#### Zhotovitel:

**SAIDAMSTAV realizace staveb**

Tylova 2561, 580 01 Havlíčkův Brod

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Kamal Saidam (mobil: 775357032)

zástupce pro věci technické:

Ing. Kamal Saidam

IČ:

44451776

DIČ:

CZ5908281907

bankovní spojení:

ČSOB

číslo účtu:

209510378/0300

### II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla:

**„Stavební úpravy – zateplení budovy č.p. 1814 ul. Solní, Pelhřimov“.**

#### 1. Předmět zakázky:

Jedná se v podstatě o zateplení všech nadzemních podlaží včetně soklu. Pro realizaci zateplení je navrhován ucelený certifikovaný, kontaktní zateplovací systém – desky z polystyrénu tl. 160 mm (EPS 70 F, na sokl extrudovaný polystyrén XPS – tl. 120mm). V průběhu prací je třeba dbát na dodržování technologických pravidel pro provádění ETICS, požadavků ČSN 73 2901, ČSN 73 2902 a předpisů ETAG 004 a ETAG 014; a používat jen materiály zařazené do vybraného systému. Je možné připustit použití různých ucelených systémů s požadovanými technickými ukazateli. Protože je nezbytné respektovat také ustanovení čl. 3.1.3.4 ČSN 73 0810/Z1 musí se na zateplení horizontálních konstrukcí ze spodní strany (spodek arkýře na schodišti širší než 0,30 m) použít výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (desky z minerálních vláken).

2. Dále je součástí výměna oken. Nová okna se budou osazovat do líce stávající zdi, takže nebude nutné provádět ještě samostatné zateplení špalet. Vlastní zateplení fasády se přes rámy nových oken přetáhne 30 mm. Nová plastová okna budou mít uvnitř barvu bílou, vně imitace dřeva – zlatý dub. Počítá se s okny s izolačním dvojsklem, celoobvodovým kováním a nejméně pětikomorovým profilem a  $U_w = \min. 1,2$ . Vnější parapety budou nové z barveného pozink. plechu, vnitřní pak plastové světlé barvy od výrobce oken. Součástí dodávky a osazení oken bude rovněž jejich kompletní zednické zapravení včetně nových nátěrů vnitřních špalet a navazující stěny.



3. Vchodové dveře i dveře mezi zádveřím a chodbou byly již vyměněny dříve, takže se s jejich novou výměnou již neuvažuje. Také střešní okna VELUX zůstávají stávající.
  4. Zaměření počtu a velikostí oken je součástí dodávky, stejně jako ochrana podlahových krytin a stávajícího vybavení kanceláří včetně vypracování harmonogramu postupu výměny podle jednotlivých kanceláří a místností.
  5. Vše je podrobně zpracováno v PD.  
**Akce bude financována z 64. výzvy OPŽP, zhotovitel je povinen respektovat požadavky této výzvy**
2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
    - a) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
    - b) touto smlouvou
    - c) nabídkou.
  3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel si zajistí zábor veřejného prostranství na vlastní náklady, pokud by byl potřeba. Veškeré vybourané hmoty zhotovitel bude průběžně odvázet na skládku na své náklady. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření.
  4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.
  5. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.
  6. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit a akceptovat též poměrné snížení ceny díla.
  7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn dle čl. 2.5 této smlouvy uhradí zhotovitel na svůj náklad.



8. Objednatel se zavazuje včas a řádně **provedené** dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.
9. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména:
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných i soukromých ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
  - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
  - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků
  - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla
  - zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
- vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a nakládání s nimi
  - likvidace veškerých vzniklých odpadů
  - předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování
  - zajištění spolupráce s nájemníky domu
  - uvedení do původního stavu všech stavbou dotčených a poškozených majetků
  - Vypracování harmonogramu postupu výměny.

### III. Termín plnění

1. Místem zhotovení díla čp.1814 v ul. Solní v Pelhřimově.
2. Práce budou zahájeny po podpisu SOD oběma stranami, nejdříve však 06/2015.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté překážek se základními směrovými a výškovými údaji nejpozději 1 den před zahájením stavebních prací. O předání staveniště bude sepsán protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
4. Předmět díla bude dokončen, tedy dílo provedeno: 30.9.2015.
5. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v bodě 3.4 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
6. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
7. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.



8. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky.
9. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy. Zabezpečí i veřejná prostranství dotčená pracemi.

#### IV. Cena za dílo

1. Cena předmětu díla je sjednaná, jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH: 1 031 000,- Kč

DPH : 216 510,- Kč

Cena celkem s DPH: 1 247 510,- Kč

2. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.
3. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze za následujících podmínek:
  - dojde-li ke změnám dle ustanovení čl. 2.5, 2.6
  - snížení ceny díla o cenu prací, které byly obsaženy v projektové dokumentaci, ale nebudou objednatelem požadovány (tzv. méněpráce)

Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

4. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění změny ceny díla:
  - Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v nabídkovém položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy
  - Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění stanoveno dohodou smluvních stran, nejvýše však v úrovni cen z katalogu URS, a.s. Praha, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky minus 20 %.
  - Zhotovitel na základě objednatelem odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě
  - Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode doručení návrhu
  - Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a že byly v jeho ceně zahrnuty
5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami je obsahem nabídkové ceny zahrnuta v ceně díla. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to,



jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

6. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynou, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb.

## V. Financování

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.
3. Provedené práce budou fakturovány měsíčně. Výše faktur bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím, které budou odsouhlaseny zástupcem pro věci technické objednatele na zjišťovacím protokolu, který vystaví zhotovitel. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude objednatelem převzato dílo vykazující vady nebo nedodělky nebránící užívání díla, zhotovitel vystaví a objednatel uhradí faktury do výše 90 % sjednané smluvní ceny. Zbývající část, tj. minimálně 10 % ze sjednané smluvní ceny, uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit po odstranění poslední vady nebo posledního nedodělku.

V případě, že předmět díla bude předán a převzat bez vad a nedodělků, uhradí objednatel zhotoviteli sjednanou smluvní cenu na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit.

Zhotovitel předá objednateli 3 výtisky faktur (s právní silou originálu) s rozpisem provedených a fakturovaných prací v členění po položkách a objektech dle výkazu výměr. Každý list takto předané faktury bude podepsán zástupcem zhotovitele.

4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.
5. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
  - výslovný název „konečná faktura“ v textu faktury,
  - celkovou sjednanou cenu včetně příslušné sazby DPH,
  - soupis všech uhrazených nebo vystavených faktur včetně příslušné sazby DPH,
  - částku zbývající k úhradě konečné faktury včetně příslušné sazby DPH,
  - údaj „daň odvede zákazník“



6. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude pokuta vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude pokuta účtována podle skutečné délky prodlení.
7. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.
8. Zhotovitel je povinen uvádět na faktuře den uskutečnění zdanitelného plnění k 1. dni následujícího měsíce.
9. Objednatel (město Pelhřimov) vystupuje k předmětu smlouvy jako osoba povinná k dani, předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Plnění uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem, bude ve výši základu daně bez připočtené DPH. Objednatel je povinen daň v příslušné výši přiznat a uhradit. Výše uvedené ustanovení se týká poskytnutí stavebních a montážních prací zařazených podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) pod číselným kód CZ-CPA 41 až 43.

## **VI. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle platných právních předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, dohodnuté změny prováděných prací od zadávací dokumentace apod. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi! Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad a nedodělků.
2. Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Kromě pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce nebo koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi jmenovaný objednatelem.
3. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
4. Oprávněné zápisy do stavebního deníku vyvíňují TDI z odpovědnosti dle OZ (zejména §2630)

## **VII. Převzetí předmětu díla**

1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, zpráv o zkouškách a revizích stanovených právními předpisy. Dále je zhotovitel povinen předložit:
  - veškeré doklady a případná zaměření požadované stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úradech,



- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky ve výkazu výměr.
- Seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na zhotovení díla pro zhotovitele.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního deníku podle platných právních předpisů. Zhotovitel doloží k předávacímu protokolu veškeré nutné revize - bez závad.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.
3. Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla.
4. Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo přejímacího protokolu bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.
5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci.
6. K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávněni jednat v technických věcech dle této smlouvy.
7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

### VIII. Ostatní podmínky smlouvy

1. Výkonem technického dozoru objednatele byla pověřena Helena Šetková , která je oprávněna kontrolovat provádění díla v rozsahu:
  - kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
  - upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
  - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,



- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Za účelem kontroly průběhu provádění díla budou na staveništi probíhat kontrolní dny,.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezabavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
4. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.
5. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na zřízení, provozování a údržbu zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a provozu technických zařízení na staveništi. Stejně odpovídá i za dodržování předpisů v oblasti požární ochrany a právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí.
6. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
8. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen písemně informovat o této změně objednatele, a to bez zbytečného odkladu. Současně je zhotovitel povinen předat objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem, jakož i smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace za dodavatele (viz § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách).
9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.



10. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.
11. Zhotovitel doloží k této smlouvě platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 1 mil. Kč.

## IX. Záruky

1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla.
2. Vzájemnou dohodou a v souladu s § 562 a § 563 obchodního zákoníku se stanoví záruční doba na předmět díla v délce 60 měsíců.
3. Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,-- Kč za každý den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti nese zhotovitel.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury.
6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.
7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 1.000,-- Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.



8. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.
9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněny podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.  
Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.
10. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách. O dobu od uplatnění reklamace až do odstranění vady a následného převzetí objednatelem se prodlužuje záruční doba.
11. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury.


## **X. Závěrečné ustanovení**


1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  
Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.  
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.



4. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.  
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Pelhřimově dne *24. 6. 2015*

  
.....  
Ing. František Kučera  
starosta města

  
.....  
Ladislav Med  
místostarosta



  
.....  
**SAIDAMSTAV** realizace staveb  
Ing. Kamal SAIDAM, tel.: 775 357 032  
Tylova 2561  
CZ - 580 01 Havlíčkův Brod  
IČ: 444 51 776 DIČ: CZ5908281907  
e-mail: saidam@seznam.cz  
.....





NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy-zateplení budovy čp. 1814 v ul. Solní, Pelhřimov  
NÁZEV OBJEKTU: 01 – ZATEPLENÍ FASÁDY

**REKAPITULACE HSV a PSV**

| č.                                  | Popis položky                              | Cena /Kč/ (bez DPH)<br>montáž | Cena /Kč/ (bez DPH)<br>dodávka |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Práce a dodávky HSV</b>          |                                            |                               |                                |
| 1                                   | Zemní práce - celkem                       | 18707,50                      | 0,00                           |
| 2                                   | Budovy a haly zděné a monolitické - celkem | 352544,15                     | 117727,53                      |
| 3                                   | Bourání - celkem                           | 28109,00                      | 0,00                           |
| 4                                   | Opavy a údržba - celkem                    | 16944,50                      | 0,00                           |
| 5                                   | Lešení - celkem                            | 81232,45                      | 0,00                           |
| 6                                   | Komunikace pozemní a letiště - celkem      | 61213,25                      | 13820,00                       |
| <b>Práce a dodávky HSV - celkem</b> |                                            | <b>558 750,85</b>             | <b>131 547,53</b>              |

|                                     |                                 |                   |                   |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Práce a dodávky PSV</b>          |                                 |                   |                   |
| 1                                   | Izolace proti vodě - celkem     | 8746,50           | 3736,20           |
| 2                                   | Izolace tepelné - celkem        | 3694,00           | 5049,00           |
| 3                                   | Elektromontážní práce - celkem  | 9093,87           | 0,00              |
| 4                                   | Konstrukce tesařské - celkem    | 1140,00           | 0,00              |
| 5                                   | Konstrukce klempířské - celkem  | 9791,50           | 18193,00          |
| 6                                   | Konstrukce pokrývačské - celkem | 2031,00           | 300,00            |
| 7                                   | Konstrukce truhlářské - celkem  | 43718,30          | 177710,00         |
| 8                                   | Konstrukce zámečnické - celkem  | 2300,00           | 4650,00           |
| 9                                   | Nátěry - celkem                 | 2151,00           | 0,00              |
| 10                                  | Malby a tapety - celkem         | 9688,50           | 0,00              |
| 11                                  | Čalounické práce - celkem       | 11945,00          | 23680,00          |
| <b>Práce a dodávky PSV - celkem</b> |                                 | <b>104 299,67</b> | <b>233 318,20</b> |

|                                                    |                     |                  |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Stavební objekty – náklady hlava III celkem</b> | <b>663050,52</b>    | <b>364865,73</b> |
| <b>ZRN CELKEM (HL. III )</b>                       | <b>1 027 916,25</b> |                  |

Vedlejší rozpočtové náklady – HL VI

|   |                         |       |         |
|---|-------------------------|-------|---------|
| 1 | Zařízení staveniště     | 0,10% | 1027,92 |
| 2 | Provoz investora        | 0,10% | 1027,92 |
| 3 | Mimostaveništní doprava | 0,10% | 1027,92 |

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>Vedlejší rozpočtové náklady – HL VI</b> | <b>3 083,75</b> |
|--------------------------------------------|-----------------|

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Celkové náklady objektu – HL III + VI (bez DPH)</b> | <b>1 031 000,00</b> |
|--------------------------------------------------------|---------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>DPH 21%</b> | <b>216 510,00</b> |
|----------------|-------------------|

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <b>Celkové náklady stavby včetně DPH</b> | <b>1 247 510,00</b> |
|------------------------------------------|---------------------|

Vypracoval: STAVEBNÍ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.  
K Silu 1154  
39301 Pelhřimov



| NÁZ. STAVBY: Stavební úpravy - zateplení budovy čp. 1814 v ul. Solní, Pelhřimov |                |                                                                                                                            |        |          |          |         |                 |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| NÁZ. OBJEKTU: 01 -- ZATEPLENÍ FASÁDY                                            |                |                                                                                                                            |        |          |          |         |                 |             |                  |
| pol.č.                                                                          | Zkrácený popis |                                                                                                                            |        | měr.jed. | hmotnost | jednot. | Cena v Kč       |             |                  |
|                                                                                 |                |                                                                                                                            |        |          |          |         | montáž          | dobývka     | celkem           |
| 800 -- 1 Zemní práce                                                            |                |                                                                                                                            |        |          |          |         |                 |             |                  |
| 1                                                                               | 111100000      | Vývrtání stávajících inž.sítí                                                                                              | soubor | 1,00     | 1000,00  |         | 1000,00         |             | 1 000,00         |
| 2                                                                               | 119001421      | Dobýsné zajištění podzem.potr.nebo vedení ve výkopech-kabelů a tratí do 3 kabelů                                           | m      | 5,00     | 200,00   |         | 1000,00         |             | 1 000,00         |
| 3                                                                               | 130001101      | Příplatek za zřízené výkopávky v blízkosti podzem.vedení                                                                   | m3     | 1,80     | 250,00   |         | 450,00          |             | 450,00           |
| 4                                                                               | 132202201      | Hloubení zápaž. l nezapaž.výh š.přes 600 mm ručně, v hor. 3, souzřízných                                                   | m3     | 5,35     | 300,00   |         | 1605,00         |             | 1 605,00         |
| 5                                                                               | 132202209      | Příplatek za lepivost hor. 3                                                                                               | m3     | 5,35     | 250,00   |         | 1337,50         |             | 1 337,50         |
| 6                                                                               | 162201102      | Vodorov.přemístí výkopku z hor. 1-4 do 50 m                                                                                | m3     | 10,70    | 200,00   |         | 2140,00         |             | 2 140,00         |
| 7                                                                               | 167101101      | Nakládání neuhliho výkopku do 100 m3, hor.1-4                                                                              | m3     | 5,35     | 50,00    |         | 267,50          |             | 267,50           |
| 8                                                                               | 174101101      | Zásyp sypaninou se zhutněním výh                                                                                           | m3     | 5,35     | 1200,00  |         | 8420,00         |             | 8 420,00         |
| 9                                                                               | 181851102      | Úprava plátn se zhutněním v hor. 1-4                                                                                       | m3     | 89,75    | 50,00    |         | 4487,50         |             | 4 487,50         |
|                                                                                 |                | <b>Zemní práce celkem</b>                                                                                                  |        |          |          |         | <b>18707,50</b> | <b>0,00</b> | <b>18 707,50</b> |
| 801-1 Budovy a haly zděné a monolitické                                         |                |                                                                                                                            |        |          |          |         |                 |             |                  |
| 10                                                                              | 622211021      | MTZ-kontaktního zateplení z polystyren.desek na vnější stěny, tl.desky do 120 mm-SOKL nad terénem                          | m2     | 69,30    | 350,00   |         | 24255,00        |             | 24 255,00        |
| 11                                                                              | SPC 283763001  | SPC -- Polystyren XPS tl. 120 mm                                                                                           | m2     | 70,69    | 300,00   |         |                 | 21 207,00   | 21 207,00        |
| 12                                                                              | 622212001      | MTZ-kontaktního zateplení-vnější ostění nebo nadpraží a parapety z polystyren.desek hl.špalet do 200 mm, tl.desky do 40 mm | m      | 59,00    | 60,00    |         | 3540,00         |             | 3 540,00         |
| 13                                                                              | SPC 283763001  | SPC -- Polystyren EPS 100 F, tl. 30 mm                                                                                     | m2     | 1,09     | 30,00    |         |                 | 32,70       | 32,70            |
| 14                                                                              | SPC 283763002  | SPC -- Polystyren, klin z XPS na parapety prům.tl. 30 mm                                                                   | m3     | 0,25     | 2 400,00 |         | 600,00          |             | 600,00           |
| 15                                                                              | SPC 283763003  | SPC -- Polystyren XPS, tl.30 mm                                                                                            | m2     | 0,10     | 75,00    |         |                 | 7,50        | 7,50             |
| 16                                                                              | 622142001      | Potažení vnější ploch pletivem sklovláknitým vtičením do tmelu -- SOKL                                                     | m2     | 101,80   | 100,00   |         | 10180,00        |             | 10 180,00        |
| 17                                                                              | 612311111      | Omlítka vápenná vnitřní -- stěn 1vrstvá hrubá zafřená                                                                      | m2     | 3,64     | 250,00   |         | 948,40          |             | 948,40           |
| 18                                                                              | 612311141      | Omlítka vápenná 2vrstvá štuková vnitřní -- stěn                                                                            | m2     | 3,64     | 100,00   |         | 364,00          |             | 364,00           |
| 19                                                                              | 612311191      | Příplatek za každých dalších 5 mm tl. omlítky stěn                                                                         | m2     | 3,64     | 280,00   |         | 1019,20         |             | 1 019,20         |
| 20                                                                              | 622211031      | MTZ-kontaktního zateplení z polystyren.desek na vnější stěny, tl.desky do 160 mm                                           | m2     | 442,75   | 301,00   |         | 133267,75       |             | 133 267,75       |
| 21                                                                              | SPC 283763001  | SPC -- Polystyren EPS 70F, tl. 160 mm                                                                                      | m2     | 449,57   | 165,00   |         |                 | 74 179,05   | 74 179,05        |
| 22                                                                              | SPC 631000000  | SPC -- Skleněná síťovina při přechodu na jiný izolat                                                                       | m2     | 4,65     | 220,00   |         | 1 023,00        |             | 1 023,00         |
| 23                                                                              | SPC 283763000  | SPC -- Polystyren XPS 100 F, tl. 160 mm                                                                                    | m2     | 2,04     | 400,00   |         | 816,00          |             | 816,00           |
| 24                                                                              | 622221031      | MTZ kontakt.zatepl. z minerál.vlny s podél.orientací vláken na vnější stěny,tl.desek do160 mm                              | m2     | 2,72     | 360,00   |         | 979,20          |             | 979,20           |
| 25                                                                              | SPC 631515000  | SPC --Deska min. izolační fasádní MW-TR tl. 160 mm -- podlážní vláknna                                                     | m2     | 2,77     | 360,00   |         | 997,20          |             | 997,20           |
| 26                                                                              | 622251101      | Příplatek za zápusťnou MTZ kotev s použitím tepelné izolač.zátek na vnější stěny z polystyrenu                             | m2     | 442,75   | 5,00     |         | 2213,75         |             | 2 213,75         |
| 27                                                                              | 622251105      | Příplatek za zápusťnou MTZ kotev s použitím tepelné izolač.zátek na vnější stěny z minerál.vlny                            | m2     | 2,72     | 15,00    |         | 40,80           |             | 40,80            |
| 28                                                                              | 622252001      | MTZ list kontakt.zateplení-zakládacích, soklových úplev.hmoždinkami                                                        | m      | 66,00    | 25,00    |         | 1650,00         |             | 1 650,00         |
| 29                                                                              | SPC 283000001  | SPC -- Profil zakládací PVC                                                                                                | m      | 34,65    | 80,00    |         |                 | 2 772,00    | 2 772,00         |
| 30                                                                              | SPC 283000002  | SPC -- Profil okapní soklový                                                                                               | m      | 34,65    | 35,00    |         |                 | 1 212,75    | 1 212,75         |
| 31                                                                              | 622252002      | MTZ list kontakt.zateplení -- ostatních do tmelu                                                                           | m      | 538,45   | 15,00    |         | 8076,75         |             | 8 076,75         |
| 32                                                                              | SPC 283000001  | SPC -- Profil napojení na oplechování                                                                                      | m      | 9,24     | 10,00    |         |                 | 92,40       | 92,40            |
| 33                                                                              | SPC 283000003  | SPC -- Roh kornbí PVC                                                                                                      | m      | 173,04   | 12,00    |         |                 | 2 076,48    | 2 076,48         |
| 34                                                                              | SPC 283000004  | SPC -- Parapetní plast.profil připojovací                                                                                  | m      | 54,39    | 50,00    |         |                 | 2 719,50    | 2 719,50         |
| 35                                                                              | SPC 283000005  | SPC -- Plastový ukončov.profil u oken.rámů                                                                                 | m      | 186,08   | 25,00    |         |                 | 4 651,50    | 4 651,50         |



|                                                 |     |            |                                                                                                                              |     |        |                  |                   |          |                   |
|-------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 36                                              | SPC | 2830000008 | SPC – Plastový rohový profil pro zpev vnitřních rohů                                                                         | m   | 15,76  | 25,00            |                   | 383,76   | 383,76            |
| 37                                              | SPC | 2830000007 | SPC – Plastový nadokerní profil s okapničkou                                                                                 | m   | 128,89 | 30,00            |                   | 3 806,70 | 3 806,70          |
| 38                                              |     | 622321121  | Omlitka VPC vnější, ploch 1 vrstva hladká – stěn                                                                             | m2  | 5,00   | 250,00           | 1250,00           |          | 1 250,00          |
| 39                                              |     | 622321191  | Příp. za každých dalších 5 mm tl. omítky stěn                                                                                | m2  | 5,00   | 100,00           | 500,00            |          | 500,00            |
| 40                                              |     | 619891001  | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním-podlah fólií<br>přílep.lep.páskou                                                   | m2  | 466,20 | 10,00            | 4662,00           |          | 4 662,00          |
| 41                                              |     | 622511111  | Omlitka tenkovrstvá dekorativní vnější ploch probarvená se<br>zvýšenou odolností vč. PN-mozaiková střednězrná stěn –<br>SOKL | m2  | 68,30  | 360,00           | 24265,00          |          | 24 265,00         |
| 42                                              |     | 622521000  | Omlitka tenkovrstvá vnější stěn probarvená pastovitě se<br>zvýš.ochranou proti mikroorgan., zrnitost 1,5mm vč. PN            | m2  | 484,20 | 250,00           | 121050,00         |          | 121 050,00        |
| 43                                              |     | 632451021  | Podl. cement. vyrovnávací z malty v pásu tl. do 20 mm                                                                        | m2  | 15,54  | 360,00           | 5594,40           |          | 5 594,40          |
| 44                                              |     | 629891001  | Zakrytí vnějších ploch před znečiš. – ploch podélných rovných<br>folií položenou volně                                       | m2  | 154,60 | 10,00            | 1546,00           |          | 1 546,00          |
| 45                                              |     | 629891011  | Zakrytí vnějších ploch před znečiš.-výpíní otvorů a svislých<br>ploch folií přilepenou lepicí páskou                         | m2  | 137,80 | 10,00            | 1378,00           |          | 1 378,00          |
| 46                                              |     | 629896042  | Příplatek k cenám úprav vnějších povrchů za<br>ztl.prac.podmínky v nadstřeš.části objektu                                    | m2  | 4,10   | 100,00           | 410,00            |          | 410,00            |
| 47                                              |     | 644941111  | MTZ průvlečníků nebo mřížek odvětrávacích do 150x200 mm                                                                      | kus | 2,00   | 120,00           | 240,00            |          | 240,00            |
| 48                                              | SPC | 662400001  | SPC – Větrací mřížka Ø 150 mm                                                                                                | kus | 2,00   | 150,00           |                   | 300,00   | 300,00            |
| 49                                              |     | 644941121  | MTZ průchodky v tepel.izolaci                                                                                                | kus | 5,00   | 50,00            | 250,00            |          | 250,00            |
| 50                                              | SPC | 286000001  | SPC – Montážní deska do zateplení (pro vent.osvětlení)                                                                       | kus | 1,00   | 240,00           |                   | 240,00   | 240,00            |
| 51                                              | SPC | 286000002  | SPC – Trubka kan.pleat.KGEM DN 160 mm – dl. 0,5 m                                                                            | kus | 1,00   | 150,00           |                   | 150,00   | 150,00            |
| 52                                              | SPC | 286000003  | SPC – Trubka kan.pleat.KGEM DN 315 mm – dl. 1,0 m                                                                            | kus | 1,00   | 150,00           | 300,00            |          | 300,00            |
| 53                                              |     | 644941112  | MTZ průvlečníků nebo mřížek odvětr. do 300x300 mm                                                                            | kus | 2,00   | 150,00           |                   | 300,00   | 300,00            |
| 54                                              | SPC | 662400002  | SPC – Větrací mřížka prům. 300 mm                                                                                            | kus | 2,00   | 150,00           |                   | 300,00   | 300,00            |
| 55                                              |     | 952901111  | Vyčištění budov občan.výstavby při výšce podl.do 4 m                                                                         | m2  | 542,10 | 5,00             | 2710,50           |          | 2 710,50          |
| 56                                              |     | 998011003  | Přesun tlmot v ob.v. do 24 m                                                                                                 | t   | 31,09  | 60,00            | 1865,40           |          | 1 865,40          |
| <b>Budovy a haly zděné a monolitické celkem</b> |     |            |                                                                                                                              |     |        | <b>352544,16</b> | <b>117 727,53</b> |          | <b>470 271,68</b> |

|                       |  |           |                                                                            |        |       |                 |             |  |                  |
|-----------------------|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|-------------|--|------------------|
| <b>801- 3 Bourání</b> |  |           |                                                                            |        |       |                 |             |  |                  |
| 57                    |  | 967031742 | Přisekání ostění plošné na maltu cement. tl.do 100 mm<br>(garapety)        | m2     | 19,45 | 180,00          | 3501,00     |  | 3 501,00         |
| 58                    |  | 968062354 | Vybourání dřev.rámů oken zvolených ploch do 1 m2                           | m2     | 3,24  | 120,00          | 388,80      |  | 388,80           |
| 59                    |  | 968062355 | Vybourání dřev.rámů oken zvolených ploch do 2 m2                           | m2     | 21,06 | 120,00          | 2527,20     |  | 2 527,20         |
| 60                    |  | 968062366 | Vybourání dřev.rámů oken zvolených ploch do 4 m2                           | m2     | 19,44 | 60,00           | 1166,40     |  | 1 166,40         |
| 61                    |  | 968062357 | Vybourání dřev.rámů oken zvolených ploch přes 4 m2                         | m2     | 49,96 | 60,00           | 2997,60     |  | 2 997,60         |
| 62                    |  | 976000000 | DMTZ a zpět. montáž inform.tabulí                                          | soubor | 1,00  | 500,00          | 500,00      |  | 500,00           |
| 63                    |  | 976070001 | DMTZ, úprava a zpět.montáž zábradlí na rampě – dl. 3,0 m                   | kus    | 2,00  | 500,00          | 1000,00     |  | 1 000,00         |
| 64                    |  | 976071111 | DMTZ zábradlí na schodišti                                                 | m      | 5,60  | 100,00          | 560,00      |  | 560,00           |
| 65                    |  | 976080000 | Odstranění držáků tvářinových truhlíků                                     | kus    | 26,00 | 30,00           | 780,00      |  | 780,00           |
| 66                    |  | 976082131 | Vybourání zámeč.konstrukcí-větr.mřížek ze zdíva z cihel                    | kus    | 4,00  | 30,00           | 120,00      |  | 120,00           |
| 67                    |  | 976082131 | Vybourání praporekových konzol ze zdíva z cihel                            | kus    | 2,00  | 60,00           | 120,00      |  | 120,00           |
| 68                    |  | 976015291 | Oliučení omítek VPC vnějších sioz. I – IV – 100%                           | m2     | 5,00  | 60,00           | 300,00      |  | 300,00           |
| 69                    |  | 976013191 | Oliučení om.vnitř.stěn do 100 % - ostění                                   | m2     | 34,00 | 50,00           | 1700,00     |  | 1 700,00         |
| 70                    |  | 976059641 | Odstekání a odebrání obkladů stěn z okладаček vnějších,<br>plochy přes 1m2 | m2     | 48,20 | 130,00          | 6266,00     |  | 6 266,00         |
| 71                    |  | 976011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 1.podl.nad<br>zákl.podl.         | t      | 5,65  | 200,00          | 1130,00     |  | 1 130,00         |
| 72                    |  | 976081111 | Odvoz suti na skládku do 1 km                                              | t      | 11,26 | 100,00          | 1126,00     |  | 1 126,00         |
| 73                    |  | 976061121 | Za každý další 1 km                                                        | t      | 22,82 | 50,00           | 1126,00     |  | 1 126,00         |
| 74                    |  | 976080000 | Poplatek za skládku                                                        | t      | 10,96 | 50,00           | 548,00      |  | 548,00           |
| 75                    |  | 976082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti do 10 m                           | t      | 11,26 | 200,00          | 2252,00     |  | 2 252,00         |
| <b>Bourání celkem</b> |  |           |                                                                            |        |       | <b>28109,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>28 109,00</b> |

**801 – 4 Opravy a údržba**



|                               |           |                                                                            |    |        |        |         |      |           |  |
|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|------|-----------|--|
| 76                            | 310279841 | Zazdivka otvorů ve zdivu nadzáklad, nepálenými tvárniciemi, plochy do 4 m2 | m2 | 0,68   | 600,00 | 408,00  |      | 488,00    |  |
| 77                            | 319201300 | Vyrovnání beton podkladu speciální maltou                                  | m2 | 64,45  | 140,00 | 9023,00 |      | 9 023,00  |  |
| 78                            | 612425931 | Omlítka vápenná vnřní ostění okenního šikového                             | m2 | 34,00  | 120,00 | 4080,00 |      | 4 080,00  |  |
| 79                            | 622900000 | Očištění obnažených základů a odstranění nesoudržných částí                | m2 | 16,25  | 60,00  | 975,00  |      | 975,00    |  |
| 80                            | 622903110 | Mytí vnějších omlítek liak vodou stupaň členění I – II                     | m2 | 491,70 | 5,00   | 2458,50 |      | 2 458,50  |  |
| <b>Opravy a údržba celkem</b> |           |                                                                            |    |        |        |         | 0,00 | 16 944,50 |  |

#### 800 - 3 Lešení

|                      |           |                                                                            |    |          |       |          |      |           |  |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|------|-----------|--|
| 81                   | 941111121 | MTZ lešení řad trubk.lehkého s podl. š.do 1,2m. v.do 10 m                  | m2 | 519,80   | 25,00 | 12895,00 |      | 12 995,00 |  |
| 82                   | 941111122 | MTZ lešení řad.trubk.lehkého s podl. š.do 1,2m. v.do 25 m                  | m2 | 101,30   | 25,00 | 2532,50  |      | 2 532,50  |  |
| 83                   | 941111221 | Přípěl za první a každý další den použití lešení k ceně 1121               | m2 | 46782,00 | 0,50  | 23391,00 |      | 23 391,00 |  |
| 84                   | 941111222 | Přípěl za první a každý další den použití lešení k ceně 1122               | m2 | 9117,00  | 1,00  | 9117,00  |      | 9 117,00  |  |
| 85                   | 941111821 | DMTZ lešení řad.trubk.lehkého s podl.š.do 1,2 m v.do 10 m                  | m2 | 519,80   | 15,00 | 7797,00  |      | 7 797,00  |  |
| 86                   | 941111822 | DMTZ lešení řad.trubkového lehkého s podl.š.do 1,2 m. výška do 25 m        | m2 | 101,30   | 15,00 | 1519,50  |      | 1 519,50  |  |
| 87                   | 944511111 | MTZ ochrann.sítě z textlie z umělých vláken                                | m2 | 621,10   | 5,00  | 3105,50  |      | 3 105,50  |  |
| 88                   | 944511211 | Příplatek za první a každý další den použití sítě                          | m2 | 55895,00 | 0,25  | 13974,75 |      | 13 974,75 |  |
| 89                   | 944511811 | DMTZ ochrann.sítě z textlie z umělých vláken                               | m2 | 621,10   | 2,00  | 1242,20  |      | 1 242,20  |  |
| 90                   | 944711811 | DMTZ – záchytné síťky š.do 1,5 m                                           | m  | 26,60    | 40,00 | 1084,00  |      | 1 084,00  |  |
| 91                   | 944711111 | MTZ – záchytné síťky š.do 1,5 m                                            | m  | 26,60    | 40,00 | 1084,00  |      | 1 084,00  |  |
| 92                   | 949101111 | Lešení pomoc.prac.pro objekty pozem.staveb o výšce lešení,podlahy do 1,9 m | m2 | 68,60    | 50,00 | 3430,00  |      | 3 430,00  |  |
| <b>Lešení celkem</b> |           |                                                                            |    |          |       |          | 0,00 | 81 232,45 |  |

#### 822 – 1. Komunikace pozemní a letišť

|     |               |                                                                                                         |     |       |          |          |           |           |  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|-----------|-----------|--|
| 93  | 113105022     | Rozběrání dlažeb při překopech inž.sítí do 15 m2-komunikace pro pěší z kamen, dlaždic nebo desek        | m2  | 7,80  | 60,00    | 468,00   |           | 468,00    |  |
| 94  | 113107121     | Odstaraní podkladů nebo krytů v ploše do 50 m2 z kam.hrub.drceného o tl.vrstvy do 100 mm                | m2  | 17,95 | 120,00   | 2154,00  |           | 2 154,00  |  |
| 95  | 113107122     | Odstaraní podkladů nebo krytů v ploše do 50 m2 z kam.hrub.drceného o tl.vrstvy tl. do 200 mm            | m2  | 91,75 | 120,00   | 11010,00 |           | 11 010,00 |  |
| 96  | 113107141     | Dřito, živých tl.do 50 mm                                                                               | m2  | 47,35 | 50,00    | 2387,50  |           | 2 387,50  |  |
| 97  | 113107142     | Dřito, živých tl.do 100 mm                                                                              | m2  | 10,45 | 50,00    | 522,50   |           | 522,50    |  |
| 98  | 113202111     | Výrhní obrub s vypouřáním lože obrubníků stojalých                                                      | m   | 22,45 | 120,00   | 2694,00  |           | 2 694,00  |  |
| 99  | 564831111     | Podklad ze ŠD po zhutnění tl. 100 mm                                                                    | m2  | 50,95 | 80,00    | 4076,00  |           | 4 076,00  |  |
| 100 | 564861111     | Podklad ze ŠD po zhutnění tl. 200 mm                                                                    | m2  | 50,95 | 160,00   | 8152,00  |           | 8 152,00  |  |
| 101 | 577134111     | Asfaltový beton-vrstva obrusná ACO 11 tl. 40 mm                                                         | m2  | 8,90  | 360,00   | 3204,00  |           | 3 204,00  |  |
| 102 | 577155112     | Asfaltový beton-vrstva ložní AGL 16, tl. 60 mm                                                          | m2  | 8,90  | 400,00   | 3560,00  |           | 3 560,00  |  |
| 103 | 586211110     | Kladení dlažby z bet.zámek dlaždic, kam pro pěší s ložem z kam.tl.do 40 mm, tl.dlaždic 60 mm, skupina A | m2  | 42,60 | 150,00   | 6390,00  |           | 6 390,00  |  |
| 104 | SPC 582000001 | SPC – Beton.zámková dlažba s drsným povrchem-barva pískovec, tl. 60 mm                                  | m2  | 43,88 | 250,00   |          | 10 970,00 | 10 970,00 |  |
| 105 | 919131213     | Osezení silniční.obrubníku bet.stoj. s boční opěrou do lože z betonu prostěra                           | m   | 28,35 | 110,00   | 3118,50  |           | 3 118,50  |  |
| 106 | SPC 592000001 | SPC – Beton.silniční obrubník – přírodní                                                                | kus | 27,00 | 95,00    |          | 2 565,00  | 2 565,00  |  |
| 107 | SPC 592000002 | SPC – Beton.silniční obrubník – přírodní – ½                                                            | kus | 3,00  | 95,00    |          | 285,00    | 285,00    |  |
| 108 | 916891121     | Lože pro obrubníky z betonu                                                                             | m3  | 0,28  | 3 000,00 | 840,00   |           | 840,00    |  |
| 109 | 919731122     | Zarovnání sýčné plochy krytu podél vybourané části zpev.plochy živého tl. do 100 mm                     | m   | 13,85 | 110,00   | 1523,50  |           | 1 523,50  |  |
| 110 | 919735112     | Rozání stáv.zivč.krytu hl.do 100 mm                                                                     | m   | 13,85 | 110,00   | 1523,50  |           | 1 523,50  |  |



|                                            |           |                                                        |   |        |       |                 |                  |                  |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---|--------|-------|-----------------|------------------|------------------|
| 111                                        | 997221551 | Vodorovná doprava suti do 1 km                         | t | 30,43  | 90,00 | 2738,70         |                  | 2 738,70         |
| 112                                        | 997221559 | Příplatek za každý další 1 km                          | t | 47,80  | 25,00 | 1195,00         |                  | 1 195,00         |
| 113                                        | 997221559 | Příplatek za každý další 1 km – asfalty                | t | 137,13 | 25,00 | 3428,25         |                  | 3 428,25         |
| 114                                        | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km             | t | 6,44   | 90,00 | 579,60          |                  | 579,60           |
| 115                                        | 997221579 | Příplatek za každý další 1 km                          | t | 12,88  | 25,00 | 322,00          |                  | 322,00           |
| 116                                        | 997221800 | Poplatek za uložení staveb odpadu na skládku           | t | 30,34  | 25,00 | 758,50          |                  | 758,50           |
| 117                                        | 997221801 | Poplatek za uložení staveb odpadu na skládku – asfalty | t | 8,53   | 90,00 | 587,70          |                  | 587,70           |
| <b>Komunikace pozemní a letiště celkem</b> |           |                                                        |   |        |       | <b>61213,25</b> | <b>13 820,00</b> | <b>75 033,25</b> |

**Práce a dodávky HSV - celkem** **558750,86** **131547,53** **690 298,38**



|                                     |               |                                                                                                |    |        |        |         |                |                 |                  |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|----------------|-----------------|------------------|
| <b>800 – 711 Izolace proti vodě</b> |               |                                                                                                |    |        |        |         |                |                 |                  |
| 118                                 | 711112001     | Provedení izolace proti zem. vlhkosti za studena na ploše svíslé náterem penetrac.             | m2 | 86,80  | 20,00  | 1716,00 |                |                 | 1 716,00         |
| 119                                 | SPC 111631000 | SPC – Penetrační náter pod hydroizolační stěrku                                                | l  | 25,80  | 65,00  |         | 1 677,00       |                 | 1 677,00         |
| 120                                 | 711112052     | Provedení izolace proti zem. vlhkosti za studena na ploše svíslé náterem tekutou lepenkou – 2x | m2 | 85,80  | 20,00  | 1716,00 |                |                 | 1 716,00         |
| 121                                 | SPC 111631000 | SPC – Hydroizolační asfaltová stěrka                                                           | l  | 343,20 | 6,00   |         | 2 059,20       |                 | 2 059,20         |
| 122                                 | 711131200     | Izolace na ploše svíslé z profilované fólie na tep. izolaci pod terénem, výška nopy 8 mm       | m2 | 24,75  | 90,00  | 2227,50 |                |                 | 2 227,50         |
| 123                                 | 711792700     | Izolace proti vodě – lišta krycí z plastu k profil. fólii                                      | m  | 33,00  | 90,00  | 2970,00 |                |                 | 2 970,00         |
| 124                                 | 998711103     | Přesun hmot. pro izolace proti vodě v obj. do výšky 80 m                                       | t  | 0,39   | 300,00 | 117,00  |                |                 | 117,00           |
| <b>Izolace proti vodě celkem</b>    |               |                                                                                                |    |        |        |         | <b>8746,50</b> | <b>3 736,20</b> | <b>12 482,70</b> |

|                                  |               |                                                       |    |       |        |         |                |                 |                 |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>800 – 713 Izolace tepelné</b> |               |                                                       |    |       |        |         |                |                 |                 |
| 125                              | 713131141     | MITZ lepe. izolace stěn deskami lepenými izoplošně    | m2 | 16,50 | 220,00 | 3630,00 |                |                 | 3 630,00        |
| 126                              | SPC 283763000 | SPC – Polystyrén XPS tl. 120 mm                       | m2 | 16,83 | 300,00 |         | 5 049,00       |                 | 5 049,00        |
| 127                              | 998713103     | Přesun hmot. pro izolace tepelné v obj. do výšky 24 m | t  | 0,16  | 400,00 | 64,00   |                |                 | 64,00           |
| <b>Izolace tepelné celkem</b>    |               |                                                       |    |       |        |         | <b>3694,00</b> | <b>5 049,00</b> | <b>8 743,00</b> |

|                                        |           |                                                   |        |      |          |         |                |             |                 |
|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|--------|------|----------|---------|----------------|-------------|-----------------|
| <b>800 – 741 Elektromontážní práce</b> |           |                                                   |        |      |          |         |                |             |                 |
| 128                                    | 741000001 | DMITZ, úprava uchycení a zpětná montáž hromosvodů | soubor | 1,00 | 3 000,00 | 3000,00 |                |             | 3000,00         |
| 129                                    | 741000002 | Reviza hromosvodů                                 | soubor | 1,00 | 3 000,00 | 3000,00 |                |             | 3000,00         |
| 130                                    | 741000003 | Nové osazení venkov osvětlovacího tělesa          | kus    | 1,00 | 200,00   | 200,00  |                |             | 200,00          |
| 131                                    | 741000004 | DMITZ nasvětlení kostela                          | kus    | 1,00 | 240,00   | 240,00  |                |             | 240,00          |
| 132                                    | 741000005 | Ukončení elektroinstalace v krabici na fasádě     | soubor | 1,00 | 500,00   | 500,00  |                |             | 500,00          |
| 133                                    | 741000006 | Úprava osazení pojistkové skříně NN + nový náter  | kus    | 1,00 | 500,00   | 500,00  |                |             | 500,00          |
| 134                                    | 741000007 | Úprava osazení skříní O2+ nový náter              | kus    | 2,00 | 250,00   | 500,00  |                |             | 500,00          |
| 135                                    | 741000008 | Úprava napojení vzdušného vedení ve dvoře         | soubor | 1,00 | 653,87   | 653,87  |                |             | 653,87          |
| 136                                    | 953941000 | DMITZ a zpětná montáž zvukového tabla             | kus    | 1,00 | 500,00   | 500,00  |                |             | 500,00          |
| <b>Elektromontáž celkem</b>            |           |                                                   |        |      |          |         | <b>9093,87</b> | <b>0,00</b> | <b>9 093,87</b> |

|                                      |           |                                                                        |    |      |        |         |                |             |                 |
|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|---------|----------------|-------------|-----------------|
| <b>800 – 762 Konstrukce tesarské</b> |           |                                                                        |    |      |        |         |                |             |                 |
| 137                                  | 762341913 | Výřezání otvorů v laťování plochy laťů do 25 cm2, otvor plochy do 4 m2 | m2 | 1,90 | 600,00 | 1140,00 |                |             | 1 140,00        |
| <b>Konstrukce tesarské celkem</b>    |           |                                                                        |    |      |        |         | <b>1140,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 140,00</b> |

|                                        |               |                                                                               |     |       |        |         |                |                  |                  |
|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|---------|----------------|------------------|------------------|
| <b>800 – 764 Konstrukce klempířské</b> |               |                                                                               |     |       |        |         |                |                  |                  |
| 138                                    | 764331000     | MITZ lemování zdí z pozink. z plechu s upraveným povrchem                     | m   | 7,60  | 50,00  | 380,00  |                |                  | 380,00           |
| 139                                    | SPC 138000000 | SPC – Lemování zdí z pozink. barveného plechu tl. 0,6 mm řs. 330 mm           | m   | 7,60  | 280,00 |         | 2 128,00       |                  | 2 128,00         |
| 140                                    | 764331831     | DMITZ lemování zdí na střeše s tvrdou krytinou řs. do 330 mm, sklon do 45 st. | m   | 7,60  | 270,00 | 2052,00 |                |                  | 2 052,00         |
| 141                                    | 764352000     | Úprava čel žabů podokap. v místě zateplení fasády                             | kus | 2,00  | 100,00 | 200,00  |                |                  | 200,00           |
| 142                                    | 764410850     | DMITZ oplechování parapetů řs. do 330 mm                                      | m   | 53,55 | 20,00  | 1071,00 |                |                  | 1 071,00         |
| 143                                    | 764771191     | MITZ oplechování parapetů z plechu s upraveným povrchem do řs. 330 mm         | m   | 53,55 | 50,00  | 2677,50 |                |                  | 2 677,50         |
| 144                                    | SPC 138000000 | SPC – Oplechování parapetů z pozink. barveného plechu tl. 0,6 mm řs. 330 mm   | m   | 53,55 | 300,00 |         | 16 065,00      |                  | 16 065,00        |
| 145                                    | 764451000     | DMITZ, úprava a zpětná montáž stáv. odpad. trub z pozink. plechu              | m   | 27,00 | 120,00 | 3240,00 |                |                  | 3 240,00         |
| 146                                    | 998764103     | Přesun hmot v obj. výšky do 24 m                                              | t   | 0,18  | 900,00 | 171,00  |                |                  | 171,00           |
| <b>Konstrukce klempířské celkem</b>    |               |                                                                               |     |       |        |         | <b>9791,50</b> | <b>18 193,00</b> | <b>27 984,50</b> |

|                                         |               |                                                       |    |      |        |        |  |  |        |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|--|--|--------|
| <b>800 – 766 Konstrukce pokrývačské</b> |               |                                                       |    |      |        |        |  |  |        |
| 147                                     | 765332810     | DMITZ krytín beton. z tašek dražek na sucho           | m2 | 5,70 | 80,00  | 458,00 |  |  | 458,00 |
| 148                                     | 765337111     | Montáž tašek dražek bet. sítěch jednoduchých na sucho | m2 | 5,70 | 150,00 | 855,00 |  |  | 855,00 |
| 149                                     | SPC 592440000 | SPC – Doplnění krytiny beton. dražek.                 | m2 | 1,00 | 300,00 | 300,00 |  |  | 300,00 |



|                               |  |           |                                                    |   |      |        |        |        |          |
|-------------------------------|--|-----------|----------------------------------------------------|---|------|--------|--------|--------|----------|
| 150                           |  | 765337285 | Připezení tašek s uchycením                        | m | 7,60 | 90,00  | 684,00 |        | 684,00   |
| 151                           |  | 968765103 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v obj. výšky do 24 m | t | 0,04 | 900,00 | 36,00  |        | 36,00    |
| Konstrukce pokrývačské celkem |  |           |                                                    |   |      |        |        | 300,00 | 2 331,00 |

#### 800 – 766 Konstrukce truhlářské

|                              |     |           |                                                                               |        |        |           |          |           |            |
|------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------|-----------|------------|
| 152                          |     | 768100001 | Úprava dřevěného plného oplocení u budovy                                     | soubor | 1,00   | 500,00    | 500,00   |           | 500,00     |
| 153                          |     | 768100002 | Úprava dřevěného plného oplocení u budovy s dvířky                            | soubor | 1,00   | 1 000,00  | 1 000,00 |           | 1 000,00   |
| 154                          |     | 768441811 | DMTZ parapet, desek laminovan. (š do 300 mm, dl do 1 m)                       | kus    | 16,00  | 30,00     | 480,00   |           | 480,00     |
| 155                          |     | 768441821 | DMTZ parapet, desek laminovan. (š do 300 mm, dl přes 1 m)                     | kus    | 19,00  | 30,00     | 570,00   |           | 570,00     |
| 156                          |     | 766821211 | Montáž oken plast.zdvaj.plochy přes 1m2 na PUR pěnu do zdíva výšky do 1,5 m   | m2     | 1,62   | 370,00    | 598,40   |           | 598,40     |
| 157                          | SPC | 611000002 | SPC – Okno plast. 1,8x0,9 m, 2 KŘ, bílá-zlatý dub                             | kus    | 1,00   | 4 000,00  |          | 4 000,00  | 4 000,00   |
| 158                          |     | 766821212 | Montáž oken plast.zdvaj.plochy přes 1m2 na PUR pěnu do zdíva výšky do 2,5 m   | m2     | 85,18  | 255,00    | 21720,90 |           | 21 720,90  |
| 159                          | SPC | 611000006 | SPC – Okno plast. 2,4x1,8 m, 2 KŘ, bílá-zlatý dub                             | kus    | 8,00   | 7 000,00  |          | 56 000,00 | 56 000,00  |
| 160                          | SPC | 611000007 | SPC – Okno plast. 2,795x2,1 m, 6 KŘ, bílá-zlatý dub                           | kus    | 2,00   | 15 000,00 |          | 30 000,00 | 30 000,00  |
| 161                          | SPC | 611000005 | SPC – Okno plast. 1,2x1,8 m, 1 KŘ, bílá-zlatý dub                             | kus    | 8,00   | 3 600,00  |          | 21 000,00 | 21 000,00  |
| 162                          | SPC | 611000003 | SPC – Okno plast. 0,9x1,8 m, 1 KŘ, bílá-zlatý dub                             | kus    | 12,00  | 3 000,00  |          | 36 000,00 | 36 000,00  |
| 163                          | SPC | 611000004 | SPC – Okno plast. 1,8x1,8 m, 2 KŘ, bílá-zlatý dub                             | kus    | 2,00   | 5 600,00  |          | 11 200,00 | 11 200,00  |
| 164                          |     | 766821822 | Montáž oken plast.zdvaj.plochy do 1m2 na PUR pěnu do zdíva                    | kus    | 4,00   | 400,00    | 1600,00  |           | 1 600,00   |
| 165                          | SPC | 611000001 | SPC – Okno plast. 0,9x0,9 m, 1 KŘ, bílá-zlatý dub                             | kus    | 4,00   | 2 200,00  |          | 8 800,00  | 8 800,00   |
| 166                          |     | 766622861 | Vyvěšení křidel dřev.okenních do 1,5 m2                                       | kus    | 6,00   | 120,00    | 720,00   |           | 720,00     |
| 167                          |     | 766622862 | Vyvěšení křidel dřev.okenních přes 1,5 m2                                     | kus    | 40,00  | 120,00    | 4800,00  |           | 4 800,00   |
| 168                          |     | 766629213 | Příplatek za tepel.izolaci při rovném ostění, přípoj.spára II do 15 mm, fólie | m      | 170,00 | 30,00     | 5100,00  |           | 5 100,00   |
| 169                          |     | 766694121 | MTZ parapet, desek š.přes 300 mm, dl.do 1 m                                   | kus    | 16,00  | 100,00    | 1600,00  |           | 1 600,00   |
| 170                          | SPC | 611000001 | SPC – Plastový parapet š. 330 mm                                              | m      | 15,20  | 200,00    |          | 3 040,00  | 3 040,00   |
| 171                          |     | 766694122 | MTZ parapet, desek š.přes 300 mm, dl.do 1,60 m                                | kus    | 6,00   | 150,00    | 900,00   |           | 900,00     |
| 172                          | SPC | 611000001 | SPC – Plastový parapet š. 330 mm                                              | m      | 7,50   | 200,00    |          | 1 500,00  | 1 500,00   |
| 173                          |     | 766694123 | MTZ parapet, desek š.přes 300 mm, dl.do 2,60 m                                | kus    | 11,00  | 200,00    | 2200,00  |           | 2 200,00   |
| 174                          | SPC | 611000001 | SPC – Plastový parapet š. 330 mm                                              | m      | 25,15  | 200,00    |          | 5 030,00  | 5 030,00   |
| 175                          |     | 766694124 | MTZ parapet, desek š.přes 300 mm, dl.přes 2,60 m                              | kus    | 2,00   | 250,00    | 500,00   |           | 500,00     |
| 176                          | SPC | 611000001 | SPC – Plastový parapet š. 330 mm                                              | m      | 5,70   | 200,00    |          | 1 140,00  | 1 140,00   |
| 177                          |     | 968766103 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v obj. výšky do 24 m                    | t      | 1,19   | 1 200,00  | 1428,00  |           | 1 428,00   |
| Konstrukce truhlářské celkem |     |           |                                                                               |        |        |           |          | 43718,30  | 221 428,30 |



## 800 – 787 Konstrukce zámečnické

|                                     |               |                                                 |    |      |          |                |                 |                 |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|----|------|----------|----------------|-----------------|-----------------|
| 178                                 | 767531111     | MTZ čisticích zón z rohoží – kov nebo plast     | m2 | 1,50 | 800,00   | 1200,00        |                 | 1 200,00        |
| 179                                 | SPC 553000000 | SPC – Venkovní čisticí zóna 0,75 x 2,0 m        | m2 | 1,50 | 2 000,00 |                | 3 000,00        | 3 000,00        |
| 180                                 | 767531121     | Osezení rámu hliník: zapuštěného, z „L“ profilů | m  | 5,50 | 200,00   | 1100,00        |                 | 1 100,00        |
| 181                                 | SPC 553000000 | SPC – Zapuštěný rám AL                          | m  | 5,50 | 300,00   |                | 1 650,00        | 1 650,00        |
| <b>Konstrukce zámečnické celkem</b> |               |                                                 |    |      |          | <b>2300,00</b> | <b>4 650,00</b> | <b>6 950,00</b> |

## 800 – 783 Nátěry

|                      |           |                                                                                             |    |       |       |                 |             |                 |
|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-----------------|-------------|-----------------|
| 182                  | 763785112 | Nátěr tesací konstr. vodou ředitelný, napuštění, 1x základ, 1x lak – podbití okrajů střechy | m2 | 23,90 | 90,00 | 2151,00         |             | 2 151,00        |
| <b>Nátěry celkem</b> |           |                                                                                             |    |       |       | <b>2 151,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 151,00</b> |

## 800 – 784 Malby a tapety

|                              |           |                                                                                         |    |        |       |                 |             |                 |
|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-----------------|-------------|-----------------|
| 183                          | 764455901 | Obnova malby z malířsměsí PRIMALEX tekoucích hliněk bílé – 2násob. v místn. v. do 3,8 m | m2 | 215,30 | 45,00 | 9686,50         |             | 9 686,50        |
| <b>Malby a tapety celkem</b> |           |                                                                                         |    |        |       | <b>9 686,50</b> | <b>0,00</b> | <b>9 686,50</b> |

## 800 – 788 Čalounické úpravy

|                                 |               |                                                        |    |       |          |                 |                  |                  |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------------|------------------|------------------|
| 184                             | 766626111     | MTZ zastřešujících žaluzií lamelových vnitřních        | m2 | 59,20 | 200,00   | 11840,00        |                  | 11 840,00        |
| 185                             | SPC 283000000 | SPC – Lamelové žaluzie                                 | m2 | 59,20 | 400,00   | 23 680,00       |                  | 23 680,00        |
| 186                             | 988786103     | Přesun hmot pro čalounické úpravy v obj. výšky do 24 m | t  | 0,03  | 3 500,00 | 105,00          |                  | 105,00           |
| <b>Čalounické úpravy celkem</b> |               |                                                        |    |       |          | <b>11945,00</b> | <b>23 680,00</b> | <b>35 625,00</b> |

## Práce a dodávky PSV - celkem

104299,67 233318,20 337 617,87

**SAIDAMSTAV** realizace staveb  
Ing. Kamal SAIDAM, tel.: 775 357 032

Tylova 2561  
CZ - 580 01 Havlíčkův Brod  
IČ: 444 51 776 DIČ: CZ5908281907  
e-mail: saidam@seznam.cz



