

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Tábor, zajištění skal a svahu v oblasti Granátové skály	JKSO	823 29
Objekt		SKP	
101	Zajištění skal a svahu v oblasti Granátové skály	Měrná jednotka	m2
Stavba		Počet jednotek	500
	Tábor, zajištění skal a svahu v oblasti Granátové skály	Náklady na m.j.	0
Projektant	ARCADIS Geotechnika a.s.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Mgr. Petr Olišar		
Objednatel	Město Tábor		
Zhotovitel		Zakázkové číslo	12 1176-025
Rozpočtoval	Mgr. Petr Olišar, Ing. Milan Novák	Počet listů	3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Vedlejší a ostatní náklady	
HSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
Z PSV celkem	0	Zlícené výrobní podmínky	0
R M práce celkem	0	Provozní vlivy	0
N M dodávky celkem	0	Zabezpečení staveniště (oplocení) v délce 100 m	0
ZRN celkem	0	Přípravné a dokončovací práce, projednání a povolení záborů, 24+40 hod.	0
HZZ	0	Vytyčení stávajících inženýrských sítí, 90 m	0
		Geodetické vytyčení hranice staveniště a zřízení vytyčovací sítě, 41+2 body	0
		Dokumentace skutečného provedení stavby, 3 soupravy v tištěné podobě	0
		Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, 3 soupravy v tištěné a současně v elektronické podobě	0
		Dozor nad dodržáním patentu Biotec Vegetation Strips, 80 hod.	0
			0
			0
ZRN+HZZ	0	Vedlejší a ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZZ	0	Vedlejší a ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Soupisy stavebních prací a dodávek jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností URS Praha a.s. a individuálního popisu. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně k dispozici na www.cs-urs.cz. Soupis prací a dodávek odpovídá svým rozsahem a podrobnostmi danému stupni projektové dokumentace a vyhlášce č.230/2012 Sb. V soupisu je zahrnuta veškerá doprava materiálů a hmot na staveništi. Individuální popis je u prací prováděných horolezeckým způsobem - položky z dílů 1 Příprava staveniště a 2 Zajištění skal a svahu končící číslicí 9. V dílu 3 se jedná o všechny položky. Soupis předpokládá uložení výkopových materiálů dle zákona o odpadech v platném znění, tzn.mimo stavbu na skládce. Pro stavbu jsou závazné veškeré platné normy a vyhlášky. Součástí jsou též předepsané zkoušky a další požadavky na kvalitu.

Stavba :	Tábor - zajištění skal a svahu v oblasti Granátové skály	Rozpočet:
Objekt :	101 Zajištění skal a svahu v oblasti Granátové skály	Tábor

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Funkční díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Příprava staveniště	0	0	0	0	0
2 Zajištění skal a svahu	0	0	0	0	0
3 Společné činnosti	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Název vedlejších nákladů	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,0	0	0
Ztížené výrobní podmínky		0,0	0	0
Provozní vlivy		0,0	0	0
PDPS, část E.Zásady organizace výstavby, kapitola Zařízení staveniště				
Zabezpečení staveniště (oplocení) v délce 100 m		0,0	0	0
PDPS, část E.3 Plán BOZP, kapitola 4., odst. 4, bod 1 na str. 5				
Přípravné a dokončovací práce, projednání a povolení záborů, 24+40 hod.		0,0	0	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí, 90 m		0,0	0	0
Geodetické vytyčení hranice staveniště a zřízení vytyčovací sítě, 41+2 body		0,0	0	0
Vedlejší neuvedené		0,0	0	0
CELKEM VEDLEJŠÍ NÁKLADY				0

OSTATNÍ NÁKLADY

Název ostatních nákladů	Kč	%	Základna	Kč
Dokumentace skutečného provedení stavby, 3 soupravy v tištěné podobě		0,0	0	0
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, 3 soupravy v tištěné a současně v elektronické podobě		0,0	0	0
Dozor nad dodržením patentu Biotec Vegetation Strips, 80 hod.		0,0	0	0
		0,0	0	0
		0,0	0	0
Ostatní neuvedené	0	0,0	0	0
CELKEM OSTATNÍ NÁKLADY				0

Název stavby: **Tábor - zajištění skal a svahu v oblasti Granátové skály**
Název SO: **SO 101 Zajištění skal a svahu v oblasti Granátové skály**
Datum zpracování: **11.4.2013**

1	2	3	4	5	CENA			
					6	7	8	9
Pořadové číslo položky	Číselné označení položky	Popis položky	Měrná jednotka	Množství jednotek	Jednotková cena (bez DPH Kč)	Jednotková cena (s DPH Kč)	DPH (Kč)	Konečná cena (Kč)
	Díl 1	Příprava staveniště						
1	11121-2133	Odstranění vegetace, hrořečeckým způsobem určeno projektantem PDPS, část F.Dokumentace objektů, kapitola Technické řešení, odst. 4, str. 2	m ²	20	0,00		0,00	0,00
2	11120-1401	Štěpkování vegetace, rozhrnutí a ponechání štěrku v místě 20 * 0,05 = 1 m ³ PDPS, část F.Dokumentace objektů, kapitola Technické řešení, odst. 4, str. 2	m ³	1	0,00		0,00	0,00
3	15528-2219	Očištění skalní stěny hrořečeckým způsobem zaměřeno geodeicky 3D skenerem PDPS, část F.Dokumentace objektů, kapitola Technické řešení, odst. 5, str. 2	m ²	20	0,00		0,00	0,00
4	11220-1208	Zařezání pařezů, prům nad 300 mm a jejich chemická likvidace, hrořečeckým způsobem určeno projektantem PDPS, část F.Dokumentace objektů, kapitola Technické řešení, odst. 5, str. 2	ks	3	0,00		0,00	0,00
5	96104-4111	Bourání betonového fragmentu na svahu ručními nástroji 0,6 * 1 * 0,3 = 0,18 tj. 0,2 m ³ PDPS, část F.Dokumentace objektů, kapitola Technické řešení, odst. 7, str. 3	m ³	0,2	0,00		0,00	0,00
6	13240-2101	Hloubení rýhy pro podezdívky (3*0,7)*2*(2*0,2)+(3,5*0,3) = 3,69 tj. 3,7 m ³ PDPS, část F.Dokumentace objektů, kapitola Technické řešení, odst. 6, str. 2	m ³	3,7	0,00		0,00	0,00
7	16710-1151	Nakládání rubaniny ručně, množství do 100 m ³ , z horn.ř.5-7 0,2*3,7*6,5=10,4 m ³ PDPS, část F.Dokumentace objektů, kapitola Technické řešení, odst. 7, str. 3	m ³	10,4	0,00		0,00	0,00
8	16710-1153	Skládání rubaniny, množství do 100 m ³ , z horn.ř.5-7 viz pol.č.7 PDPS, část F.Dokumentace objektů, kapitola Technické řešení, odst. 7, str. 3	m ³	10,4	0,00		0,00	0,00
9	16220-1201	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horn.ř.1-4 do 10 m viz pol.č.7 PDPS, část F.Dokumentace objektů, kapitola Technické řešení, odst. 7, str. 3	m ³	10,4	0,00		0,00	0,00
10	16220-1209	Příplatek k ceně za kd i započaty 10 m ve svahu (80 m) (80-10)/10*2,1=14,7 m ³ PDPS, část F.Dokumentace objektů, kapitola Technické řešení, odst. 7, str. 3	m ³	14,7	0,00		0,00	0,00
11	16220-1208	Příplatek k ceně za kd i započaty 10 m ze svahu (110 m) (110-10)/10*(6,5+0,2*1,6)=83 m ³ PDPS, část F.Dokumentace objektů, kapitola Technické řešení, odst. 7, str. 3	m ³	83	0,00		0,00	0,00
12	16270-1155	Vodorovné přemístění výkopku po suchu z horn.ř.5-7 do 10 000 m 6,5*0,2*2,1+1,6=10,4 m ³ PDPS, část F.Dokumentace objektů, kapitola Technické řešení, odst. 8, str. 3	m ³	10,4	0,00		0,00	0,00
13	16270-1159	Příplatek k ceně za kd i započaty 1 000 m (15 km) (15-10)*10,4=52 m ³ PDPS, část F.Dokumentace objektů, kapitola Technické řešení, odst. 8, str. 3	m ³	52	0,00		0,00	0,00
14	16270-1159	Poplatek za uložení rubaniny na skládce 10,4*1,8=18,72 t PDPS, část F.Dokumentace objektů, kapitola Technické řešení, odst. 8, str. 3	t	18,72	0,00		0,00	0,00

47	97908-1121	3 ks určeno projektantem PDPS, část F Dokumentace objektů, kapitola Technické řešení, odstavce 11, str. 9 Kontrolní zkoušky cementové injekční směsi v prostoru tlaku 3 ks určeno projektantem PDPS, část F Dokumentace objektů, kapitola Technické řešení, odstavce 11, str. 9	ks	3			0,00	0,00	0,00
celkem za	Díl 2 Díl 3	Zajištění skal a svahu Společné činnosti					0,00	0,00	0,00
48	97908-1131	Rizici prací ve skalině stěně odborníkem s VŠ vzděláním geologického zaměření horolezeckým způsobem doba provádění SO dle projektanta PDPS, část F Dokumentace objektů, kapitola Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, odstavce 1, str. 12	hod.	160			0,00	0,00	0,00
49	97908-1151	Geotechnický monitoring, elektronický, se signalizací varovného stavu, montáž, pronájem, demontáž pronájem, montáž a demontáž měřicího ústředí s pěti vstupy vč. čidel, zajištění napájení ústředí po dobu prací a kontinuální signalizace deformací nad stanovený varovný stav akustickým způsobem a SMS službou.	ks	1			0,00	0,00	0,00
50	97908-1141	PDPS, část F Dokumentace objektů, kapitola Technické řešení, odstavce 3, str. 2 a kapitola Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, odstavce 2, str. 12 Dočasná ochranná opatření (textilní síť, podpory, zajištění stromů), dovoz, montáž, pronájem, údržba, demontáž, odvoz 50 m délka stavby určeno projektantem PDPS, část F Dokumentace objektů, kapitola Technické řešení, odst. 2, str. 2, výkres C.2	m	50			0,00	0,00	0,00
celkem za	Díl 3	Společné činnosti					0,00	0,00	0,00
FUNKČNÍ DÍLY CELKEM									
							0,00	0,00	0,00