

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10490-01** **Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v

dne

06.11.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník	0	0	0	0	
10490/01	Stavební část	0	0	0	0	
10490/01-2	Lokální snížení terénu	0	0	0	0	
10490/02	Stavební úpravy pro odvlhčení kostela	0	0	0	0	
10490/03	Oprava střechy a krovu lodi kostela, věže	0	0	0	0	
10490/04	Kamenné prvky	0	0	0	0	
10490/05	Vitrážová okna	0	0	0	0	
10490/15	Silnoproudá elektrotechnika	0	0	0	0	
10490/16	Svítlidla	0	0	0	0	
10490/17	Slaboproudé rozvody	0	0	0	0	
10490/18	Hromosvod	0	0	0	0	
10490/19	Archeologický průzkum	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Přípravné a pomocné práce	HSV			0,00	
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	

94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
995	Restaurování	HSV			0,00	
VN	Vedlejší náklady	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
765	Krytiny tvrdé	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
799	Ostatní	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			0,00	
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	50,86720		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		elektro - v.č.3 pozn.14,15,16,17 : (18+2+2+4+8)*0,5*0,5		8,50000				
		elektro kanál - zádveří : 5*1*0,35*2		3,50000				
		- lod'presbytář :		15,03000				
		(18+7,71+0,185+3,345+0,155+2,77+1,22+2,78+1,25+0,7+2,13+1,865+0,845)*1*0,35						
		(0,45+0,795+7,24+4,485+2,38+2,5+2,28+2,1+2,2+2,43+2,445+4,56+7,225+0,81+0,45)*1*0,35		14,82000				
		(2,815+2,295+6,635+0,854+5,03+0,855+7,26)*1*0,35		9,01000				
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	50,86720		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	254,33600		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		50,8672*5		254,34000				
4	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	50,86720		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
5	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	101,73440		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		50,8672*2		101,73000				
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	50,86720		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	50,86720		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	50,86720		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
9	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	1 000,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
10	183400010RA0	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční	m2	1 000,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
11	274271126R00	Zdivo zákl. pasů z cihel betonových 29 cm na MC 10	m3	5,44720		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		elektrokanál v.č.18 : (18+7,71+0,185+3,345+0,155+2,77+1,22+2,78+1,25+0,7+2,13+1,865+0,845)*0,3*0,15 (0,45+0,795+7,24+4,485+2,38+2,5+2,28+2,1+2,2+2,43+2,445+4,56+7,225+0,81+0,45)*0,3*0,15 (2,815+2,295+6,635+0,854+5,03+0,855+7,26)*0,3*0,15 5*2*0,3*0,15		1,93000 1,91000 1,16000 0,45000				
12	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm v.č.22 : 1,1*2,15	m2	2,36500		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				2,37000				
13	380941113R00	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka/vrt vč.zapravení/zaplnění polymercementovou maltou D.1.2.1 - v.č.5,6,7,10 : 1*96+1,37*43+1,6*3+3,5*9+3,66*2 3,91*2+4,11*2	m	214,57000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				198,53000				
				16,04000				
14	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 elektrokanál v.č.18 : (18+7,71+0,185+3,345+0,155+2,77+1,22+2,78+1,25+0,7+2,13+1,865+0,845)*0,15*0,05 (0,45+0,795+7,24+4,485+2,38+2,5+2,28+2,1+2,2+2,43+2,445+4,56+7,225+0,81+0,45)*0,15*0,05 (2,815+2,295+6,635+0,854+5,03+0,855+7,26)*0,15*0,05 5*2*0,15*0,05	m3	0,90790		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				0,32000 0,32000 0,19000 0,08000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00		
15	417321414R00	Ztužující pásy a větve z betonu železového C 25/30 D.1.2.1 - v.č.2,3,4 : (17,6+17,5)*0,2*1	m3	7,02000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				7,02000				
16	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a větví - zřízení D.1.2.1 - v.č.2,3,4 : (17,5+17,6)*1	m2	35,10000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				35,10000				

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	35,10000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
18	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,86330		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

D.1.2.1 - v.č.4 : 863,3/1000 0,86000

19	40001	Kotvení vlepováním kotev R14 bez výztuže	ks	140,00000		0,00	Vlastní	Indiv
				D.1.2.1 - v.č.2,3,4 : 70*2	140,00000			

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				0,00		
20	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	350,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
21	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	31,80190		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

elektro - v.č.3 pozn 14,15,16,17 : (18+2+2+4+8)*0,5*0,5 8,50000

elektrokanál v.č.18 : 8,27000

(18+7,71+0,185+3,345+0,155+2,77+1,22+2,78+1,25+0,7+2,13+1,865+0,845)*0,55*0,35

(0,45+0,795+7,24+4,485+2,38+2,5+2,28+2,1+2,2+2,43+2,445+4,56+7,225+0,81+0,45)*0,55*0,35 8,15000

(2,815+2,295+6,635+0,854+5,03+0,855+7,26)*0,55*0,35 4,96000

5*0,55*0,35*2 1,93000

22	63157100R00	Násyp z písku	m3	35,28000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	---------------	----	----------	--	------	---------	-------

v.č.3 pozn 12 : (4,7+17,1+52,8)*0,1 7,46000

elektrokanál (viz.kam.prvky) : (30+8,4+80+52+4)*0,05 8,72000

nova dlažba : 5*0,1 0,50000

okap chodník - v.č.23 : 186*0,1 18,60000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00		
23	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	4,73000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				1,1*2,15*2	4,73000			

24	612421131R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových	m2	94,50000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	----------	--	------	------------	------------

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		věž : (5+5,5)*2*4,5		94,50000				
25	61001	Odsolení vnitřních stěn	m2	539,18000		0,00	Vlastní	Indiv
		lod+presbytář+předsíň : 181,58		181,58000				
		kaple : 105,6		105,60000				
		hrobka : 252		252,00000				
26	61002	Omítka vnitřní stěn (popis viz.TZ a v.č.3 pozn.13)	m2	181,58000		0,00	Vlastní	Indiv
		lod+presbytář+předsíň : 181,58		181,58000				
27	61003	Omítka vnitřní zdiva s přísadou metakaolinu (popis viz TZ D1.1.1)	m2	392,04000		0,00	Vlastní	Indiv
		kaple : 105,6		105,60000				
		hrobka : 252		252,00000				
		sakristie : 34,44		34,44000				
28	61004	Chemická injektáž sokl.části oltářů hydr.prostř.	m2	41,60000		0,00	Vlastní	Indiv
		v.č.3 pozn.1 a TZ str.10 : 6,9+9,1+13,5+6,4+5,7		41,60000				
Díl: 62		Upřesnění povrchů vnější				0,00		
29	62001	Rozšířený průřez popis viz.restauratorský záměr E.6.7	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
30	62002	Materiálová analýza popis viz.restauratorský záměr E.6.7	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
31	62003	Dokumentace popis viz.restauratorský záměr E.6.7	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
32	62004	Odstranění nevhodných vysprávek, revize neudrž. částí histor.omítky, popis viz.rest.záměr E.6.7	m2	1 490,62500		0,00	Vlastní	Indiv

sokl : 95,30000
 (2,2+1,2+2+2+5,1+8,6+7,9+5,1+2,4+1+2,4+2,5+16,5+0,7*22+0,5*11+15,5)*1
 (16,5+2+7,5+7,7+7,5+6*7+2*22+1*11+28)*1 166,20000
 věž : (9*3*40+9*10)*0,5 585,00000
 loď : ((28*2+6*7+20)*16+2*24*15+7,5*7*2+12*4,5-9*16-15,5*3)*0,25 644,13000

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	62005	Konzervace renesančních omítek 1- mech.odkryv druhotných vrstev, viz E.6.7	m2	2 659,27500		0,00	Vlastní	Indiv
		sokl : $(95,3+166,2)*0,05$		13,07000				
		věž : $(9*3*40+9*10)*0,5$		585,00000				
		lodě : $((28*2+6*7+20)*16+2*24*15+7,5*7*2+12*4,5-9*16-15,5*3)*0,8$		2 061,20000				
34	62006	Konzervace renesančních omítek 2 - zdokumentování, viz. E.6.7	m2	2 659,27500		0,00	Vlastní	Indiv
35	62007	Konzervace renesančních omítek 3 - uvolnění omítky zajištěny přelepy, viz. E.6.7	m2	2 659,27500		0,00	Vlastní	Indiv
36	62008	Konzervace renesančních omítek 4 - lokální obtmelení uvolněných okrajů, viz. E.6.7	m2	2 659,27500		0,00	Vlastní	Indiv
37	62009	Konzervace renesančních omítek 5 - zpevnění degradované hmoty omítek, viz. E.6.7	m2	2 659,27500		0,00	Vlastní	Indiv
38	62010	Konzervace renesančních omítek 6 - uchycení omítek injektážním prostředím, viz. E.6.7	m2	2 659,27500		0,00	Vlastní	Indiv
39	62011	Konzervace renesančních omítek 7 - injektáž statických trhlin, viz. E.6.7	m2	2 659,27500		0,00	Vlastní	Indiv
40	62012	Konzervace renesančních omítek 8 - ošetření železných prvků, viz. E.6.7	m2	2 659,27500		0,00	Vlastní	Indiv
41	62013	Konzervace renesančních omítek 9 - odsolení soklových partií, viz. E.6.7	m2	52,30000		0,00	Vlastní	Indiv
		$(95,3+166,2)*0,2$		52,30000				
42	62014	Konzervace renesančních omítek 10 - sanace biologického napadení, viz. E.6.7	m2	2 659,27500		0,00	Vlastní	Indiv
43	62015	Konzervace renesančních omítek 11 - podhrubování vápennou maltou, viz. E.6.7	m2	2 659,27500		0,00	Vlastní	Indiv
44	62016	Rekonstrukce omítek popis viz.rest.záměr E.6.7	m2	4 187,10750		0,00	Vlastní	Indiv
		sokl : $95,3+166,2$		261,50000				
		věž : 1170		1 170,00000				

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		lodě : 2576,5		2 576,50000				
		hrobka : 170,9325		170,93000				
		snížení terénu : (2*5+21+2,5+1+7,5+5*2,5)*0,15		8,18000				
45	62017	Restaurování a rekonstrukce plastické výzdoby věže římsa, popis viz.rest.záměr E.6.7	m	189,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		9*3*3+9*4*3		189,00000				
46	62018	Restaurování a rekonstrukce plastické výzdoby věže hlavice, popis viz.rest.záměr E.6.7	ks	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
47	62019	Vzorkování popis viz.rest.záměr E.6.7	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				0,00		
48	413232211R00	Zapravení zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm neret T-profil	kus	180,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		elektrokanál v.č.18 : 180		180,00000				
49	632233311R00	Doplnění dlažby z cihel na plochu v ploše do 4 m2	m2	1,65000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		v.č.13 : 1,65		1,65000				
50	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	4 500,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		fasáda : 4500		4 500,00000				
51	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	54 000,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		4500*12		54 000,00000				
52	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	4 500,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		4500		4 500,00000				
53	942944022R00	Montáž lešení.těž.řad.bez podl. š 2,5m, H20m 300kg podlážka v horní podestě	m2	429,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		oprava klenáků - v.č.8,9 : 5*13+6*13		143,00000				
		5*13+6*13		143,00000				
		5*13+6*13		143,00000				
54	942944192R00	Přípl. za každý měsíc použití lešení k ceně 4022	m2	429,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
55	942944822R00	Demont. lešení těž. řad. bez podl. š2,5 H20m 300kg	m2	429,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
56	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	2,36500		0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		v.č.22 : 1,1*2,15		2,37000				
57	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	180,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		elektrokanál v.č.18 : 180		180,00000				
58	978013111R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 %	m2	94,50000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		věž : (5+5,5)*2*4,5		94,50000				
59	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	597,82980		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		loď+presbytář+předsíň :		181,58000				
		(18+33*2+4,5+2,4+2,5+2,4+2,1+2,2+2,5+2,5+4,6+5*4)*1,4						
		kaple : (11,5+5)*2*3,2		105,60000				
		hrobka : (16+14+12)*2*3		252,00000				
		sakristie : (5,8+6,5)*2*1,4		34,44000				
		elektrokanál v.č.18 : 121,049*0,2		24,21000				
60	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	170,93250		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		hrobka : (16,5+0,7*22+15,5+16,5)*2,675		170,93000				
61	764311832R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45°	m2	202,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
62	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	42,57009		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
63	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	85,14019		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
64	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	42,57009		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
65	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 234,53271		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	42,57009		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
67	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	170,28037		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
68	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	42,57009		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
69	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	42,57009		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
70	90001	Rozebrání stáv.dřev.piedestalu a zpětná montáž pozn.4	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
71	90002	Rozebrání stáv.kam.piedestalu a zpětná montáž pozn.5	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
72	90003	Rozebrání stáv.kam.piedestalu a zpětná montáž křtitelnice, pozn.6	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
73	90004	Odsunutí oltáře a zpětný posun pozn.7	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
74	90005	Vybourání prostupu pro chráničky (2ks) zpětné zapravení, pozn.8	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
75	90006	Zakrytí nástěnné kamenné plastiky pozn.9	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
76	90007	Nerez T - profil 40/40/4 dl.0,5m	ks	180,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		elektrokanál v.č.18 : 180		180,00000				
77	90008	Nerez plech tl.1,5mm elektro kanál	m	121,04900		0,00	Vlastní	Indiv
		v.č.18 :		42,95000				
		(18+7,71+0,185+3,345+0,155+2,77+1,22+2,78+1,25+0,7+2,13+1,865+0,845)						
		(0,45+0,795+7,24+4,485+2,38+2,5+2,28+2,1+2,2+2,43+2,445+4,56+7,225+0,81+0,45)		42,35000				
		(2,815+2,295+6,635+0,854+5,03+0,855+7,26)		25,74000				
		5*2		10,00000				
78	90009	Okapových chodník - skládaný z lomové ruly	m2	186,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		v.č.23 : 186		186,00000				
79	90010	Lešení do vnitřních prostor kostela (počítáno na půdorysnou plochu kostela)	m2	943,12000		0,00	Vlastní	Indiv
		loď : 682		682,00000				
		ostatní : 5,8*6,4+14*16		261,12000				
80	90011	Příplatek za vynesení lešení nad krovem pro klenák (D.1.2.1 - v.č.9)	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
81	90012	Oprava stáv.zábradlí, přístupový poklop i dveře ve věži, v.č.13	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
82	90013	Vyčištění a vysátí věže v.č.13	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
83	90014	Oprava klenáků - okno 2ks klenáků - hydr.zvednutí výdřeva, hel.výztuž atd.-popis prací TZ a v.č.8	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		D.1.2.1 - v.č.8 : 1		1,00000				
84	90015	Oprava klenáků - okno 1ks klenáků - hydr.zvednutí výdřeva, hel.výztuž atd.-popis prací TZ a v.č.8,9	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		D.1.2.1 - v.č.8 : 1		1,00000				
		D.1.2.1 - v.č.9 : 1		1,00000				
85	90016	Zhotovení dočasné jehlanové střechy bání věže	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
86	90017	Vybourání stěny před demontáží dřev.stupnů zazdění volného prostoru - kratší schodiště	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
87	90018	Zrušení konzol na fasádě	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
88	90019	Provizorní plošina a žebřík dl.3,5m - věž v.č.21	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
89	90020	Stavební vikýř pro zásobování	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
90	90021	Dočasné dřevěné pódium v hrobce pro odsun sarkofágů	m	29,51500		0,00	Vlastní	Indiv
		v.č.3, TZ : 10,846+10,818+9,281-0,715*2		29,52000				
91	90022	Odsunutí sarkofágů a zpět na původní místo součinnost s restaurátorem	ks	19,00000		0,00	Vlastní	Indiv
92	90023	Přesunutí lavic z důvodu vyrovnání/výměny dlažby	soub	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
93	90024	Trvalé ochranné lešení před vstupem 4x11m	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
94	90025	Očištění zdiva kartáči	m2	101,67700		0,00	Vlastní	Indiv
		D.1.2.1 - v.č.2,3,4 : (17,6+17,5)*1		35,10000				
		stěny kanálu :		23,63000				
		(18+7,71+0,185+3,345+0,155+2,77+1,22+2,78+1,25+0,7+2,13+1,865+0,845)*0,55						
		(0,45+0,795+7,24+4,485+2,38+2,5+2,28+2,1+2,2+2,43+2,445+4,56+7,225+0,81+0,45)*0,55		23,29000				
		(2,815+2,295+6,635+0,854+5,03+0,855+7,26)*0,55		14,16000				
		5*2*0,55		5,50000				

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
95	90026	Manipulace se závěsným kabelem veř.osvětlení před příjezdem jeřábu - sundávání a osazením bání	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
96	90027	Ocharana nivel.bodu	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
97	90028	Ochrana stromů po dobu výstavby	ks	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
98	90029	Hasicí přístroj	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
99	90030	Vytýčení inžen.sítí	soub	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
100	90031	Odstranění sítě před oknem vč.likvidace	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
101	90051	Zakrytí/zabednění oltářů	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
102	90052	Zakrytí/zabednění svatostánku před hl.oltářem přístup,příchod k dvířkům stanostánku, věčn.světla	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
103	90053	Zakrytí bočního oltáře Nejsv.Srdce Ježíšova zpřístupnění jednou ročně před Velikonocemi	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
104	90054	Zakrytí oltáře v kapli hrobky	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
105	90055	Zakrytí zpovědnice pravé	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
106	90056	Zakrytí zpovědnice levé pro možnost odkrytí zepředu	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
107	90057	Zakrytí varhan - hlin.lešení, zaslepení fólií	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
108	90058	Demontáž svítidel zpod křížové cesty	soub	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
109	90059	Zakrytí kazatelny a zábradlí presbytáře	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
110	90060	Zakrytí lavic pro možnost odkrytí na nedělní mše	soub	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
111	90061	Zakrytí kredence v sakristii možnost odkrytí - pro užívání všech poliček	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
112	90062	Zakrytí skříní pro obleky, přemístění do prostoru možnost odkrývání	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
113	90063	Ochrana kropek	soub	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
114	90064	Zakrytí mramorových náhrobků	soub	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
115	90065	Ochrana zvonku v sakristii	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
116	90066	Zakrytí stolu možnost odkrytí na mši	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
117	90067	Zakrytí skříně na kůru	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
118	90068	Ochrana vstupního portálu do kostele, hrobky ambitu hrobky	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
119	90069	Zakrytí/ochrana rakví	ks	19,00000		0,00	Vlastní	Indiv
120	90070	Zakrytí křtitelnice možnost odkrytí	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
121	90071	Ochrana erbů	soub	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						0,00		
122	999281113R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 48 m	t	376,74323		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 764 Konstrukce klempířské						0,00		
123	764211202R00	Krytina hladká z Cu plechu falcovaný 18/K, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.14)	m2	202,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
124	764252203R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	50,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				11/K : 50	50,00000			
125	764259211R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	3,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				13/K : 3	3,00000			
126	764554202R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm	m	3,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				12/K : 1*3	3,00000			
127	998764105R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 48 m	t	4,10870		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
128	76401	Oplechování zhlaví z olověného plechu D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.14)	m2	62,46800		0,00	Vlastní	Indiv
				1Pb/K : 1,32*2,45*2	6,47000			
				2Pb/K : 1,32*2,05*10	27,06000			
				3Pb/K : 0,6*0,9*2	1,08000			
				4Pb/K : 0,6*0,9*9	4,86000			
				5Pb/K : 0,92*12,5*2	23,00000			
129	76402	Oplechování dvou zrcadlově otočených úžlabí Cu 6/K, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.14)	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
130	76403	Okapníčka z olověného plechu D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.14)	m	28,76700		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		7/K : 1,95*12		23,40000				
		8/K : 1,386*2		2,77000				
		9/K : 0,75*2		1,50000				
		14/K : 0,625		0,63000				
		15/K : 0,47		0,47000				
131	76404	Větrací komínek (kopie stáv.komínků) 10/K, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.14)	ks	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
132	76405	Oplechování svislé stěny a opěrného pilíře 16/K, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.14)	m	14,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		16/K : 14		14,00000				
133	76406	Oplechování svislé stěny a střechy 17/K, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.14)	m	28,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		28		28,00000				
134	76407	Servisní přístupový výlez 900/900, Cu 19/K, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.14)	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00		
135	76601	Dřevěná žaluzie s pevnými listy ochr.proti holubům 1/T, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.15),dmtž	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		vč.demontáže a zpětného zazdění kotevních trámů : 3		3,00000				
136	76602	Dřev.výplň půlkruhového okna s pevnými listy 2/T, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.15),dmtž	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
137	76603	Dřevěné dveře vč.zárubně 3/T, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.15),dmtž	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
138	76604	Dřevěné dvoukřídle dveře ze schodiště 4/T, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.15),dmtž	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
139	76605	Otvírávé okno 660/1170 5/T, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.15),dmtž	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
140	76606	Pevné dřevěné okno 560/1170 6/T, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.15),dmtž	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
141	76607	Pevné dřevěné okno 560/1170 7/T, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.15),dmtž	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
142	76608	Pevné dřevěné okno 8/T, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.15),dmtž	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00		
143	76701	Přístupový žebřík pozink vč.kotvení 1/Z, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.16)	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
144	76702	Madlo pro přístup vč.kotvení 2/Z, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.16)	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
145	76703	Pevné okno 430/890 3/Z, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.16),dmtž	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
146	76704	Pevné okno 260/1070 4/Z, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.16),dmtž	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				0,00		
147	76901	Dešťový svod plast pr.100mm, dl.3m 1/P, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.17)	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
148	76902	Plastová chránička pr.150mm, dl.4,5m 2/P, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.17)	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
149	76903	Plastová chránička pr.150mm, dl.1,5m 3/P, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.17)	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
150	76904a	Hrotový systém ochrany proti holubům - širší 4/P, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.17)	bm	215,00000		0,00	Vlastní	Indiv
151	76904b	Hrotový systém ochrany proti holubům - užší 4/P, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.17)	m	36,00000		0,00	Vlastní	Indiv
152	76905	Čištěcí zóna 3500/2000 5/P, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.17)	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
153	76906	Odnímatelná zástěna na žaluzie z plexiskla 1,8*1,9 6/P, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.17),dmtž	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
154	76907	Odnímatelná zástěna na žaluzie z plexiskla 0,9*1,7 7/P, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.17),dmtž	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 783		Nátěry				0,00		

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
155	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	23,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
pozn ve výkresech pohledů : (4+10+4+7+8+5+4+4)*0,5				23,00000				

Díl: 784		Malby				0,00		
156	784142112R00	Malba vápenná, bílá, bez penetrace 2 x popis viz. TZ	m2	4 690,05000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
stěny : (5+5,5)*2*40				840,00000				
(18+33*2+4,5+2,4+2,5+2,4+2,1+2,2+2,5+2,5+4,6)*15				1 645,50000				
(11,5+5)*2*10				330,00000				
(5,8+6,5)*2*5				123,00000				
(16+14+12)*2*4				336,00000				
strop : (682+5,8*6,5+14*16)*1,5				1 415,55000				

Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
157	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS 19/ II	Indiv
158	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
159	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
160	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
161	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
162	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
163	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
164	VRN7	Spolupráce s památkáři	Soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Celkem						0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/01-2	Lokální snížení terénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	14,02500		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		35,5*0,15		5,33000				
		58*0,15		8,70000				
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	14,02500		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	70,12500		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		14,025*5		70,13000				
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	14,02500		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	14,02500		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Celkem						0,00		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/02	Stavební úpravy pro odvlhčení kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 NAD 100 m3	m3	145,44000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		dle PD D,1,1,1,a1						
		rýhy pro odvětrání :						
		(1,5+3,4+2,3+3+4+2,2+3+5,5+2,2+3,4+4,5+5,6+4,5+2,2)*(0,8+1,05)*0,5*0,95		50,44000				
		(3,9+4,5+5,6+4,5+1,7)*(0,6+0,5)*0,5*0,95		10,55000				
		(1,5+6+4,5+12+2,2+19,5+14,4+2,2+2,2+15)*(1,0+1,3)*0,5*0,95		86,85000				
2	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 (stísněné podmínky)	m3	11,50000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		dle PD D,1,1,1,j4						
		PODSYP SOKLU						
		(32+14)*0,5*0,5		11,50000				
3	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	145,44000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
4	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 15m	m3	133,94000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		dle PD D,1,1,1,a1 +j4						
		145,44 - 11,5		133,94000				
5	162201210R00	Příplatek za dalš.15 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	23,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		11,5*2		23,00000				
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	133,94000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (15 km)	m3	1 339,40000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		11,5*10		115,00000				
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	133,94000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	133,94000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/02	Stavební úpravy pro odvlhčení kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	90,38200		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		dle PD D,1,1,1,a2-a4						
		(1,5+3,4+2,3+3+4+2,2+3+5,5+2,2+3,4+4,5+2,2+3,4+4,5+5,6+4,5+2,2)*(0,8+1,05)*0,5*0,95		50,44000				
		-		-12,91000				
		(1,5+3,4+2,3+3+4+2,2+3+5,5+2,2+3,4+4,5+2,2+3,4+4,5+5,6+4,5+2,2)*0,3*0,75						
		(3,9+4,5+5,6+4,5+1,7)*(0,6+0,5)*0,5*0,95		10,55000				
		-(3,9+4,5+5,6+4,5+1,7)*0,3*0,55		-3,33000				
		(1,5+6+4,5+12+2,2+19,5+14,4+2,2+2,2+15)*(1,0+1,3)*0,5*0,95		86,85000				
		-(1,5+6+4,5+12+2,2+19,5+14,4+2,2+2,2+15)*0,3*0,95		-22,66000				
		-		-6,89000				
		(1,5+3,4+2,3+3+4+2,2+3+5,5+2,2+3,4+4,5+2,2+3,4+4,5+5,6+4,5+2,2)*0,8*0,15						
		-(3,9+4,5+5,6+4,5+1,7)*0,6*0,15		-1,82000				
		-(1,5+6+4,5+12+2,2+19,5+14,4+2,2+2,2+15)*1,0*0,15		-11,93000				
		zemina :						
		(46)*0,6*0,4*2*0,5		11,04000				
		šterkový zásyp :						
		(46)*0,6*0,4*2*0,5		11,04000				
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	133,94000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
12	58337345R	Šterkopísek frakce 16-32 C	T	68,61000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		šterkový zásyp :						
		(46+94,2)*0,6*0,4*2*0,5*1,67		56,19000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00		
13	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	409,46000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/02	Stavební úpravy pro odvlhčení kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dle PD D,1,1,1,a2-a4						
		(1,5+3,4+2,3+3+4+2,2+3+5,5+2,2+3,4+4,5+2,2+3,4+4,5+5,6+4,5+2,2)*1,1		63,14000				
		(3,9+4,5+5,6+4,5+1,7)*0,9		18,18000				
		(1,5+6+4,5+12+2,2+19,5+14,4+2,2+2,2+15)*1,0*0,15		11,93000				
14	216904391R00	Přípl za ruční dočištění oc kartáči	m2	74,07000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
15	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	119,60000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		dle PD D,1,1,1,a2-a4						
		(46)*(1,0+0,3)*2		119,60000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
16	388129110R00	Montáž dílců prefa. kanálů ze ŽB tvaru L do 0,25 t	kus	346,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		dle PD D,1,1,1,a1						
		(1,5+3,4+2,3+3+4+2,2+3+5,5+2,2+3,4+4,5+2,2+3,4+4,5+5,6+4,5+2,2-3*2*0,5-0,5)*2		107,80000				
		(3,9+4,5+5,6+4,5+1,7-3*2*0,5-0,5)*2		33,40000				
		(1,5+6+4,5+12+2,2+19,5+14,4+2,2+2,2+15-3*2*0,5-0,5)*2		152,00000				
17	59385119R	Tvarovka přímá 1000	kus	78,78000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
18	59385120R	Tvarovka rohová - roh vnější	kus	7,07000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		7*1,01		7,07000				
19	59385121R	Tvarovka rohová - roh vnitřní	kus	8,08000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		8*1,01		8,08000				
20	59385119R	Tvarovka přímá 1000	kus	63,63000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
21	59385120R	Tvarovka rohová - roh vnější	kus	7,07000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		8*1,01		8,08000				
22	59385121R	Tvarovka rohová - roh vnitřní	kus	6,06000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		8*1,01		8,08000				
23	59385119R	Tvarovka přímá 1000	kus	131,30000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/02	Stavební úpravy pro odvlhčení kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		130*1,01		131,30000				
24	59385120R	Tvarovka rohová - roh vnější	kus	21,21000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		21*1,01		21,21000				
25	59385121R	Tvarovka rohová - roh vnitřní	kus	26,26000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		26*1,01		26,26000				
Díl: 5		Komunikace				0,00		
26	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	121,86000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		dle PD D,1,1,1,a1						
		(1,5+3,4+2,3+3+4+2,2+3+5,5+2,2+3,4+4,5+2,2+3,4+4,5+5,6+4,5+2,2)*0,6		34,44000				
		(3,9+4,5+5,6+4,5+1,7)*0,6		12,12000				
		(1,5+6+4,5+12+2,2+19,5+14,4+2,2+2,2+15)*0,6		47,70000				
		(46)*0,6		27,60000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		
27	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačířku)	m3	4,80000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		dle PD D,1,1,1,j4						
		32,2*0,15		4,83000				
28	632921913R00	podpěr.zídka z cihel betonových na maltu, tl. 60 mm	m2	1,72500		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 8		Trubní vedení				0,00		
29	895191111R00	Šachta atyp. PP DN 400 poklop litina plný	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
30	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	4,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
31	800 00	Napojení na dešťovou kanalizaci	kpl	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
32	55243080.AR	Poklop litinový pochůzný DN 300 A15 - DN 315	kus	4,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		dle PD D,1,1,1,a2-a3						
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
33	950 01	Zřízení atyp.ventilačního otvoru v rámu sv.500x300 s redukční clonou na zimní měsíce 500x300 a otvor	kpl	7,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/02	Stavební úpravy pro odvlhčení kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	950 03	D+M řízené ventilace průduchu vrcholu klenby	kpl	7,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 96 Bourání konstrukcí						0,00		
35	965081813R00	Demontáž dlaždic kamenných tl. nad 1 cm, nad 1 m2	m2	32,20000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		dle PD D,1,1,1,j4 kamenná dlažba : 46x0,7						
36	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,44000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 30 m	t	6,44000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	186,76000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
39	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	6,44000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
40	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	6,44000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
41	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,44000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						0,00		
42	978023251R00	Vyčistění a úprava větracích průduchů ve zdivu	m2	18,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		dle PD D,1,1,1,j4						
43	978 00	čistění otvorů v klenbách	ks	94,00000		0,00	Vlastní	Indiv
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,03700		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,07300		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 30 m	t	1,03700		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
47	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,03700		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
48	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,03700		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
49	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,03700		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						0,00		
50	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	105,82690		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 711 Izolace proti vodě						0,00		
51	711471051R00	Izol pr vodě V folie PVC polož volně	m2	57,96000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		dle PD D,1,1,1,a2-a4						

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/02	Stavební úpravy pro odvlhčení kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,2+15,2+1,4+9,9+9,9)*(0,3+0,4)		26,32000				
		(6,0+2,5+12,5+1,2+1,5+7,2+1,8+2,0+6,9+1,3+0,8+1,5)*(0,3+0,4)		31,64000				
52	711472053R00	Izol pr vodě S fólie z PE pol volně	m2	66,24000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		dle PD D,1,1,1,a2-a4						
		(1,2+15,2+1,4+9,9+9,9)*(0,55+0,25)		30,08000				
		(6,0+2,5+12,5+1,2+1,5+7,2+1,8+2,0+6,9+1,3+0,8+1,5)*(0,55+0,25)		36,16000				
53	283220893R	Fólie hydroizolační PVC tl. 0,8 mm	m2	143,24400		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		dle PD D,1,1,1,a2-a4						
		57,96*1,1+66,24*1,2		143,24000				
54	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	296,43980		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		dle PD D,1,1,1,a2-a3						
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00		
55	764 00	Úprava dešť.svodu-lapač.nečistot,atyp.ventil.dílec litin.trouba - dle PD vč.stavebních prací	kpl	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		dle PD D,1,1,1,c +j1+j2						
56	764 01	větrací nástavec se sezónním uzávěrem	ks	94,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		dle PD D,1,1,1,j1+j3						
57	764 02	kruhová klapka D710 s úpravou pro servopohon	ks	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		dle PD D,1,1,1,j1+j4						
58	764 03	Ventlační mřížka krbová se žaluzií 166x166mm s regulací	ks	7,00000		0,00	Vlastní	Indiv
59	764 03	Ventlační mřížka krbová se žaluzií 166x166mm bez regulace	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
60	764 02	montáž větracích nástavců a klapek	ks	97,00000		0,00	Vlastní	Indiv
61	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	80,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		dle PD D,1,1,1,c+e+g1+h1+h2						

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/02	Stavební úpravy pro odvlhčení kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00		
62	O 1	Restaurátorská repase okenní výplně <i>dle PD D,1,1,1,e+f+g1+g2 + (8,1)</i>	kpl	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
63	21100	vikýřky dolní 5.1 <i>dle PD D,1,1,1,e+f+g1+g2</i>	ks	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv
64	21200	vikýřky horní 5.2 + 8.2 <i>dle PD D,1,1,1,g1+g3</i>	ks	11,00000		0,00	Vlastní	Indiv
65	213PP	sanktusní věžička otevíratelná část se servopohonem	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
66	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	5 391,92000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
67	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
68	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
69	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
70	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
71	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS 19/ II	Indiv
72	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
73	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
74	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/02	Stavební úpravy pro odvlhčení kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/03	Oprava střechy a krovu lodi kostela, věže a sanktusníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00		
1	413231231R00	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2	kus	188,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Zpětná montáž vřetenového schodiště 66+24 stupňů :

Uvolnění stupně z obou stran : (66+24)*2

180,00000

Uvolnění stropních trámů ve věži : 8

8,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00		
2	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	400,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
3	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	1 200,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
4	952903111R00	Odstranění prachu z trámů	m2	2 216,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
5	964061131R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď kamen. průřezu 0,05 m2	kus	188,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Demontáž vřetenového schodiště 66+24 stupňů :

Uvolnění stupně z obou stran : (66+24)*2

180,00000

Uvolnění stropních trámů ve věži : 8

8,00000

Díl: 97		Prorážení otvorů				0,00		
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	12,40800		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
7	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	124,08000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,40800		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	235,75200		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,40800		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	74,44800		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,40800		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
13	999281114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 60 m	t	19,90652		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/03	Oprava střechy a krovu lodi kostela, věže a sanktusníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
14	004111021T	Vypracování dokumentace se statickým výpočtem pro snesení věže lze provést po sejmutí krytiny	Soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
15	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS 19/ II	Indiv
Díl: 762		Konstrukce tesařské				0,00		
16	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí	m2	990,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Věž : 200,00		200,00000				
		Lod' kostela : 508,00		508,00000				
		Sanktusník : 75,00		75,00000				
		hrobka : 207		207,00000				
17	762333110R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m	60,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Věž - výměna : 60,00		60,00000				
18	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2 protézováním	m	494,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Věž - výměna : 36,00+52,00+56,00+96,00+68,00		308,00000				
		Sanktusník - výměna : (6,00+104,00+48,00+8,00)*0,50		83,00000				
		Lod' kostela - výměna : 45,00-6,00		39,00000				
		hrobka : 64		64,00000				
19	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2 protézováním	m	89,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Sanktusník - protéza : (6,00+104,00+48,00+8,00)*0,50		83,00000				
		Lod' kostela - protéza : 6,00		6,00000				
20	762333130R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2 protézováním	m	167,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Sanktusník - výměna : 16,00*0,50		8,00000				
		věž výměna : 32+28+16+16		92,00000				
		hrobka : 8		8,00000				

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/03	Oprava střechy a krovu lodi kostela, věže a sanktusníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		doč.dmtz prvků nutné k provedení protéz, po provedení budou prvky vráceny zpět : 56		56,00000				
		lod' kostela výměna : 3		3,00000				
21	762333130R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2 protézováním	m	8,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Sanktusník - protéza : 16,00*0,50		8,00000				
22	762333140R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2 protézováním	m	265,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Věž - výměna : 32,00+30,00		62,00000				
		Sanktusník - výměna : (24,00+16,00+80+28+4,00+12,00+16,00+16,00)*0,50		98,00000				
		Lod' kostela - výměna : 105,00		105,00000				
23	762333140R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2 protézováním	m	258,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Sanktusník - protéza : (24,00+16,00+80+28+4,00+12,00+16,00+16,00)*0,50		98,00000				
		Lod' kostela - protéza : 265,00-105,00		160,00000				
24	762331911R00	Výřezání části střešní vazby do 120 cm2,do dl.3 m	m	60,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Věž - výměna : 60,00		60,00000				
25	762331922R00	Výřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m	m	583,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Věž - výměna : 36,00+52,00+56,00+96,00+68,00		308,00000				
		Sanktusník - výměna : (6,00+104,00+48,00+8,00)*0,50		83,00000				
		Sanktusník - protéza : (6,00+104,00+48,00+8,00)*0,50		83,00000				
		Lod' kostela - výměna : 45,00-6,00		39,00000				
		Lod' kostela - protéza : 6,00		6,00000				

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/03	Oprava střechy a krovu lodi kostela, věže a sanktusníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		hrobka : 64		64,00000				
26	762331932R00	Výřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.5 m	m	119,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Věž - výměna : 32,00+28,00+16,00+16,00		92,00000				
		Sanktusník - výměna : 16,00*0,50		8,00000				
		Sanktusník - protéza : 16,00*0,50		8,00000				
		Lod' kostela - výměna : 3,00		3,00000				
		hrobka výměna : 8		8,00000				
27	762331942R00	Výřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.5 m	m	523,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Věž - výměna : 32,00+30,00		62,00000				
		Sanktusník - výměna :		98,00000				
		(24,00+16,00+80+28+4,00+12,00+16,00+16,00)*0,50						
		Sanktusník - protéza :		98,00000				
		(24,00+16,00+80+28+4,00+12,00+16,00+16,00)*0,50						
		Lod' kostela - výměna : 105,00		105,00000				
		Lod' kostela - protéza : 265,00-105,00		160,00000				
28	762331952R00	Výřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl.5 m	m	390,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Vazné trámy - protéza : 258,00		258,00000				
		Věž - výměna : 90,00+18,00+24,00		132,00000				
29	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	990,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Věž : 200,00		200,00000				
		Lod' kostela : 508,00		508,00000				
		Sanktusník : 75,00		75,00000				
		hrobka : 207		207,00000				
30	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	79,35900		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Vazné trámy : 17,456		17,45600				

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/03	Oprava střechy a krovu lodi kostela, věže a sanktusníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Věž : 17,37		17,37000				
		Sanktusník : 10,419		10,41900				
		Lod' kostela : 7,489		7,48900				
		Bednění střech :						
		Věž : 200,00*0,025		5,00000				
		Lod' kostela : 508,00*0,025		12,70000				
		Sanktusník : 75,00*0,05		3,75000				
		hrobka : 207*0,025		5,17500				
31	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním	m2	116,50000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Netopýří opatření :						
		OSB : 116,50		116,50000				
32	762521104R00	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna	m2	164,88000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Lávky : 172,00*0,79		135,88000				
		podlaha ve věži : 29		29,00000				
33	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	5,14450		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Netopýří opatření :						
		OSB : 116,50*0,015		1,74750				
		lávky : 135,88*0,025		3,39700				
34	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 zábradlí a nosná kce lávek	m	606,54000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Lávky :						
		Zábradlí 50x90 : 190,00		190,00000				
		Příčka 50x90 : 190,00		190,00000				
		Spodní průvlak 50x90 : 2,00*47		94,00000				
		Vzpěra 50x90 : 0,60*94		56,40000				
		Sloupek zábradlí 50x90 : 0,81*94		76,14000				
35	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	2,72943		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/03	Oprava střechy a krovu lodi kostela, věže a sanktusníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Lávky :						
		Zábradlí 50x90 : 190,00*0,05*0,09		0,85000				
		Příčka 50x90 : 190,00*0,05*0,09		0,85000				
		Spodní průvlak 50x90 : 2,00*47*0,05*0,09		0,42000				
		Vzpěra 50x90 : 0,60*94*0,05*0,09		0,25000				
		Sloupek zábradlí 50x90 : 0,81*94*0,05*0,09		0,34000				
36	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	29,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Věž : 29,00		29,00000				
37	762822130R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2	m	24,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		6,00*4		24,00000				
38	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2	m	24,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		6,00*4		24,00000				
39	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	1,58900		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Stropní trámy ve věži : 6,00*4*0,18*0,20		0,86000				
		Podlaha ve věži : 29,00*0,025		0,72000				
40	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	34,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
41	762991121R00	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	90,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
42	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	51,21627		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
43	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	512,16270		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	51,21627		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	973,10913		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	51,21627		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
47	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	307,29762		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
48	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	51,21627		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
49	762333150T00	Montáž vázaných krovů nepravidelných nad 450 cm2	m	132,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Věž - výměna : 90,00+18,00+24,00		132,00000				

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/03	Oprava střechy a krovu lodi kostela, věže a sanktusníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
50	762333150T01	Montáž vázaných krovů nepravidelných nad 450 cm2 protézováním	m	258,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Vazné trámy - protéza : 258,00

258,00000

51	76237110Rpol	Protězy trámů - speciální tesařský celodřevěný spoj vč.spoj.prostř	ks	56,00000		0,00	Vlastní	Indiv
52	762950	Zpětná montáž vřetenových schodů na chemické kotvy a kompozitní tyče dl. 600 mm průměr 10 mm	kus	180,00000		0,00	Vlastní	Indiv
53	60512002T	Řezivo SM hoblované	m3	94,92450		0,00	Vlastní	Indiv

Vazné trámy : 17,456

17,45600

Věž : 17,37

17,37000

Sanktusník : 10,419

10,41900

Lod' kostela+hrobka : 7.489+1.95

9.43900

Bednění střech :

Věž : 200.00*0.025

5.00000

Lod' kostela : $508.00 \cdot 0.025$

12.70000

Sanktusník : $75,00 \cdot 0,05$

3.75000

Stropní trámy ve věži : $6.00 \times 4 \times 0.18 \times 0.20$

0.86400

Podlaha ve věži : $29,00 \cdot 0,025$

0,72500

hrobka : $207 \cdot 0,025$

5,17500

lávka : $135,88 \cdot 0,025$

3,39700

ztratiné : $86,295 \cdot 0,1$

8,62950

54	60515001R	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm vč. impregnace	m3	3,00237		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	-----------	---	----	---------	--	------	------------	------------

Lávky :

Zábradlí 50x90 : 190,00*0,05*0,09

0,85000

Příčka 50x90 : 190,00*0,05*0,09

0,85000

Spodní průvlak 50x90 : 2,00*47*0,05*0,09

0,42000

Vzpěra 50x90 : 0.60*94*0.05*0.09

0.25000

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/03	Oprava střechy a krovu lodi kostela, věže a sanktusníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Sloupek zábradlí 50x90 : 0,81*94*0,05*0,09		0,34000				
		Mezisoučet						
		Koeficient : 0,27		0,27000				
55	60725033R	Deska dřevoštěpková tl. 15 mm	m2	182,93000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Lod' kostela :						
		Netopýří opatření :						
		OSB : 116,50		116,50000				
		zakrytí věže osb : 49,8		49,80000				
		ztratné : 166,3*0,1		16,63000				
56	998762204R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	%	33 861,11200		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00		
57	764211243RT1	Krytina hladká z Cu, svítky š.670mm, sklon nad 45° plocha nad 25 m2	m2	783,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Věž : 200,00		200,00000				
		Lod' kostela : 508,00		508,00000				
		Sanktusník : 75,00		75,00000				
58	764252203R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	40,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
59	764259211R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	4,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
60	764311842RT2	Demont. krytiny, tabule 2 x 1m, nad 25 m2, nad 45° z Cu plechu	m2	783,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Věž : 200,00		200,00000				
		Lod' kostela : 508,00		508,00000				
		Sanktusník : 75,00		75,00000				
61	764351812R00	Demontáž žlabů 4hran., rovných, rš 330 mm, nad 45°	m	40,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
62	998764206R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 60 m	%	24 425,52800		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
63	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,17014		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/03	Oprava střechy a krovu lodi kostela, věže a sanktusníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
64	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	71,70140		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
65	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,17014		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
66	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	136,23266		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
67	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	7,17014		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
68	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	43,02084		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
69	764101	Repase makovice	kpl	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
70	764102	Stříška z termoplastu rš 440mm, atyp, vč.spoj.vrutů		36,00000		0,00	Vlastní	Indiv

netopýří opatření : 36

36,00000

71	764103	Stříška z pozink.plechu rš 440mm, atyp, vč.spoj.vrutů		188,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	---	--	-----------	--	------	---------	-------

netopýří opatření : 188

188,00000

Díl: 765		Krytiny tvrdé	0,00					
72	765901108R00	Fólie podstřešní paropropustná	m2	990,00000		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Věž : 200,00

200,00000

Lod' kostela : 508,00

508,00000

Sanktusník : 75,00

75,00000

hrobka : 207

207,00000

73	765901199Rpol	Zabezpečení střechy proti zatékání plachtováním	m2	990,00000		0,00	Vlastní	Indiv
74	765901200Rpol	Dočasná konstrukce nad věží pro zachycení plachty	m2	49,80000		0,00	Vlastní	Indiv
75	998765204R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 36 m	%	2 988,19800		0,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Díl: 783		Nátěry	0,00					
76	783782209R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x	m2	2 737,06000		0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Nové prvky krovů :

Vazné trámy : 269,32

269,32000

Věž : 411,00

411,00000

Sanktusník : 249,44

249,44000

Lod' kostela : 165,06

165,06000

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/03	Oprava střechy a krovu lodi kostela, věže a sanktusníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Bednění střech :						
		Věž : 200,00*2		400,00000				
		Lod' kostela : 508,00*2		1 016,00000				
		Sanktusník : 75,00*2		150,00000				
		Stropní trámy ve věži : 6,00*4*(0,18+0,20)*2		18,24000				
		Podlaha ve věži : 29,00*2		58,00000				

Díl: 799	Ostatní					0,00		
77	79990	Snesení jednotlivých částí demontovaného schodiště k odvozu na sterilizaci	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
78	79991	Doprava demontovaného vřetene ke sterilizaci a zpět - 219 km jedna cesta tam	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
79	79992	Ozáření hmoty prvků vřetenového schodiště	m3	10,16000		0,00	Vlastní	Indiv

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/04	Kamenné prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 995		Restaurování				0,00		
1	90001	opěrné pilíře	m2	428,00000		0,00	Vlastní	Indiv
2	90002	stříšky opěráků	m2	54,00000		0,00	Vlastní	Indiv
3	90003	Korunní římsa	mb	112,70000		0,00	Vlastní	Indiv
4	90004	římsa soklu	mb	178,00000		0,00	Vlastní	Indiv
5	90005	sokl opěráku	m2	24,00000		0,00	Vlastní	Indiv
6	90006	kordonová římsa věže	mb	59,00000		0,00	Vlastní	Indiv
7	90007	Ostění oken věže menší	kus	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
8	90008	Ostění oken věže větší lomená	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
9	90009	Armování rohů věže	m2	45,70000		0,00	Vlastní	Indiv
10	90010	Vstupní portál	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
11	90011	Portál vstupu na schodiště věže	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
12	90012	Podokeníček okna zvonu	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
13	90013	Pasy přes vrchol štítové zdi	m2	38,20000		0,00	Vlastní	Indiv
14	90014	Okna lomená velká	kus	9,00000		0,00	Vlastní	Indiv
15	90015	Okna lomená menší	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
16	90016	okno lomené malé	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
17	90017	Okno zazděné	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
18	90018	Podokeníky	kus	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv
19	90019	Podokeník zazděný	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
20	90020	Portál JV	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
21	90021	Oblouk nad portálem JV	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
22	90022	Římsa soklu sakristie	mb	22,00000		0,00	Vlastní	Indiv
23	90023	Armování rohů soklu sakristie	m2	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
24	90024	Armování rohů sakristie	m2	11,52000		0,00	Vlastní	Indiv
25	90025	Okna sakristie	m2	6,55000		0,00	Vlastní	Indiv
26	90026	Podokeník	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/04	Kamenné prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	90027	Ostění portálu sakristie	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
28	90028	Opěrné pilíře hrobky	kus	11,00000		0,00	Vlastní	Indiv
29	90029	sokl hrobky	mb	70,50000		0,00	Vlastní	Indiv
30	90030	Římsa hrobky	mb	51,80000		0,00	Vlastní	Indiv
31	90031	Rozetové okno kaple	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
32	90032	Lomená okna kaple	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
33	90033	Armování rohů kaple	m2	9,60000		0,00	Vlastní	Indiv
34	90034	Římsa kaple	mb	28,30000		0,00	Vlastní	Indiv
35	90035	Okno kruhové ve štítu kaple	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
36	90036	Portál vstupu do kaple	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
37	90037	Schodiště do kaple	m2	12,05000		0,00	Vlastní	Indiv
38	90038	Stupně oltáře	m2	4,02000		0,00	Vlastní	Indiv
39	90039	Polosloupy kaple	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
40	90040	Portály do hrobky	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
41	90041	Dlažba kaple	m2	44,00000		0,00	Vlastní	Indiv
42	90042	Pamětní deska včetně stříbření 349 písmen	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
43	90043	Kropenka	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
44	90044	Dlažba hrobky	m2	30,00000		0,00	Vlastní	Indiv
45	90045	Sokl hrobky	m2	18,30000		0,00	Vlastní	Indiv
46	90046	Dlažba pódia čištění	m2	100,00000		0,00	Vlastní	Indiv
47	90047	Demontáž a montáž pro kanál	m2	30,00000		0,00	Vlastní	Indiv
48	90048	dodávka nových dlaždic opuka Příbylov	m2	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
49	90049	Dlažba předsíně očištění	m2	28,00000		0,00	Vlastní	Indiv
50	90050	Demontáž a montáž pro kanál	m2	8,40000		0,00	Vlastní	Indiv
51	90051	Dlažba lodě očištění	m2	359,00000		0,00	Vlastní	Indiv
52	90052	Demontáž a montáž pro kanál	m2	80,00000		0,00	Vlastní	Indiv
53	90054	Nové dlaždice	m2	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/04	Kamenné prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
54	90053	Srovnání dlažby (demontáž a montáž)	m2	21,80000		0,00	Vlastní	Indiv
55	90055	Dlažba presbytáře očištění	m2	210,00000		0,00	Vlastní	Indiv
56	90056	Demontáž a montáž pro kanál	m2	52,00000		0,00	Vlastní	Indiv
57	90057	Srovnání dlažby (demontáž a montáž)	m2	52,80000		0,00	Vlastní	Indiv
58	90058	Dlažba sakristie očištění	m2	40,00000		0,00	Vlastní	Indiv
59	90059	Demontáž a montáž pro kanál	m2	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
60	90060	Zapravení oken po vitrážistech	soub	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/05	Vitrazová okna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 995		Restaurování				0,00		
1	90001	sklo katedrální	m2	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
2	90002	olovo prut 2 m	m2	139,00000		0,00	Vlastní	Indiv
3	90003	kovový vyklápěcí rám pro osazení vitrážového dílu a uchycení otevíracího mechanismu k ventilaci pros	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
4	90004	cín letovací	m2	139,00000		0,00	Vlastní	Indiv
5	90005	provizorní zakrytí otvorů	m2	36,00000		0,00	Vlastní	Indiv
6	90006	antikorozi barva na kov, stearin, tmel, dřevěné piliny, čistící chemie, omítková směs	m2	202,35000		0,00	Vlastní	Indiv
7	90007	demontáž a montáž vitrážových oken, provizorní zakrytí otvorů	m2	202,35000		0,00	Vlastní	Indiv
8	90008	čištění vitrážových dílů a tmelení	m2	202,35000		0,00	Vlastní	Indiv
9	90009	odborné vitrážistické práce – rozložení vitrážových dílů, výměna a nahrazení rozbitých ske	m2	139,00000		0,00	Vlastní	Indiv
10	90010	zednické práce	m	500,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/15	Silnoprůdová elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				0,00		
1	21001	Silnoprůdová elektrotechnika (viz.samostatný rozpočet)	soub	1,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Souhrn nákladů	
Kostel povýšení svatého kříže Doubravník	
Položka	Cena celkem
Vnitřní silnoproudé instalace	0,00 Kč
Svítlidla krov a schodiště věže	0,00 Kč
Topné prvky	0,00 Kč
Dodávky (ceny obsahují i monáž a zapojení)	
Rozvaděč RE	0,00 Kč
Rozvaděč RZS1	0,00 Kč
Rozvaděč RZS2	0,00 Kč
Rozvaděč RZS2.1	0,00 Kč
Skříň RO	0,00 Kč
Doprava dodávek 5%	0,00 Kč
CELKEM ZA DODÁVKY	0,00 Kč
CELKEM bez DPH	0,00 Kč

Vedlejší a ostatní náklady, které jsou nezbytné pro realizaci předmětné stavby a nejsou uvedeny v soupisu prací jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů jsou podrobně popsány v části projektové dokumentace označené ZOV - Zásady organizace výstavby. Uchazeč je povinnen jím stanovenou cenu za tyto práce a dodávky zahrnout do ceny jednotlivých položek jím zpracovaného nabídkového položkového rozpočtu. Má se za to, že nabídková cena zpracovaná uchazečem na základě zadavatelem předloženého soupisu prací a dodávek obsahuje i náklady spojené s realizací prací a dodávek specifikovaných v části projektové dokumentace označené ZOV - Zásady organizace výstavby.

Výkaz materiálu - vnitřní silnoproudé rozvody						
Kostel povýšení svatého kříže Doubravník						
Položka	m.j.	počet	j.c. materiál	j.c. montáž	C cena/materiál	C cena/montáž
Kabeláž						
Kabel CYKY-o 2x1,5	m	30			0 Kč	0 Kč
Kabel CYKY-j 3x1,5	m	1750			0 Kč	0 Kč
Kabel CYKY-o 3x1,5	m	570			0 Kč	0 Kč
Kabel CYKY-j 3x2,5	m	1380			0 Kč	0 Kč
Kabel CYKY-j 5x1,5	m	1150			0 Kč	0 Kč
Kabel CYKY-o 5x1,5	m	140			0 Kč	0 Kč
Kabel CYSY 5g1,5	m	300			0 Kč	0 Kč
Kabel CYKY-j 5x10	m	15			0 Kč	0 Kč
Kabel CYKY-j 4x16	m	120			0 Kč	0 Kč
Kabel CYKY-j 12x1,5	m	20			0 Kč	0 Kč
Kabel CYKY-j 19x1,5	m	80			0 Kč	0 Kč
JYSTY 2x2x0,8	m	780			0 Kč	0 Kč
Vodič CY6	m	30			0 Kč	0 Kč
Vodič CY16	m	60			0 Kč	0 Kč
Instalační a úložný materiál						
krabice přístrojová/univerzální	ks	21			0 Kč	0 Kč
krabice přístrojová rozvodná	ks	25			0 Kč	0 Kč
krabice propojovací 68mm se svorkami a víčkem	ks	10			0 Kč	0 Kč
krabice přístrojová do hořlavého podkladu	ks	5			0 Kč	0 Kč
přepážka 100mm do větracích kanálů	m	150			0 Kč	0 Kč
lišta pro řadové příchytky (trasy věž)	m	120			0 Kč	0 Kč
příchytky řadové na lištu keramické	ks	1500			0 Kč	0 Kč
příchytka plastová (krov)	ks	1250			0 Kč	0 Kč
výsek kabelové rýhy	m	350			0 Kč	0 Kč
vrtání otvorů	ks	40			0 Kč	0 Kč
trubka 32mm vyšší mechanická odolnost, podlahy	m	250			0 Kč	0 Kč
krabice pro připojení pohonu sanktusníku 2x svodič T1+2 230V 2x fáze 1x N, 1x svodič T1+2 3x chráněnná žíla 24V DC	ks	1			0 Kč	0 Kč
krabice pro připojení pohonu klapky kaple 2x svodič T1+2 230V 2x fáze 1x N, 2x svodič T1+2 3x chráněnná žíla 24V DC	ks	3			0 Kč	0 Kč
Ochranná přípojnice vč. Krabice	ks	2			0 Kč	0 Kč
Přístroje vnitřní IP20 - bílá barva, násobné rámečky - vč. Rámečků a krytů - rámečky osadit dle skutečné potřeby						
vypínač ř. 1	ks	2			0 Kč	0 Kč
vypínač ř. 5	ks	9			0 Kč	0 Kč
vypínač ř. 6	ks	12			0 Kč	0 Kč
vypínač řazení 7	ks	2			0 Kč	0 Kč
tlačítko zapínací	ks	1			0 Kč	0 Kč
termostat programovatelný	ks	1			0 Kč	0 Kč
zásuvka 230V jednoduchá	ks	2			0 Kč	0 Kč
zásuvka 230V jednoduchá s přep. Ochr. T3	ks	1			0 Kč	0 Kč
zásuvka 230V dvojítá	ks	18			0 Kč	0 Kč
zásuvka dvojítá podlahová	ks	1			0 Kč	0 Kč
zásuvka dvojítá s přepět'ovou ochr. T3	ks	2			0 Kč	0 Kč
Přístroje vnitřní pro osazení do hořlavých materiálů - vč. Rámečků a krytů - rámečky osadit dle skutečné potřeby						
zásuvka 230V jednoduchá	ks	3			0 Kč	0 Kč
zásuvka 230V jednoduchá s přep. Ochr. T3	ks	2			0 Kč	0 Kč
Přístroje přisazené vč. Montáže na hořlavé podklady						
vypínač ř. 1	ks	4			0 Kč	0 Kč
vypínač ř. 5	ks	1			0 Kč	0 Kč
zásuvka 230V jednoduchá	ks	11			0 Kč	0 Kč
propojovací krabice	ks	30			0 Kč	0 Kč
Mezisoučet:						
Práce dle ceníků celkem						0,00 Kč
Nosný materiál dle ceníků						0,00 Kč
Podíl přidružených výkonů z práce a navázeného materiálu (10%)						0,00 Kč
Drobný materiál (5%)						0,00 Kč
Celkem za práce dle ceníků vč. přírážek						0,00 Kč
Ostatní náklady						
HZS						
pomocné bourací práce a vrtání prostupů	hod	60				0 Kč
demontáže a odpojení stáv. Zařízení	hod	36				0 Kč
koordinace prací s ostatními profesemi	hod	30				0 Kč
neměřitelné montážní práce	hod	60				0 Kč
likvidace odpadu	kompl.	1				0 Kč
Vyřízení administrativy E.on	kompl.	1				0 Kč
Výchozí revize vnitřních silnoproudých rozvodů	kompl.	1				0 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH						0 Kč

Svítidla krov a schodiště věže, křížová cesta						
Kostel povýšení svatého kříže Doubravník						
Položka	m.j.	počet	j.c. materiál	j.c. montáž	C cena/materiál	C cena/montáž
Svítidla vč. dodávky materiálu						
Svítidlo stropní průmyslové zářivkové elektronický předřadník, 5x58W vč. Světelných zdrojů	ks	30			0 Kč	0 Kč
Montáž svítidel dodaných světelným studiem						
Typ 1 Svítidlo závěsné, bílá barva, Ø 120 mm, v=250 mm, LED 55W, 3000 K, CRI 85 - optika 43°, bílá barva - svítidlo, pro nepřímé osvětlení stropu, šedá barva RAL7039, LED board, 3000 K - závěs - zařízení pro spouštění svítidla	ks	5				0 Kč
Typ2 Sestava světlometů, pro osvětlení kříže a andělů nad oltářním obrazem, vše černá barva: - světlomet, černá barva, Ø63 mm, l=132 mm, LED 10,4W, 3000K, 1310 lm, fokusovatelný v rozmezí 12°-51°, LOR 26-40% - základna společná pro 3ks, pro instalaci světlometů, černá barva	ks	3				0 Kč
Typ 3 - Svítidlo závěsné, bílá barva, Ø 120 mm, v=250 mm, LED 50W, 3000 K, CRI 85 - optika 43°, bílá barva - svítidlo, pro nepřímé osvětlení stropu, šedá barva RAL7039, LED board, 3000 K - závěs - zařízení pro spouštění svítidla	ks	10				0 Kč
Typ 4 Svítidlo nástěnné - demontáž	ks	14				0 Kč
Typ 4 Svítidlo nástěnné, repase, úprava pro světelný zdroj LED, asymetrické svícení	ks	14				0 Kč
Typ 5A Svítidlo nástěnné, korpus bílá barva, stínidlo sklo opál, spodní +horní clona opál, velikost 180x150x330 mm, 2xE27, 2x60W max 2 ks LED zdroj E27, 13W, 3000 K, 1521 lm	ks	2				0 Kč
Typ 5B Svítidlo instalováno na střeše z povědnice, bílá barva, difuzer opál, Ø 330 mm, v=18 mm, LED 30W, 3000 K, 2300 lm, úhel vyzařování 120°	ks	2				0 Kč
Typ 6 Světlomet, širokozářič 110°, pro osvětlení oltářního obrazu, černá barva, velikost 160x145x25 mm, LED 30W, 3000 K, 2550 lm, IP65 - základna, pro upevnění světlometu, černá barva	ks	1				0 Kč
Typ 7 Světlomet trojitý, bílá barva, pro osvětlení oltáře, umístěn na napěťové liště: - napěťová lišta, bílá barva přisazená, l=420 mm - napájecí kus koncový, bílá barva - koncovka, bílá barva - 3x světlomet, bílá barva, Ø 60 mm, l=140 mm, LED 13W, 3000 K, 1700 lm, vč. adapteru - 2x optika 20°, bílá barva - 2x optika 29°, bílá barva - 3x clona "medová plástev"	ks	2				0 Kč
Typ 8 Světlomet trojitý, bílá barva, LED 3x9W, 3000 K, 3x1100 lm, CRI85 - 1x optika 60°, bílá barva - 2x optika 36°, bílá barva - 1x clona "medová plástev"	ks	2				0 Kč
Typ 9 Svítidlo stropní závěsné, tvar prsten, bílá barva, difuzer opál, svícení dovnitř kruhu, průřez 21x25 mm, Ø 1090 mm, LED 55W, 3000 K, 7315 lm - základna Ø 300 mm + driver, bílá barva, 230/24V, 100W	ks	1				0 Kč

Pozn.

Svítidla krov a schodiště věže						
Kostel povýšení svatého kříže Doubravník						
Položka	m.j.	počet	j.c. materiál	j.c. montáž	C cena/materiál	C cena/montáž
Topení Lavice Navrhované vyhřívané sedáky jsou na plně textilní bázi, splňují vysoký komfort sezení, mají vynikající prodyšnost, stálobarevnost a odolnost proti oděru. Dále jsou vybaveny protiskluzovou podložkou na spodní straně potahového materiálu. Dle požadavku byl sedák ještě vylepšen tepelnou izolací tak, aby nedocházelo k přílišnému oteplování prostoru pod sedákem. Celý systém byl navržen ve spolupráci s Fakultou textilní, Technické univerzity v Liberci tak, aby splňoval ty nejvyšší standardy. Co se týká topného média, je použita nově vyvinutá, moderní topná tkanina, která díky své paralelní struktuře a navrženému spojení vláken poskytuje celoplošné vyhřívání sedáků, t.zn. topnou tkaninou je pokryto téměř 100% plochy vlastního sedáku. Jedná se tak o nový a úsporný způsob vyhřívání, který nachází uplatnění v různých moderních topných systémech. Příkon cca 0,25W/bm, napájecí napětí 12 VDC Tato hodnota je ověřena v laboratorních podmínkách, kde byla celková spotřeba na běžný metr sedáku ještě o něco nižší, samozřejmě opět při celoplošném prohřátí celého sedáku. Celý systém je napájen malým a tím i bezpečným napětím. Jedná se o jednoznačně nejúspornější systém vyhřívání sedáků na trhu, kde je zároveň dosaženo vysokého fyziologického komfortu při sezení. Celková skladba sedáku, viz také model v příloze, je následující: - Potahová látka COT/PES/VIS - PES rouno (netkaná textilie) - Topná textilie PES - PUR pěna - Termoizolační textilní vložka - Protiskluzová textilie						
Lavice šířka sedáku 0,3m délka sedáku 2,88m	ks	2			0 Kč	0 Kč
Lavice šířka sedáku 0,3m délka sedáku 1,8m	ks	3			0 Kč	0 Kč
Lavice šířka sedáku 0,3m délka sedáku 2m	ks	1			0 Kč	0 Kč
Lavice šířka sedáku 0,3m délka sedáku 2,25m	ks	1			0 Kč	0 Kč
Lavice šířka sedáku 0,3m délka sedáku 2,15m	ks	1			0 Kč	0 Kč
Lavice šířka sedáku 0,3m délka sedáku 2,95m	ks	22			0 Kč	0 Kč
Lavice šířka sedáku 0,3m délka sedáku 2,85m	ks	2			0 Kč	0 Kč
Lavice šířka sedáku 0,3m délka sedáku 1,84m	ks	2			0 Kč	0 Kč
Lavice šířka sedáku 0,3m délka sedáku 2,35m	ks	2			0 Kč	0 Kč
Lavice šířka sedáku 0,3m délka sedáku 1,75m	ks	2			0 Kč	0 Kč
Lavice šířka sedáku 0,3m délka sedáku 2,1m	ks	1			0 Kč	0 Kč
Zpovědnice šířka sedáku 0,3m délka sedáku 0,8m	ks	1			0 Kč	0 Kč
Zpovědnice šířka sedáku 0,3m délka sedáku 0,74m	ks	1			0 Kč	0 Kč
Ministranti šířka sedáku 0,3m délka sedáku 0,9m	ks	1			0 Kč	0 Kč
Varhaník šířka sedáku 0,3m délka sedáku 0,9m	ks	1			0 Kč	0 Kč
Ostatní prvky						
infazářič mramorový 1,5kW	ks	2			0 Kč	0 Kč
servopohon pro okenní křídla, 230V, stavové kontakty, Řetězový motor v hliníkovém krytu v barvě šedé, bílé a černé (výběr provede architekt) . Motor umožňuje nastavení zdvihu 100-150-200-250-300-350-400 mm. Mechanickou montáž provede restauraterská firma	m	5			0 Kč	0 Kč
servopohon pro klapku větrání kaple, D650mm, 230V, stavové kontakty,	ks	6			0 Kč	0 Kč
Mezisoučet:						
Práce dle ceníků celkem						0,00 Kč
Nosný materiál dle ceníků						0,00 Kč
Podíl přidružených výkonů z práce a navázeného materiálu (10%)						0,00 Kč
Drobný materiál (5%)						0,00 Kč
Celkem za práce dle ceníků vč. přírážek						0,00 Kč
Ostatní náklady						
HZS						
koordinace prací s ostatními profesemi	hod	15				0 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH						0 Kč

Pozn.

Rozvaděč RE						
Kostel povýšení svatého kříže Doubravník						
Položka	m.j.	počet	j.c. materiál	j.c. montáž	C cena/materiál	C cena/montáž
Skříň rozvaděče pod omítku, barva dle fasády, min. IP43, rozložení viz. Výkresová dokumentace	ks	1			0 Kč	0 Kč
hlavní jistič před elektroměrem 40A 3p char. B	ks	1			0 Kč	0 Kč
svodiče T1+2 TN-C	ks	1			0 Kč	0 Kč
pojistkový odpojovač vel. 14, 3p	ks	3			0 Kč	0 Kč
pojistky 40A vel. 14	ks	6			0 Kč	0 Kč
chránič 63/4/0,03	ks	1			0 Kč	0 Kč
jistič B32/3	ks	1			0 Kč	0 Kč
jistič B16/1	ks	1			0 Kč	0 Kč
zásuvka 230V	ks	2			0 Kč	0 Kč
zásuvka 400V 32A	ks	1			0 Kč	0 Kč
propojovací lišty	soub	1			0 Kč	0 Kč
drobný materiál	soub	1			0 Kč	0 Kč
propojovací vodiče	soub	1			0 Kč	0 Kč
Mezisoučet:						
Práce dle ceníků celkem						0,00 Kč
Nosný materiál dle ceníků						0,00 Kč
Podíl přidružených výkonů z práce a navázeného materiálu (10%)						0,00 Kč
Drobný materiál (5%)						0,00 Kč
Celkem za práce dle ceníků vč. přírážek						0,00 Kč
Ostatní náklady						
HZS						
Poplatek za navýšení hlavního jističe z 20A na 40A	Kč	1 Kč				0 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH						0 Kč

Pozn.

Rozvaděč RZS1						
Kostel povýšení svatého kříže Doubravník						
Položka	m.j.	počet	j.c. materiál	j.c. montáž	C cena/materiál	C cena/montáž
skříň rozvaděče pod omítku min. 5x24mod, min. IP20	ks	1			0 Kč	0 Kč
hlavní vypínač 40A 3p	ks	1			0 Kč	0 Kč
svodiče T2 TN-C	ks	1			0 Kč	0 Kč
jistič B6/1	ks	4			0 Kč	0 Kč
jistič B16/1	ks	14			0 Kč	0 Kč
jistič C10/1	ks	6			0 Kč	0 Kč
jistič C4/1	ks	1			0 Kč	0 Kč
kombijističchránič B16/1N/0,03	ks	3			0 Kč	0 Kč
kombijističchránič B10/1N/0,03	ks	2			0 Kč	0 Kč
kombijističchránič C10/1N/0,03	ks	1			0 Kč	0 Kč
kombijističchránič C4/1N/0,03	ks	2			0 Kč	0 Kč
chránič 63/4/0,03	ks	2			0 Kč	0 Kč
stykač 20A 1zap. c230V	ks	4			0 Kč	0 Kč
stykač 20A 2zap. c230V	ks	1			0 Kč	0 Kč
časové relé zpožděný návrat 16A 230V	ks	4			0 Kč	0 Kč
řadová svorka 4mm2	ks	28			0 Kč	0 Kč
žaluziové relé	ks	3			0 Kč	0 Kč
propojovací lišty	soub	1			0 Kč	0 Kč
drobný materiál	soub	1			0 Kč	0 Kč
propojovací vodiče	soub	1			0 Kč	0 Kč
Mezisoučet:						
Práce dle ceníků celkem						0,00 Kč
Nosný materiál dle ceníků						0,00 Kč
Podíl přidružených výkonů z práce a navázeného materiálu (10%)						0,00 Kč
Drobný materiál (5%)						0,00 Kč
Celkem za práce dle ceníků vč. přírážek						0,00 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH						0 Kč

Rozvaděč RZS2

Kostel povýšení svatého kříže Doubravník

Položka	m.j.	počet	j.c. materiál	j.c. montáž	C cena/materiál	C cena/montáž
rozvaděč 6x24modulů nad omítku, IP20	ks	1			0 Kč	0 Kč
hlavní vypínač 40A 3p	ks	1			0 Kč	0 Kč
svodiče T2 TN-C	ks	1			0 Kč	0 Kč
pojistkový odpojovač vel. 14, 3p	ks	1			0 Kč	0 Kč
pojistky 32A vel. 14	ks	3			0 Kč	0 Kč
jistič C10/1	ks	17			0 Kč	0 Kč
jistič B16/1	ks	3			0 Kč	0 Kč
jistič B10/1	ks	1			0 Kč	0 Kč
jistič B6/1	ks	1			0 Kč	0 Kč
motorový jistič SM0,6-1A 3p	ks	1			0 Kč	0 Kč
chránič 63/4/0,03	ks	2			0 Kč	0 Kč
stykač 25A 4z c230V	ks	1			0 Kč	0 Kč
časové relé 16A 230V	ks	1			0 Kč	0 Kč
impulsní relé 16A 230V elektronické spínání v 0	ks	15			0 Kč	0 Kč
tlačítko na DIN lištu dvojité	ks	8			0 Kč	0 Kč
svorka řadová 4mm2	ks	17			0 Kč	0 Kč
kombijističchránič B16/1N/0,03	ks	1			0 Kč	0 Kč
kombijističchránič B10/1N/0,03	ks	2			0 Kč	0 Kč
kombijističchránič B6/1N/0,03	ks	1			0 Kč	0 Kč
propojovací lišty	soub	1			0 Kč	0 Kč
drobný materiál	soub	1			0 Kč	0 Kč
propojovací vodiče	soub	1			0 Kč	0 Kč
Mezisoučet:						
Práce dle ceníků celkem						0,00 Kč
Nosný materiál dle ceníků						0,00 Kč
Podíl přidružených výkonů z práce a navázeného materiálu (10%)						0,00 Kč
Drobný materiál (5%)						0,00 Kč
Celkem za práce dle ceníků vč. přírážek						0,00 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH						0 Kč

Pozn.

Rozvaděč RZS2.1						
Kostel povýšení svatého kříže Doubravník						
Položka	m.j.	počet	j.c. materiál	j.c. montáž	C cena/materiál	C cena/montáž
skříň rozvaděče na omítku 3x12M, min. IP20	ks	1			0 Kč	0 Kč
hlavní vypínač 40A 3p	ks	1			0 Kč	0 Kč
svodiče T2 TN-S	ks	1			0 Kč	0 Kč
jistič C10/1	ks	2			0 Kč	0 Kč
kombijističchránič B10/1N/0,03	ks	4			0 Kč	0 Kč
kombijističchránič B16/1N/0,03	ks	1			0 Kč	0 Kč
propojovací lišty	soub	1			0 Kč	0 Kč
drobný materiál	soub	1			0 Kč	0 Kč
propojovací vodiče	soub	1			0 Kč	0 Kč
Mezisoučet:						
Práce dle ceníků celkem						0,00 Kč
Nosný materiál dle ceníků						0,00 Kč
Podíl přidružených výkonů z práce a navázeného materiálu (10%)						0,00 Kč
Drobný materiál (5%)						0,00 Kč
Celkem za práce dle ceníků vč. přírážek						0,00 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH						0 Kč

Ovládací skříň RO						
Kostel povýšení svatého kříže Doubravník						
Položka	m.j.	počet	j.c. materiál	j.c. montáž	C cena/materiál	C cena/montáž
Skříň pod omítku s plechovými dveřmi, 36M	ks	1			0 Kč	0 Kč
tlačítko se signalkou 230V DIN	ks	4			0 Kč	0 Kč
tlačítko dvojité DIN	ks	11			0 Kč	0 Kč
signálka 230V dvojitá rudá/zelená 240V	ks	11			0 Kč	0 Kč
Napájecí zdroj 24V 15W	ks	1			0 Kč	0 Kč
propojovací lišty	soub	1			0 Kč	0 Kč
drobný materiál	soub	1			0 Kč	0 Kč
propojovací vodiče	soub	1			0 Kč	0 Kč
Mezisoučet:						
Práce dle ceníků celkem						0,00 Kč
Nosný materiál dle ceníků						0,00 Kč
Podíl přidružených výkonů z práce a navázeného materiálu (10%)						0,00 Kč
Drobný materiál (5%)						0,00 Kč
Celkem za práce dle ceníků vč. přírážek						0,00 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH						0 Kč

Pozn.

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/16	Svítidla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				0,00		
1	21001	Svítidla (viz.samostatný rozpočet)	soub	1,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

SPECIFIKACE SVÍTIDEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Číslo : 092/2019
Název akce : osvětlení kostela
Místo : Doubravník
Investor :
Projektant :
Vypracoval : Ing Arch Zimula

Pol.	Název zboží	Jedn.	Cena/jedn.	Cena bez DPH
1.	Světlomet, bílá barva, Ø 105 mm, l=200 mm, LED 53 W, 3000 K, 6700 lm, CRI 85	5 ks		0,00
	- úprava svítidla, pro zavěšení, instalace do válcového krytu, bílá barva RAL 9003 mat jemná struktura, Ø 133 mm, v=330 mm	5 ks		0,00
	- svítidlo pro nepřímé osvětlení stropu, vloženo do krytu světlometu, LED 13W, 3000 K, širokozářič, difuzer čirý	5 ks		0,00
	- optika 26°, bílá barva	4 ks		0,00
	- optika 40°, bílá barva	1 ks		0,00
	- závěs + přívod	5 ks		0,00
	- zařízení pro spuštění svítidla	5 ks		0,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	5 ks		0,00
2.	Sestava světlometů, pro osvětlení kříže a andělů nad oltářním obrazem, vše černá barva:			
	- světlomet, černá barva, Ø63 mm, l=132 mm, LED 10,4W, 3000K, 1310 lm, fokusovatelný v rozmezí 12°-51°, LOR 26-40%	3 ks		0,00
	- základna, pro instalaci světlometů, černá barva	1 ks		0,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	3 ks		0,00
3.	Světlomet, bílá barva, Ø 105 mm, l=200 mm, LED 53 W, 3000 K, 6700 lm, CRI 85	10 ks		0,00
	- úprava svítidla, pro zavěšení, instalace do válcového krytu, bílá barva RAL 9003 mat jemná struktura, Ø 133 mm, v=330 mm	10 ks		0,00
	- svítidlo pro nepřímé osvětlení stropu, vloženo do krytu světlometu, LED 13W, 3000 K, širokozářič, difuzer čirý	10 ks		0,00
	- optika 26°, bílá barva	8 ks		0,00
	- optika 40°, bílá barva	2 ks		0,00
	- závěs + přívod	10 ks		0,00
	- zařízení pro spuštění svítidla	10 ks		0,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	10 ks		0,00
4.	Svítidlo nástěnné, repase, úprava pro světelný zdroj LED, asymetrické svícení	14 ks		0,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	14 ks		0,00
5.A	Svítidlo nástěnné, korpus bílá barva, stínidlo sklo opál, spodní +horní clona opál, velikost 180x150x330 mm, 2xE27, 2x60W max	2 ks		0,00
	- LED zdroj E27, 13W, 3000 K, 1521 lm	4 ks		0,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	2 ks		0,00
	- poplatek za recyklaci sv. zdroje	4 ks		0,00
5.B	Svítidlo instalováno na střeše zpovědnice, bílá barva, difuzer opál, Ø 330 mm, v=18 mm, LED 30W, 3000 K, 2300 lm, úhel vyzařování 120°	2 ks		0,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	2 ks		0,00
6.	Světlomet, širokozářič 110°, pro osvětlení oltářního obrazu, černá barva, velikost 160x145x25 mm, LED 30W, 3000 K, 2550 lm, IP65	1 ks		0,00
	- základna, pro upevnění světlometu, černá barva	1 ks		0,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks		0,00
7.	Světlomet trojitý, bílá barva, pro osvětlení oltáře, umístěn na napěťové liště:			
	- napěťová lišta, bílá barva přisazená, l=420 mm	2 ks		0,00
	- napájecí kus koncový, bílá barva	1 ks		0,00
	- koncovka, bílá barva	1 ks		0,00

	- světlomet, bílá barva, Ø 60 mm, l=140 mm, LED 13W, 3000 K, 1700 lm, vč. adapteru	6 ks	0,00
	- optika 20°, bílá barva	4 ks	0,00
	- optika 29°, bílá barva	2 ks	0,00
	- clona "medová pláštěv"	6 ks	0,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	6 ks	0,00
8.	Světlomet trojitý, bílá barva, LED 3x9W, 3000 K, 3x1100 lm, CRI85	2 ks	0,00
	- optika 60°, bílá barva	4 ks	0,00
	- optika 36°, bílá barva	2 ks	0,00
	- clona "medová pláštěv"	2 ks	0,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	2 ks	0,00
9.	Svítilidlo stropní závěsné, tvar prsten, bílá barva, difuzer opál, svícení dovnitř kruhu, průřez 21x25 mm, Ø 1090 mm, LED 55W, 3000 K, 7315 lm	1 ks	0,00
	- základna Ø 300 mm + driver, bílá barva, 230/24V, 100W	1 ks	0,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks	0,00
10.	Osvětlovací lišta, uložena na stropě výklenku ve starožitném nábytku, Al profil, černá barva, difuzer opál, průřez 15,2x6mm, LED 6W/m, 3000 K, 610 lm/m, 12V, vč. driveru 230/12V, 35W, v atypickém boxu, černá barva	1 ks	0,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks	0,00
11.	Svítilidlo nástěnné, kombinované, bílá barva, svícení direct - indirect:		
	- světlomet dvojité, bílá barva, celková velikost 145x160x140 mm, LED 2x13W, 3000 K, 2x1700 lm	1 ks	0,00
	- optika 42°, bílá barva	2 ks	0,00
	- clona "medová pláštěv"	2 ks	0,00
	- svítidlo nástěnné, pro nepřímé osvětlení stropu, širokozářič, LED 13W, 3000 K, 1760 lm, velikost 140x140x100 mm	1 ks	0,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	2 ks	0,00
12.A	Svítilidlo nástěnné, kombinované, pro osvětlení rakví, bílá barva		
	- napěťová lišta, přisazená, bílá barva, l=420 mm	6 ks	0,00
	- napájecí kus koncový, bílá barva	6 ks	0,00
	- koncovka, bílá barva	6 ks	0,00
	- světlomet, vč. adapteru na lištu, bílá barva (+černá předsádka), Ø 63 mm, l=132 mm, LED 10,4W, 2700 K, 1260 lm, fokusovatelný v rozmezí 12°-51°, LOR 26-40%, vč. adapteru na lištu	24 ks	0,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	24 ks	0,00
12.B	Svítilidlo nástěnné, pro osvětlení sochy, bílá barva + černá předstádka, Ø 63 mm, l=132 mm, LED 10,4W, 2700 K, 1260 lm, fokusovatelný v rozmezí 12°-51°, LOR 26-40%, vč. adapteru na lištu	1 ks	0,00
	- základna, pro uchycení světlometu, bílá barva	1 ks	0,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks	0,00
13.	Svítilidlo stropní přisazené, černá barva, Ø 72 mm, v=260 mm, LED 24W, 3000 K, 2000 lm, 45°	6 ks	0,00
	- úchyt do světlíku, černá barva	6 ks	0,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	6 ks	0,00
14.	Světlomet dvojité, bílá barva, pro osvětlení oltáře, umístěn na napěťové liště:		
	- napěťová lišta, bílá barva, přisazená, l=280 mm	2 ks	0,00
	- napájecí kus koncový, bílá barva	2 ks	0,00
	- koncovka, bílá barva	2 ks	0,00
	- světlomet, bílá barva, Ø 82 mm, l=160 mm, LED 26W, 3000 K, 3300 lm, vč. adapteru	2 ks	0,00
	- světlomet, bílá barva, Ø 82 mm, l=160 mm, LED 13W, 3000 K, 1700 lm, vč. adapteru	2 ks	0,00
	- optika 18°, bílá barva	4 ks	0,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	4 ks	0,00
15.	Svítilidlo přisazené, průmyslové, černá barva, 215x132x60 mm, LED 10W, 3000 K, 600 lm, IP54	22 ks	0,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	22 ks	0,00
16.	Svítilidlo přisazené, průmyslové, černá barva, 273x181x80 mm, 2x E27, 2x20W max, IP54	5 ks	0,00
	- LED zdroj 13W, E27, 1520 lm, 2700 K	10 ks	0,00

- poplatek za recyklaci svítidla	5 ks	0,00
- poplatek za recyklaci sv. zdroje	10 ks	0,00

CENA CELKEM BEZ DPH 0,00 Kč

CENA CELKEM , BEZ DPH 0,00 Kč

Pozn.: - ceny svítidel a dílů jsou uvedeny bez DPH, vč. světelných zdrojů, bez montáže a montážního materiálu, bez dopravy na stavbu a vč. příplatku na recyklaci historických elektrozařízení

:
:
:

Kontaktní osoba:
Tel:
Dodací adresa:

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/17	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				0,00		
1	22001	Slaboproudé rozvody (viz.samostatný rozpočet)	soub	1,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Rozvaha

Firma: - -

Akce: Revitalizace kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku

Investor: Římskokatolická farnost Doubravník

Zakázkové č.: T2117

Vypracoval: Aleš Marek

Datum: 29.12.2016

Část: PZTS - zabezpečovací systém

Obj. kód	Zboží	Množství		1.np	2.np	věž	areál	Cena/mj	Celkem	Mont/jedn	Mont/celk
	Ústředna zabezpečovacího systému	1	ks	1							
	kryt vč. Trf	1	ks	1							
	Posilovací napájecí zdroj 12VDC/1,7A	1	ks	1							
	Akumulátor 12V 18Ah	2	ks	2							
	Posilovací napájecí zdroj 24VDC/1,2A	1	ks	1							
	Akumulátor 12V 7Ah	2	ks	2							
	GSM komunikátor	1	ks	1							
	LCD klávesnice	2	ks	2							
	Kovový kryt klávesnice, zámek, tamper	2	ks	2							
	Sběrníkový rozšiřující modul 8 zón	2	ks	1	1						
	Plastový box pro expandér	1	ks		1						
	Siréna 123dB, 12V, 250mA	1	ks	1							
	Duální detektor pohybu	14	ks	11	3						
	Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m	1	ks	1							
	Čtyř drátový kovový magnetický kontakt vratový	4	ks	4							
	Čtyř drátový kovový magnetický kontakt	3	ks	3							
	Propojovací krabice doc KU68	5	ks	5							
	Propojovací krabice povrchová	2	ks	2							
	Kombinovaný optickokouřový a teplotní detektor 58°C	6	ks	1	1	4					
	Lineární kouřový hlásič, odrazná verze, dosah 5-50m	5	ks	2	3						
	Vyhodnocovací jednotka lineárního teplotního hlásiče	1	ks			1					
	Analogový detekční kabel s PVC pláštěm, 100 m,	50	m			50					
	Červené tlačítko, NC/NO výstup, zápuštná montáž	3	ks	2	1						
	Kabel FTP Cat.5	100	m	90	10						
	Kabel UTP	1510	m	1020	230	260					
	Kabel CYA 2,5 rudý	270	m	190	60	20					
	Kabel CYA 2,5 černý	270	m	190	60	20					
	Drobný instalační materiál	1	kpl								
	Oživení celého systému PZTS	5	hod								
	Programování systému	3	hod								
	Měření v systému	94	kpl	31	8	55	0				
Celkem bez DPH:									0,00		0,00
Celková cena D+M bez DPH											0,00

Část: CCTV - kamerový systém

Obj. kód	Zboží	Množství		1.np	2.np	věž	areál	Cena/mj	Celkem	Mont/jedn	Mont/celk
	Nástěnná rozvaděčová datové skříň 2+4U	1	ks	1							
	19" PATCH panel 12 poziční 1U	1	ks	1							
	Keystone Cat.6A	12	ks	12							
	Patchcord UTP Cat.6A 0,6m	10	ks	10							
	NVR pro 8 IP kamer, HDMI, 8x PoE(+), I/O, Audio	1	ks	1							
	HDD 2TB	1	ks	1							
	LCD monitor 22" VGA	2	ks	1	1						
	KVM extender VGA, USB	1	ks	1							
	Venkovní IP dome kamera, TD/N, HD 720p, 1.3MP, f=2.8-12mm, IR 20m	5	ks	5							
	Konzole pro montáž kamer na zeď, propojovací box	5	ks	5							
	Kabel S/FTP Cat.6A	330	m	280	50						
	Drobný elektroinstalační materiál)	1	kpl								
	Oživení celého systému CCTV	3	hod								
	Programování systému	2	hod								
	Měření v systému	5	kpl	5	0	0	0				
Celkem bez DPH:									0,00		0,00

Celková cena D+M bez DPH0,00

AV - Ozvučení

Obj. kód	Zboží	Množství		1.np	2.np	věž	areál	Cena/mj	Celkem	Mont/jedn	Mont/celk
	Rozhlasová ústředna 2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 300 W	1	ks	1							
	Sloupová reprosoustava 30W/100V	10	ks	8	2						
	Jednokanálový bezdrátový mikrofon, ladění z 16 frekvencí, dosah 100 m	3	ks	2	1						
	Stojan mikrofonní	3	ks	2	1						
	Kabel reproduktorový CYKY 2x2,5, měď	420	m	370	50						
	Kabel signálový XLR/XLR 5m	3	ks	3							
	Drobný instalační materiál	1	kpl								
	Oživení celého systému AV	3	hod								
	Měření v systému	0	kpl								
Celkem bez DPH:									0,00		0,00

Celková cena D+M bez DPH0,00

Část:Trubkování

Obj. kód	Zboží	Množství		1.np	2.np	věž	areál	Cena/mj	Celkem	Mont/jedn	Mont/celk
	Kabelový žlab M2 300/100	116	ks	116							
	Spojka žlabu SZM 1	174	ks	174							
	Přepážka KPZM 100	116	ks	116							
	Spojka přepážky SPM 1	464	ks	464							
	Držák DZM 14	166	ks	166							
	Podpěra PZM 300	83	ks	83							
	Příslušenství merkur	1	kpl								
	PVC trubka MONOFLEX 1420	210	m	140	30	40					

	PVC trubka MONOFLEX 1425	250	m	200	50						
	PVC trubka MONOFLEX 1432	110	m	40	40	30					
	PVC trubka MONOFLEX 1440	90	m	60	30						
	Uložení PVC trubky do drážky	660	m	440	150	70					
	Vysekání drážky do podlahy	30	m	30							
	Vysekání drážky do zdiva	410	m	240	130	40					
	Zapravení drážky	410	m	240	130	40					
	PVC trubka tuhá 1516E	50	m		10	40					
	Příchytka pro 1516E	100	ks	0	20	80	0				
	PVC trubka HDPE 40	60	m	55			5				
	PVC trubka KOPOFLEX 50	230	m	230							
	Výkop 80x40cm, pískové lože, folie	2	m				2				
	Zemní kabelová komora	1	ks				1				
	inst.krabice KU68-1901	26	ks	15	7	4					
	inst.krabice KO97	14	ks	12	2						
	inst.krabice KO100E	7	ks	1	3	3					
	inst.krabice KO125E	1	ks	1							
	inst.krabice rozvodná KT250	3	ks	2	1						
	Prostup podlahou / stropem	7	ks	1	1	5					
	Prostup stěnou do 30cm	2	ks	2							
	Prostup stěnou nad 30cm	8	ks	6	2						
	Prostup z výkopu do objektu	1	ks	1							
	Drobný elektroinstalační materiál	1	ks								
Celkem bez DPH:										0,00	0,00

Celková cena D+M bez DPH

0,00

Část:

Ostatní náklady

Obj. kód	Zboží	Množství								Cena/jednotku	Celkem
	Výchozí revize	1	kpl								
	Autorský dozor	1	kpl								
	Koordinace, obhlídky, kontrolní dny	1	kpl								
	Mimostaveništní doprava osob a materiálu	1	kpl								
	Dokumentace skutečného provedení	1	kpl								
Celkem bez DPH:											0,00

celkem bez DPH

DPH 21 %

celkem s DPH

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/18	Hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				0,00		
1	21001	Hromosvod (viz.samostatný rozpočet)	soub	1,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Výkaz materiálu - Hromosvod a uzemnění						
AKCE: Kostel povýšení svatého kříže - Doubravník						
Položka	m.j.	počet	j.c. materiál	j.c. montáž	C cena/materiál	C cena/montáž
Uzemnění						
vodič FeZn 30x4	m	230			0 Kč	0 Kč
vodič Nerez V4A 10mm	ks	60			0 Kč	0 Kč
zemnicí tyč 2m FeZn	ks	25			0 Kč	0 Kč
svorka k zemnicí tyči	ks	50			0 Kč	0 Kč
svorka propojení pásek drát nerez	ks	80			0 Kč	0 Kč
svorka poropojení pásek pásek nerez	ks	24			0 Kč	0 Kč
zaváděcí tyč nerez	ks	8			0 Kč	0 Kč
podpěra zaváděcí tyče na stěnu	ks	16			0 Kč	0 Kč
svorka zkušební na zaváděcí tyč nerez	ks	8			0 Kč	0 Kč
svorka zkušební 8-10/8 nerez	ks	6			0 Kč	0 Kč
svorka připojovací zaváděcí tyč nerez	ks	16			0 Kč	0 Kč
štítek s číslem svorky ražený	ks	14			0 Kč	0 Kč
štítek výstražný ke svodu	ks	14			0 Kč	0 Kč
výkop a zához rýha 35/80 zem. Tř. 4	m	230			0 Kč	0 Kč
probourání základu	ks	4			0 Kč	0 Kč
úprava terénu tř. 4	m2	180			0 Kč	0 Kč
Pospojování (hlavní rozvod)						
vodič AlMgSi 8mm poplast	m	115			0 Kč	0 Kč
podpěra poplast vodiče	m	115			0 Kč	0 Kč
svorka spojovací nerez s mezidestičkou	ks	3			0 Kč	0 Kč
svorka 8-8mm Al	ks	10			0 Kč	0 Kč
Jímací soustava						
vedení CUPAL 8mm	m	720			0 Kč	0 Kč
vedení Nerez 8mm	m	105			0 Kč	0 Kč
objímka na okap NEREZ	ks	90			0 Kč	0 Kč
objímka na okap CU	ks	120			0 Kč	0 Kč
podpěra vedení na falc CU	ks	522			0 Kč	0 Kč
podpěra vedení na lem plechu CU	ks	95			0 Kč	0 Kč
spojka vedení 8/8 CU	ks	8			0 Kč	0 Kč
podpěra vedení na stěnu - plastová dekor CU	ks	105			0 Kč	0 Kč
svorka pro připojení na kříž kaple CU/nerez - ověřit na místě	ks	1			0 Kč	0 Kč
svorka pro připojení na vrcholový prvek věže CU/nerez - ověřit na místě	ks	2			0 Kč	0 Kč
svorka pro připojení na vrcholový prvek sanktusníku CU/nerez - ověřit na místě	ks	4			0 Kč	0 Kč
svorka okapová CU	ks	58			0 Kč	0 Kč
Svorka spojovací 8-10/8-10 CU	ks	85			0 Kč	0 Kč
jímací hrot CU	ks	1			0 Kč	0 Kč
svorka pro připojení okapů nerez	ks	1			0 Kč	0 Kč
Mezisoučet:						
Práce dle ceníků celkem						0,00 Kč
Nosný materiál dle ceníků						0,00 Kč
Podíl přidružených výkonů z práce a navázeného materiálu (10%)						0,00 Kč
Drobný materiál (5%)						0,00 Kč
Celkem za práce dle ceníků vč. přírážek						0,00 Kč
Ostatní náklady						
HZS						
koordinace prací s ostatními profesemi	hod	30				0 Kč
demontáže	hod	20				
neměřitelné montážní práce	hod	10				0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady						
Mimostaveništní doprava	kompl.	1				0 Kč
Výchozí revize jímací soustavy a uzemnění	kompl.	1				0 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH						0 Kč

Vedlejší a ostatní náklady, které jsou nezbytné pro realizaci předmětné stavby a nejsou uvedeny v soupisu prací jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů jsou podrobně popsány v části projektové dokumentace označené ZOV - Zásady organizace výstavby. Uchazeč je povinnen jím stanovenou cenu za tyto práce a dodávky zahrnout do ceny jednotlivých položek jím zpracovaného nabídkového položkového rozpočtu. Má se za to, že nabídková cena zpracovaná uchazečem na základě zadavatelem předloženého soupisu prací a dodávek obsahuje i náklady spojené s realizací prací a dodávek specifikovaných v části projektové dokumentace označené ZOV - Zásady organizace výstavby.

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/19	Archeologický průzkum

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				0,00		
1	00001	Archeologický průzkum	soub	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání